



ZMĚNOVÝ LIST: Úprava zámečnických výrobků		číslo ZL: ZL 04-3
Název akce:	„Nemocnice Vyškov – Centrum přirozeného porodu“	
Objednatel:	Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno	
Zhotovitel:	RAPOS, spol. s r.o., Palackého 529, Všetuly, 769 01 Holešov	
Změnový list vystavil:	Zástupce GD	
Datum:	18.12.2023	
<p>Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou Dodatku smlouvy o dílo, který podléhá schválení volenými orgány Jihomoravského kraje. Zhotovitel tyto práce provede v souladu s ustanovením smlouvy o dílo ze dne 8.9.2023.</p> <p><u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Projektová dokumentace pro provedení navrhovala zámečnické výrobky Z/5 -Z/8 – výplně otvorů včetně nadsvětlíku.</p> <p><u>Nové řešení:</u> Nové řešení výplně otvorů sjednocuje výšku všech vstupních otvorů. Došlo k vypuštění nadsvětlíků a zvětšení plochy otevíravého křídla, bylo upraveno statické řešení nadpraží u Z/5 a Z/6 a u Z/8 úprava železobetonové ztužující stěny.</p> <p><u>Zdůvodnění změny:</u> Nové řešení sjednocuje výšky všech vstupních otvorů ve vstupní chodbě – nové se stávajícími a zvyšuje průjezdný - průchozí profil dveří.</p> <p><u>Vazba na zákon č. 134/2016 Zákon o zadávání veřejných zakázek</u> - Odstavec 4, § 222 - Jedná se o změnu nutnou ke zdárnému dokončení díla.</p>		
Výsledná cena změny bez DPH:	Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:	
36 152,14 Kč	<u>NE</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Vyjádření zhotovitele:		Vyjádření technického dozoru investora (TDI):
Souhlasím: Ing. Petr Badanko, RAPOS, spol. s r.o		Souhlasím: Luděk Žabokrtský, INVESTINŽENÝRING a.s.
Datum:		Datum:
	
(jméno, příjmení, podpis)		(jméno, příjmení, podpis)
Vyjádření projektanta:		Vyjádření objednatele:
Souhlasím: Ing. Petr Tomický		Souhlasím: Ing. Alena Havlíčková (Krajský úřadu Jihomoravského kraje)
Datum:		Datum:
	
(jméno, příjmení, podpis)		(jméno, příjmení, podpis)
Přílohy:		
1. Rozpočet Změnového listu		

ROZPOČET

ZAKÁZKA

Číslo: N23057
Zakázka: Nemocnice Vyškov - centrum porodu
Z_04-3 Úprava zámečnických výrobků

OBJEDNATEL

Název:
Adresa:
IČO:

ZHOTOVITEL

Název: RAPOS, spol. s r.o.
Adresa: Palackého 529, 76901 Holešov - Všetuly
IČO: 25504487

ROZPOČET

Celkem (bez DPH): 36 152,14 Kč

ROZPOČET

Nemocnice Vyškov - centrum porodu - Nabídka

Popis	Cena
Z_04-3: Úprava zámečnických výrobků	36 152,14
SO 03: STAVEBNÍ ÚPRAVY 2.NP KŘÍDLA C1	36 152,14
D.1.03.1: ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ	36 152,14
3: Svislé a kompletní konstrukce	9 553,00
767: Konstrukce zámečnické	386,03
95: Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	1 380,00
954: Opláštění konstrukcí sádkartonovými deskami	19 314,00
96: Bourání konstrukcí	5 247,14
99: Staveništní přesun hmot	193,94
D96: Přesuny sutí a vybouraných hmot	78,03
Celkem (bez DPH)	36 152,14

ROZPOČET

Nemocnice Vyškov - centrum porodu - Nabídka

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Z_04-3: Úprava zámečnických výrobků						36 152,14
SO 03: STAVEBNÍ ÚPRAVY 2.NP KRÍDLA C1						36 152,14
D.1.03.1: ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ						36 152,14
3: Svislé a kompletní konstrukce						9 553,00
1	380941214RS2	Výztuž helikální 1x d 10 mm, drážka, železobeton	m	4,100	2 330,00	9 553,00
		Výkaz výměr: Z8 2*2,05		- 4,100		
767: Konstrukce zámečnické						386,03
2	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	43,290	247,50	10 714,28
		Výkaz výměr: výztuha SDK kastlíku - 5ks/mb (0,8*2)*0,65*(5*8,325)		- 43,290		
3	13212072R	Tyč ocelová kruhová S355J2, průměr 10 mm	t	0,050	37 460,00	1 873,00
4	Z_05	D + M Stěna vnitřní z Al profilů 1600/2500 s dveřmi 2kf 1400/2000, kompletně dle výkresu D.1.03.1-501 - Výpis výrobků - výrobky zámečnické	ks	- 1,000	65 293,69	- 65 293,69
5	Z_06	D + M Stěna vnitřní z Al profilů 3025/2550 s dveřmi manuálně posuvné 1400/2000 kompletně dle výkresu D.1.03.1-501 - Výpis výrobků - výrobky zámečnické	ks	- 1,000	38 364,89	- 38 364,89
6	Z_07	D + M Stěna vnitřní z Al profilů 5300/2550 s dveřmi manuálně posuvné 1400/2000 kompletně dle výkresu D.1.03.1-501 - Výpis výrobků - výrobky zámečnické	ks	- 1,000	70 734,01	- 70 734,01
7	Z_08	D + M Stěna vnitřní 2kf dveře s nadsvětliíkem 1600/2550 - EI 30/DP3-C,S, kompletně dle výkresu D.1.03.1-501 - Výpis výrobků - výrobky zámečnické	ks	- 1,000	119 849,12	- 119 849,12
8	X20922	D+M Stěna vnitřní z Al profilů - Z5 - upraveno	kus	1,000	62 681,94	62 681,94
9	X20923	D+M Stěna vnitřní z Al profilů - Z6 - upraveno	kus	1,000	35 295,70	35 295,70
10	X20924	D+M Stěna vnitřní z Al profilů - Z7 - upraveno	kus	1,000	67 197,31	67 197,31
11	X20925	D+M Stěna vnitřní 2kf dveře s nadsvětliíkem - Z8 - upraveno	kus	1,000	116 856,66	116 856,66
12	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	%	3,770	2,35	8,86
95: Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						1 380,00
13	3420163_99	Prachotěsná přepážka - montáž a demontáž	m2	4,600	300,00	1 380,00
		Výkaz výměr: Z8 2,3*2		- 4,600		
954: Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami						19 314,00
14	954125202R00	Obklad ocel.nosníků,3str.spec.držák,2x RF tl.12,5	m	8,325	2 320,00	19 314,00
		Výkaz výměr: Z6 3,025 Z7 5,3		- 3,025 - 5,300		
96: Bourání konstrukcí						5 247,14
15	970251100R00	Řezání železobetonu hl. řezu 100 mm	m	6,700	739,00	4 951,30
		Výkaz výměr: Z8 (1,75*2*0,8)*2		- 6,700		
16	289902121R00	Odsekání betonu stěn, vrstvy do 80 mm	m2	0,263	1 127,00	295,84
		Výkaz výměr: Z8 1,75*0,15		- 0,263		
99: Staveništní přesun hmot						193,94
17	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m.	t	0,321	604,17	193,94
D96: Přesuny sutí a vybouraných hmot						78,03
18	979086112R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, ,	t	0,039	139,30	5,43
19	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,039	291,27	11,36
20	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,039	184,80	7,21
21	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,741	17,50	12,97
22	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,039	258,65	10,09
23	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,195	28,84	5,62
24	979990107R99	Poplatek za uložení sutí - směsná suť	t	0,039	650,00	25,35

	Vlastní CN
	Ceník RTS
	SOD

