



ZMĚNOVÝ LIST: Chodba – povrchová krytina		číslo ZL: ZL 08-3
Název akce:	„Nemocnice Vyškov – Centrum přirozeného porodu“	
Objednatel:	Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno	
Zhotovitel:	RAPOS, spol. s r.o., Palackého 529, Všetuly, 769 01 Holešov	
Změnový list vystavil:	Zástupce GD	
Datum:	08.01.2024	
<p>Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou Dodatku smlouvy o dílo, který podléhá schválení volenými orgány Jihomoravského kraje. Zhotovitel tyto práce provede v souladu s ustanovením smlouvy o dílo ze dne 8.9.2023.</p> <p><u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Projektová dokumentace pro provedení neobsahovala řešení chodby druhé části šestinedělí, která navazuje na rekonstruovanou část.</p> <p><u>Nové řešení:</u> Doplnění nové povrchové krytiny včetně podkladu v navazující části šestinedělí, která je stejné kvality a barvy jako stávající.</p> <p><u>Zdůvodnění změny:</u> Stávající podlahy v druhé části oddělení šestinedělí vykazuje vady a již v minulosti byla lokálně opravována. Vzhledem ke špatnému stavu stávající podlahy a k návaznosti na první část bude provedena nová podlaha.</p> <p><u>Vazba na zákon č. 134/2016 Zákon o zadávání veřejných zakázek</u> - Odstavec 4, § 222 - Jedná se o změnu nutnou ke zdárnému dokončení díla.</p>		
Výsledná cena změny bez DPH:		Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:
147 359,85 Kč		NE
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Vyjádření zhotovitele:		Vyjádření technického dozoru investora (TDI):
Souhlasím: Ing. Petr Badanko, RAPOS, spol. s.r.o.		Souhlasím: Luděk Žabokrtský, INVESTINŽENÝRING a.s.
Datum:		Datum:
.....
(jméno, příjmení, podpis)		(jméno, příjmení, podpis)
Vyjádření projektanta:		Vyjádření objednatele:
Souhlasím: Ing. Petr Tomický		Souhlasím: Ing. Alena Havlíčková (Krajský úřadu Jihomoravského kraje)
Datum:		Datum:
.....
(jméno, příjmení, podpis)		(jméno, příjmení, podpis)
Přílohy:		
1. Rozpočet Změnového listu		

ROZPOČET

ZAKÁZKA

Číslo: 2326
Zakázka: Nemocnice Vyškov - centrum porodu
Z_08-3 chodba 2.NP - C2

OBJEDNATEL

Název:
Adresa:
IČO:

ZHOTOVITEL

Název: RAPOS, spol. s r.o.
Adresa: Palackého 529, 76901 Holešov - Všetuly
IČO: 25504487

ROZPOČET

Celkem (bez DPH): 147 359,85 Kč

ROZPOČET

Nemocnice Vyškov - centrum porodu - Nabídka

Popis	Cena
Z_08-3: chodba 2.NP - C2	147 359,85
SO 04: STAVEBNÍ ÚPRAVY 2.NP KŘÍDLA C2	147 359,85
04.01: stavební	147 359,85
61: Úpravy povrchů vnitřní	11 302,20
776: Podlahy povlakové	133 975,02
96: Bourání konstrukcí	1 993,82
99: Staveništní přesun hmot	88,81
Celkem (bez DPH)	147 359,85

ROZPOČET

Nemocnice Vyškov - centrum porodu - Nabídka

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Z_08-3: chodba 2.NP - C2						147 359,85
SO 04: STAVEBNÍ ÚPRAVY 2.NP KŘÍDLA C2						147 359,85
04.01: stavební						147 359,85
61: Úpravy povrchů vnitřní						11 302,20
1	612401291XX	Omítka malých ploch vnitřních stěn na dozdivkách, s použitím suché maltové směsi, vč. perlinky a tmele	m2	12,420	910,00	11 302,20
Výkaz výměr: zapravení po odsekání soklu						
82,8*0,15				12,420		
776: Podlahy povlakové						133 975,02
2	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	93,600	12,45	1 165,32
3	776491001K	Montáž klinku	m	82,800	36,32	3 007,30
4	776491001S	Úprava krytiny pro montáž soklu	m	82,800	123,85	10 254,78
5	776520010RAI	Podlahy povlakové pouze položení, podlahovina ve specifikaci, z pásů, včetně soklíku, bez vyrovnání podkladu	m2	93,600	389,32	36 440,35
6	2841230_OK	Podlahovina PVC - klínek - parametry dle PD (skladby podlah)	m	95,220	37,57	3 577,42
Výkaz výměr: profaz 15%						
82,8*1,15				95,220		
7	PVC	Podlahovina PVC - dle parametrů PD - viz skladby podlah	m2	117,162	580,14	67 970,36
Výkaz výměr: podlaha						
93,6*1,15				107,640		
sokl						
82,8*0,1*1,15				9,522		
8	775981113RU1	přechodová lišta, různá výška podlahoviny, eloxovaný hliník, upevnění vruty s hmoždinkami	m	25,000	413,00	10 325,00
Výkaz výměr: 25 dveří						
25*1				25,000		
9	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m	%	1 327,410	0,93	1 234,49
96: Bourání konstrukcí						1 993,82
10	965081702R00	Bourání podlah Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm	m	82,800	24,08	1 993,82
99: Stavební přesun hmot						88,81
11	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 12 m,	t	0,147	604,17	88,81

Cenik RTS
SOD

