

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p.
Oblastní ředitelství východní Čechy

Zadávací list projektových prací – dokumentace

Název akce: PD + AD – rekonstrukce SV Kozí hřbety – LS Lanškroun

Druh realizace: rekonstrukce, technické zhodnocení

Stupeň dokumentace: Dokumentace pro společné povolení stavby dálnice, silnice, místní komunikace a veřejné účelové komunikace podle přílohy č. 11 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

Místo stavby: Těchonín

Obec s rozšířenou působností: Žamberk

k. ú.: Těchonín, p. č. 5/2 a p. č. 699/1

Kraj: Kraj Pardubický

Popis stávajícího stavu:

Lesní svážnice 3L – 3,0/15 délka 2 015,9 m, šířka jízdního pruhu 3,0 m, volná šířka 4,0 m.

Souřadnice začátku úseku 50.0700824N, 16.6613420E a souřadnice konce úseku 50.0652863N, 16.6364262E (<https://mapy.cz/s/luguhubufu>).

Osa svážnice je vedena víceméně vrstevnicově po výrazném levém svahu údolí Těchonínského potoka. Naprostá většina dřevní hmoty je tedy soustředována k předmětné svážnici. Jiné možnosti soustředování dříví nejsou, a to vzhledem k terénnímu uspořádání v uvedené lokalitě. Svážnice je trasována mimo intravilán obce v nadmořské výšce 673 m n. m. Jediné a hlavní využití je pro lesní hospodářství. Začátek úseku svážnice je křížen singl trackem "K Boudě". Současný stav svážnice je havarijní, nefunkční a nedostatečné je podélné a příčné odvodnění. Svážnice se napojuje na LC VODNI TECHONIN 7099 v místě příčného mostního objektu na Těchonínském potoce a končí na hranici intravilánu obce Těchonín nad parcelou st.1 resp. nad domem č. p. 39. Svážnice je poškozena hlubokými koleji, nedostatečným a špatně funkčním podélným a příčným odvodněním. Dochází k degradaci tělesa komunikace a ke snižování únosnosti, resp. ke vzniku nevratného poškození koruny vozovky. Průjezdový profil zarůstá náletovými dřevinami. LC se rozkládá na parcelách v majetku ČR - LČR. Přístup k LC je po lesních cestách (LČR) a z obce Těchonín.

Popis návrhu a požadavků investora:

Pro uvedenou stavbu je vypracována projektová dokumentace „PD + AD – rekonstrukce SV Kozí hřbety – LS Lanškroun“ ze září 2017, zpracovatel Agroprojekce Litomyšl s.r.o.

S ohledem na více jak šestiletý odstup od vypracování PD je nutné provést její kompletní aktualizaci.

Nově požadujeme LC začlenit jako 2L 4,0/20 (šířka jízdního pruhu = minimální volná šířka 3,0 m, volná šířka 4,0 m).



Provozní zpevnění bude odpovídat původnímu návrhu, avšak bez lomové výsivky v množství 20 kg/m². Na místo původně navrhované stabilizace podloží 3% cementovápnité směsi – 15,9 kg/m² v tl. 300 mm v úseku 0,880 8 – km 1,0308 bude navrženo navýšení skladby DK frakce 63/125mm.

Aktualizace PD bude zahrnovat kompletní geodetické zaměření v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému BPV celého úseku povrchu komunikace včetně navazujícího terénu pro potřeby vytvoření příčných řezů komunikací a podélného profilu. Technické řešení původní dokumentace bude aktualizováno na nově zaměřený terén. Předpokládá se změna výkazu kubatur. Terén doznal za dobu 6ti let značných změn, podélná vodní eroze, drobné sesuvy paty svahu. Rozdílný bude rozsah potřeby výřezu dřevin. Požaduje se prověřit dostupnost předepsaných materiálů. PD prověří, zda je možné využívat přístup na stavbu přes mostek na začátku a konci úseku.

Požaduje se provedení aktualizace výkazu výměr podle nově zjištěného stavu cesty. Výkaz výměr bude vypracován v cenové soustavě ÚRS (v cenové úrovni platné ke dni předání díla objednateli). Zhotovitel rovněž zajistí případné osobní projednání projektované stavby se všemi dotčenými vlastníky a uživateli nemovitostí, s dotčenými orgány státní správy, s vlastníky či správci inženýrských sítí a komunikací a s dalšími dotčenými fyzickými a právními osobami. Zhotovitel objednateli předloží návrh vypořádání připomínek osob a orgánů dle předchozí věty k rozhodnutí o dalším postupu stran ohledně podoby projektové dokumentace; rozhodnutím objednatele je zhotovitel při dalším postupu vázán. Zhotovitel též zajistí veškeré doklady potřebné pro společné povolení stavby a pro realizaci projektované stavby. Zhotovitel zajistí podání žádosti o společné povolení stavby a bude aktivně zajišťovat inženýrskou činnost pro vydání společného povolení.

Požaduje se, aby do PD byly zahrnuty všechny známé podmínky z předchozí „PD + AD – rekonstrukce SV Kozí hřbet – LS Lanškroun“ ze září 2017, zpracovatel Agroprojekce Litomyšl s.r.o..

Při realizaci stavby bude vyžadován autorský dozor.

Předpokládaný náklad na stavbu: 9 370 000,- Kč bez DPH

Koncept projektu bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem v termínu do 14 dnů od podpisu smlouvy a dále do: **29. 2. 2024**

Termín odevzdání projektové dokumentace včetně položkového rozpočtu stavby do: **12.4. 2024**

Termín zajištění kompletní inženýrské činnosti včetně podání žádosti pro vydání společného povolení stavby dálnice, silnice, místní komunikace a veřejné účelové komunikace do: **3.6.2024**

Projekt bude vyhotoven v 6ti samostatných paré + 1x v elektronické podobě.

Obsah dokumentace:

Rozsah a obsah projektové dokumentace podle Přílohy č. 11 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení stavby dálnice, silnice, místní komunikace a veřejné účelové komunikace

Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 159 stavebního zákona.

Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby mohla sloužit jako podklad pro výběrová řízení a pokud možno jako realizační dokumentace. Požadují se detailní řezy, trubních propustků a opěrných zdí.

Ostatní požadavky:

- Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu zpracovávání PD za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části PD, návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám bude předem projednán s objednatelem.
- Součástí PD (v části E. Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zda je stavbu možné realizovat jedním zhotovitelem (např. jedná se o

jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod.), nebo zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) – tedy zda je nutné určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy díla.

- Termín předání a převzetí projektu bude stanoven v SoD. Teprve po předání a převzetí díla je možno vystavit fakturu.
- Dokumentace bude předána i v elektronické podobě (needitovatelné – formát pdf., editovatelné – formát doc. xls. dwg.).
- Zhotovitel souhlasí s jejím rozmnožováním pro potřeby získání územního rozhodnutí, SP, výběru zhotovitele stavby a její provedení.
- Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich odstranění.

Zadavatel je organizací, na níž se vztahuje zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zpracovaná dokumentace bude součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele stavebních prací.


Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude zpracován v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v účinném znění.

Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření SoD na PD.

Dne:

26-02-2024


Investor:



Dne:

22.2.24

Zpracovatel:



Rekonstrukce SV Kozí hřbety – LS Lanškroun

Projektová dokumentace pro vydání společného povolení stavby

DÚ

Zhotovitel nabídky:

Radek Prudič, DiS.
 Projekce dopravních staveb
 Adresa: Bošín 30, 56501 Choceň
 IČ: 06408044
Neplátce DPH
 Tel: [REDACTED]
 Email: [REDACTED]

Objednatel nabídky:

Lesy ČR, s.p.
 Oblastní ředitelství východní Čechy
 Přemyslova 1106/19
 Nový Hradec Králové
 500 08 Hradec Králové

CENOVÁ NABÍDKA NA ZPRACOVÁNÍ PD

Přípravné práce	Celkem [ks]/[hod]	Sazba [Kč/hod] [Kč/komplet]	Cena celkem v Kč
Geodetické zaměření včetně mapy KN	1	50 000	50 000,00
Cestovné 2x, prohlídka a fotodokumentace, údaje o pozemcích, výpisy z KN, zjištění inženýrských sítí	20	750	15 000,00
Projektové práce	Celkem [ks]/[hod]	Sazba [Kč/hod] [Kč/komplet]	Cena celkem v Kč
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo ohlášení stavby včetně projednání a příloh potřebných pro získání stavebního povolení	160	750	120 000,00
Soupis prací	1	15 000	15 000,00
Autorizace projektu	1	5 000	5 000,00
Planografické práce	6	1 200	7 200,00
Inženýrská činnost + Autorský dozor (AD)	Celkem [ks]/[hod]	Sazba [Kč/hod] [Kč/komplet]	Cena celkem v Kč
Inženýrská činnost: projednání souhlasů vlastníků dotčených pozemků a zajištění dalších vyjádření. Podání žádosti o stavební povolení a součinnost během stavebního řízení (bez poplatků za podání).	20	750	15 000,00
Autorský dozor stavby	24	900	21 600,00
Cena celkem			248 800,00

Nabídka neobsahuje: Diagnostický, inženýrskogeologické, geologické a hydrogeologické průzkumy, nepředvídatelné okolnosti jako přeložky inženýrských sítí, apod.
 Použité jednotkové ceny již obsahují všechny nezbytné procesy a úkony pro zdárné vyhotovení díla (např. doprava atd.)

V Chocni 25.1.2024

