

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), v platném znění

Rekonstrukce kuchyně vč. gastrozařízení ZŠ Chvaletická

mezi:

Název:	Městská část Praha 14
Sídlo:	Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
IČO:	00231312
DIČ:	CZ00231312
Právní forma:	801 - Obec
Zastoupen:	Mgr. Radek Vondra, starosta

(„objednatel“)

a

Název:	Sdružení ZŠ Chvaletická zastoupené vedoucím účastníkem sdružení PROGASTRO s.r.o.
Sídlo:	Malátova č.or.17 č.p.461, 150 00 Praha
IČO:	25632213
DIČ:	CZ25632213
Právní forma:	s.r.o.
Zápis v OR:	OR vedený u Krajského soudu v Praze, oddíl C, vložka 56458
Zastoupen:	Ing. Michalem Bejčkem - jednatelem
Bankovní spojení:	ČSOB pobočka Rokycany
Číslo účtu:	127 526 026 / 0300

(„zhotovitel“)

1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

- 1.1. Objednatel je zadavatel zadávacího řízení „Rekonstrukce gastrozařízení ZŠ Chvaletická“ („zadávací řízení“) po podpisu této smlouvy o dílo.
- 1.2. Zhotovitelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci zadávacího řízení, se kterým byla na základě tohoto zadávacího řízení uzavřena smlouva.
- 1.3. Podzhotovitelem je i poddodavatel uvedený v nabídce podané zhotovitelem v zadávacím řízení.
- 1.4. Příslušnou či projektovou dokumentaci je projektová dokumentace, která byla přílohou zadávací dokumentace v zadávacím řízení.
- 1.5. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek, který byl součástí nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Předmětem smlouvy je provedení stavebních prací a souvisejících dodávek specifikovaných v čl. 3 této smlouvy.
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele dílo v rozsahu, způsobem a jakosti dle čl. 3 této smlouvy na svůj náklad a nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.
- 2.3. Zhotovitel není oprávněn převést celý závazek provedení díla na jiného zhotovitele. V případě, že tak učiní, je povinen objednateli uhradit škodu vzniklou zejména tím, že mu nebudou poskytnuty finanční prostředky od poskytovatele dotace, jakož i další finanční újmu s tímto související.

3. PŘEDMĚT DÍLA

- 3.1. Předmětem díla je zejména, nikoli však výlučně, provedení stavebních prací dle projektové dokumentace, a to zejména stavebních prací spočívajících v rekonstrukci gastrozařízení dle příslušné projektové dokumentace.
- 3.2. Nedílnou součástí provedení díla a ceny za provedení díla je:
 - a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, odvozu odpadu a likvidace odpadu a zajištění skládky, střežení a ochrana staveniště,
 - b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - c) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,
 - d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
 - e) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,
 - f) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,

- g) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - h) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
 - i) provedení přejímky stavby,
 - j) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,
 - k) fotodokumentace o průběhu prací vč. fotodokumentace stavby před zahájením prací,
 - l) průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, seznam doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky ve dvou vyhotoveních.
- 3.3. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s příslušnou dokumentací, rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění stavebních děl, ustanoveními této smlouvy a se svojí nabídkou podanou v rámci zadávacího řízení („nabídka“).
- 3.4. Místo plnění je blíže specifikováno projektovou dokumentací.
- 3.5. Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení stavenišť, bezpečnostní opatření apod.), a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektovou dokumentací, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.
- 3.6. Všechny použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě dle zákona 22/1997 Sb. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
- 3.7. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v nabídce (výkazu výměr), nebo které vyplývají ze zadávacích podmínek zadávacího řízení (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou součást této smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl anebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl podobného charakteru. Toto ustanovení však nevylučuje odpovědnost objednatele za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace ani tuto odpovědnost na zhotovitele nepřenáší. Přednost výchozích dokumentů je stanovena následovně: text této smlouvy, položkový rozpočet, textová část zadávací dokumentace k zadávacímu řízení, projektová dokumentace, nabídka, ostatní výchozí dokumenty.

- 3.8. Cena rovněž zahrnuje cenu za vypracování výrobní a realizační dokumentace v rozsahu, který určuje projekt pro provedení stavby, či vyhláška č. 499/2006 Sb., v platném znění, dokumentace skutečného provedení stavby, na zařízení staveniště, vodné, stočné, elektrickou energii, teplo, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na skládky sutě a vybouraných hmot až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na případné dopravní značení, náklady na zřízení identifikační tabule na staveništi a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci zakázky.
- 3.9. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku.
- 3.10. Zhotovitel jako odborník prohlašuje, že se pečlivě seznámil se zadáním objednatele, rozsahem a povahou díla a příslušné dokumentace a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

4. DOBA PLNĚNÍ

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:
zahájení díla: den, kdy dojde k předání staveniště, rozhodným dnem je vždy skutečný den předání a převzetí staveniště; staveniště bude předáno v červnu 2017 v den určený objednatelem;
dokončení díla: do 21. 8. 2017.
- 4.2. Zahájení díla proběhne ke dni předání staveniště (jeho části). Zhotovitel je povinen vykonat veškerou nezbytnou součinnost. Staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném v projektové dokumentaci a dohodou stran. Objednatel je oprávněn předávat zhotoviteli staveniště po částech, a to i s ohledem na zachování svého provozu.
- 4.3. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím případně nečinností zhotovitele (např. vyšší moc či nepříznivé počasí), může být posunut nejzazší termín dokončení díla. V případě prodloužení termínu dokončení díla musí být uzavřen dodatek k této smlouvě.
- 4.4. Dřívější plnění je možné.

5. CENA DÍLA

- 5.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a smluvního položkového rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy) a činí:

Cena celkem

Cena bez DPH: 7.686.178,- Kč

DPH 21 %: 1.614.097,- Kč

Cena s DPH 9.300.275,- Kč

- 5.2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. Dojde-li v průběhu realizace stavby ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude v takovém případě k ceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné v době vzniku zdanitelného plnění.
- 5.3. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla a předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti. Cena obsahuje i vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávacího řízení.
- 5.4. V případě, že dojde k prodloužení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení díla.
- 5.5. Cenu lze změnit pouze v případě, že:
- a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
 - b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla,
 - c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
 - d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od příslušné dokumentace (např. neodpovídající geologické údaje apod.).
- 5.6. Případné vícepráce musí být odsouhlaseny objednatelem a musí o nich být uzavřen dodatek. V takovém případě zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, zhotovitel doplní jednotkové ceny dle cenové soustavy vydané společností ÚRS PRAHA, a.s. pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, nedohodnou-li se strany na jiném postupu.
- 5.6.1. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty.
- 5.7. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny, a to podle jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu. Případné méněpráce musí být objednatelem odsouhlaseny a musí o nich být uzavřen dodatek.
- 5.8. Objednatel je ve vztahu k danému předmětu plnění osobou povinnou k dani ve smyslu uplatnění přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1. Úhrada ceny díla bude realizována objednatelem na základě daňových dokladů (faktur). Daňové doklady (faktury) budou vystavovány za kalendářní měsíce na základě soupisu skutečně a řádně provedených prací potvrzených objednatelem a odsouhlasených technickým dozorem objednatele („TD“). Daňový doklad (faktura)

musí být vystavena k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce, který je zároveň dnem uznatelného zdanitelného plnění.

- 6.2. Zhotovitel s daňovým dokladem (fakturou) včetně soupisu prací (výkazu výměr) předloží i elektronickou podobu soupisu prací (výkazu výměr). Soubor bude v otevřeném formátu (např. ve formátu xls programu MS Excel či jiném otevřeném tabulkovém formátu) ve struktuře dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Členění soupisu prací (výkazu výměr) přiloženého k faktuře musí odpovídat soupisu prací (výkazu výměr) z nabídky zhotovitele, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou jinak.
- 6.3. Splatnost daňových dokladů (faktur) činí 30 dní ode dne doručení objednateli.
- 6.4. Daňový doklad (faktura) je uhrazen dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba bude provedena na účet zhotovitele uvedený na daňovém dokladu (faktuře).
- 6.5. Veškeré daňové doklady (faktury) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a náležitosti uvedené v této smlouvě, případně i další náležitosti, jejichž požadavek objednatel písemně sdělí zhotoviteli po podpisu této smlouvy. V případě, že daňové doklady (faktury) nebudou obsahovat požadované náležitosti, je zadavatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu.
- 6.6. Postoupení nebo zastavení pohledávek zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy je možné jen na základě předchozího písemného souhlasu objednatele, jinak je takové postoupení nebo zastavení pohledávky neúčinné.

7. STAVENIŠTĚ

- 7.1. Prostor staveniště je vymezen příslušnou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 7.2. Vytýčení obvodu staveniště v souladu s projektovou dokumentací, průběhu sítí apod. zajistí zhotovitel jako součást díla.
- 7.3. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, projektovou dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
- 7.4. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít.
- 7.5. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli odsouhlasenou projektovou dokumentaci. Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace.
- 7.6. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.
- 7.7. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.
- 7.8. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

- 7.9. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovišti.
- 7.10. Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak.
- 7.11. V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele či podzhotovitele vyšetří a sepiše záznam o pracovním úrazu příslušný zaměstnanec zhotovitele a seznámí bezpečnostního technika objednatele s výsledky šetření.
- 7.12. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu se považuje za neplnění povinností zhotovitele podle smlouvy o dílo.
- 7.13. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatečným předstihem o pohybu jiných osob než zaměstnanců zhotovitele na staveništi a objednatel je oprávněn tento pohyb omezit nebo vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky případných podzhotovitelů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na staveništi zhotovitel vyžaduje.
- 7.14. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 dnů po předání a převzetí celého díla objednatelem. Za vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaného projektovou dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu původního.
- 7.15. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že budou stavební práce na určité části staveniště přerušeny, zajistí zhotovitel ochranu díla před poškozením klimatickými vlivy. V případě, že tyto škody vzniknou, je zhotovitel povinen je v plném rozsahu odstranit na vlastní náklady.
- 7.16. Zhotovitel je povinen pro své pracovníky a na své náklady zabezpečit na staveništi chemické WC a je povinen zajistit, aby jej používali.

8. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 8.1. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést jednoduchý záznam o stavbě v souladu s ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.
- 8.2. Jednoduchý záznam o stavbě musí být přístupný na stavbě u mistra nebo stavbyvedoucího pro oprávněné zástupce objednatele a případného koordinátora BOZP stavby, a to každý den minimálně v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin.
- 8.3. TD na stavbě nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud TD provádí objednatel.
- 8.4. Zhotovitel má povinnost umožnit výkon TD a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví platné a účinné právní předpisy. Zároveň je zhotovitel povinen zajistit pro výkon těchto činností odpovídající zázemí v rámci staveniště.
- 8.5. TD objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že

- zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném termínu neodstraní, použije objednatel sankční opatření uvedené v čl. 12.
- 8.6. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně odsouhlaseny TD objednatele.
- 8.7. Zhotovitel je povinen předávat TD objednatel zjišťovací protokoly, faktury a případné soupisy dodatečných stavebních prací a méněprací i v elektronické podobě ve formátech použitých u jednotlivých výkazů v nabídce.
- 8.8. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál, který vznikl při realizaci díla, zlikvidovat ve smyslu zákona o odpadech a prokázat toto objednateli, a to i v případě, že by skutečný objem takového materiálu přesahoval objemy uvedené ve výkazu výměr. Pokud bude muset zhotovitel odstranit odlišné množství materiálu, než bylo stanoveno v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr, provede zhotovitel jeho přesný soupis včetně ocenění dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. V případě, že zhotovitel může část materiálu, který je dle projektu označen jako nepoužitelný a u kterého v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy, ocenil jeho vytěžení, manipulaci s ním, jeho odvoz a poplatky za uložení na skládku a který by musel být zlikvidován ve smyslu zákona o odpadech, využít ať už při stávající stavební nebo jiné stavební akci, provede v rámci konečné fakturace soupis tohoto materiálu a následně tento soupis včetně kalkulace předloží objednateli k odsouhlasení. Tento postup musí být taktéž v souladu s ustanoveními čl. 5.
- 8.9. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit objednatel nebo jím určená osoba a jichž se zúčastní objednatel, zhotovitel a objednatelem určený TD, případně autorský dozor. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje objednatel nebo jím určená osoba. Součástí kontrolních dnů bude průběžně projednáván postup realizace stavebních prací, včetně jejich dopadu na omezení výroby a jejich přípustnost. Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit ustanovení smlouvy, mohou však sloužit jako podklad pro dodatek ke smlouvě. Na základě požadavku objednatele učiněného nejmeně 3 dny před konáním kontrolního dne je zhotovitel povinen při kontrolním dni předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu určeném objednatelem.
- 8.10. TD objednatel je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla, a pokud nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla TD objednatele dočasně zastaveno.
- 8.11. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověření prací a konstrukcí, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, tj. zejména pokládka rozvodů a kabelů před záhozem či zakrytím, veškeré izolace, injektáže, instalační rozvody v budovách, jakož i dalším předepsaným zkouškám, a to nejmeně 3 pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných a zneprístupňovaných prací a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací, důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do jednoduchého záznamu o stavbě nebo samostatným protokolem. Pokud se objednatel nedostaví, pokračuje zhotovitel v pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady objednatele. Pokud je při

dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel. Před zakrytím či znepřístupněním pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném objednatelem a předá je bez zbytečného odkladu objednateli. Zhotovitel je povinen účastnit se přejímek zakrytých konstrukcí a tlakových zkoušek svým odpovědným zástupcem, nikoli jen zástupcem subdodavatele. Zhotovitel je povinen k provádění předepsaných zkoušek zajistit příslušnou normu nebo technický předpis, podle kterého se zkouška provádí.

- 8.12. Zhotovitel vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem do jednoduchého záznamu o stavbě. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nejpozději při protokolárním předání díla předá objednateli.
- 8.13. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.
- 8.14. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla. V případě, že zhotovitel navrhuje změnu projektového řešení z jakéhokoli důvodu, je povinen udělat to písemnou formou na samostatném listu, kde bude vždy uvedeno zdůvodnění navrhované změny podepsané oprávněným zástupcem zhotovitele. Součástí navrhované změny vždy bude i vyčíslení předpokládaného cenového rozdílu (dalších, např. časových nároků na realizaci) oproti smluvnímu řešení. Povinnou součástí každého návrhu změny je i výslovné sdělení zhotovitele, v čem nevhodnost vyžadovaného řešení spočívá, zejména jaké konkrétní ustanovení příslušné technické normy či jiného technického či právního předpisu je projektovým řešením porušeno.
- 8.15. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit.
- 8.16. Vznikne-li nově nutnost působení koordinátora BOZP, podle části třetí zákona 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, a ve znění prováděcích předpisů, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bezodkladně sdělit objednateli. Objednatel je povinen v takovém případě jmenovat koordinátora BOZP.
- 8.17. Objednatel může rozhodnout, že koordinátor BOZP bude na stavbě působit i tehdy, když právní předpisy jeho působení nevyžadují.
- 8.18. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem určen, plnou součinnost ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů.
- 8.19. Zhotovitel prohlašuje, že před zahájením stavebních prací uskuteční veškeré úkony nutné pro zjištění skrytých překážek pro provedení díla, jimiž jsou myšleny zejména kontrolní průzkumy daného staveniště a ověří tak, že staveniště umožňuje provedení díla dohodnutým způsobem. Dále zhotovitel prohlašuje, že před zahájením stavebních prací provede kontrolu výpočtů pro návrh některých částí díla, překontroluje údaje uvedené ve výkazu výměr a veškeré poskytnuté podklady vzájemně porovná a ověří jejich správnost a proveditelnost díla. Případný soupis vad a nedostatků včetně návrhů

na jejich odstranění a dopadu na předmět a cenu díla zhotovitel bezodkladně předá objednateli. Tím není dotčena odpovědnost objednatele za správnost a úplnost projektové dokumentace.

- 8.20. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a dodržování požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb.
- 8.21. Všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede zhotovitel před odevzdáním díla objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel povinen nahradit je novými.
- 8.22. Vedoucím projektu je Ing. Michal Bejček. Tato osoba musí osobně při realizaci díla vykonávat funkci stavbyvedoucího. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, bude o tom uzavřen dodatek ke smlouvě. Nový stavbyvedoucí musí splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na stavbyvedoucího obsažené v zadávací dokumentaci k zadávacímu řízení. Stavbyvedoucí je na požádání objednatele povinen prokázat svoji totožnost.

9. PŘEVZETÍ DÍLA

- 9.1. Zhotovitel vyzve nejméně 5 pracovních dnů před termínem dokončení díla objednatele k předání a převzetí díla. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné splnění předmětu díla bez vad a nedodělků s výjimkou vad dle čl. 9.5. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělkami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání předmětu díla. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat TD, případně autorský dozor. Zápis o předání a převzetí díla bude proveden společně objednatelem se zhotovitelem dle obvyklých obchodních zvyklostí ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Zápis o předání a převzetí musí obsahovat soupis případných vad a nedodělků.
- 9.2. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména:
- jednoduchý záznam o stavbě
 - atesty použitých materiálů a doklady o provedených zkouškách
 - dokumentaci skutečného provedení stavby či jejích částí
 - vyžadovaná geodetická zaměření
 - prohlášení o shodě
 - doklady o likvidaci odpadů
 - bankovní záruku nebo doklad dle čl. 10.7 smlouvy
 - změnové listy.
- 9.3. Předávací řízení je zahájeno kontrolou dokladové části, kterou předá zhotovitel v originálech, s očíslováním jednotlivých dokladů a jejich úplným seznamem. Zhotovitel jako součást dokladové části předloží i oběma stranami podepsané předávací protokoly z přejímek jednotlivých poddodávek, včetně soupisu vad a nedodělků z těchto přejímek. Doba, kterou poskytne zhotovitel objednateli ke kontrole úplnosti dokladové části je jeden pracovní den. V případě předložení neúplné dokladové dokumentace vyzve objednatel zhotovitele k jejímu doplnění a vlastní předávací řízení

bude zahájeno v náhradním termínu po jejím doplnění. Minimální doba, kterou zhotovitel poskytne zástupci objednatele ke kontrole předávané části díla a zpracování soupisu vad a nedodělků, je 3 pracovní dny.

- 9.4. Přejímka je ukončena podpisem předávacího protokolu zmocněnými zástupci obou stran. Podpis předávacího protokolu je datem předání ve smyslu ustanovení čl. 4.1 a 12.1. této smlouvy.
- 9.5. Ojedinelé drobné vady a drobné nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, nejsou důvodem pro odmítnutí převzetí díla objednatelem. Objednatel v takovém případě dílo převezme a zhotovitel je povinen drobné vady nebo nedodělky odstranit v dohodnutých lhůtách.
- 9.6. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny vady a nedodělky dle čl. 9.5 této smlouvy a lhůty pro odstranění, datum vyklizení staveniště apod.
- 9.7. V případě dohody stran, je možné dílo předávat v ucelených, samostatně funkčních částech.
- 9.8. Zhotovitel je oprávněn za účelem zajištění realizace předmětu díla v termínech stanovených touto smlouvou provést dílo prostřednictvím svých dalších podzhotovitelů. V případě, že by zhotovitel hodlal provést změnu v seznamu poddodavatelů předloženého v nabídce, je povinen o tom informovat objednatele, který je v odůvodněných případech oprávněn nového podzhotovitele odmítnout. Ke změně poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele, nový poddodavatel musí splňovat minimálně ty kvalifikační předpoklady, jako původní poddodavatel prokázal v rámci zadávacího řízení.
- 9.9. Má-li být část díla realizována prostřednictvím poddodavatele, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikace, musí se poddodavatel podílet na plnění díla v tom rozsahu, v jakém prokázal kvalifikaci.

10. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 10.1. Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku v 60 měsících, která začíná plynout ode dne předání a převzetí příslušné etapy díla.
- 10.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo, příslušným ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.
- 10.3. Zhotovitel, odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou.
- 10.4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to do 14 pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.
- 10.5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie bránící plynulému provozu objednatele započne zhotovitel s odstraněním vady

bezodkladně, tj. do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, nejdéle však v termínu dohodnutém s objednatelem. Pokud se jedná o vadu omezující provoz (výrobu) objednatele, je zhotovitel povinen ji odstranit do 72 hodin od nahlášení. Jestliže zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady i v případě, že reklamaci neuznává.

- 10.6. Oznámení o ukončení odstranění vady a předání provedené opravy objednateli provede zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako je uvedena v čl. 10.1 této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy.

11. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

- 11.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí díla.
- 11.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- 11.3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
- 11.4. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným činností zhotovitele včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to do výše minimálně 10 milionů Kč. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu stavby takto pojištěn. Zhotovitel předloží pojistnou smlouvu objednateli na vyžádání.
- 11.5. Zhotovitel tímto prohlašuje, že je odpovědný za vzniklou škodu v důsledku neproplacení dotace objednateli z důvodu nedodržení těchto smluvních podmínek, a to zejména nedodržení termínu dokončení díla. Zhotovitel se pak zavazuje uhradit objednateli škodu rovnající se výši neproplacené dotace z důvodu nedodržení smluvních podmínek ze strany zhotovitele. Ostatní nároky na náhradu škody či sankce zůstávají nedotčeny.

12. SANKCE

- 12.1. V případě nedodržení dohodnutého termínu předání díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 12.2. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i jen započatý den prodlení.

- 12.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uvedené v protokolu o předání a převzetí zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.
- 12.4. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok z prodlení ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý i jen započatý den prodlení.
- 12.5. Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč v případě porušení povinností vyplývajících z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to za každé jednotlivé porušení.
- 12.6. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním nahlášené reklamace ve sjednaném termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou reklamovanou vadu a za každý započatý den prodlení, v případě havárie smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každou reklamovanou vadu (havárii) a za každý započatý den prodlení.
- 12.7. Jestliže zhotovitel i přes písemné upozornění objednatele pokračuje ve stavebních pracích v rozporu se svými povinnostmi či zadáním, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý takový případ.
- 12.8. V případě porušení ustanovení v čl. 7.16 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každé porušení (doložené např. fotodokumentací).
- 12.9. V případě porušení ustanovení v čl. 8.22 nebo 9.9 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každé porušení.
- 12.10. V případě prodlení zhotovitele s předáním bankovní záruky k zajištění plnění povinností v záruční době (či alternativně složení příslušné jistoty) zaplatí zhotovitel objednateli 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
- 12.11. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.
- 12.12. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
- 12.13. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele.
- 12.14. Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 30 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.

13. BANKOVNÍ ZÁRUKY

- 13.1. K zajištění závazků vyplývajících z řádného plnění předmětu veřejné zakázky po dobu realizace Zhotovitel předal Objednateli bankovní záruku ve smyslu § 2029 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku nebo složil finanční prostředky na účet objednatele ve výši 10 % nabídkové ceny vč. DPH, platnou po celou dobu plnění předmětu této smlouvy a dále nejméně dva měsíce od předání díla zhotovitelem.
- 13.2. K zajištění závazků vyplývajících z řádného plnění záručních podmínek Zhotovitel předá Objednateli bankovní záruku ve smyslu § 2029 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve výši 5 % nabídkové ceny vč. DPH, platnou po celou dobu běhu záruční lhůty, a to v rámci přejímacího řízení díla. Pokud zhotovitel nepředá bankovní záruku ani v dodatečné 10 denní lhůtě, je objednatel oprávněn čerpat

odpovídající částku ze záruky nebo jistoty dle čl. 13.1. a tuto následně držet jako finanční jistotu dle tohoto článku.

14. Odstoupení od smlouvy

- 14.1. Za podstatné porušení smlouvy dle § 2002 a násl. občanského zákoníku, při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:
- a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě,
 - b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 30 dnů,
 - c) úpadek zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona,
 - d) vstup zhotovitele do likvidace,
 - e) porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení, v případě, že byl zhotovitel na takové nedostatky písemně upozorněn a v přiměřené lhůtě nezjednal nápravu,
 - f) nedodržování povinnosti stanovené v odst. 11.4 této smlouvy.
- 14.2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně smlouvy.

15. Závěrečná ustanovení

- 15.1. Veškerá jednání o stavbě a na stavbě s objednatelem či státními orgány budou probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech a konstrukcích předávané objednateli budou v českém jazyce.
- 15.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 15.3. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
- 15.4. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli.
- 15.5. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
- 15.6. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
- 15.7. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.
- 15.8. V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena.

- 15.9. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku
- 15.10. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění zastupovat smluvní stranu.
- 15.11. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě, že nedorazí k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným soudem.
- 15.12. Zhotovitel je na základě § 2e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost s kontrolou.
- 15.13. Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v této smlouvě není předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.
- 15.14. Smluvní strany vysloveně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené městskou částí Praha 14, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy, datum jejího uzavření, dobu účinnosti od/do a dále vlastní text smlouvy.
- 15.15. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
- 15.16. Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.
- 15.17. Tato smlouva je vyhotovena v 6 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu objednatel obdrží 4 stejnopisy a zhotovitel 2 stejnopisy.
- 15.18. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 položkový rozpočet.
- 15.19. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou městské části Praha 14 dne 12. 6. 2017 usnesením č. 401/RMČ/2017.


V Praze dne 23-06-2017



Městská část Praha 14
Mgr. Radek Vondra, starosta

23-06-2017

V Praze dne



Sdružení ZŠ Chvaletická
zastoupené vedoucím účastníkem
sdružení PROGASTRO s.r.o.
Ing. Michal Bejček, jednatel

příloha č. 1

Rekapitulace celková

Místo:	ZŠ Chvaletická, Městská část Praha 14
--------	---------------------------------------

Název stavby:	Rekonstrukce kuchyně vč. gastrozařízení ZŠ Chvaletická
---------------	--

SO 1, SO 2, SO 3 - stavební část	2 105 415,73
SO 1, SO 2, SO 3 - vzduchotechnika	223 095,00
SO 1 - gastrotechnologie	889 867,88
SO 2, SO 3 - gastrotechnologie	4 467 799,79
Celková cena díla v Kč bez DPH	7 686 178,40

Celková cena díla v Kč bez DPH (zaokr.)	7 686 178,00
DPH 21%	1 614 097,00
Celková cena díla v Kč včetně DPH	9 300 275,00

Dodávka a montáž vzduchotechnického zařízení ZŠ Chvaletická v objektu SO1, SO2, SO3								
Budou-li během stavebních prací zjištěny okolnosti, které se liší od předpokladů v projektové dokumentaci, je nutno stavbu jím přizpůsobit. Doporučení konzultace s odborným zástupcem MC PHA 14.								
Skutečné rozměry a stav je nutné ověřit na místě realizace.								
Dodávka zařízení								
Pořadí	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jednotková Cena	Cena	Poznámka
	K		Vzduchotechnické potrubí sk. I. rovné vodotěsné	m2	130	370,00 Kč	48 100,00 Kč	
	K		Vzduchotechnické potrubí sk. I. tvarovky vodotěsné	m2	80	420 Kč	33 600,00 Kč	
	K		Anemostat přívodní 600x600	ks	15	2 730 Kč	40 950,00 Kč	
Montáž zařízení								
	K		Montáž VZT potrubí	m2	180	132,00 Kč	23 760,00 Kč	
	K		Montáž anemostatu	ks	15	525 Kč	7 875,00 Kč	
Demontáž								
	K		Demontáž VZT potrubí , ekologická likvidace	m2	150	55,00 Kč	8 250,00 Kč	
Instalační materiál								
	K		Závěsný materiál	kg	100	55,00 Kč	5 500,00 Kč	
	K		Spojovací materiál	kg	75	80,00 Kč	6 000,00 Kč	
	K		Těsnící materiál	kg	10	270,00 Kč	2 700,00 Kč	
Přesuny hmot								
	K		Svislé přesuny hmot	kpl	1	1 260 Kč	1 260,00 Kč	
	K		Doprava	kpl	1	2 100 Kč	2 100,00 Kč	
Ostatní								
	K		Měření a zaregulování zařízení	kpl	1,0	5 000 Kč	5 000,00 Kč	
	K		Měření hluku	kpl	1,0	10 000 Kč	10 000,00 Kč	
	K		Doprava	kpl	1,0	15 000 Kč	15 000,00 Kč	
	K		Zařízení staveniště	kpl	1,0	5 000 Kč	5 000,00 Kč	
	K		Stavební přípomoc - sekání drážek, průrazů, včetně zednického začistění - omítka, štuk atd.	kpl	1,0	5 000 Kč	5 000,00 Kč	
	K		Čistý úklid dotčených prostor	kpl	1,0	3 000 Kč	3 000,00 Kč	
			Cena celkem bez DPH				223 095,00 Kč	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	Kuchyně základní školy Chvaletická	
Stavba :	Rekonstrukce kuchyně ZŠ - stavební část	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	1
Objednatel : Městská část Praha 14	Náklady na MJ :	2 105 416
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Z	Dodávka celkem 0	Zařízení staveniště 2,0% 38 810
	Montáž celkem 0	Geodet, zaměření 1,5% 29 107
R	HSV celkem 1 201 364	Revize, zkoušky 2,0% 38 810
N	PSV celkem 739 111	Kompletační činnost 0,5% 9 702
	ZRN celkem 1 940 475	Sondy potvrzující předpoklady projektu 19 405
		Ztížené výrobní podmínky 1,5% 29 107
	HZS 0	
	RN II.a III.hlavy 2 105 416	
	ZRN+VRN+HZS 2 105 416	VRN celkem 164 940
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	2 105 415,73 Kč
DPH	21 % činí :	442 137,30 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		2 547 553,00 Kč

Poznámka :
Budou-li během stavebních prací zjištěny okolnosti, které se liší od předpokladů v projektové dokumentaci, je nutno stavbu jím přizpůsobit. Doporučení konzultace s odborným zástupcem MČ PHA 14. **Skutečné rozměry a stav je nutné ověřit na místě.**

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů	
STAVEBNÍ OBJEKT (SO): 01, 02, 03	Kuchyně základní školy Chvaletická
Rozpočet (část objektu):	Rekonstrukce kuchyně ZŠ stavební část

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem
HSV	1 201 364 Kč
I. Bourací práce	380 863 Kč
II. Svislé a vodorovné konstrukce	533 206 Kč
III. Úpravy povrchů	250 160 Kč
IV. Ostatní konstrukce a práce	37 135 Kč
PSV	739 111 Kč
V. Vnitřní vodovod/kanalizace	79 541 Kč
VI. Hydroizolace	154 830 Kč
VII. Malby, nátěry	90 140 Kč
VIII. Elektroinstalace	414 600 Kč
Celkem za stavbu	1 940 475 Kč

Podklad vypracoval:
Berger Tomáš Ing.,
[redacted]

Položkový rozpočet	
STAVEBNÍ OBJEKT (SO):	Kuchyně základní školy Chvaletická
Rozpočet (část objektu):	Rekonstrukce kuchyně ZŠ - stavební část

Č.	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednotková cena (Kč)	Celková cena (Kč)
SO 01 Výdej jídel, zázemí výdeje jídel, jídelna					
HSV					
I.	Bourací práce				93 073,18 Kč
1	Bourání - otlučení stávajících obkladů na zdivu	m2	31,00	275,00	8 525,00 Kč
2	Bourání - otlučení stávající dlažby na podlaze	m2	30,00	385,00	11 550,00 Kč
3	Bourání rýh ve zdivu z CP na MVC 8 x 8 cm pro elektroinstalaci	bm	116,00	165,00	19 140,00 Kč
4	Bourání podkladů betonových, potěr tl. 12 cm	m2	30,00	485,00	14 550,00 Kč
5	Příplatek, bourání mazanin se svařovanou ocel. sítí tl. 10 cm	m3	3,60	660,00	2 376,00 Kč
6	Demontáž sádkartonového kaslíku pod stropem nad výdejem jídel, šíře 100 mm	m2	3,85	825,00	3 176,25 Kč
7	Demontáž sádkartonového podhledu, systém Armstrong	m2	5,00	440,00	2 200,00 Kč
8	Demontáž interiérového okenního parapetu	m	7,20	275,00	1 980,00 Kč
9	Demontáž stávajícího radiátoru v místě výdeje jídel včetně zaslepení potrubí	ks	1,00	2 200,00	2 200,00 Kč
10	Průraz přes cihelnou zeď tl. 120 mm pro vodovodní potrubí z prostor konvektomatu	ks	1,00	600,00	600,00 Kč
11	Vnitrostaveništní doprava suti do 50 m - ručně	t	5,19	935,00	4 852,65 Kč
12	Vnitrostaveništní doprava suti z 2 N.P. do přízemí - ručně	t	5,19	610,00	3 165,90 Kč
13	Naložení suti na dopravní prostředek	t	5,19	220,00	1 141,80 Kč
14	Vodorovná doprava suti do 10 km	t	5,19	290,00	1 505,10 Kč
15	Příplatek ZKD 1 km	t	31,14	22,00	685,08 Kč
16	Poplatek za uložení suti na skládku s patřičným oprávněním	t	5,19	660,00	3 425,40 Kč
17	Přesun hmot - bourací práce	soubor	1	12 000,00	12 000,00 Kč
II.	Svislé a vodorovné konstrukce				125 246,25 Kč
18	Montáž sádkartonové stropní příčky nad výdejem jídel, výška 0,5 m, šíře konstrukce 100 mm, včetně upevnění ke stropu	m2	3,85	1 925,00	7 411,25 Kč
19	Montáž sádkartonového podhledu, systém Armstron (dotažení k posunuté stropní příčce)	m2	5	990,00	4 950,00 Kč
20	Montáž a dodávka keramických dlažeb rozměru 20x20 cm, např. Rako Taurus Granit, protiskluz R11 včetně spárování, kladení ve spádu ke vpustem (odstín bude upřesněn investorem)	m2	30	1 155,00	34 650,00 Kč
21	Příplatek za spárování podlahy spárovací hmotou na bázi Aquastatic (cementová spárovací hmota s hydrofobním efektem)	m2	30	220,00	6 600,00 Kč
22	Montáž a dodávka keramických obkladů rozměru 20x40/25x33 cm, do výše 2,0 m, např. Rako Color One, včetně spárování (odstín bude upřesněn investorem)	m2	31	990,00	30 690,00 Kč
23	Příplatek za spárování obkladů spárovací hmotou na bázi Aquastatic (cementová spárovací hmota s hydrofobním efektem)	m2	31	220,00	6 820,00 Kč
24	Podlahová lišta pro zaoblené vnitřní kouty dlažba/obklad, např. Schlüter®-DILEX-EHK, možno nahradit keramickou dlažbou s rádiusem	m	25	265,00	6 625,00 Kč
25	Přesun hmot - svislé a vodorovné konstrukce	soubor	1	27 500,00	27 500,00 Kč
III.	Úpravy povrchů				66 540,00 Kč
26	Vyrovnání podkladu podlahy včetně vyspádování - stěrka, příprava pro pokládku dlažby	m2	30	460,00	13 800,00 Kč
27	Vyrovnání podkladu zdiva - stěrka, příprava pro pokládku obkladů	m2	31	420,00	13 020,00 Kč
28	Hrubé zaházení rýh po elektroinstalaci	bm	116	165,00	19 140,00 Kč

29	Provedení štukové vrstvy pro elektroinstalaci	bm	116	130,00	15 080,00 Kč
30	Přesun hmot - úpravy povrchů	soubor	1	5 500,00	5 500,00 Kč
IV.	Ostatní konstrukce a práce				15 015,00 Kč
31	Montáž lešení jednořadého pomocného	m2	23	110,00	2 530,00 Kč
32	Příplatek lešení jednořadého pomocného za první a ZKD měsíc použití	m2	46	110,00	5 060,00 Kč
33	Demontáž lešení jednořadého pomocného	m2	23	55,00	1 265,00 Kč
34	Provedení provizorní zástěny z PVC plachty zabírající šíření prachu do jídelny (přepažení prostor mezi jídelnou a výdeji jídel)	m2	28	220,00	6 160,00 Kč
PSV					
V.	Vnitřní vodovod/kanalizace				4 290,00 Kč
35	Napojení na stávající rozvod vody PE 32 mm	ks	2	715,00	1 430,00 Kč
36	Vodovodní potrubí PPR 32 mm, včetně tepelné izolace z lehčeného polyethylenu	m	0,9	1 100,00	990,00 Kč
37	Dodávka včetně montáže vodovodního ventilu kulového PPR 32 mm	ks	2	935,00	1 870,00 Kč
VI.	Hydroizolace				29 615,00 Kč
38	Provedení nové hydroizolace podlahy izolační stěrkou Ardex 8+9	m2	30	550,00	16 500,00 Kč
39	Hydroizolační koutová páska	m	25	245,00	6 125,00 Kč
40	Izolovaná prostupka v podlaze (chránička 10 mm nad čistou podlahou) ve výdeji jídel pro elektropřívod a datový kabel čtečky jídel	ks	1	1 490,00	1 490,00 Kč
41	Přesun hmot - hydroizolace	soubor	1	5 500,00	5 500,00 Kč
VII.	Malby, nátěry				39 050,00 Kč
42	Malba na bázi primalex plus stěn a stropů, paropropustnost	m2	296	75,00	22 200,00 Kč
43	Škrábání starých nesoudržných vrstev malby	m2	30	45,00	1 350,00 Kč
44	Lokální opravy VPC omítek	m2	50	200,00	10 000,00 Kč
45	Přesun hmot - malby, nátěry	soubor	1	5 500,00	5 500,00 Kč
VIII.	Elektroinstalace - kompletní práce a dodávka				47 000,00 Kč
46	Provedení kompletní nové elektroinstalace k dodané technologii	soubor	1,00	20 000,00	20 000,00 Kč
47	Elektrorevize zařízení	soubor	1,00	5 500,00	5 500,00 Kč
48	Demontáže stáv. kabelových souborů a přístrojů	soubor	1,00	12 000,00	12 000,00 Kč
49	Přesun hmot - elektroinstalační práce	soubor	1,00	9 500,00	9 500,00 Kč
SO 02 Varna, příprava polotovarů, mytí č.n., SO 03 Mytí bílého nádobí					
HSV					
I.	Bourací práce				287 789,90 Kč
1	Bourání - otlučení stávajících obkladů na zdivu	m2	145,00	280,00	40 600,00 Kč
2	Bourání - otlučení stávající dlažby na podlaze	m2	122,00	390,00	47 580,00 Kč
3	Bourání rýh ve zdivu z CP na MVC 8 x 8 cm pro elektroinstalaci	bm	95,00	170,00	16 150,00 Kč
4	Bourání rýh ve zdivu z CP na MVC 15 x 15 cm pro stávající rozvody studené a teplé vody DN50	bm	45,00	220,00	9 900,00 Kč
5	Bourání rýh v podlaze z prefabrikovaných panelů 15 x 15 cm pro stávající rozvody studené a teplé vody DN50	bm	40,00	280,00	11 200,00 Kč
6	Bourání podkladů betonových, potěr tl. 12 cm	m2	122,00	485,00	59 170,00 Kč
7	Příplatek, bourání mazanin se svařovanou ocel. sítí tl. 10 cm	m3	14,64	660,00	9 662,40 Kč
8	Demontáž stávajících podlahových kanálových vpustí	ks	7,00	1 650,00	11 550,00 Kč
9	Průraz podlahou složenou z betonových panelů pro vodovodní potrubí, odpad a plyn	ks	16,00	1 650,00	26 400,00 Kč
10	Vnitrostaveništní doprava suti do 50 m - ručně	t	13,75	940,00	12 925,00 Kč
11	Vnitrostaveništní doprava suti z 2 N.P. do přízemí - ručně	t	13,75	600,00	8 250,00 Kč
12	Naložení suti na dopravní prostředek	t	13,75	220,00	3 025,00 Kč
13	Vodorovná doprava suti do 10 km	t	13,75	290,00	3 987,50 Kč
14	Příplatek ZKD 1 km	t	82,50	22,00	1 815,00 Kč
15	Poplatek za uložení suti na skládku s patřičným oprávněním	t	13,75	660,00	9 075,00 Kč
16	Přesun hmot - bourací práce	soubor	1	16 500,00	16 500,00 Kč
II.	Svislé a vodorovné konstrukce				407 960,00 Kč

17	Montáž a dodávka keramických dlažeb rozměru 20x20 cm, např. Rako Taurus Granit, protiskluz R11 včetně spárování, kladení ve spádu ke vpustem (odstín bude upřesněn investorem)	m2	122	1 160,00	141 520,00 Kč
18	Příplatek za spárování podlahy spárovací hmotou na bázi Aquastatic (cementová spárovací hmota s hydrofobním efektem)	m2	122	220,00	26 840,00 Kč
19	Montáž a dodávka keramických obkladů rozměru 20x40/25x33 cm, do výše 2,0 m, např. Rako Color One, včetně spárování (odstín bude upřesněn investorem)	m2	145	990,00	143 550,00 Kč
20	Příplatek za spárování obkladů spárovací hmotou na bázi Aquastatic (cementová spárovací hmota s hydrofobním efektem)	m2	145	220,00	31 900,00 Kč
21	Podlahová lišta pro zaoblené vnitřní kouty dlažba/obklad, např. Schlüter®-DILEX-EHK, možno nahradit keramickou dlažbou s rádiusem	m	95	270,00	25 650,00 Kč
22	Přesun hmot - svislé a vodorovné konstrukce	soubor	1	38 500,00	38 500,00 Kč
III. Úpravy povrchů					183 620,00 Kč
23	Vyrovnání podkladu podlahy včetně vyspádování - stěrka, příprava pro pokládku dlažby	m2	122	460,00	56 120,00 Kč
24	Vyrovnání podkladu zdiva - stěrka, příprava pro pokládku obkladů	m2	145	420,00	60 900,00 Kč
25	Hrubé zaházení rýh po elektroinstalaci	bm	95	170,00	16 150,00 Kč
26	Provedení štukové vrstvy pro elektroinstalaci	bm	95	130,00	12 350,00 Kč
27	Betonáž drážek pro rozvody ZTI v podlaze	bm	40	280,00	11 200,00 Kč
28	Hrubé zaházení rýh ve zdivu pro rozvody ZTI	bm	45	220,00	9 900,00 Kč
29	Provedení štukové vrstvy pro rozvody ZTI	bm	45	200,00	9 000,00 Kč
30	Přesun hmot - úpravy povrchů	soubor	1	8 000,00	8 000,00 Kč
IV. Ostatní konstrukce a práce					22 120,00 Kč
31	Montáž lešení jednořadého pomocného	m2	38	110,00	4 180,00 Kč
32	Příplatek lešení jednořadého pomocného za první a ZKD měsíc použití	m2	76	110,00	8 360,00 Kč
33	Demontáž lešení jednořadého pomocného	m2	38	60,00	2 280,00 Kč
34	Dodávka včetně montáže hmoždin a pozinkovaných táhel M10 dl. 0,5 m, připevněných do stropu pro zavěšení vzduchotechniky	ks	20	365,00	7 300,00 Kč
PSV					
V. Vnitřní vodovod/kanalizace					75 251,00 Kč
35	Napojení na stávající rozvod vody PE 32 mm	ks	1	715,00	715,00 Kč
36	Vodovodní potrubí PPR 32 mm, včetně tepelné izolace z lehčeného polyethylenu	m	2,2	880,00	1 936,00 Kč
37	Montáž kanálové podlahové vpusti, včetně napojení na odpad, hydroizolaci a uzemnění (dodávka vpusti je součástí technologie)	ks	8	7 700,00	61 600,00 Kč
38	Tlaková zkouška potrubí	soubor	1	11 000,00	11 000,00 Kč
VI. Hydroizolace					125 215,00 Kč
39	Provedení nové hydroizolace podlahy izolační stěrkou Ardex 8+9	m2	122	550,00	67 100,00 Kč
40	Hydroizolační koutová páska	m	95	245,00	23 275,00 Kč
41	Izolovaná prostupka v podlaze (chránička 10 mm nad čistou podlahou) pro elektro, plyn, SV a TV	ks	16	1 490,00	23 840,00 Kč
42	Přesun hmot - hydroizolace	soubor	1	11 000,00	11 000,00 Kč
VII. Malby, nátěry					51 090,00 Kč
43	Malba na bázi primalex plus stěn a stropů, paropropustnost	m2	245	72,00	17 640,00 Kč
44	Škrábání starých nesoudržných vrstev malby	m2	50	45,00	2 250,00 Kč
45	Lokální opravy VPC omítek	m2	111	200,00	22 200,00 Kč
46	Přesun hmot - malby, nátěry	soubor	1	9 000,00	9 000,00 Kč
VIII. Elektroinstalace - kompletní práce a dodávka					367 600,00 Kč
47	Rozvaděč RZ úprava a dozbrojení jištění	soubor	1,00	38 500,00	38 500,00 Kč
48	Elektrorevize zařízení	soubor	1,00	275 000,00	275 000,00 Kč
49	Demontáže stáv. kabelových souborů a přístrojů	soubor	1,00	32 000,00	32 000,00 Kč
50	Přesun hmot - elektroinstalační práce	soubor	1,00	22 100,00	22 100,00 Kč

poz.	kategorie	porovnávaný model	stručný popis porovnávaného modelu	Uvažovaný výrobce/ další možní uvažovaní výrobci	rozměry [mm]			ks	připojení elektro				připojení plyn		připojení ZTI		Poznámka	BTTO cena (Kč/ks)	BTTO cena celkem (Kč)	RABAT = SLEVA (%)	NETTO cena (Kč/ks)	NETTO cena celkem (Kč)	NETTO cena celkem s DPH (Kč)
					š.	hl.	v.		příkon kW/ks 230V	příkon kW/ks 400V	příkon kW celkem 230V	příkon kW celkem 400V	příkon kW/ks	příkon kW celkem	SV	TV							
ZŠ Chvaletická 918, Lehovec																							
SO1 (stavební objekt) -výdej jídel+zázemí výdeje jídel+pitný kout																							
Jsou - li ve výkazu výmer nebo ve standardech uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobku apod., jsou takové odkazy pouze informativní a zhotoviteli umožňují v souladu s § 48 zákona 40/2004 Sb. použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných, případně kvalitnějších, řešení. Uvedené referenční modely jsou minimálními požadavky na dodávané výrobky. Bude-li zhotovitel nahrazovat výrobek jinými modely, musí doložit v písemné přehledné podobě rozdíly od referenčního vzorku (pouze parametry navíc od výrobku srovnatelné kvality, nižší není přípustné).																							
01	nerez	JIVA 70/2-N atyp	Pojízdný stojan na přístroje a podnosy.8x GN1/4 s pexisklovým krytem na přístroje, držáky nosičů gastronádob	JIVA	752	630	1450	1			-	-		-				33 485	33 485	30	23 440	23 440	28 362
S01u	nerez	Stávající	Pojízdný stojan na přístroje a podnosy.4x GN1/4 s pexisklovým krytem na přístroje, držáky nosičů gastronádob	Stávající	752	630	1450	2			-	-		-			Stávající výrobek						
02	nerez	JIVA 182/3-NPK	Chladicí vitrina samoobslužná (přefuk) s <u>nucenou cirkulací</u> , velikost vana 3x GN1/1-150, digitální nastavení teploty a výstupem na HACCP, výklopný čistitelný výparník, vně vany umístěna v prostoru s ventilovaným vzduchem <u>GERMICIDNÍ LAMPA</u> (likvidace bakterií), 9xklapačky,spodní prostor se spodní polici, osvětlení polic LED diody,panel ovládání s agregátem umístěn vpravo, nástavba pravouhlé provedení, posuvná dvířka od obsluhy; skla polic a boků vitríny kalená	JIVA	1133	677	720	1	1		1	-		-				141 973	141 973	25	106 480	106 480	128 840
03	nerez	JIVA 10 N atyp	Pracovní stůl se spodní polici na levé straně, ve stole vsazena na pravé straně pozice 02, agregát umístěn vpravo, na pravé straně od agregátu zaplechovaný pravý bok, na pravé straně od vsazené pozice 02 volný prostor pro podstolovou lednici, pravý bok ve volném prostoru pro lednici zaplechován, na čelní straně nerezový obklad s nerezovým soklem, sokl i na vnitřní straně mimo prostoru pro lednici; na pracovní ploše vpravo umístěn nerezový nástavec v designu chladicí vitríny s 3x prosklenými kalenými policemi o rozteči 240mm a prostorem pro umístění dvou GN1/1 vedle sebe na každé polici, pravý bok osazen prosklenou kalenou hygienickou přepážkou (bezpečnostním sklem)=pozice 04 (popis samostatně); na zadní straně stolu v prostoru pro podstolovou lednici směr k zákazníkům umístěna pod pracovní deskou elektrozásuvka 230V (0,5 kW)	JIVA	1900	700	900	1			-	-		-				22 137	22 137	30	15 496	15 496	18 750
03d	nerez	JIVA 11 N atyp	Pracovní stůl se spodní polici zaplechovaný levý bok, na čelní straně nerezový obklad s nerezovým soklem, nerezový sokl i na vnitřní straně, pracovní plocha ve výši pojezdu	JIVA	270	700	860	1			-	-		-				9 424	9 424	30	6 597	6 597	7 982
04	nerez	JIVA 41 atyp	Stolový nerezový nástavec v designu chladicí vitríny s 3x prosklenými kalenými policemi o rozteči 240mm a prostorem pro umístění dvou GN1/1 vedle sebe na každé polici, pravý bok osazen prosklenou kalenou hygienickou přepážkou (bezpečnostním sklem), aretace na pracovní desku odnímatelná za pomoci šroubového spoje	JIVA	750	677	720	1			-	-		-				21 364	21 364	30	14 955	14 955	18 095
04a	nerez	JIVA 311 N	LED osvětlení umístěné v pozici 04 na každé polici; ovládání, vypínač umístěn na panelu agregátové šachty u pozice 02	JIVA	750	30	15	3	0,04		0,12	-		-				2 758	8 275	30	1 931	5 792	7 009
05	nerez	JIVA 313 N atyp	Nerezový kazetový obklad na čelní straně pozice 03	JIVA	2170	18	710	1			-	-		-				5 642	5 642	30	3 949	3 949	4 779
06	nerez	JIVA 315 N atyp	Nerezový sokl na čelní straně, vnitřní a pravé straně,	JIVA	4770	10	150	1			-	-		-				7 632	7 632	30	5 342	5 342	6 464
07	nerez	JIVA 314/1 N atyp	Pojezdová dráha nerez čtyřtrubková, TR PR 28 mm, nerez, vlevo rádius na čelní trubce (ochranný prvek)	JIVA	2170	320	120	1			-	-		-				13 046	13 046	30	9 132	9 132	11 050
08	nerez	UR 200 GS	Chladicí prosklená skříň, nerezové provedení, zámek, digitální termostat,; 130 litrů, 2 police,	NOSRETI	603	593	855	2	0,2		0,4	-		-				12 890	25 780	10	11 601	23 202	28 074
09	nerez	JIVA 168 N atyp	Nerezová výdejní maska s kazetovým obkladem na čelní straně, maska o hloubce 200mm, na obou bočních stranách aretační prvky (samostatná konstrukce), na levé straně zaaretována maska do pozice 03, na masce umístěny jednoduché nástavby 7x pravouhlá stojina z jeckelu 40x30 s aretačními prvky na kalené sklo; na 2 ks stojin umístěna čtečka dle požadavku investora; na masce z vnitřní strany umístěna 6x elektrozásuvka 230V	JIVA	5047	200/546	900	1			-	-		-				90 478	90 478	30	63 335	63 335	76 635
10	nerez	JIVA 315 N atyp	Nerezový sokl na čelní straně a pravé straně,	JIVA	5447	10	150	1			-	-		-				8 075	8 075	30	5 653	5 653	6 840
11	nerez	JIVA 314/1 N atyp	Pojezdová dráha nerez čtyřtrubková, TR PR 28 mm, nerez; na dráze vpravo rádius na čelní trubce,	JIVA	5047	320	120	1			-	-		-				26 714	26 714	30	18 700	18 700	22 627
12	nerez		neobsazená pozice					1			-	-		-									
13	nerez		neobsazená pozice					1			-	-		-									
14	nerez	JIVA 313 N atyp	Nerezová hygienická zástěna zaaretována do podlahy a stěny, využití pro ukotvení sklopné police	JIVA	140	405	2000	1			-	-		-				24 618	24 618	30	17 232	17 232	20 851
15	nerez	JIVA 301 N	Nástavba jednoduchá, jeckelová konstrukce kolmé provedení,dechová clona	JIVA	585	420	420	3			-	-		-				6 826	20 479	30	4 778	14 335	17 346
16	nerez	JIVA 311 N	LED osvětlení umístěné v pozici 15, ovládání, vypínač umístěn na panelu agregátové šachty u pozice 02	JIVA	585	30	15	3	0,04		0,12	-		-				2 758	8 275	30	1 931	5 792	7 009
17	nerez	JIVA 72-N-M	Pojízdný ohřevný zásobník na misky-jednotubus,zásobník na 48 misek, termostat-regulace teploty	JIVA	635	480	900	1	0,75		0,75	-		-				32 536	32 536	30	22 775	22 775	27 558
18	nerez	JIVA 73-N-P	Pojízdný ohřevný zásobník na talíře s nucenou cirkulací-dvoutubus,zásobník na 2x 55 talířů, <u>nucená cirkulace-ventilátor, regulace teploty 20-120°C</u>	JIVA	1084	480	900	2	2		4	-		-				44 210	88 420	30	30 947	61 894	74 892
19	nerez	JIVA 301 N	Nástavba jednoduchá, jeckelová konstrukce kolmé provedení,dechová clona	JIVA	850	420	420	1			-	-		-				9 919	9 919	30	6 943	6 943	8 401
20	nerez	JIVA 311 N	LED osvětlení umístěné v pozici 19, ovládání, vypínač umístěn na panelu agregátové šachty u pozice 02	JIVA	850	30	15	1	0,04		0,04	-		-				4 008	4 008	30	2 805	2 805	3 395
21	nerez	JIVA 740/2-N	Pojízdná ohřevná vodní lázeň, 2x samostatné nádoby pro velikost GN1/1-200mm, termostat pro každou nádobu	JIVA	860	665	900	1	1,4		1,4	-		-				32 868	32 868	30	23 008	23 008	27 839
22	nerez	JIVA 301 N	Nástavba jednoduchá, jeckelová konstrukce kolmé provedení,dechová clona, na nástavbě umístěna čtečka (datový kabel=stávající)	JIVA	1150	420	420	2			-	-		-				13 419	26 839	30	9 394	18 787	22 732
23	nerez	JIVA 311 N	LED osvětlení umístěné v pozici 22, ovládání, vypínač umístěn na panelu agregátové šachty u pozice 02	JIVA	1150	30	15	2	0,04		0,08	-		-				5 422	10 845	30	3 796	7 591	9 185
24	nerez	JIVA 740/3-N	Pojízdná ohřevná vodní lázeň, 3x samostatné nádoby pro velikost GN1/1-200mm, termostat pro každou nádobu	JIVA	1225	665	900	2	2,1		4,2	-		-				38 265	76 530	30	26 786	53 571	64 821

poz.	kategorie	porovnávaný model	stručný popis porovnávaného modelu	Uvažovaný výrobce/ další možní uvažování výrobcí	rozměry [mm]			ks	připojení elektro				připojení plyn		připojení ZTI		Poznámka	BTTO cena (Kč/ks)	BTTO cena celkem (Kč)	RABAT = SLEVA (%)	NETTO cena (Kč/ks)	NETTO cena celkem (Kč)	NETTO cena celkem s DPH (Kč)		
					š.	hl.	v.		příkon kW/ks 230V	příkon kW/ks 400V	příkon kW celkem 230V	příkon kW celkem 400V	příkon kW/ks	příkon kW celkem	SV	TV								odpad DN	
ZŠ Chvaletická 918, Lehovec																									
25	nerez	JIVA 71/1-N	Pojízdný stojan na sklenice; 5 ks nosičů sklenic s vodítky; kolečka otočná, 2x kolečkos brzdou, 2x kolečko bez brzdy	JIVA	754	700	1500	1			-	-		-				33 094	33 094	30	23 166	23 166	28 031		
26	nerez	UR 600GS	Chladicí skříň, provedení nerez prosklené provedení, zámek, digitální termostat., 570 litrů, 4 police;Velikost pro uložení GN2/1;	NOSRETI	770	695	1890	1	0,2		0,2	-		-				26 890	26 890	10	24 201	24 201	29 283		
27	nerez	JIVA 14 N atyp	Pracovní stůl vlevo zásuvkový blok, 3x zásuvka GN1/1, zadní límeček na pracovní desce, vpravo podnoží volné pro umístění podstolové lednice pozice 08, pravý bok zaplechován	JIVA	1120	700	900	1	0,5		0,5	-		-			Nad pracovní plochou umístěna elektrozásuvka 230V/ 0,5 kW=REZERVA (v=1200mm n.č.p)	33 776	33 776	30	23 643	23 643	28 608		
28	nerez	JIVA 33 N	Police nástěnná jednodílná	JIVA	1100	300	40	1			-	-		-				5 322	5 322	30	3 725	3 725	4 508		
29	nerez	JIVA 12 N	Pracovní stůl skříňkový se spodní polici a střední polici, zadní límeček na pracovní desce	JIVA	1700	700	900	1			-	-		-			Nad pracovní plochou umístěna elektrozásuvka 230V/ 0,5 kW=REZERVA (v=1200mm n.č.p)	30 649	30 649	30	21 454	21 454	25 960		
30	nerez	JIVA 31 N	Skříňka nástěnná uzavřená, posuvné dvířka	JIVA	1700	350	600	1			-	-		-				35 259	35 259	30	24 681	24 681	29 864		
31	nerez	PSD-N atyp	Pracovní stolová deska , se zadním límečkem, arelace na boky pozic 29 a 31;	JIVA	435	385	40/50	1			-	-		-				1 873	1 873	30	1 311	1 311	1 586		
32	nerez	JIVA 152 N	Pojízdná přepravní nádoba na odpad, nerez, uzavíratelná	JIVA	400	400	600	1			-	-		-				7 330	7 330	30	5 131	5 131	6 209		
33	nerez	JIVA 81 atyp	Ohřívací REŽON s křídlovými dvířky, ovládací šachta vlevo, digitální nastavení teploty s výstupem na HACCP, elektrozásuvka 230 V na čelním panelu, pracovní deska se zadním límečkem	JIVA	1100	700	900	1	3,1		3,1	-		-			Nad pracovní plochou umístěna elektrozásuvka 230V/ 0,5 kW=REZERVA (v=1200mm n.č.p)	52 865	52 865	30	37 006	37 006	44 777		
34	nerez	JIVA 313 N atyp	Nerezová hygienická přepážka odnímatelná, zaaretována do čela desky pracovního stolu a stěny ("U" profil) ,	JIVA	20	700	500	1			-	-		-				1 820	1 820	30	1 274	1 274	1 542		
35	nerez	SMS 3 N atyp	Mycí stůl skříňkový, zadní límeček, prolis desky, vlevo umyvadlo 240x340x150mm, otvor pro stojánkovou tlačnou baterii, vpravo dřez 300x500x300, otvor pro stojánkovou pákovou baterii, 2x SIFON, podnoží opatřeno výsuvným košem pro uložení 2x koše GN1/2 (plast), umístění koše dle dispozice	JIVA	670	700	900	1			-	-		-				43 242	43 242	30	30 269	30 269	36 626		
35a			Baterie stojánková s otočným ramínkem-pákové provedení	MASOPROFIT				1			-	-		-	●	●		3 200	3 200	30	2 240	2 240	2 710		
35b			Baterie stojánková tlačná-umyvadlové provedení	MASOPROFIT				1			-	-		-	●	●		3 200	3 200	30	2 240	2 240	2 710		
36	nerez		Zásobník na papírové ručníky a zásobník na mýdlo					1			-	-		-				2 800	2 800	15	2 380	2 380	2 880		
Pitná sestava																									
37	nerez	JIVA 11 atyp	Pojízdný vozík na 2x vyhřívané termosy na čaj, snížená plocha pro odkap a umístění sklenic při čepování čaje, vyjímatelná odkapová nádoba, ve spodní části prostor pro ukládání košů od sklenic o rozměru 500x500x150 6x vsuný;	JIVA	1100	600	900	1			-	-		-				31 626	31 626	30	22 138	22 138	26 787		
38	nerez	Stávající	Vyhřívaný termočajník 20 litrů	Stávající	320	320	600	2	0,2		0,4	-		-			dodávka INVESTOR= Stávající					0	0		
39	nerez	JIVA 80 N	Nevyhřívaný vozík na koše-zakrytovaný, výškové stavitelné odebrání sklenic (košů), kapacita zásobníku=7 košů 500x500	JIVA	775	670	900	2			-	-		-				38 535	77 070	30	26 975	53 949	65 278		
40	nerez	JIVA 11 atyp	Pojízdný stůl se spodní polici, pracovní deska bez zadního límečku, stůl pro umístění chlazených nápojů	JIVA	700	600	900	1			-	-		-				16 503	16 503	30	11 552	11 552	13 978		
41		Stávající	Dvounádoba na chlazené nápoje	Stávající				1	0,5		0,5	-		-			dodávka INVESTOR= Stávající								
DOPR		Doprava G	Doprava GASTRO					1			-	-		-				12 400	12 400	0	12 400	12 400	15 004		
MONT		Montáž G	Montáž GASTRO					1			-	-		-				41 300	41 300	0	41 300	41 300	49 973		
MONT		DE Montáž G	DEMONTÁŽ stávající sestavy GASTRO u dále nepoužitých pozic vyhotovit ekologickou likvidaci					1			-	-		-				9 000	9 000	0	9 000	9 000	10 890		
STAVBA		STAVBA	Stavební práce: PRO OPTIMÁLNÍ NACENĚNÍ A REALIZACI DÍLA JE DOPORUČENA PROHLÍDKA V MÍSTĚ REALIZACE DÍLA					1			-	-		-			Stavební část SO 01 řešena v rozpočtu samostatně, nedoplňovat								
STAVBA		ELEKTRO	zrevizovat stávající příklady médií, roztáhnout nové příklady do přední strany výdeje jídel (vývody upřesnit výtěž VŘ GASTRO); revize a úprava elektroprovodů dle nové dispozice pozice 33, pozice 8, 3x rezerva elektrozásuvky 230 V nad pracovní plochou výška 1200mm n.č.p. (mimo prostor dřezu), tzn. 1x nad režon pozice 33, 1x nad pozici 27, 1x nad pozici 29. Přemístění vypínačů elektro na sloupu u lednice pozice 26 na boční stranu, viz výkres. 2x datové kabely pro čtečky umístit dle dispozice GASTRO. PRO OPTIMÁLNÍ NACENĚNÍ A REALIZACI DÍLA JE DOPORUČENA PROHLÍDKA V MÍSTĚ REALIZACE DÍLA					1			-	-		-				0	0	0	0	0	0		
STAVBA		ZTI	vývody upřesnit výtěž VŘ GASTRO, příklady do zadní části výdeje jídel v části ZTI použít průrazů a rozvodů z varny (za konvektomaty); PRO OPTIMÁLNÍ NACENĚNÍ A REALIZACI DÍLA JE DOPORUČENA PROHLÍDKA V MÍSTĚ REALIZACE DÍLA					1			-	-		-				0	0	0	0	0	0		
STAVBA		VZT	VZT rozvod pod podhledem v části nad výdejní linkou bude zachován a využit. PRO OPTIMÁLNÍ NACENĚNÍ A REALIZACI DÍLA JE DOPORUČENA PROHLÍDKA V MÍSTĚ REALIZACE DÍLA					15			-	-		-				0	0	0	0	0	0		
Prostory osazené nerezovými pasivními výrobky budou zaměřeny dle skutečného stavu. Všechny výrobky budou vyrobeny s												230V		16,8 kW			Aktivní technologie=techn	Celková cena v "Kč" bez DPH (samostatně dopočteno z doplněné tabulky v EXCELU)					889 868		

Účastník výběrového řízení doplní sloupce "T6" až "T59" a "V6" až "V59". Výpočet bude v elektronické podobě proveden po doplnění automaticky. Takto vyplněná tabulka po vyplnění dat o zpracovateli nabídky vytištěná na formát A3, opatřená podpisy a razítky zpracovatele a zaslána na adresu vypisovatele výběrového řízení, případně předána do podatelny vypisovatele VŘ (dle zadání a požadavku VŘ).

Zájemce o dodávku a realizaci akce si po obhlídce místa plnění dodávky provede revizi stávajících přípojných bodů. Sestavy tvořené stávajícími výrobky a novými výrobky (díly) budou sestaveny a nové díly budou jako doměřové do sestavy (povinnost realizátora doměřit a vyrobit s minimální spárou max 3mm).

poz.	kategorie dodávky/ jakost materiálu	porovnávaný model	stručný popis porovnávaného modelu	Uvažovaný výrobce/ další možní uvažování výrobci	rozměry [mm]			ka	připojení elektro				připojení plyn		připojení ZTI				Poznámka	BTTO cena bez DPH (Kč/ks)	BTTO cena bez DPH celkem (Kč)	Rabat = SLEVA (%)	NETTO cena bez DPH (Kč/ks)	NETTO cena bez DPH celkem (Kč)	NETTO cena s DPH celkem (Kč)	
					š.	hl.	v.		přikon kW/ks 230V	přikon kW/ks 400V	přikon kW celkem 230V	přikon kW celkem 400V	přikon kW/ks celkem	přikon kW celkem	SV	TV	odpad DN	změkčená voda								
Jsou - li ve výkazu výměr nebo ve standardech uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobku apod., jsou takové odkazy pouze informativní a zhotovitelé umožňují v souladu s § 48 zákona 40/2004 Sb. použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných, případně kvalitnějších, řešení. Uvedené referenční modely jsou minimálními požadavky na dodávané výrobky. Bude-li zhotovitel nahrazovat výrobek jinými modely, musí doložit v písemné přehledné podobě rozdíly od referenčního vzorku (pouze parametry navíc od výrobku srovnatelné kvality, nižší není přípustné).																										
SO2 + SO3 (stavební objekt) VARNA+PŘÍPRAVNÝ+MYTÍ ČERNÉHO NÁDOBÍ+MYTÍ BÍLÉHO NÁDOBÍ =GASTRO ; Základní škola Chvaletická,Chvaletická 918,Praha 9 - Lehovec,																										
Varna+přípravný																										
70	nerez AISI 304 / gastro	DN1-N	Mytí stůl, dřez jednodílný lisovaný 500x500x300mm, zadní límec, deska prolisovaná, otvor pro stojánkovou pákovou sprchu, sifon,	JIVA	700	700	900	1			-	-							Varna+přípravný	18 724	18 724	30	13 107	13 107	15 859	
71	nerez AISI 304 / gastro	SMOR 3 atyp	Pracovní stůl se zadním límcem, vpravo na pracovní ploše umyvadlo 240x340x160, pod umyvadlem výsuvný koš (prostor koše hygienicky oddělen zaplechováním boků), ve střední části dřez 500x500x250mm, ve střední části podnoží pod dřezem spodní police, na pracovní ploše zprava prolis desky do vzdálenosti L=1000mm, v levé části podnoží zásuvkový skříňkový blok - 3x zásuvka o velikosti GN1/1, 1x umyvadla batene páková stojánková s prodlouženým ramínkem, u dřezu 500x500x250mm umístěna vytahovací stojánková sprcha s otočným ramínkem, 2x sifon,	JIVA	1700	700	900	1			-	-							Varna+přípravný	72 956	72 956	30	51 069	51 069	61 794	
72	nerez AISI 304 / gastro	SMD 3 atyp	Pracovní stůl se zadním límcem, vpravo na pracovní ploše umyvadlo 240x340x160, pod umyvadlem výsuvný koš (prostor koše hygienicky oddělen zaplechováním boků), ve střední části dřez 300x500x250mm, ve střední levé části podnoží volný prostor pro umístění podstolové lednice, na pracovní ploše zprava prolis desky do vzdálenosti L=800mm, v levé části podnoží zásuvkový skříňkový blok - 3x zásuvka o velikosti GN1/1, 1x umyvadla batene páková stojánková s prodlouženým ramínkem, u dřezu 300x500x250mm umístěna vytahovací stojánková sprcha s otočným ramínkem, 2x sifon,	JIVA	1900	700	900	1			-	-							Varna+přípravný	68 992	68 992	30	48 295	48 295	58 436	
78	nerez AISI 304 / gastro	PI270 914 G	Plynový kotel 270 litrů s nepřímým ohřevem, varná nádoba obdélníkové provedení, výpustný ventil, bezpečnostní tlaková armatura, kapacita vany 3x GN1/1, maximální teplota 105°C, baterie na teplou i studenou vodu, piezo zapalování, ZEMNÍ PLYN,Kategorie "A"	RM GASTRO	1400	900	900	1			-	-	44	44,0					Varna+přípravný	409 990	409 990	18	336 192	336 192	406 792	
79	nerez AISI 304/316 / gastro	BI150 98 G	Plynový kotel 150 litrů s nepřímým ohřevem, varná nádoba kruhová PR 600mm, hloubka 540mm, výpustný ventil, bezpečnostní tlaková armatura, poloautomatické dopouštění duplikátoru, automatická regulace tlaku páry, dno nádoby z AISI 316, baterie na teplou i studenou vodu, piezo zapalování, ZEMNÍ PLYN,Kategorie "A"	RM GASTRO	800	900	900	1			-	-	22,5	22,5					Varna+přípravný	135 990	135 990	18	111 512	111 512	134 929	
80	nerez AISI 304 / gastro	JIVA 11 N atyp	Pracovní stůl se spodní polici, Zadní límec, čelní strana pracovní desky dle designu pracovní desky pozic 79, 81 (čelní rádius, tloušťka pracovní desky a zadní límec)	JIVA	1000	900	900	1			-	-							Varna+přípravný	19 768	19 768	30	13 838	13 838	16 743	
81	nerez AISI 304/316 / gastro	BI150 98 G	Plynový kotel 150 litrů s nepřímým ohřevem, varná nádoba kruhová PR 600mm, hloubka 540mm, výpustný ventil, bezpečnostní tlaková armatura, poloautomatické dopouštění duplikátoru, automatická regulace tlaku páry, dno nádoby z AISI 316, baterie na teplou i studenou vodu, piezo zapalování, ZEMNÍ PLYN,Kategorie "A"	RM GASTRO	800	900	900	1			-	-	22,5	22,5					Varna+přípravný	135 990	135 990	18	111 512	111 512	134 929	
82	nerez AISI 304 / gastro	JIVA 11 N atyp	Pracovní stůl se zadním límcem, vpravo zaplechovaný bok, vpravo volný prostor pro umístění 1x podstolové lednice pozice 95 a 1x podstolového šokového chlazení a zmrazovače pozice 96a, vlevo vsuny pro 2x 7 ks GN1/1	JIVA	2100	800	900	1			-	-							Varna+přípravný	38 497	38 497	30	26 948	26 948	32 607	
S83	nerez AISI 304 / gastro	Pracovní stůl	Nerezový pracovní stůl se třemi zásuvkami se spodní polici a zadním límcem	Stávající	1900	800	850	1			-	-							Varna+přípravný							
84	nerez AISI 304 / gastro	JIVA 168 atyp	Nerezová opáštěná konstrukce polopřičky s elektro zásuvkami 8x 230V (1x jistič 16A), dělené provedení ze 2 dílů (montáž do podlahy, POZOR NA PORUŠENÍ HYDROIZOLACE=NUTNO KONZULTOVAT S PROFESÍ STAVBA, konstrukci uzemnění): 6x zapuštěná zásuvka 230V (v=1060 mm n.č.p.), 2x zapuštěná zásuvka 230V (v=800 mm n.č.p.)	JIVA-JIRÁK/ JIPA; NERROX	4030	180	1200	1	3,6		3,6	-						Přívody kabeláže elektro provede profese ELEKTRO do osy nerezové přičky;	86 059	86 059	30	60 241	60 241	72 892		
85	nerez AISI 304 / gastro	TP 98 G	Plynový tálový sporák s uzavřeným spodním skříňkovým prostorem, bez dvířek, Deska o rozměru 770x730mm a síle 15mm, 1x tálový hořák 12 kW, věčný pláminek, piezo zapalování, ZEMNÍ PLYN,Kategorie "A"	RM GASTRO	800	900	900	1			-	-	12	12,0					Varna+přípravný	67 590	67 590	18	55 424	55 424	67 063	
86	nerez AISI 304 / gastro	PC 98 G	Plynový sporák s uzavřeným spodním skříňkovým prostorem, bez dvířek, 1x hořák 4 kW, 2 x hořák 7 kW, 1x hořák 10 kW, věčný pláminek, ZEMNÍ PLYN,Kategorie "A"	RM GASTRO	800	900	900	1	0,1		0,1	-	28	28,0					Varna+přípravný	60 990	60 990	18	50 012	50 012	60 514	
87	9790930	Batene otočná	Otočná batene stojánková s napouštěcím ramínkem 250mm, studená voda	MASOPROFIT	680	70	550	1			-	-							Varna+přípravný	2 850	2 850	10	2 565	2 565	3 104	
88	nerez AISI 304 / gastro	JIVA 168 atyp	Nerezová opáštěná konstrukce polopřičky s elektro zásuvkami 5x 230V (1x jistič 16A), dělené provedení ze 2 dílů (montáž do podlahy, POZOR NA PORUŠENÍ HYDROIZOLACE=NUTNO KONZULTOVAT S PROFESÍ STAVBA, konstrukci uzemnění): 5x zapuštěná zásuvka 230V (v=1060 mm n.č.p.), 2x vývod 3N/400V ve výšce 100 mm n.č.p., kabel L=3m jistič 80A (2x 45 kW)=pozice 90+91, 1x vývod 3N/400V ve výšce 100 mm n.č.p., kabel L=3m jistič 32A (1x 18 kW)=pozice S89, 1 x ozazeno baterii pozice 87 a 2x kulový ventil (SV+TV) ve výšce 75 mm n.č.p., 3x SV (kulový ventil) pro pozici 90+91 +S89 ve výšce 75 mm n.č.p., 2x odpad DN50 ve výšce 100 mm n.č.p.pro pozici 90+91	JIVA	4140	180	1200	1	3,6		3,6	-						Přívody kabeláže elektro provede profese ELEKTRO do osy nerezové; profese ZTI provede přívod SV+TV+DN do osy nerezové přičky	82 308	82 308	30	57 615	57 615	69 714		
S89	nerez AISI 304 / gastro	BRM 120 912ET/N	Elektrická sklopná pánev 120 litrů, nádoba nerez	Stávající	1200	900	900	1		18	-	18							Varna+přípravný							

poz.	kategorie dodávky/ jakost materiálu	porovnávaný model	stručný popis porovnávaného modelu	Uvažovaný výrobce/ další možní uvažování výrobci	rozměry [mm]			ks	připojení elektro				připojení plyn		připojení ZTI				Poznámka	BTTO cena bez DPH (Kč/ks)	BTTO cena bez DPH celkem (Kč)	Rabat = SLEVA (%)	NETTO cena bez DPH (Kč/ks)	NETTO cena bez DPH celkem (Kč)	NETTO cena s DPH celkem (Kč)	
					š.	hl.	v.		přikon kW/ks 230V	přikon kW/ks 400V	přikon kW celkem 230V	přikon kW celkem 400V	přikon kW/ks	přikon kW celkem	SV	TV	odpad DN	změkčená voda								
Jsou - li ve výkazu výměr nebo ve standardech uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobku apod., jsou takové odkazy pouze informativní a zhotoviteli umožňují v souladu s § 48 zákona 40/2004 Sb. použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných, případně kvalitnějších, řešení. Uvedené referenční modely jsou minimálními požadavky na dodávané výrobky. Bude-li zhotovitel nahrazovat výrobek jinými modely, musí doložit v písemné přehledné podobě rozdíly od referenčního vzorku (pouze parametry navíc od výrobku srovnatelné kvality, nižší není přípustné).																										
SO2 + SO3 (stavební objekt) VARNA+PŘÍPRAVNÝ+MYTÍ ČERNÉHO NÁDOBÍ+MYTÍ BÍLÉHO NÁDOBÍ =GASTRO ; Základní škola Chvaletická,Chvaletická 918,Praha 9 - Lehovec,																										
90	nerez/ gastro	VarioCooking Center MULTIFICIENC Y 311	- El. multifunkční pánve vč. špachtle a čistící houbičky užitná kapacita: 150 l, - varná plocha: 65 dm2,- rozsah teplot: 30 - 250°C - Varná média - VarioCooking Control® modus s 9 druhů provozu: pečení ve velkém, minutky, ryby/plody moře, zelenina/brambory, těstoviny/rýže, vaječné pokrmy, mléčné výrobky/moučníky, polévky/omáčky, finishing - ruční modus se 3 druhů provozu: pečení, vaření, fritování Vybavení Elektrická zásuvka, integrovaná ruční sprcha s automatickým navinutím, automatickým uzavěrem vody a plynulým dávkováním paprsku, sonda teploty jádra se 6 měřicími body, vypouštění varné vody, resp. mycí vody přímo pomocí pánve (bez překlápění, bez podlahové vpusti), VarioDose™ automatické zařízení na plnění vodou, přesně na litr, dotyková obrazovka s navigačními symboly pro co nejjednodušší obsluhu, integrovaný vypínač, přídavné funkce volitelné zmáčknutím tlačítka, ukazatel s vysvětlujícími texty pro všechny tepelné úpravy, volitelné cizí řeči pro systémové informace, centrální ovládací kolečko a snadno omyvatelná tlačítka, indikátor provozu a varování, např. teplý olej při fritování, digitální ukazatele teploty, ukazatel požadovaných a skutečných hodnot, nastavení času digitálně 0-24 hod. s nastavením trvalého provozu, 24 hod. předvolba začátku / reálný čas, bezpečnostní termostat, VarioBoost™ patentovaný topný systém, patentovaný držák sondy teploty jádra, servisní kryt přístupný zepředu, rozhraní USB, např. připojení na FRIMA CombiLink® Přídavné funkce Úprava současně ve dvou rozdílných varných médiích (např. těstoviny / omáčka, steak / fritování), zjišťování teploty jádra s 6 měřicími body, AutoLift™ zvedací a spouštěcí automatika (koše pro vaření těstovin a fritování), rozpoznání varného média v pánvi: není možné spálení oleje, 1 energie, paměť pro HACCP-data a výstup přes rozhraní USB, 250 volně volitelných programů - příkon (400 V): 45 kW; jistič 80A	FRIMA	1542	914	1100	1	45	-	45	-	•	•	Varna+přípravný	496 000	496 000	0	496 000	496 000	600 180					
90.1	nerez/ gastro		varný koš	FRIMA				3	-	-	-		Varna+přípravný	5 322	15 966	0	5 322	15 966	19 319							
90.2	nerez/ gastro		rameno pro zdvih	FRIMA				1	-	-	-		Varna+přípravný	4 568	4 568	0	4 568	4 568	5 527							
90.3	nerez/ gastro		rošt pro noční úpravy	FRIMA				3	-	-	-		Varna+přípravný	1 458	4 374	0	1 458	4 374	5 293							
90.4	nerez/ gastro		malá špachtle	FRIMA				1	-	-	-		Varna+přípravný	1 166	1 166	0	1 166	1 166	1 411							
90.5	nerez/ gastro		čistící houbička	FRIMA				1	-	-	-		Varna+přípravný	400	400	0	400	400	484							
90.6	nerez/ gastro		Zaškolení+montáž	FRIMA				1	-	-	-		Varna+přípravný	4 000	4 000	0	4 000	4 000	4 840							
91	nerez/ gastro	VarioCooking Center MULTIFICIENC Y 311	- El. multifunkční pánve vč. špachtle a čistící houbičky užitná kapacita: 150 l, - varná plocha: 65 dm2,- rozsah teplot: 30 - 250°C - Varná média - VarioCooking Control® modus s 9 druhů provozu: pečení ve velkém, minutky, ryby/plody moře, zelenina/brambory, těstoviny/rýže, vaječné pokrmy, mléčné výrobky/moučníky, polévky/omáčky, finishing - ruční modus se 3 druhů provozu: pečení, vaření, fritování Vybavení Elektrická zásuvka, integrovaná ruční sprcha s automatickým navinutím, automatickým uzavěrem vody a plynulým dávkováním paprsku, sonda teploty jádra se 6 měřicími body, vypouštění varné vody, resp. mycí vody přímo pomocí pánve (bez překlápění, bez podlahové vpusti), VarioDose™ automatické zařízení na plnění vodou, přesně na litr, dotyková obrazovka s navigačními symboly pro co nejjednodušší obsluhu, integrovaný vypínač, přídavné funkce volitelné zmáčknutím tlačítka, ukazatel s vysvětlujícími texty pro všechny tepelné úpravy, volitelné cizí řeči pro systémové informace, centrální ovládací kolečko a snadno omyvatelná tlačítka, indikátor provozu a varování, např. teplý olej při fritování, digitální ukazatele teploty, ukazatel požadovaných a skutečných hodnot, nastavení času digitálně 0-24 hod. s nastavením trvalého provozu, 24 hod. předvolba začátku / reálný čas, bezpečnostní termostat, VarioBoost™ patentovaný topný systém, patentovaný držák sondy teploty jádra, servisní kryt přístupný zepředu, rozhraní USB, např. připojení na FRIMA CombiLink® Přídavné funkce Úprava současně ve dvou rozdílných varných médiích (např. těstoviny / omáčka, steak / fritování), zjišťování teploty jádra s 6 měřicími body, AutoLift™ zvedací a spouštěcí automatika (koše pro vaření těstovin a fritování), rozpoznání varného média v pánvi: není možné spálení oleje, 1 energie, paměť pro HACCP-data a výstup přes rozhraní USB, 250 volně volitelných programů - příkon (400 V): 45 kW; jistič 80A	FRIMA	1542	914	1100	1	45	-	45	-	•	•	Varna+přípravný	496 000	496 000	0	496 000	496 000	600 180					
91.1	nerez/ gastro		varný koš	FRIMA				3	-	-	-		Varna+přípravný	5 322	15 966	0	5 322	15 966	19 319							
91.2	nerez/ gastro		rameno pro zdvih	FRIMA				1	-	-	-		Varna+přípravný	4 568	4 568	0	4 568	4 568	5 527							
91.3	nerez/ gastro		rošt pro noční úpravy	FRIMA				3	-	-	-		Varna+přípravný	1 458	4 374	0	1 458	4 374	5 293							
91.4	nerez/ gastro		malá špachtle	FRIMA				1	-	-	-		Varna+přípravný	1 166	1 166	0	1 166	1 166	1 411							
91.5	nerez/ gastro		čistící houbička	FRIMA				1	-	-	-		Varna+přípravný	400	400	0	400	400	484							
91.6	nerez/ gastro		Zaškolení+montáž	FRIMA				1	-	-	-		Varna+přípravný	4 000	4 000	0	4 000	4 000	4 840							

poz.	kategorie dodávky/ jakost materiálu	porovnávaný model	stručný popis porovnávaného modelu	Uvažovaný výrobce/ další možní uvažování výrobce	rozměry [mm]			ka	připojení elektro				připojení plyn		připojení ZTI				Poznámka	BTTO cena bez DPH (Kč/ks)	BTTO cena bez DPH celkem (Kč)	Rabat = SLEVA (%)	NETTO cena bez DPH (Kč/ks)	NETTO cena bez DPH celkem (Kč)	NETTO cena a DPH celkem (Kč)	
					š.	hl.	v.		příkon kW/ks 230V	příkon kW/ks 400V	příkon kW celkem 230V	příkon kW celkem 400V	příkon kW/ks	příkon kW celkem	SV	TV	odpad DN	změkčená voda								
Jsou - li ve výkazu výmer nebo ve standardech uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobku apod., jsou takové odkazy pouze informativní a zhotoviteli umožňují v souladu s § 48 zákona 40/2004 Sb. použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných, případně kvalitnějších, řešení. Uvedené referenční modely jsou minimálními požadavky na dodávané výrobky. Bude-li zhotovitel nahrazovat výrobek jinými modely, musí doložit v písemné přehledné podobě rozdíly od referenčního vzorku (pouze parametry navíc od výrobku srovnatelné kvality, nižší není přípustné).																										
SO2 + SO3 (stavební objekt) VARNA+PŘÍPRAVNÝ+MYTÍ ČERNÉHO NÁDOBÍ+MYTÍ BÍLÉHO NÁDOBÍ =GASTRO ; Základní škola Chvaletická,Chvaletická 918,Praha 9 - Lehovec,																										
92	nerez AISI 304/ gastro	JIVA 81 N	Ohřívací režon se zadním límcem, ovládání vlevo, na čelním panelu ovládání elektro zásuvka 230V, režon zapojen na zásuvku 230V/16A jistič, posuvná dvířka, možnost pohodlného vyjímání GN1/1	JIVA	1100	900	900	1	2,1		2,1	-	-						Varna+přípravný	52 865	52 865	30	37 006	37 006	44 777	
93	nerez AISI 304/ gastro	JIVA 17 N atyp	Gastronomická skříňka se vsuny na GN1/1 (7x vsuny GN1/1), zadní límec, pod pracovní deskou zásuvka velikosti GN1/1, na čelní straně rádius dle dle dispozice plynového sporáku, TL pracovní desky a zadní límec dle TL plynového sporáku,	JIVA	500	900	900	1			-	-	-						Varna+přípravný	31 018	31 018	30	21 713	21 713	26 272	
94	nerez AISI 304/ gastro	JIVA 17 N atyp	Gastronomická skříňka se vsuny na GN1/1 (7x vsuny GN1/1), zadní límec, pod pracovní deskou zásuvka velikosti GN1/1, na čelní straně rádius dle dle dispozice plynového sporáku, TL pracovní desky a zadní límec dle TL plynového sporáku,	JIVA	500	900	900	1			-	-	-						Varna+přípravný	31 018	31 018	30	21 713	21 713	26 272	
95	nerez	UF 200 S	Chladicí skříň, plně dveře,nerezové provedení opláštění, zámek, digitální termostat, statické chlazení, 130 litrů, 2 police:	NOSRETI	603	593	855	1	0,2		0,2	-	-						Varna+přípravný	13 290	13 290	10	11 961	11 961	14 473	
96a	nerez	IBE 105 T	Šokový zchlazovač a zmrazovač, kapacita 5 ks GN1/1-65mm, zchlazování +90°C/+3°C= 14 kg/cykly, zmrazování +90°C/-18°C= 9 kg/cykly, elektronický ovládací panel, sonda pro teplotu jádra, chladič R404A, provedení s vrchní pracovní deskou, vnitřní rozměr komory 630x365x380mm, vsuny na krátkých stranách GN1/1,	MASOPROFIT	750	700	850	1	0,65		0,65	-	-						Varna+přípravný	65 900	65 900	10	59 310	59 310	71 765	
97	nerez	UF 200 S	Chladicí skříň, plně dveře,nerezové provedení opláštění, zámek, digitální termostat, statické chlazení, 130 litrů, 2 police:	NOSRETI	603	593	855	1	0,2		0,2	-	-						Varna+přípravný	13 290	13 290	10	11 961	11 961	14 473	
98	nerez	UF 200 S	Chladicí skříň, plně dveře,nerezové provedení opláštění, zámek, digitální termostat, statické chlazení, 130 litrů, 2 police:	NOSRETI	603	593	855	1	0,2		0,2	-	-						Varna+přípravný	13 290	13 290	10	11 961	11 961	14 473	
99	nerez AISI 304 / gastro	JIVA 152-N	Pojízdná přepravní nádoba, nerez, viko, nádoba 50 litrů, pojízdné provedení	JIVA	400	400	600	1			-	-	-						Varna+přípravný	7 330	7 330	30	5 131	5 131	6 209	
100	nerez AISI 304/ gastro	JIVA 14 N atyp	Pracovní stůl se zadním límcem, vlevo skříňový blok, 3x zásuvka GN1/1, vpravo volný prostor pro podstolovou lednici, pracovní deska celonerezová se vsazením NIROLENOVÉHO prkénka do hloubky 700mm (vyohýbané hygienické provedení) , zadní přesah pracovní desky proti podnoží 230mm	JIVA	1200	870	900	1			-	-	-						Varna+přípravný	43 695	43 695	30	30 587	30 587	37 010	
101	nerez AISI 304/ gastro	JIVA 34 N	Nástěnná police dvoudílná, výškově přestavitelná	JIVA	1100	300	450	3			-	-	-						Varna+přípravný	8 944	26 832	30	6 261	18 782	22 727	
102	nerez AISI 304/ gastro	JIVA 34 N	Nástěnná police dvoudílná, výškově přestavitelná	JIVA	800	300	450	2			-	-	-						Varna+přípravný	7 227	14 454	30	5 059	10 118	12 243	
103	nerez AISI 304/ gastro	JIVA 31 N	Nástěnná skříňka uzavřená posuvnými dvířky. Vyohýbaná dvířka, výškově přestavitelná střední police	JIVA	1400	350	600	1			-	-	-						Varna+přípravný	30 289	30 289	30	21 202	21 202	25 655	
104	nerez AISI 304/ gastro	JIVA 31 N	Nástěnná skříňka uzavřená posuvnými dvířky. Vyohýbaná dvířka, výškově přestavitelná střední police	JIVA	1100	350	600	1			-	-	-						Varna+přípravný	25 347	25 347	30	17 743	17 743	21 469	
105	nerez AISI 304/ gastro	JIVA 31 N	Nástěnná skříňka uzavřená posuvnými dvířky. Vyohýbaná dvířka, výškově přestavitelná střední police	JIVA	800	350	600	3			-	-	-						Varna+přípravný	20 413	61 239	30	14 289	42 867	51 869	
106		SCC WE 201 E	Elektrický konvektomat, Kapacita min. 20 x GN 1/1 (roztěh mezi jednotlivými vstupy max. 63 mm). Dvě varné komory z trojitého skla. Boilerový vývěvč. páry . Automatická kontrola úrovně zavápnění boileru. Automatické samočištění boileru. Teplotní vpichová sonda s min. 6 měřicími body na sondě. Program pro šetrou úpravu pokrmů. Nizkoteplotní pečení. Pečení přes noc. Časování zásuvů. Osvětlení LED se signalizací pro jednotlivé zásuvy. Min. 5 rychlostí ventilátoru. Rychlé chlazení varného prostoru. Možnost volby ½ energie. Možnost zobrazení okamžité spotřeby energie. Funkce – možnost ovládání a kontroly přes internet pomocí iPhone. Samonavijecí sprcha. Teplota v rozsahu min. 30 – 300° C. Automatický čistící systém varné komory. Servisní a diagnostický systém. HACCP systém. Varolátka – samočisticí kontrola, vaření pomocí varných procesů. Dvojitá kontrola měření teploty v komoře. Kontrola vsunů, vanábilita teplot, časování jednotlivých zásuvů v závislosti na naplnění. Systém automatického čištění a pče o varnou komoru a generátor páry. Odšťedivé odlučování tuků bez nutnosti čištění filtrů. Podélné zásuvy, 1x vozík zavazecí do konvektomatu, se vsuny na GN nádoby min. 20x GN 1/1. svařovaná konstrukce, originální provedení dodávané pro konvektomat,jistič 3x63kW	RATIONAL	879	791	1782	1		37	-	37	-	•	•	•			Varna+přípravný	582 000	582 000	28	419 040	419 040	507 038	
S107		RETIGO	BV; B2011b; Elektrický konvektomat, Kapacita min. 20 x GN 1/1 , jistič 3x63kW	Stávající	940	871	1824	1		35	-	35	-	•	•	•			Varna+přípravný							
S108		HU1020/2	Univerzální robot , krájecí a řezací + příslušenství	Stávající				1		1,9	-	1,9	-						Varna+přípravný							
S109		RE22	Univerzální robot , hnětačí, míchací, šlehačí , 60 litrů + příslušenství	Stávající				1		3	-	3	-						Varna+přípravný							
110		HLM-120	Spirálový hnětač těsta 120 litrů, objem díže 120litrů, Max. náplň mouky 50 kg, Max. náplň celková 80 litrů, příkon hák=3,75 kW, příkon mísa 1,2 kW, regulace=2 rychlosti, otáčení mísy=2 směry, elektronický ovládací panel, hmotnost 520 kg	MASOPROFIT	710	1140	1200/1700	1		4,95	-	4,95	-						Varna+přípravný	189 900	189 900	10	170 910	170 910	206 801	
S120		BUK-špalek	Bukový špalek	Stávající	600	600	850	1			-	-	-						Varna+přípravný							

poz.	kategorie dodávky/ jakost materiálu	porovnávaný model	stručný popis porovnávaného modelu	Uvažovaný výrobce/ další možní uvažování výrobci	rozměry [mm]			ks	připojení elektro				připojení plyn		připojení ZTI				Poznámka	BTTO cena bez DPH (Kč/ks)	BTTO cena bez DPH celkem (Kč)	Rabat = SLEVA (%)	NETTO cena bez DPH (Kč/ks)	NETTO cena bez DPH celkem (Kč)	NETTO cena s DPH celkem (Kč)	
					š.	hl.	v.		přiklon kW/ks 230V	přiklon kW/ks 400V	přiklon kW celkem 230V	přiklon kW celkem 400V	přiklon kW/ks celkem	SV	TV	ogspad DN	změkčená voda									
Jsou - li ve výkazu výměr nebo ve standardech uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobku apod., jsou takové odkazy pouze informativní a zhotoviteli umožňují v souladu s § 48 zákona 40/2004 Sb. použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných, případně kvalitnějších, řešení. Uvedené referenční modely jsou minimálními požadavky na dodávané výrobky. Bude-li zhotovitel nahrazovat výrobek jinými modely, musí doložit v písemné přehledné podobě rozdíly od referenčního vzorku (pouze parametry navíc od výrobku srovnatelné kvality, nižší není přípustné).																										
SO2 + SO3 (stavební objekt) VARNA+PŘÍPRAVNÝ+MYTÍ ČERNÉHO NÁDOBÍ+MYTÍ BÍLÉHO NÁDOBÍ =GASTRO ; Základní škola Chvaletická,Chvaletická 918,Praha 9 - Lehovec,																										
S121	nerez AISI 304 / gastro	Pracovní stůl	Nerezový pracovní stůl se spodní polici a zadním lícem	Stávající	700	560	850	1			-	-	-						Varna+přípravný							
S122	nerez AISI 304 / gastro	Pracovní stůl	Nerezový pracovní stůl se dvěma zásuvkami s spodní polici a zadním lícem	Stávající	1500	800	900	2			-	-	-						Varna+přípravný							
S124	nerez AISI 304 / gastro	Pracovní stůl	Nerezový pracovní stůl se dvěma zásuvkami s spodní polici a zadním lícem	Stávající	1480	760	900	2			-	-	-						Varna+přípravný							
S130	nerez AISI 304 / gastro	Pracovní stůl	Nerezový pracovní stůl se dvěma zásuvkami s spodní polici a zadním lícem	Stávající	1500	800	850	1			-	-	-						Varna+přípravný							
131	nerez AISI 304/ gastro	JIVA 106-N	Pojízdný pracovní stolek s vodítky na GN1/1; 2x 8 vsunu na GN1/1 o výšce 65mm; 4x otočné kolečko, z toho 2x s brzdou	JIVA	775	590	900	2			-	-	-						Varna+přípravný	21 037	42 074	30	14 726	29 452	35 637	
S132		Chladicí skříň	Chladicí skříň, nerezové provedení opláštění, zámek, digitální termostat, statické chlazení; vysoká 570 litrů	Stávající	780	700	1890	2	0,35		0,7	-	-						Varna+přípravný							
Mytí bílého nádobí a příjem použitého nádobí																										
42	nerez AISI 304 / gastro	JIVA 11 N atyp	Pracovní stůl se spodní a střední polici, bočné kotven do hygienické přepážky a třídící pracovní desky umístěné na polopřičce, pracovní stůl na levé straně osazen sklopnou deskou (dolů).	JIVA	1400	540	900	1			-	-	-						Mytí bílého nádobí + příjem	19 272	19 272	30	13 490	13 490	16 323	
43	nerez AISI 304 / gastro	PSD-S atyp	Pracovní stolová deska sklopná (dolů) s bezpečnostní zárazkou; umístěna na pozici 42	JIVA	800	540	40	1			-	-	-						Mytí bílého nádobí + příjem	13 927	13 927	30	9 749	9 749	11 796	
44a	nerez AISI 304 / gastro	PSD-N atyp + roleta	Pracovní odkládací deska kotvená na polopřičce. V okénku na stranách umístěna roleta (napájení 230V ovládáno z umývárny) , sh pro umístění desky v=880 mm n.č.p., h=2000 mm n.č.p. ROLETA doraz na pracovní plochu; roleta lamelová omyvatelná je součástí dodávky GASTRO	JIVA	2300/ 1400	230	40	1	0,5		0,5	-	-						Mytí bílého nádobí + příjem	48 330	48 330	30	33 831	33 831	40 936	
45	nerez AISI 304 / gastro	SOM 1 N atyp	Mycí stůl odkládací - vstupní; vodící dráha na koše o rozměru 500x500mm, 2 ks košů na pracovní plochu, 2x dřež 450x450x250mm; 2x stojánková tlaková sprcha; 1x dvousóň; spodní prostor volný; zajištění do mycího stroje s mycím stolem na levé straně levo; zadní lícem v=300mm	JIVA	1200	780	900/ 1200	1			-	-	-	•	•	•			Mytí bílého nádobí + příjem	56 861	56 861	30	39 803	39 803	48 161	
46	nerez AISI 304 / gastro	PT-M Energy Plus-Winterhalter	Průchozí košová myčka nádobí : Kompaktní výměník tepla z odpadní vody EnergyLight využívá teplo z odpadní vody na ohřev studené přitékající vody. Nastavení tlaku mytí VarioPower. Filtrace plného proudu: síto mycí nádrže, cylindrické síto; sací síto čerpadla s bezpečnostní kontrolou, Mediamat; Senzor zakalení; Dávkovač lešticího i mycího prostředku zabudovaný; Aktivní management energie; Rekuperace – zpětné získávání tepla EnergyLight; Samočistící program – s upozorněními; Odvápňovací program myčky; Oddělené kontrolky sledování množství mycího/lešticího prostředku; Chybové kontrolky při zablokování mycího pole; Zobrazení intervalu údržby; Integrovaný záznamník hygieny a provozních údajů; Animovaný návod k obsluze k zobrazení na myčce vč.tipů; Dvouplášťový kryt včetně větrací pozice; Automatický start krytem; Jemný rozběh mycího čerpadla; Termostop pro hygienickou bezpečnost; Odpadní čerpadlo; Senzor netěsnosti; Multifázování; Úroveň přístupu pro vedoucího a servisního technika chráněné kódem PIN; Dotyková obrazovka a jednotlivé ovládání se zobrazením průběhu procesu; Automatika pro časové řízení uvedení do provozu a odstavení z provozu; Zvláštní programy - ECO, tichý, krátký, intenzivní a základní mytí; Multifunkční výstup jako rozhraní pro externí zařízení; Hluboceolisovaná hygienická nádrž; hygienické topné těleso; hygienické vedení koše; Maximální teoretický výkon: Myčka nádobí: 72 / 44 / 32 / 22 (košů/h); Myčka sklenic: 77 / 22 / 32 / 48 (košů/h); Bistro myčka: 72 / 28 / 32 / 40 (košů/h); Myčka příborů: 21 / 11 (košů/h); Taliřůh: 1 296 / 792 / 576 / 396; Sklenic/h: 1 232 / 352 / 512 / 768; Mycí program: Myčka nádobí: 50 – 164 Sek.; Myčka sklenic: 47 – 163 Sek.; Bistro myčka: 50 – 129 Sek.; Myčka příborů: 171 – 327 Sek. Koše 500x500mm (3 ks); 2x dávkovač	WINTERHALTER	635	750	1515/ 1995 / 2195	1	13,2	-	13,2	-	•	•	•				Mytí bílého nádobí + příjem	272 500	272 500	18	223 450	223 450	270 375	
46a	nerez AISI 304 / gastro	TWIN SET	spojení dvou strojů PT-M	WINTERHALTER	130	750	40	1			-	-	-						Mytí bílého nádobí + příjem	13 000	13 000	18	10 660	10 660	12 899	
46b	nerez AISI 304 / gastro	PT-M Energy Plus-Winterhalter	Průchozí košová myčka nádobí : Kompaktní výměník tepla z odpadní vody EnergyLight využívá teplo z odpadní vody na ohřev studené přitékající vody. Nastavení tlaku mytí VarioPower. Filtrace plného proudu: síto mycí nádrže, cylindrické síto; sací síto čerpadla s bezpečnostní kontrolou, Mediamat; Senzor zakalení; Dávkovač lešticího i mycího prostředku zabudovaný; Aktivní management energie; Rekuperace – zpětné získávání tepla EnergyLight; Samočistící program – s upozorněními; Odvápňovací program myčky; Oddělené kontrolky sledování množství mycího/lešticího prostředku; Chybové kontrolky při zablokování mycího pole; Zobrazení intervalu údržby; Integrovaný záznamník hygieny a provozních údajů; Animovaný návod k obsluze k zobrazení na myčce vč.tipů; Dvouplášťový kryt včetně větrací pozice; Automatický start krytem; Jemný rozběh mycího čerpadla; Termostop pro hygienickou bezpečnost; Odpadní čerpadlo; Senzor netěsnosti; Multifázování; Úroveň přístupu pro vedoucího a servisního technika chráněné kódem PIN; Dotyková obrazovka a jednotlivé ovládání se zobrazením průběhu procesu; Automatika pro časové řízení uvedení do provozu a odstavení z provozu; Zvláštní programy - ECO, tichý, krátký, intenzivní a základní mytí; Multifunkční výstup jako rozhraní pro externí zařízení; Hluboceolisovaná hygienická nádrž; hygienické topné těleso; hygienické vedení koše; Maximální teoretický výkon: Myčka nádobí: 72 / 44 / 32 / 22 (košů/h); Myčka sklenic: 77 / 22 / 32 / 48 (košů/h); Bistro myčka: 72 / 28 / 32 / 40 (košů/h); Myčka příborů: 21 / 11 (košů/h); Taliřůh: 1 296 / 792 / 576 / 396; Sklenic/h: 1 232 / 352 / 512 / 768; Mycí program: Myčka nádobí: 50 – 164 Sek.; Myčka sklenic: 47 – 163 Sek.; Bistro myčka: 50 – 129 Sek.; Myčka příborů: 171 – 327 Sek. Koše 500x500mm (3 ks); 2x dávkovač	WINTERHALTER	635	750	1515/ 1995 / 2195	1	13,2	-	13,2	-	•	•	•				Mytí bílého nádobí + příjem	272 500	272 500	18	223 450	223 450	270 375	
46c		DuoMab3	Změkčovač vody bez použití přívodu elektro; iontová výměna; výkon 30 litrů/min; možný nepřetržitý oběh změkčené vody; možnost použití do 40°dH celkové tvrdosti; max teplota přívodní vody 65°C; automatický regenerační program řízený pomocí voličního kolečka rozsahu tvrdosti vody a průtokem vody	WINTERHALTER	360	500	790	1			-	-	-	•	•	•			Mytí bílého nádobí + příjem	49 000	49 000	18	40 180	40 180	48 618	

poz.	kategorie dodávky/ jakost materiálu	porovnávaný model	stručný popis porovnávaného modelu	Uvažovaný výrobce/ další možní uvažování výrobci	rozměry [mm]			ks	připojení elektro				připojení plyn		připojení ZTI				Poznámka	BTTO cena bez DPH (Kč/ks)	BTTO cena bez DPH celkem (Kč)	Rabat = SLEVA (%)	NETTO cena bez DPH (Kč/ks)	NETTO cena bez DPH celkem (Kč)	NETTO cena s DPH celkem (Kč)	
					š.	hl.	v.		příkon kW/ks 230V	příkon kW/ks 400V	příkon kW celkem 230V	příkon kW celkem 400V	příkon kW/ks celkem	příkon kW celkem	SV	TV	odpad DN	změkčená voda								
Jsou - li ve výkazu výměr nebo ve standardech uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobku apod., jsou takové odkazy pouze informativní a zhotoviteli umožňují v souladu s § 48 zákona 40/2004 Sb. použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných, případně kvalitnějších, řešení. Uvedené referenční modely jsou minimálními požadavky na dodávané výrobky. Bude-li zhotovitel nahrazovat výrobek jinými modely, musí doložit v písemné přehledné podobě rozdíly od referenčního vzorku (pouze parametry navíc od výrobku srovnatelné kvality, nižší není přípustné).																										
SO2 + SO3 (stavební objekt) VARNA+PŘÍPRAVNÝ+MYTÍ ČERNÉHO NÁDOBÍ+MYTÍ BÍLÉHO NÁDOBÍ=GASTRO ; Základní škola Chvaletická,Chvaletická 918,Praha 9 - Lehovec,																										
47	nerez AISI 304 / gastro	SOM N atyp	Mycí stůl odkládací , výstupní, vodící dráha na koše o rozměru 500x500mm, vlevo pod pracovní deskou zásobník na koše 500x500mm (8 vsunů s roztečí 160mm, 2x4 vsuny), prostor na pracovní ploše pro 2 ks košů ; zajištění do mycího stroje s mycím výstupním stolem na pravé straně; zadní límec v=50mm	JIVA	1200	780	900	1			-	-	-						Mytí bílého nádobí + příjem	35 144	35 144	30	24 601	24 601	29 767	
48a	nerez AISI 304 / gastro	JIVA 10 N atyp	Pracovní stůl s volným spodním prostorem, zadní límec na pracovní desce	JIVA	1100	630	900	1			-	-	-						Mytí bílého nádobí + příjem	12 652	12 652	30	8 856	8 856	10 716	
99	nerez AISI 304 / gastro	JIVA 152-N	Pojízdná přepravní nádoba, nerez, víko, nádoba 50 litrů, pojízdné provedení	JIVA	400	400	600	1			-	-	-						Mytí bílého nádobí + příjem	7 330	7 330	30	5 131	5 131	6 209	
S48	nerez AISI 304 / gastro	Paracovní stůl	Pracovní stůl se spodní, zadní límec	Stávající	1500	700	850	1			-	-	-						Mytí bílého nádobí + příjem							
S49	nerez AISI 304 / gastro	Vstupní mycí stůl	Mycí stůl odkládací , vstupní, vodící dráha na koše o rozměru 500x500mm, 2 ks košů na pracovní plochu; 1x dřez 400x400x250mm; 1x nástěnná tlaková sprcha; 1x sifon; spodní prostor volný; zajištění do mycího stroje s mycím stolem na pravé straně vpravo; zadní límec v=300mm; pozor s profesí STAVBA konzultovat dle dispozice výšku umístění nástěnné sprchy	Stávající	1200	780	850/1200	1			-	-	-	-	-	-			Mytí bílého nádobí + příjem							
S50	nerez AISI 304 / gastro	M1003 + aut změkčovač	Mycí stroj M1003 + automatický změkčovač	Stávající	635	750	1515/1995	1		13	-	13	-	-	-			Mytí bílého nádobí + příjem								
S51	nerez AISI 304 / gastro	Výstupní mycí stůl	Mycí stůl odkládací , výstupní, vodící dráha na koše o rozměru 500x500mm, prostor na pracovní ploše pro 1 ks košů ; zajištění do mycího stroje s mycím výstupním stolem na levé straně; zadní límec v=50mm	Stávající	700	760	850	1			-	-	-					Mytí bílého nádobí + příjem								
S53	nerez AISI 304 / gastro	Mycí dvoudřez	Mycí dvoudřez se zadním límcem; 1x nástěnná tlaková sprcha; 1x sifon; spodní prostor volný;	Stávající	1120	700	850	1			-	-	-	-	-	-		Mytí bílého nádobí + příjem								
Mytí černého nádobí (v ploše varny)																										
75	nerez AISI 304 / gastro	UFL-Energy Plus- Winterhalter	Mytka černého nádobí . Kompaktní výměník tepla z odpadní vody využívá teplo z odpadní vody na ohřev studené přehřáté vody. Rekuperace – zpětné získávání tepla, Obsah nádrže 69 litrů, Společba oplachové vody na mycí cyklus 4,7 litrů. Teplota nádrže 60°C; Oplachová vody 85°C; Rozměry koše 612x672 mm; Univerzální program Energy: 40 / 24 / 12 (košů/h); Univerzální krátký program: 64 / 42 / 23 (košů/h); Program pro pečáky: 40 / 24 / 12 (košů/h); Krátký program pro pečáky: 64 / 42 / 23 (košů/h); Program pro ležníky: 40 / 24 / 12; Krátký program pro ležníky 64 / 42 / 23	WINTERHALTER / MEIKO / HOBART	775	870	2240	1		16,3	-	16,3	-	-	-			Mytí černého nádobí	335000	335000	30	234500	234 500	283745		
76	nerez AISI 304 / gastro	PSD N	Za pozici S129 doplnit nerezovou výpň kotvenou na zadní límec, vytvoření odkládací police se zadním límcem	JIVA-JIRÁK/ JIPA, NERROX	1200	170	40	1			-	-	-					Mytí černého nádobí	2173	2173	30	1521	1 521	1841		
46c		DuoMatik3	Změkčovač vody bez použití přívodu elektro; iontová výměna; výkon 30 litrů/min, možný nepřetržitý oběh změkčené vody; možnost použití do 40°dH celkové tvrdosti; max teplota přívodní vody 65°C; automatický regenerační program řízený pomocí voličho kotouče rozsahu tvrdosti vody a průtokem vody	WINTERHALTER / MEIKO / HOBART	360	500	790	1			-	-	-	-	-			Mytí černého nádobí	49000	49000	30	34300	34 300	41503		
S125		Umyvadlo keramické	Keramické umyvadlo na ruce + dávkovač mýdla + zásobník na papírové ručníky, batene nástěnná	Stávající	500	400	250	1			-	-	-	-	-	-		Mytí černého nádobí								
S126		Regál	Nerezový regál 4 policový; výškově upravit do vytvoření jednotné odkládací plochy s pozicí 74	Stávající/ úprava	900	500	1800	3			-	-	-					Mytí černého nádobí	3356	10068	30	7048	21 143	8528		
S127		Stůl na odpad	Odkapní stůl se zadním a levým límcem; levý límec odstranit; nerez	Stávající/ úprava	850	700	850	1			-	-	-					Mytí černého nádobí	3000	3000	30	2100	2 100	2541		
S128		Police	Nástěnná police; nerez	Stávající	900	400	150	1			-	-	-					Mytí černého nádobí								
S129		Mycí dřez	Mycí dřez- prolisované provedení -dřez lisovaný -960x510x340mm, sifon, sprcha nástěnná (stávající); nerez	Stávající	1200	700	850	1			-	-	-	-	-	-		Mytí černého nádobí								
ZTI v dodávce GASTRO + VZT v dodávce GASTRO																										
60	gastro/ AISI 304	JIVA 95 N	Podlahová vpust s protipachovou uzávěrou a roštem složená ze tří samostatných dílů. Pochozí protiskluzový roštu v=25mm s oky 25x25mm. Rošt z materiálu TL2mm. Vana vyrobená z materiálu o TL 1,25mm. Spodní díl s protipachovou uzávěrou a vývodem na závající rozvod HT 110; Provedení spodního dílu pro HT110. MATERIÁL NEREZ AISI 304. POZOR VYHOENÍ A PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ ODPADU PODLAHOVÉ VPUSTI (VANY) dle zaměření skutečného stavu a podmínek při realizaci=upřesní profese STAVBA; vpust nutno uzemnit	JIVA	2150	300	260	1			-	-	-					nereová část dodávka GASTRO, osazení (napojení na ZTI rozvod) provede profese ZTI, profese STAVBA provede začistění a zabetonování do podlahy (uvedeno v rozpočtu samostatně)	43904	43904	35	28538	28 538	34530		
61	gastro/ AISI 304	JIVA 95 N	Podlahová vpust s protipachovou uzávěrou a roštem složená ze tří samostatných dílů. Pochozí protiskluzový roštu v=25mm s oky 25x25mm. Rošt z materiálu TL2mm. Vana vyrobená z materiálu o TL 1,25mm. Spodní díl s protipachovou uzávěrou a vývodem na závající rozvod HT 110; Provedení spodního dílu pro HT110. MATERIÁL NEREZ AISI 304. POZOR VYHOENÍ A PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ ODPADU PODLAHOVÉ VPUSTI (VANY) dle zaměření skutečného stavu a podmínek při realizaci=upřesní profese STAVBA; vpust nutno uzemnit	JIVA	450	450	260	1			-	-	-					nereová část dodávka GASTRO, osazení (napojení na ZTI rozvod) provede profese ZTI, profese STAVBA provede začistění a zabetonování do podlahy (uvedeno v rozpočtu samostatně)	16128	16128	35	10483	10 483	12685		

poz.	kategorie dodávky/ jakost materiálu	porovnávaný model	stručný popis porovnávaného modelu	Uvažovaný výrobce/ další možný uvažování výrobce	rozměry [mm]			ks	připojení elektro				připojení plyn		připojení ZTI				Poznámka	BTTO cena bez DPH (Kč/ks)	BTTO cena s DPH celkem (Kč)	Rabat = SLEVA (%)	NETTO cena bez DPH (Kč/ks)	NETTO cena s DPH celkem (Kč)	NETTO cena s DPH celkem (Kč)	
					š.	hl.	v.		příkon kW/ks 230V	příkon kW/ks 400V	příkon kW celkem 230V	příkon kW celkem 400V	příkon kW/ks	příkon kW celkem	SV	TV	odpad DN	změněná voda								
Jsou - li ve výkazu výměr nebo ve standardech uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobku apod., jsou takové odkazy pouze informativní a zhotoviteli umožňují v souladu s § 48 zákona 40/2004 Sb. použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných, případně kvalitnějších, řešení. Uvedené referenční modely jsou minimálními požadavky na dodávané výrobky. Bude-li zhotovitel nahrazovat výrobek jinými modely, musí doložit v písemné přehledné podobě rozdíly od referenčního vzorku (pouze parametry navíc od výrobku srovnatelné kvality, nižší není přípustné).																										
SO2 + SO3 (stavební objekt) VARNA+PŘÍPRAVNÝ+MYTÍ ČERNÉHO NÁDOBÍ+MYTÍ BÍLÉHO NÁDOBÍ=GASTRO ; Základní škola Chvaletická,Chvaletická 918,Praha 9 - Lohovec,																										
62	gastro/ AISI 304	JIVA 95 N	Podlahová vpust s protipachovou uzávěrou a roštem složená ze tří samostatných dílů. Pochází protiskluzový roštu v=25mm s oky 25x25mm. Rošt z materiálu TL2mm. Vana vyrobená z materiálu o TL 1,25mm. Spodní díl s protipachovou uzávěrou a vývodem na závajčí rozvod HT 110; Provedení spodního dílu pro HT110. MATERIÁL NEREZ AISI 304. POZOR VYHOŠENÍ A PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ ODPADU PODLAHOVÉ VPUSTI (VANY) dle zaměření skutečného stavu a podmínek při realizaci=upřesní profese STAVBA; vpuť nutno uzemnit	JIVA	450	650	260	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nerezová část dodávka GASTRO, osazení (napojení na ZTI rozvod) provede profese ZTI, profese STAVBA provede zajištění a zabetonování do podlahy (uvedeno v rozpočtu samostatně)	19712	19712	35	12813	12 813	15503		
63	gastro/ AISI 304	JIVA 95 N	Podlahová vpust s protipachovou uzávěrou a roštem složená ze tří samostatných dílů. Pochází protiskluzový roštu v=25mm s oky 25x25mm. Rošt z materiálu TL2mm. Vana vyrobená z materiálu o TL 1,25mm. Spodní díl s protipachovou uzávěrou a vývodem na závajčí rozvod HT 110; Provedení spodního dílu pro HT110. MATERIÁL NEREZ AISI 304. POZOR VYHOŠENÍ A PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ ODPADU PODLAHOVÉ VPUSTI (VANY) dle zaměření skutečného stavu a podmínek při realizaci=upřesní profese STAVBA; vpuť nutno uzemnit	JIVA	450	650	260	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nerezová část dodávka GASTRO, osazení (napojení na ZTI rozvod) provede profese ZTI, profese STAVBA provede zajištění a zabetonování do podlahy (uvedeno v rozpočtu samostatně)	19712	19712	35	12813	12 813	15503		
64	gastro/ AISI 304	JIVA 95 N	Podlahová vpust s protipachovou uzávěrou a roštem složená ze tří samostatných dílů. Pochází protiskluzový roštu v=25mm s oky 25x25mm. Rošt z materiálu TL2mm. Vana vyrobená z materiálu o TL 1,25mm. Spodní díl s protipachovou uzávěrou a vývodem na závajčí rozvod HT 110; Provedení spodního dílu pro HT110. MATERIÁL NEREZ AISI 304. POZOR VYHOŠENÍ A PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ ODPADU PODLAHOVÉ VPUSTI (VANY) dle zaměření skutečného stavu a podmínek při realizaci=upřesní profese STAVBA; vpuť nutno uzemnit	JIVA	450	650	260	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nerezová část dodávka GASTRO, osazení (napojení na ZTI rozvod) provede profese ZTI, profese STAVBA provede zajištění a zabetonování do podlahy (uvedeno v rozpočtu samostatně)	19712	19712	35	12813	12 813	15503		
65	gastro/ AISI 304	JIVA 95 N	Podlahová vpust s protipachovou uzávěrou a roštem složená ze tří samostatných dílů. Pochází protiskluzový roštu v=25mm s oky 25x25mm. Rošt z materiálu TL2mm. Vana vyrobená z materiálu o TL 1,25mm. Spodní díl s protipachovou uzávěrou a vývodem na závajčí rozvod HT 110; Provedení spodního dílu pro HT110. MATERIÁL NEREZ AISI 304. POZOR VYHOŠENÍ A PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ ODPADU PODLAHOVÉ VPUSTI (VANY) dle zaměření skutečného stavu a podmínek při realizaci=upřesní profese STAVBA; vpuť nutno uzemnit. <u>Pozor pozici 65 je možno dělkově sloučit s pozicí 66, tzn. vytvořit jeden celek s jedním průrazem vpravo v původní pozici 66 (volba dle možnosti stavební připravenosti)</u>	JIVA	2150	300	260	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nerezová část dodávka GASTRO, osazení (napojení na ZTI rozvod) provede profese ZTI, profese STAVBA provede zajištění a zabetonování do podlahy (uvedeno v rozpočtu samostatně)	43904	43904	35	28538	28 538	34530		
66	gastro/ AISI 304	JIVA 95 N	Podlahová vpust s protipachovou uzávěrou a roštem složená ze tří samostatných dílů. Pochází protiskluzový roštu v=25mm s oky 25x25mm. Rošt z materiálu TL2mm. Vana vyrobená z materiálu o TL 1,25mm. Spodní díl s protipachovou uzávěrou a vývodem na závajčí rozvod HT 110; Provedení spodního dílu pro HT110. MATERIÁL NEREZ AISI 304. POZOR VYHOŠENÍ A PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ ODPADU PODLAHOVÉ VPUSTI (VANY) dle zaměření skutečného stavu a podmínek při realizaci=upřesní profese STAVBA; vpuť nutno uzemnit. <u>Pozor pozici 66 je možno dělkově sloučit s pozicí 65, tzn. vytvořit jeden celek s jedním průrazem vpravo v původní pozici 65 (volba dle možnosti stavební připravenosti)</u>	JIVA	2350	300	260	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nerezová část dodávka GASTRO, osazení (napojení na ZTI rozvod) provede profese ZTI, profese STAVBA provede zajištění a zabetonování do podlahy (uvedeno v rozpočtu samostatně)	47468	47468	35	30867	30 867	37349		
S110	gastro/ AISI 304	závěsná digestoř	Stávající závěsná digestoř s osvětlením	Stávající	2500	800	450	1	0,50	0,50	-	-	-	-	-	-	Stávající digestoř, osazení (napojení na VZT rozvod) provede profese VZT, osazení závitových tyčí pro osazení digestoří provede profese STAVBA		0		0	0	0			
111a	gastro/ AISI 304	JIVA 99 N + JIVA 33 NRO	Závěsný odsavač s osvětlením, odkapový žlábek osazen výpustným kohoutem, 4 ks lamelových filtrů 500x500, svařované provedení; <u>nad osami plynových sporáků umístěna ve výši 1850 mm n.š.p. závěsná odkládací police roštová 400x1200x200mm (2 ks) = součástí digestoře</u>	JIVA	2350	1200	450	1	0,50	0,50	-	-	-	-	-	-	nerezová část dodávka GASTRO, osazení (napojení na VZT rozvod) provede profese VZT, osazení závitových tyčí pro osazení digestoří provede profese STAVBA	83616	83616	35	54350	54 350	65764			
112	gastro/ AISI 304	JIVA 99 N	Závěsný odsavač s osvětlením, odkapový žlábek osazen výpustným kohoutem, 8 ks lamelových filtrů 500x500, svařované provedení; digestoř dělená na dvě části. (šroubové spoje obou částí)	JIVA	3000	2355	450	1	0,50	0,50	-	-	-	-	-	-	nerezová část dodávka GASTRO, osazení (napojení na VZT rozvod) provede profese VZT, osazení závitových tyčí pro osazení digestoří provede profese STAVBA	141556	141556	35	92011	92 011	111334			
113	gastro/ AISI 304	JIVA 99 N	Závěsný odsavač s osvětlením, odkapový žlábek osazen výpustným kohoutem, 8 ks lamelových filtrů 500x500, svařované provedení; digestoř dělená na dvě části. (šroubové spoje obou částí)	JIVA	4400	1300	450	1	0,50	0,50	-	-	-	-	-	-	nerezová část dodávka GASTRO, osazení (napojení na VZT rozvod) provede profese VZT, osazení závitových tyčí pro osazení digestoří provede profese STAVBA	130793	130793	35	85015	85 015	102869			
SO2+SO3 - společně v dodávce																										

poz.	kategorie dodávky/ jakost materiálu	porovnávaný model	stručný popis porovnávaného modelu	Uvažovaný výrobce/ další možní uvažování výrobci	rozměry [mm]			ks	připojení elektro				připojení plyn		připojení ZTI				Poznámka	BTTO cena bez DPH (Kč/ks)	BTTO cena bez DPH celkem (Kč)	Rabat = SLEVA (%)	NETTO cena bez DPH (Kč/ks)	NETTO cena bez DPH celkem (Kč)	NETTO cena s DPH celkem (Kč)		
					š.	hl.	v.		příkon kW/ks 230V	příkon kW/ks 400V	příkon kW celkem 230V	příkon kW celkem 400V	příkon kW/ks	příkon kW celkem	SV	TV	odpad DN	změkčená voda									
Jsou - li ve výkazu výměr nebo ve standardech uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobku apod., jsou takové odkazy pouze informativní a zhotoviteli umožňují v souladu s § 48 zákona 40/2004 Sb. použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných, případně kvalitnějších, řešení. Uvedené referenční modely jsou minimálními požadavky na dodávané výrobky. Bude-li zhotovitel nahrazovat výrobek jinými modely, musí doložit v písemné přehledné podobě rozdíly od referenčního vzorku (pouze parametry navíc od výrobku srovnatelné kvality, nižší není přípustné).																											
SO2 + SO3 (stavební objekt) VARNA+PŘÍPRAVNÝ+MYTÍ ČERNÉHO NÁDOBÍ+MYTÍ BÍLÉHO NÁDOBÍ =GASTRO ; Základní škola Chvaletická,Chvaletická 918,Praha 9 - Lohovec,																											
01	gastro	DEMONT GASTRO	Demontovat stávající sestavy ve varné, přípravných , mytí bílého nádobí, mytí černého nádobí, přemístění do prostor SO1 na uskladnění před závěrečnou montáží					1			-		-								15600	15600	0	15600	15 600	18876	
02	VZT	DEMONT VZT	Demontovat stávající digestoře ve varné (4 ks), digestoře s označením SN (stávající nepoužité=3 ks) budou uloženy ve skladu MČ PHA 14 pro další využití. digestoř pozice S110 (1ks) bude přemístěna a přizpůsobena (umístění nad sestavou konvektomatů). Demontovat od stávajících plynových spotřebičů odtahy spalin (4 ks) s přerušovači tahu, nové budou použity pouze plynové spotřebiče kategorie "A".					1			-		-						nezapočítávat, započítat do VZT v části SO2+SO3								
ZTI	ZTI	ZTI	Všechny vývody (odpady) z varny, připraven po obvodě a mytí černého nádobí o patro níže, rozebrat, vyčistit, přetěsnit, instalovat připoje na místo umístění PLYNU , SV+TV+ DN 50 a DN 110 (dle podlahové vpustě) dle NOVÉ dispozice ve varné, přípravných a mytí černého nádobí (1x osazení DN110 navíc, 5 x osazení DN50 do podlahy navíc + 3x rozvod SV navíc s osazením roháčky, 1xpračkovým ventilem navíc). Doporučené výšky u podlahy u odpadů DN 50 (v rovině podlahy), SV (v=75mm n.č.p.), DN 110 pro podlahovou vpust (v podlaže), DN 75 (minimálně DN50) u mycího stroje jako odpad z mycích strojů umístit v podlaže, na stěnách nové navíc 1x SV+TV u dřezu (v=500 mm n.č.p.), nově 1x odpad DN50, Osazení podlahových vpustí a napojení na stávající odpad DN110					1			-	-		-			*		nezapočítávat, započítat do STAVBA (ZTI) v části SO2+SO3								
EL	ELEKTRO	ELEKTRO	instalovat připoje elektro a zásuvkového okruhu dle nové dispozice rozmístění v mytí bílého nádobí, 1x navíc přívod s předvypínačem pro myčku na bílé nádobí připoj 400V/13,2 kW, 2x navíc přívod pro multifunkční pánev s předvypínačem 400V/45 kW ,2x navíc zásuvkový okruh 16A/230V pro ostrůvky (varný + přípravný ostrůvek), 1x navíc přívod s předvypínačem pro mycí stroj černého nádobí 400V/16,3 kW; ostatní stávající					1			-	-		-			*		nezapočítávat, započítat do STAVBA (ELEKTRO) v části SO2+SO3								
STAVBA	STAVBA	STAVBA	Proseknout drážky pro umístění SV + TV +DN 50 pod pracovní plochu ; SV+TV do výše 500mm n.č.p., DN 50 do výše 400 mm n.č.p. (pro dřezu); celková délka drážek (šíře 150mm, hl 100mm) cca 15m; oprava poškozených obkladů cca 5m2					1			-	-		-			*		nezapočítávat, započteno ve stavební části SO2+SO3								
MONT VZ	VZT	MONT VZT	Montovat stávající digestoř S110 ve varné (1 ks), sestavit na místě dělené digestoře a osadit, včetně napojení na stávající rozvod 112,113, digestoř 111a vcelku, zaregulovat VZT sestavud digestoří, zastěpení výústků stávajících odtahů spalin nad pozici S130. Výroba a dodání rozvodů a přechodek pro napojení na stávající rozvod (délka nového rozvodu 315/315 cca 60m, 5x tvarová přechodka na na digestoře ve varné (komínky 315/315 mm)					1				-		-					nezapočítávat, započítat do VZT v části SO2+SO3								
MONT ST G	gastro	MONT ST GASTRO	Montáž stávající sestavy ve varné, přípravných a mytí černého a bílého nádobí					1			-	-		-						22400	22400	0	22400	22 400	27104		
MONT NEW G	gastro	MONT NEW GASTRO	Montáž nových sestav sestav ve varné, přípravných a mytí černého a bílého nádobí					1			-	-		-						188061	188061	0	188061	188 061	227554		
REV PL	PLYN	REV PL	Revize na připojené zařízení v rámci opravy podlahy (pouze plynové spotřebiče pouze ve varné)					1			-	-		-						6000	6000	0	6000	6 000	7260		
REV VZT	VZT	REV VZT	Měření a regulace VZT rozvodu na připojené zařízení stávající a nové					1			-	-		-					nezapočítávat, započítat do VZT v části SO2+SO3								
REV EL G	ELEKTRO	REV EL	Revize na připojené zařízení gastro					1			-	-		-						8000	8000	0	8000	8 000	9680		
Prostory osazené nerezovými pasívními výrobky budou zaměřeny dle skutečného stavu. Všechny výrobky budou vyrobeny s minimálními vůlemi, max.1,5mm na každé straně. Výrobky budou zaměřeny a vyrobeny v úhlovém provedení, bude-li místnost a napojení ostatních zařízení tuto výchytku vyžadovat.					PŘÍKON CELKEM			elektro:		230V	13,85																
								400V		245,55																	
								plyn:		129,00																	
										Předpokládaná součinnost:		0,65															

Účastník výběrového řízení doplní sloupce "U6" až "U110", dále doplní sloupce "W6" až "W110. Výpočet bude v elektronické podobě proveden po doplnění automaticky. Takto vyplněná tabulka po vyplnění dat o zpracovateli nabídky vytisknuta na formát A3, opatřena podpisy a razítky zpracovatele a zaslána na adresu vypisovatele výběrového řízení, případně předána do podatelny vypisovatele VŘ (dle požadavku zadavatele VŘ).

Nedílnou součástí pro vypracování cenové nabídky je prohlídka " místa realizace části ZŠ Chvaletická-kategorie GASTRO" Zájemce o dodávku a realizaci akce si po obhlídce místa plnění dodávky provede revizi stávajících přípojných bodů. Sestavy tvořené stávajícími výrobky a novými výrobky (díly) budou sestaveny a nové díly budou jako doměřové do sestavy (povinnost realizátora doměřit a vyrobit s minimální spárou max 3mm). Stávající pozice výškové, případně designové upravit (zkrátit, případně zvýšit) dle nových pozic.

Celková cena v "Kč" bez DPH
(samostatně dopočteno z
doplněné tabulky v EXCEL)

4467800

Celková cena v "Kč" s DPH
(samostatně dopočteno z
doplněné tabulky v EXCEL)

5388983