

NOUZOVÁ SIGNALIZACE

AKCE: KNTB a.s. - Budova 23 - Pracoviště Sonografie

p.č.	Název	množství	ks/m	Dodávka		Montáž	
				jednotková cena	cena celkem	jednotková cena	cena celkem
Technologie							
1	Sada pro nouzovou signalizace na WC (resetovací tlačítko, napájecí transformátor, táhlo nouzového volání, svítidlo signalizační-kontrolní modul), Reflex SI	1	kpl	9 500,00	9 500,00	1 600,00	1 600,00
Mezisoučet					9 500,00		1 600,00
Rozvody							
2	Kabel J-Y(ST)Y 2x2x0,8	20	m	12,00	240,00	23,00	460,00
3	Trubka PVC 20mm pod omítku	15	m	9,00	135,00	35,00	525,00
4	Frézování drážky pro uložení kabeláže, 50x50mm	15	m		x	90,00	1350,00
5	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce	1	hod		x	500,00	500,00
Mezisoučet					375,00		2 835,00
Revize, koordinace, zkoušky							
6	Uvedení do trv. provozu (nastavení, odzkoušení)	1	ks		x	2 000,00	2 000,00
7	Seznámení s obsluhou	1	ks		x	900,00	900,00
8	Dokumentace skutečného provedení	1	ks		x	2 000,00	2 000,00
9	Výchozí revize	1	ks		x	1 800,00	1 800,00
Mezisoučet							6 700,00
Dodávka celkem					9 875 Kč		
Montáž							11 135 Kč
Dodávka a montáž celkem					21 010 Kč		
Celkem bez DPH					21 010 Kč		