


SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	N05/17	Stavební úpravy	JKSO	801.32
Objekt	Název objektu		SKP	
05/17	Stavební úpravy/televizní		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
N05/17	ZS Hroznová 1, Brno		Náklady na m.j.	0
Projektant	ing.Martin Němec		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	ing.Martin Němec			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	N05/17
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	382 339	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	979 003	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	43 132	Přesun stavebních kapacit	0
ZRN	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	1 404 474	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		15 130	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		1 419 604	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		1 419 604	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : ING. JAROSLAV KLÍMA	Jméno :
Datum :	Datum : 2.6.2017	Datum :
Podpis :		Podpis :

Základ pro DPH	21,0 %	1 419 604 Kč
DPH	21,0 %	298 117 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 717 721 Kč

Poznámka :

Stavba :	N05/17 ZŠ Hroznová 1 Brno	Rozpočet :	N05/17
Objekt :	05/17 Stavební úpravy tělocvičny	Stavební úpravy	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt
3 Svislé a kompletní konstrukce	12 903	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	159 926	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	2 804	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	25 150	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	7 451	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	73 834	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	16 358	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	11 955	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	34 414	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	5 518	0	0	0	0
733 Rozvod potrubí	0	10 243	0	0	15 130
734 Armatury	0	8 995	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	62 910	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	1 867	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	12 508	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	355 593	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	175 756	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	4 789	0	0	0
775 Podlahy vlysové a parketové	0	100 249	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	16 462	0	0	0
783 Nátěry	0	29 123	0	0	0
784 Malby	0	16 583	0	0	0
790 Vnitřní vybavení	0	183 926	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	43 132	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	32 026	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	32 026	679 003	0	43 132	15 130

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	% základna	Č
Ztížené výrobní podmínky		1 361 342	0
Oborová přírážka		1 361 342	0
Přesun stavebních kapacit		1 361 342	0
Mimostaveništní doprava		1 361 342	0
Zařízení staveniště		1 404 474	0
Provoz investora		1 404 474	0
Kompletační činnost (IČD)		1 404 474	0
Rezerva rozpočtu		1 404 474	0
CELKEM VRN			0

Slepý rozpočet

Stavba :	N05/17 ZŠ Hroznová 1 Brno	Rozpočet: N05/17
Objekt :	05/17 Stavební úpravy tělocvičny	Stavební úpravy

Př.	Číslo položky	Název položky	M.j.	množství	cena/m.j.	celkem (Kč)
Díl: 3						
Svislé a kompletní konstrukce						
1	310236241R00	Zazdívka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm	kus	2,00	189,00	378,00
		ocelová konzola:2,00		2,00		
2	311237693R00	Zdivo keramické tepelně izolační tl.25 cm	m2	2,07	1 398,00	2 899,45
		0,85*1,22*2		2,07		
3	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace viz.TZ	m2	16,89	533,00	9 000,66
		nářadovna:5,18*3,26		16,89		
4	342264091R00	Příplatek k podhledu sádrokart. za tl. desek 15 mm	m2	16,89	37,00	624,93
Celkem za						
Svislé a kompletní konstrukce						
Díl: 61						
Úpravy povrchů vnitřní						
5	601011141RT3	Štuk na stropěch ručně tloušťka vrstvy 4 mm	m2	63,36	185,60	11 759,62
		(0,55*2+0,50)*9,90*4		63,36		
6	601023193R00	Penetrace hloubková stropů	m2	63,36	128,50	8 141,76
7	602011141RT3	Štuk na stěnách vnitřní ručně tloušťka vrstvy 4 mm	m2	187,26	144,00	26 965,11
		na schodišti:10,00		10,00		
		sklad:18,00		18,00		
		0				
		těl.:5,18*0,83+15,95*3,86		65,87		
		-2,56*1,22*2		-6,25		
		-3,40*1,22		-4,15		
		ost.:0,40*(2,56*2+1,22*2)*2		6,05		
		0,40*(3,40*2+1,22*2)		3,70		
		9,94*2,10		20,87		
		15,95*3,86		61,57		
		-3,40*2,45*3		-24,99		
		ost.:0,30*(3,40*2+2,45*2)*3		10,53		
		5,18*0,83		4,30		
		-0,60*0,30		-0,18		
		3,26*1,08		3,52		
		-1,40*1,00		-1,40		
		ost.:0,30*(1,40*2+1,00*2)		1,44		
		gal.:4,86*0,80+0,35*1,55		4,43		
		5,48*1,70		9,32		
		-1,55*1,09*2		-3,38		
		ost.:0,30*(1,55*2+1,09*2)*2		3,17		
		zídka:(2,30+3,40)*0,85		4,85		
8	602023193R00	Penetrace stěn	m2	371,20	109,00	40 460,80
		viz.omítky:187,26+183,94		371,20		
9	612401391R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2	kus	1,00	398,00	398,00
		galerie:1,00		1,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	N05/17 ZŠ Hroznová 1 Brno	Rozpočet: N05/17	
Objekt :	05/17 Stavební úpravy tělocvičny	Stavební úpravy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj.	množství	Cena/Mj	Celkem (Kč)
10	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	183,94	308,00	56 654,75
		viz.otlučen:131,87		131,87		
		na dozdvíčkách :0,85*1,22*2		2,07		
		př.:50,00		50,00		
11	622904121R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem	m2	132,87	117,00	15 545,79
		viz.omítky:132,87		132,87		
Celkem za 02 Úpravy povrchů vnější						
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
12	622421143R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2 nátěr, lešení	m2	2,80	404,90	1 133,72
		na dozdvíčkách:1,00*1,40*2		2,80		
13	629451112R00	Výrovnávací vrstva MC šířky do 30 cm pod parapety	m	20,40	81,90	1 670,76
		3,40*6		20,40		
Celkem za 02 Úpravy povrchů vnější						
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
14	63 PC 01	Reprofilace bet.plochy kolem zábr.sloupku,finální štuk vč.odstranění nestabilního bet. viz.TZ	ks	1,00	12 100,00	12 100,00
15	631312511R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 12/15	m3	1,33	2 922,30	3 891,33
		galerie:4,86*5,48*0,05		1,33		
16	631343891R00	Penetrace hloubková	m2	26,63	89,70	2 388,96
		galerie:4,86*5,48		26,63		
17	632 PC 01	Cementová podlahová stěrka tl.20mm	m2	5,00	336,60	1 683,00
		sklad:5,00		5,00		
18	632411105RT3	Samonivelační podlahová stěrka ruč.zpracování l tl.5 mm pro povlakové podlahy	m2	26,63	191,00	5 086,86
		galerie:4,86*5,48		26,63		
Celkem za 03 Podlahy a podlahové konstrukce						
Díl: 64		Výplně otvorů				
19	642942215RT2	Osazení zárubně do stávající sendvičové příčky tl.150mm vč.dod.zárubně 800/150 a zapravení viz.TZ	kus	1,00	7 451,00	7 451,00
Celkem za 04 Výplně otvorů						
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
20	941941051R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m	m2	456,91	67,30	30 749,77
		(15,90*2+9,90*2)*5,62		289,99		
		9,90*5,62*3		166,91		
		Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051	m2	456,91		
21	941941391R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051	m2	456,91	43,10	19 692,82
22	941941851R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m	m2	456,91	38,70	17 682,42
23	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	61,52	92,80	5 709,02
		4,86*5,48		26,63		
		5,18*3,26		16,89		
		18,00		18,00		
Celkem za 05 Lešení a stavební výtahy						
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
24	952901114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m	m2	207,06	79,00	16 357,95
		4,86*5,48		26,63		
		5,18*3,26		16,89		

Slepý rozpočet

Stavba :	N05/17 ZŠ Hroznová 1 Brno	Rozpočet: N05/17
Objekt :	05/17 Stavební úpravy tělocvičny	Stavební úpravy

Př.	Číslo položky	Název položky	Mj.	množství	cena/Mj.	Celkem (C)
		5,00		5,00		
		15,95*9,94		158,54		
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
25	962081141R00	Bourání oken ze skleněných tvárnic tl. 15 cm	m2	12,44	175,00	2 177,70
		3,40*1,22*3		12,44		
26	965043341R00	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	1,46	2 223,60	3 257,13
		galerie:4,86*5,48*0,055		1,46		
27	965081813RT1	Bourání dlažeb terac., čedič. tl.do 30 mm, nad 1 m2 ručně, dlaždice teracové	m2	5,00	88,60	443,00
28	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	2,00	14,50	29,00
		sklad:1,00		1,00		
		kabinet:1,00		1,00		
29	968 PC 01	Vyříznutí dřevěných obložkových dveřních zárubní pl. do 2 m2 ze sendvičové stěny	m2	1,60	969,00	1 550,40
		kabinet:0,80*2,00		1,60		
30	968 PC 02	Vyvěšení dřevěných kastlových členitých oken	kus	3,00	30,00	90,00
31	968 PC 03	Vybourání dřevěných rámu kastlových oken přes 4m2	m2	24,99	176,40	4 408,24
		3,40*2,45*3		24,99		
Díl: 97 Prorážení otvorů						
32	978011191RT1	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100% - průvlaku, otlučení pouze štukové vrstvy	m2	63,36	80,50	5 100,48
		(0,55*2+0,50)*9,90*4		63,36		
33	978012191R00	Otlučení omítek vnitřních rákosov.stropů do 100 %	m2	17,16	110,10	1 889,32
		nářadovna:5,20*3,30		17,16		
34	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	132,87	69,30	9 207,89
		viz.obklady:131,87		131,87		
		galerie:1,00		1,00		
35	978013191RT1	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % Otlučení pouze štukové vrstvy	m2	169,17	65,20	11 030,13
		na schodišti:10,00		10,00		
		těl.:5,18*0,83+15,95*3,86		65,87		
		-2,56*1,22*2		-6,25		
		-3,40*1,22		-4,15		
		ost.:0,40*(2,56*2+1,22*2)*2		6,05		
		0,40*(3,40*2+1,22*2)		3,70		
		9,90*2,10		20,79		
		15,95*3,86		61,57		
		-3,40*2,45*3		-24,99		
		ost.:0,30*(3,40*2+2,45*2)*3		10,53		
		5,18*0,83		4,30		
		-0,60*0,30		-0,18		
		3,26*1,08		3,52		
		-1,40*1,00		-1,40		

k

Slepý rozpočet

Stavba :	N05/17 ZŠ Hroznová 1 Brno	Rozpočet: N05/17
Objekt :	05/17 Stavební úpravy tělocvičny	Stavební úpravy

№	Číslo položky	Název položky	Mj	Množství	Cena/Mj	Celkem (Kč)
		ost.:0,30*(1,40*2+1,00*2)		1,44		
		gal.:4,86*0,80+0,35*1,55		4,43		
		5,48*1,70		9,32		
		-1,55*1,09*2		-3,38		
		ost.:0,30*(1,55*2+1,09*2)*2		3,17		
		z.:(2,30+3,40)*,85		4,85		
36	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdva cihelného mimo komín.	m2	133,07	54,00	7 185,78
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
37	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	27,05	204,00	5 517,84
Díl: 733 Rozvod potrubí						
38	733222104	Potrubí Cu polotvrdé-měk pájení D22x1	m	30,00	334,00	10 020,00
39	733291101	Tlaková zkouška těsnosti potrubí Cu do D 35x1,5	m	30,00	6,40	192,00
40	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	0,04	841,50	30,55
41	9001	Demontáže - 15 ks článků těles, přívod.potrubí, armatury	hod.	24,00	229,50	5 508,00
42	9902	Vypouštění části topného systému	hod.	12,00	201,90	2 422,80
43	9903	Proplach systému po montáži	hod.	12,00	201,90	2 422,80
44	9904	Napouštění topného systému, topná zkouška	hod.	24,00	199,00	4 776,00
Díl: 734 Armatury						
45	734291113R00	Kohouty závitový plnící a vypouštěcí G 1/2	kus	4,00	225,00	900,00
46	734502221	Termostatický ventil DN20, přímý s přednastavením	kus	9,00	455,00	4 095,00
47	734503113	Ruční hlavice	ks	9,00	173,60	1 562,40
48	734505117	Uzavírací regulační šroubení DN20, přímé provedení	ks	9,00	270,00	2 430,00
49	998734101R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t	0,01	642,60	7,23
Díl: 735 Otopná tělesa						
50	735000912R00	Vyregulování ventilů nebo kohou dvojregulačního s termost.ovládáním	kus	9,00	79,00	711,00
51	735151600U00	Otopné těleso panelové klasik 22 v/l 900/1400 vč.uchycení	kus	6,00	6 216,00	37 296,00
52	735151663U00	Otopné těleso panelové klasik 33 v/l 500/2000	kus	3,00	7 282,00	21 846,00
53	735153114	Montáž deskových těles klasik	kus	9,00	276,00	2 484,00
54	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	0,72	800,00	573,17
Díl: 762 Konstrukce tesařské						
55	762841811R00	Demontáž podbíjení obkladů stropů bez omítky	m2	17,16	65,00	1 115,40
		nářadovna:5,20*3,30		17,16		
56	762841831	Demontáž laťování stropu rozteč laťí do 50 cm	m2	17,16	39,00	669,24
		nářadovna:5,20*3,30		17,16		
57	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 6 m	%	55,00	1,50	82,50
Díl: 764 Konstrukce klempířské						
58	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	20,70	79,00	1 635,30
		3,45*6		20,70	39	

Slepý rozpočet

Stavba :	N05/17 ZŠ Hroznová 1 Brno	Rozpočet: N05/17
Objekt :	05/17 Stavební úpravy tělocvičny	Stavební úpravy

Př.	Číslo položky	Název položky	Mj.	množství	cena / Mj.	celkem (Kč)
59	764816134R00	Oplechování parapetů, Pz lakovaný plech, rš 330 mm včetně krytek a spojovacího materiálu viz.TZ	m	20,40	518,00	10 567,20
		3,40*6		20,40		
60	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	117,55	2,60	305,63
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						
61	766 PC 01	Montáž provětrávaného obkladu dřevotřísky z části demontovat.na sraz, podkl.kce, spoj.prostředky,	m2	134,81	899,00	121 198,51
		sražená spodní hrana, kotvení viz.TZ:				
		(13,40+3,65+3,60)*1,76		36,34		
		(3,60+3,65+4,10+9,05)*1,76		35,90		
		-0,60*1,76		-1,06		
		9,94*3,52+6,70*3,52+3,26*1,00		61,83		
		-1,55*2,00		-3,10		
		3,26*1,50		4,89		
62	766411811R00	Demontáž obložení stěn z dřevotřísky	m2	131,87	77,00	10 154,30
		6,70*3,54+3,25*1,00		26,97		
		-1,55*2,00		-3,10		
		21,10*1,76*2		74,27		
		-0,60*1,76		-1,06		
		9,94*3,50		34,79		
63	766411822R00	Demontáž podkladní a pomocné konstrukce obložení stěn	m2	131,87	33,60	4 430,83
64	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevřivých 1kf.do 0,8 m	kus	2,00	1 229,00	2 458,00
		sklad:1,00		1,00		
		kabinet:1,00		1,00		
65	766694123R00	Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 260 cm	kus	2,00	387,60	775,20
66	766694124R00	Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.nad 260 cm	kus	4,00	418,00	1 672,00
67	766695213R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm	kus	1,00	153,00	153,00
68	766 PC 01	M + D sdužená plastová okna vnitřní bílá, vně šedá 3sklo 3400/2450mm vč. zednického zapravení	ks	3,00	24 230,00	72 690,00
		viz.tabulky plastové výplně:				
		P01:3,00		3,00		
69	766 PC 02	M + D sdužená plastová okna vnitřní bílá, vně šedá 3sklo 2560/1220mm vč. zednického zapravení	ks	2,00	8 790,00	17 580,00
		viz.tabulky plastové výplně:				
		P02:2,00		2,00		
70	766 PC 03	M + D sdužená plastová okna vnitřní bílá, vně šedá 3sklo 3400/1220mm vč. zednického zapravení	ks	1,00	11 940,00	11 940,00
		viz.tabulky plastové výplně:				
		P03:1,00		1,00		
71	606 PC 01	Překlíčka buková tl. 15 mm příčné prov. jakost A/B s dezénem viz.TZ	m2	155,04	570,00	88 374,51
		134,82*1,15		155,04		

Slepý rozpočet

Stavba :	N05/17 ZŠ Hroznová 1 Brno	Rozpočet: N05/17
Objekt :	05/17 Stavební úpravy tělocvičny	Stavební úpravy

P.C.	Číslo položky	Název položky	VL	množ.	Cena/VL	Celkem (C)
72	611 PC 01	Dveře vnitřní HPL bílé, plně 1kř. 60x197cm, plast. mřížky, zámek, 5 klíčů	kus	1,00	5 691,00	5 691,00
73	611 PC 02	Parapetní deska dřevotřísková s laminovaným povrchem	m	18,72	448,80	8 401,54
		3,40*4+2,56*2		18,72		
74	611601203	Dveře vnitřní HPL bílé, plně 1kř. 80x197cm, zámek, 5 klíčů	kus	1,00	9 406,00	9 406,00
75	61187161	Prah dubový délka 80 cm šířka 15 cm tl. 2 cm	kus	1,00	408,00	408,00
76	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	144,50	1,80	260,10
Celkem za		766 Konstrukce záměčnické				356 192,20
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					
77	767999801R00	Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 50 kg	kg	45,00	30,00	1 350,00
		ocelová konzola :45,00		45,00		
78	767999803R00	Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 250 kg	kg	624,75	40,00	24 990,00
		plot.dílce na oknech:(3,40*2,45*25)*3		624,75		
79	767 PC 01	Demontáž ventilátorů	ks	2,00	400,00	800,00
80	767 PC 02	M + D větrací demont.mřížka na horní části obkladu a doní části obkladu, lakov.děrovaný plech viz.TZ	dvojic	6,00	1 620,00	9 720,00
81	767 PC 03	M + D ochranná křídla na okna ocel.kce, výplň hladké pletivo, vypalovací barva 3400/1220mm	ks	2,00	18 360,00	36 720,00
		viz.výpis zámečnické konstrukce:				
		OC1:2,00		2,00		
82	767 PC 04	M + D ochranná křídla na okna ocel.kce, výplň hladké pletivo, vypalovací barva 3400/2450mm	ks	3,00	27 540,00	82 620,00
		viz.výpis zámečnické konstrukce:				
		OC2:3,00		3,00		
83	767 PC 05	M + D ochranná křídla na okna ocel.kce, výplň hladké pletivo, vypalovací barva 3400/1220mm	ks	1,00	19 360,00	19 360,00
		viz.výpis zámečnické konstrukce:				
		OC3:1,00		1,00		
84	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	145,30	1,35	196,16
Celkem za		771 Konstrukce zámečnické				175 756,16
Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady					
85	771475014RT8	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 8m m vč.flex.lepidla a spár.hmoty	m	11,20	65,00	728,00
		sklad:1,05*2+4,55*2		11,20		
86	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	11,20	19,00	212,80
87	771575109RT8	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm vč.flex.lepidla a spár.hmoty	m2	5,00	380,00	1 900,00
		sklad:5,00		5,00		
88	597642030	Dlažba keramická vysoce slinutá 300/300mm	m2	6,24	249,00	1 552,66
		5,00*1,05		5,25		
		11,20*0,08*1,10		0,99		
89	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	330,00	1,20	396,00
Celkem za		771 Podlahy z dlaždic a obklady				396,00

Slepý rozpočet

Stavba :	N05/17 ZS Hroznová 1 Brno	Rozpočet: N05/17
Objekt :	05/17 Stavební úpravy tělocvičny	Stavební úpravy

№	Číslo položky	Název položky	Mj	množství	cena/Mj	celkem
Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové						
90	775411810R00	Demontáž lišt dřevěných, přibíjených	m	18,62	15,30	284,89
		galerie:2,80+5,48*2+4,86		18,62		
91	775413110R00	Podlahové lišty ze dřeva, přibíjené včetně materiálu	m	19,18	90,70	1 739,50
		galerie:(2,80+5,48*2+4,86)*1,03		19,18		
92	775592000R00	Broušení dřevěných podlah hrubé+střední+jemné	m2	175,43	193,80	33 998,30
		5,18*3,26+15,95*9,94		175,43		
93	775599145R00	Lak dřevěných podlah Z+3x, přebroušení	m2	175,43	244,80	42 945,26
94	775 PC 01	Lajnování podlahy a dřev.obkladu viz.TZ	m2	206,50	66,30	13 690,94
		p.:5,18*3,26+15,95*9,94		175,43		
		ob.:(21,13*2+9,94*2)*0,50		31,07		
95	775 PC 02	Zapravení kotvicích míst pro stávající hrazdu	ks	2,00	3 570,00	7 140,00
96	998775201R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 6 m	%	250,00	1,80	450,00
Celkem za položky 775: 100 248,33						
Díl: 776 Podlahy povlakové						
97	776511810R00	Odstranění PVC lepených bez podložky	m2	26,63	56,10	1 494,10
		galerie:4,86*5,48		26,63		
98	776521100RT1	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na lepidlo PVC ve specifikaci	m2	26,63	188,70	5 025,61
		galerie:4,86*5,48		26,63		
99	284 PC 01	Podlahovina 3 vrstvé PVC tř.22 bez podílu recyklátu viz.TZ	m2	27,43	351,90	9 652,23
		26,63*1,03		27,43		
100	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	170,33	1,70	289,56
Celkem za položky 776: 16 461,50						
Díl: 783 Nátěry						
101	783 PC 01	Nátěr zárubní 800/1970mm vytmelení, 1xZ, 2XE	ks	1,00	660,00	660,00
102	783201831R00	Odstr. nátěrů z kovových konstr. chem.odstraňovači	m2	9,03	110,10	994,20
		(4,50+1,30+10,00)*0,50		7,90		
		1,13		1,13		
103	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email	m2	10,20	121,00	1 234,20
		zábr.:(4,50+1,30+10,00)*0,50		7,90		
		zárubně:1,13+1,17		2,30		
104	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	10,20	44,00	448,80
		(4,50+1,30+10,00)*0,50		7,90		
		zárubně:1,13+1,17		2,30		
105	783425422U00	Nátěr synt potrubí do DN 50 barva, matný povrch 1x antikorozi, 1x základní,2x email	m	30,00	118,00	3 540,00
106	783626200R00	Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 2x lakování	m2	134,82	165,00	22 245,30
Celkem za položky 783: 22 245,30						

Slepý rozpočet

Stavba :	N05/17 ZŠ Hroznová 1 Brno	Rozpočet: N05/17
Objekt :	05/17 Stavební úpravy tělocvičny	Stavební úpravy

Díl:	C/Slovo položky	Název položky	M.J.	množství	Cena/M.J.	Celkem/Kč
Díl: 784 Malby						
107	784422371R00	Malba vápenná 2x, 1 barva, místn. do 3,8 m	m2	95,79	49,00	4 693,95
		na schodišti:20,00		20,00		
		sklad:18,00		18,00		
		0				
		galerie:4,86*0,80+0,35*1,55		4,43		
		5,48*1,70		9,32		
		zid.:(2,30+3,40)*0,85		4,85		
		pr.:9,90*(0,53+0,50)		10,20		
		0				
		náf.:5,18*0,83*2+3,26*1,08		12,12		
		st.:5,18*3,26		16,89		
108	784422373R00	Malba vápenná 2x, 1 barva, místn. do 8 m	m2	198,14	60,00	11 888,58
		těl.:15,95*3,86*2+9,90*2,10		143,92		
		1,76*0,30*5		2,64		
		str.:9,90*0,53		5,25		
		9,90*(0,53*2+0,50)*3		46,33		
Díl: 790 Vnitřní vybavení						
109	790 PC 01	Demontáž basketbalových košů včetně vynášecí kce pro zpětné osazení, lešení	ks	2,00	1 275,00	2 550,00
110	790 PC 02	Demontáž žebřin 1100/3000mm včetně lešení	ks	2,00	867,00	1 734,00
111	790 PC 03	Demontáž lana na šplh včetně nosné konstrukce, lešení	ks	3,00	601,80	1 805,40
112	790 PC 04	Demontáž sloupků gymnastické hrazdy včetně lešení	kus	2,00	1 550,40	3 100,80
113	790 PC 05	Demontáž gymnastické kladiny včetně lešení	kus	2,00	1 224,00	2 448,00
114	790 PC 06	Demontáž zdvojené hrazdy včetně lešení	kus	1,00	1 550,40	1 550,40
115	790 PC 07	Demontáž cvičného basketbalového koše včetně vynášecí kce, lešení	ks	1,00	1 581,00	1 581,00
116	790 PC 08	Demontáž kruhů včetně vynášecí kce, lešení	ks	1,00	2 162,40	2 162,40
117	790 PC 09	M + D dřevěné žebřiny 900/2500mm, boky borovicová spárovka, přičky oválné jasonové, lak, kotvení	ks	4,00	7 089,00	28 356,00
		viz.výpis vybavení tělocvičny:				
		V04:4,00		4,00		
118	790 PC 10	M+D volejbalový sloupek s povch.úpravou 1ks , polypropylénová síť š.1m dl.10m, uchycení, spoj.	ks	1,00	20 043,00	20 043,00
		viz.výpis vybavení tělocvičny:				
		V05:1,00		1,00		
119	790 PC 11	M + D basketbalový koš cvičný, ok povrch.úprava, deska, koš, síťka viz.výpis vybavení tělocvičny	ks	1,00	8 415,00	8 415,00
		V06:1,00		1,00		
120	790 PC 12	M + D šplhová lana průměr 32mm, kotvení do průvlaku viz.výpis vybavení tělocvičny	ks	1,00	1 275,00	1 275,00
		V02:1,00		1,00		
121	790 PC 13	M + D gymnastická hrazda včetně kotvení do zdi i do podlahy viz.výpis vybavení tělocvičny	ks	1,00	19 329,00	19 329,00

Slepý rozpočet

Stavba :	N05/17 ZŠ Hroznová 1 Brno	Rozpočet: N05/17
Objekt :	05/17 Stavební úpravy tělocvičny	Stavební úpravy

Př.	Číslo položky	Název položky	Mj	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		V03:1,00		1,00		
122	790 PC 14	M + D kryt na žebřiny překližka buková tl. 15 mm příčné prov. jakost A/B s dezénem	ks	4,00	8 394,60	33 578,40
		viz.výpis vybavení tělocvičny: V01:4,00		4,00		
123	790 PC 15	M + D časomíra na stěnu, vysoká svítivost, dálkové bezdrátového ovládání, poučení obsluhy viz.TZ	ks	1,00	40 310,40	40 310,40
124	790 PC 16	M + D krytu z plexiskla tl.cca 6mm na časomíru vč.kotvení viz.TZ	ks	1,00	5 049,00	5 049,00
125	790 PC 17	Zpětná montáž basketbalových košů včetně nosné konstrukce, dodávka nového kotvení, lešení	ks	2,00	2 641,80	5 283,60
126	790 PC 18	M + D magnetem ovládaná dvířka 200/300mm dřevotřísková viz.TZ	ks	15,00	357,00	5 355,00
Celkem za:		Elektromontáže				92670,00
Díl: M21	Elektromontáže					
127	21 PC 01	Elektroinstalace - viz.příloha	kč	1,00	21 200,00	21 200,00
128	21 PC 02	M + D zvonku viz.TZ	ks	1,00	2 200,00	2 200,00
129	21 PC 03	M + D ventilátor typ HXM 400+ klapka PER 400W viz.TZ	ks	2,00	9 866,00	19 732,00
Celkem za:		Úprava elektroinstalace				23 132,00
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
130	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	7,14	490,00	3 498,60
131	979999998R00	Poplatek za skládku suti 5% příměsí	t	20,52	325,00	6 669,00
132	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	27,76	220,00	6 106,35
133	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	527,37	15,30	8 068,71
134	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	27,76	189,00	5 245,91
135	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	55,51	24,40	1 354,50
136	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	27,76	39,00	1 082,49
Celkem za:		Doprava suti a vybourání hmot				26 003,56

Výkaz výměr

Stavební úpravy tělocvičny ZŠ Hroznová 1, Brno

D.1.4.g Silnoproudá a slaboproudá elektrotechnika

Popis položky	počet jedn.		
Dodávka strojů a zařízení			
Úprava a doplnění přístrojů v rozvaděči RT			8 000
Doplnění 3ks jednopól.jističů, 1ks proud.chrániče 16/2/003 s nadproud.ochranou, 2ks instal.stykačů, 3ks spínačů propojení dle výkresu rozvaděče	1 ks	8 000	8 000
Montážní materiál			
			5 607
kabel CYKY-J 5x2,5	70 m	30	2 100
kabel CYKY-J 3x2,5	25 m	17	425
kabel Pra Fla Com 1x2x0,5, B2ca, s1, d0	40 m	21	840
zásuvka dvojnásobná 230V, 16A, IP20	1 ks	139	139
instal. trubka ohebná 1425, D 25mm	5 m	7	35
lišta plastová 24x22 mm	40 m	16	640
lišta plastová 60x40 mm	15 m	90	1 350
krabice přístrojová KP 68/2	1 ks	12	12
krabicová rozvodka KU 68-1903	2 ks	33	66
Montážní práce			
			4 855
Montáž položek výše uvedeného montážního materiálu	1 kpl	4855	4 855
Rekapitulace nákladů			
Dodávka strojů a zařízení			8 000
Montážní materiál			5 607
Montážní práce			4 855
Doprava, přesun, GZS, přírážky			1 120
Revize, revizní zpráva			1 618
Náklady celkem			21 200