

## Příloha č. 1

# Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: Traťová strojní společnost, a. s.

Musílkova 257/48

Košíře

150 00 Praha 5

IČO: 04946685, DIČ: CZ04946685

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-1185/2023

c) Specifikace požadovaného Díla:

- Oprava geometrických parametrů koleje a dalších prací s tím souvisejících

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

Stavba: Oprava geometrických parametrů koleje 2023 – ST Ostrava

Objekt: Příloha k objednávce č. 9/2024

Místo: Albrechtice u Č. Těšína – odb. Chotěbuz, kol. č. 1, dne 27. 4.2024  
Louky nad Olší – Karviná Doly, kol. č. 3, ve dnech 28. – 30. 4.2024

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Zhotovitel: Traťová strojní společnost, a. s. Praha

Albrechtice u Č. Těšína – odb. Chotěbuz, kol. č. 1, dne 27. 4.2024

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	210,000		
	PP		Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojediněle ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.				
41	K	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	2,500		
	PP		Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP s přesným zaměřením její prostorové polohy, úpravu KL pluhem a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření APK, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.				
85	K	7497371630	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	49,000		
	PP		Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech - demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami				
86	K	7497351560	Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	49,000		
	PP		Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech				
91	K	7592007120	Demontáž informačního bodu MIB 6	kus	1,000		
	PP		Demontáž informačního bodu MIB 6				
92	K	7592005120	Montáž informačního bodu MIB 6	kus	1,000		
	PP		Montáž informačního bodu MIB 6 - uložení a připevnění na určené místo, seřízení, přezkoušení				
93	K	7592007160	Demontáž balízy úplná včetně upevňovací sady	kus	10,000		
	PP		Demontáž balízy úplná včetně upevňovací sady				
94	K	7592005162	Montáž balízy do kolejiště pomocí mezikolejnicového upevňovadla (Clamp, Vortok apod)	kus	10,000		
	PP		Montáž balízy do kolejiště pomocí mezikolejnicového upevňovadla (Clamp, Vortok apod)				
97	K	7594107070	Demontáž lanového propojení tlumivek z betonových pražců	kus	4,000		

Příloha č. 1  
Objednávky č. 9 na opravu geometrických parametrů koleje čj. 8737/2024 SŽ-OŘ OVA-ST ze dne 21. 2.2024

PP		Demontáž lanového propojení tlumivek z betonových pražců				
98	K	7594105072	Montáž lanového propojení tlumivek na betonové pražce 3,7 nebo 4,2 m	kus	4,000	
PP		Montáž lanového propojení tlumivek na betonové pražce 3,7 nebo 4,2 m - propojení stykového transformátoru s kolejnicí nebo s dalším stykovým transformátorem lanovým propojením; usazení pražců nebo trámek mezi koleje nebo podél koleje; přípevnění lana k pražcům nebo montážním trámům				
101	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1	t	332,000	
PP		Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1				
116	K	9902100600	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 80 km	t	332,000	
PP		Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 80 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.				
130	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	2,000	
PP		Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích. 2. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje.				
11	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	50,000	
Celkem						

Louky nad Olší – Karviná Doly, kol. č. 3, ve dnech 28. – 30. 4.2024

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	510,000		
PP		Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojedinele ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.					
37	K	5909031010	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km	3,400		
PP		Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na nasazení strojní linky pro úpravu směrového a výškového uspořádání ASP metodou zmenšování chyb a úpravu KL pluhem včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2.					

V cenách nejsou obsaženy náklady doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.						
87	K	7592007074	Demontáž počítačícího bodu počítače náprav SIEMENS	kus	2,000	
PP			Demontáž počítačícího bodu počítače náprav SIEMENS			
88	K	7592005074	Montáž počítačícího bodu počítače náprav SIEMENS	kus	2,000	
PP			Montáž počítačícího bodu počítače náprav SIEMENS - uložení a připevnění na určené místo, seřízení polohy, přezkoušení			
PP			Montáž počítačícího bodu počítače náprav ALCATEL SK30 - uložení a připevnění na určené místo, seřízení polohy, přezkoušení			
95	K	7594107040	Demontáž lanového propojení tlumivek z dřevěných prachů	kus	2,000	
PP			Demontáž lanového propojení tlumivek z dřevěných prachů			
96	K	7594105042	Montáž lanového propojení tlumivek na dřevěné pražce 3,7 nebo 4,2 m	kus	2,000	
PP			Montáž lanového propojení tlumivek na dřevěné pražce 3,7 nebo 4,2 m - propojení stykového transformátoru s kolejnicí nebo s dalším stykovým transformátorem lanovým propojením; usazení prachů nebo trámů mezi koleje nebo podél koleje; připevnění lana k prachům nebo montážním trámům			
101	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy BI	t	806,000	
PP			Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy BI			
116	K	9902100600	Doprava obousměrná (např. Dodávka z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 80 km	t	806,000	
PP			Doprava obousměrná (např. dodávka z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 80 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.			
130	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	2,000	
PP			Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu mechanizmů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích. 2. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje.			
11	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	90,000	

PP	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	
	Celkem	1 082 040

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Jméno a příjmení:

Email:

Tel. číslo:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **1 656 620,-Kč**

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 27. 4.2024

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 30. 4.2024

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla: výluka Albrechtice u Č. Těšina – odb. Chotěbuz, kol. č. 1, dne 27. 4.2024 od 7:15 do 17:00hod, nepřetržitá výluka Louky nad Olší – Karviná Doly ve dnech 15. – 30. 4.2024

Místo realizace Díla (Staveniště):

Traťové úseky: Albrechtice u Č. Těšina – odb. Chotěbuz, Louky nad Olší – Karviná Doly

h) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

Datum: 21. 2.2024

Vytvořil: :