

Příloha č. 1 zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem
(výkaz) „Oprava podlah v budově B a D DpS Dubina a v budově E a A DpS U Kostelíčka“

a) POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR S ROZMĚRY - DpS Dubina

DpS Dubina

Buňka	Práce a materiál	Plocha	MJ	Cena / MJ	Cena celkem (bez DPH)
B10	Demontáž a eko likvidace staré krytiny	4,00	m2		- Kč
	Materiál přírodní marmoleum, tl. 2,5mm, R9, požární odolnost min. Cfl S1	4,00	m2		- Kč
	Obvodový sokl včetně fabionu, v. 100mm	4,00	bm		- Kč
	Celkem B10				- Kč
D1	Demontáž a eko likvidace staré krytiny	34,70	m2		- Kč
	Penetrování	34,70	m2		- Kč
	Stěrka do 5mm	34,70	m2		- Kč
	Stěrkování	34,70	m2		- Kč
	Přebroušení, vysátí stěrky před pokládkou	34,70	m2		- Kč
	Materiál přírodní marmoleum, tl. 2,5mm, R9, požární odolnost min. Cfl S1	38,17	m2		- Kč
	Lepení podlahy vč. lepidla a svárů	34,70	m2		- Kč
	Obvodový sokl včetně fabionu, v. 100mm	41,03	bm		- Kč
	Přechodová lišta nerez	4,00	ks		- Kč
	Celkem D1				- Kč
D7	Demontáž a eko likvidace staré krytiny	34,70	m2		- Kč
	Penetrování	34,70	m2		- Kč
	Stěrka do 5mm	34,70	m2		- Kč
	Stěrkování	34,70	m2		- Kč
	Přebroušení, vysátí stěrky před pokládkou	34,70	m2		- Kč
	Materiál přírodní marmoleum, tl. 2,5mm, R9, požární odolnost min. Cfl S1	38,17	m2		- Kč
	Lepení podlahy vč. lepidla a svárů	34,70	m2		- Kč
	Obvodový sokl včetně fabionu, v. 100mm	41,03	bm		- Kč
	Přechodová lišta nerez	4,00	ks		- Kč
	Celkem D7				- Kč
D11	Demontáž a eko likvidace staré krytiny	34,70	m2		- Kč
	Penetrování	34,70	m2		- Kč
	Stěrka do 5mm	34,70	m2		- Kč
	Stěrkování	34,70	m2		- Kč
	Přebroušení, vysátí stěrky před pokládkou	34,70	m2		- Kč
	Materiál přírodní marmoleum, tl. 2,5mm, R9, požární odolnost min. Cfl S1	38,17	m2		- Kč
	Lepení podlahy vč. lepidla a svárů	34,70	m2		- Kč
	Obvodový sokl včetně fabionu, v. 100mm	41,03	bm		- Kč
	Přechodová lišta nerez	4,00	ks		- Kč
	Celkem D11				- Kč
D13	Demontáž a eko likvidace staré krytiny	4,00	m2		- Kč
	Materiál přírodní marmoleum, tl. 2,5mm, R9, fořlavost min. Cfl S1	4,00	m2		- Kč
	Obvodový sokl včetně fabionu, v. 100mm	14,00	bm		- Kč
	Celkem D13				- Kč
D14	Demontáž a eko likvidace staré krytiny	34,70	m2		- Kč
	Penetrování	34,70	m2		- Kč
	Stěrka do 5mm	34,70	m2		- Kč
	Stěrkování	34,70	m2		- Kč
	Přebroušení, vysátí stěrky před pokládkou	34,70	m2		- Kč
	Materiál přírodní marmoleum, tl. 2,5mm, R9, požární odolnost min. Cfl S1	38,17	m2		- Kč
	Lepení podlahy vč. lepidla a svárů	34,70	m2		- Kč
	Obvodový sokl včetně fabionu, v. 100mm	41,03	bm		- Kč
	Přechodová lišta nerez	4,00	ks		- Kč
	Celkem D14				- Kč
Doprava					- Kč
CELKEM					310 586,00 Kč

Datum: 20.12.2023	
Jméno a příjmení: Jan Horák	
Razítko a podpis:	

Příloha č. 1 zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem
(výkaz) „Oprava podlah v budově B a D DpS Dubina a v budově E a A DpS U Kostelíčka“

b) POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR S ROZMĚRY - DpS U Kostelíčka

DpS U
Kostelíčka

Prostor	Práce a materiál	Plocha	MJ	Cena / MJ	Cena celkem (bez DPH)
Prádelna, budova E	Demontáž a eko likvidace staré krytiny	22,0	m2		- Kč
	Penetrování	22,0	m2		- Kč
	Stěrka do 5mm	22,0	m2		- Kč
	Stěrkování	22,0	m2		- Kč
	Přebroušení, vysátí stěrky před pokládkou	22,0	m2		- Kč
	Materiál zátěžové PVC, min. 3kg/m ² , požární odolnost minimálně Bfl S1	25,0	m2		- Kč
	Lepení podlahy vč. lepidla a svárů	55,1	m2		- Kč
	Obvodový sokl z PVC	20,0	bm		- Kč
	Přechodová lišta nerez	1,0	ks		- Kč
	Celkem Prádelna				- Kč
1.NP, budova A	Demontáž a eko likvidace staré krytiny	55,1	m2		- Kč
	Penetrování	55,1	m2		- Kč
	Stěrka do 5mm	55,1	m2		- Kč
	Stěrkování	55,1	m2		- Kč
	Přebroušení, vysátí stěrky před pokládkou	55,1	m2		- Kč
	Materiál zátěžové PVC, min. 3kg/m ² , požární odolnost minimálně Bfl S1	60,6	m2		- Kč
	Lepení podlahy vč. lepidla a svárů	55,1	m2		- Kč
	Obvodový sokl z PVC	32,0	bm		- Kč
	Přechodová lišta nerez	1,0	ks		- Kč
	Celkem 1.NP, budova A				- Kč
2.NP, budova A	Demontáž a eko likvidace staré krytiny	189,3	m2		- Kč
	Vyspravení podkladu, vysátí před pokládkou	189,3	m2		- Kč
	Materiál zátěžové PVC, min. 3kg/m ² , požární odolnost minimálně Bfl S1	208,2	m2		- Kč
	Lepení podlahy vč. lepidla a svárů	189,3	m2		- Kč
	Obvodový sokl z PVC	150,0	bm		- Kč
	Přechodová lišta nerez	4,0	ks		- Kč
	Celkem 2.NP, budova A				- Kč
	Doprava				- Kč
	CELKEM				260 393,00 Kč

Datum: 20.12.2023	
Jméno a příjmení: Jan Horák	
Razítko a podpis:	