


POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	JKSO	
Objekt		SKP	
SO 01	LC Mlácká	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
	Opravy LC na revíru Hodějov 2024	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	301 720	Ztížené výrobní podmínky
Z	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava
R	M práce celkem	0	Zařízení staveniště
N	M dodávky celkem	0	Provoz investora
ZRN celkem		301 720	Kompletační činnost (IČD)
			Geodetické vytyčení před zahájením stavebních prac
HZS		0	Geodetické zaměření skutečného provedení díla
ZRN+HZS		301 720	Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS		301 720	Ostatní náklady celkem
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		301 720 Kč
DPH	21,0 %		63 361 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			365 081 Kč

Poznámka :

Stavba :	Opravy LC na revíru Hodějov 2024	Rozpočet :	01
Objekt :	LC MIácká		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	75 562	0	0	0	0
5 Komunikace	197 632	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	28 526	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	301 720	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0		0
Mimostaveništní doprava	0	0,0		0
Zařízení staveniště	0	0,0		0
Provoz investora	0	0,0		0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0		0
Geodetické vytýčení před zahájením stavebních	0	0,0		0
Geodetické zaměření skutečného provedení díla	0	0,0		0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Opravy LC na revíru Hodějov 2024	Rozpočet: 01
Objekt :	LC Mlácká	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	1 948,00	25,00	48 700,00
		0,058-0,368: 280*3,2		896,00		
		0,605-0,785: 180*3,2		576,00		
		0,935-1,070: 130*3,2		416,00		
		1,150: 60		60,00		
2	938909611R00	Odstranění nánosů na středě a krajnicích tl. do 10 cm	m2	669,00	22,00	14 718,00
		0,058-0,368: 310*50%		155,00		
		0,473-1,330: 857*1*60%		514,00		
3	166101101R00	Přehození výkopku z hor.1-2 , s rozprostřením v tl. do 20 cm	m3	101,20	120,00	12 144,00
		1012*0,1		101,20		
Celkem za 1 Zemní práce						75 562,00
Díl: 5 Komunikace						
4	111251102	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm, v rovině, nebo ve svahu přes 100 do 500 m2	m2	1 050,00	38,00	39 900,00
		0,605-0,785: 600		600,00		
		0,935-1,070: 450		450,00		
5	572211111U00	Výsraň výtluč kam hr drc	m3	167,80	940,00	157 732,00
		0,058-0,368: 280*3,2*0,1		59,60		
		0,605-0,785: 180*3,2*0,1		57,60		
		0,935-1,070: 130*3,2*0,1		41,60		
		1,150: 60*0,15		9,00		
Celkem za 5 Komunikace						197 632,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
6	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	352,00	53,20	18 726,40
		167,8*2,1		352,00		
7	99800000001	Přesun těžké techniky na jednotlivá pracoviště	kpl	1,00	9 800,00	9 800,00
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						28 526,40

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	JKSO	
Objekt		SKP	
SO 01	Sv Křivá	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
	Opravy LC na revíru Hodějov 2024	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	181 950	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
R M práce celkem	0	Zařízení staveniště	0
N M dodávky celkem	0	Provoz investora	0
ZRN celkem	181 950	Kompletační činnost (IČD)	0
		Geodetické vytýčení před zahájením stavebních prac	0
HZS	0	Geodetické zaměření skutečného provedení díla	0
ZRN+HZS	181 950	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	181 950	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
			
Základ pro DPH	21,0 %		181 950 Kč
DPH	21,0 %		38 210 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			220 160 Kč

Poznámka :

Stavba :	Opravy LC na revíru Hodějov 2024	Rozpočet :	01
Objekt :	Sv Křivá		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	46 555	0	0	0	0
5 Komunikace	111 838	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	23 557	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	181 950	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0		0
Mimostaveništní doprava	0	0,0		0
Zařízení staveniště	0	0,0		0
Provoz investora	0	0,0		0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0		0
Geodetické vytýčení před zahájením stavebních	0	0,0		0
Geodetické zaměření skutečného provedení díla	0	0,0		0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Opravy LC na revíru Hodějov 2024	Rozpočet: 01
Objekt :	Sv Křivá	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1						
Zemní práce						
1	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	909,00	25,00	22 725,00
		0,168-0,190: 22*3,25		72,00		
		0,260-0,325: pom. výtluky 20		20,00		
		0,375-0,435: 60*3,25		195,00		
		0,448-0,490: 42*1,6		67,00		
		0,530-0,680: 150*1,6		240,00		
		0,840-1,060: pom. výtluky 120		120,00		
		1,090-1,150: 60*3,25		195,00		
2	113108441	Rozrytí vrstvy krytu, nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání ryzřitého materiálu, pro jakékoli tloušťky bez živичného pojiva		462,00	27,00	12 474,00
		0,168-0,190: 22*3,25		72,00		
		0,375-0,435: 60*3,25		195,00		
		1,090-1,150: 60*3,25		195,00		
3	938909611R00	Odstranění nánosu na středu a krajnicích tl. do 10 cm	m2	334,00	22,00	7 348,00
		0,168-0,190: 22		22,00		
		0,375-0,435: 60		60,00		
		0,448-0,490: 42		42,00		
		0,530-0,680: 150		150,00		
		1,090-1,150: 60		60,00		
4	166101101R00	Přehození výkopku z hor.1-2 , s rozprostřením v tl. do 20 cm	m3	33,40	120,00	4 008,00
		334*0,1		33,40		
Celkem za 1 Zemní práce						46 555,00
Díl: 5						
Komunikace						
5	572211111U00	Výsprav výtluk kam hr drc	m3	112,40	995,00	111 838,00
		0,168-0,190: 22*3,25*0,1		7,20		
		0,260-0,325: pom. výtluky 20*0,1		2,00		
		0,375-0,435: 60*3,25*0,15		29,00		
		0,448-0,490: 42*1,6*0,1		6,70		
		0,530-0,680: 150*1,6*0,15		36,00		
		0,840-1,060: pom. výtluky 120*0,1		12,00		
		1,090-1,150: 60*3,25*0,1		19,50		
Celkem za 5 Komunikace						111 838,00
Díl: 99						
Staveništní přesun hmot						
6	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	236,04	53,20	12 557,33
		112,4*2,1		236,04		
7	99800000001	Přesun těžké techniky na jednotlivá pracoviště	kpl	1,00	11 000,00	11 000,00
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						23 557,33