



MĚSTO LITOMĚŘICE
Odbor územního rozvoje

Město Litoměřice

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem
„Litoměřice, Želetice – rekonstrukce objektu pro azylové bydlení a sociální byty“

Město Litoměřice

se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice

IČO: 00263958

DIČ: CZ00263958

zastoupené: Mgr. Petrem Panašem, 3. místostarostou města

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné a

Urban Centre družstvo

se sídlem: Pod Pekárnami 262/15, 190 00 Praha 9 Vysočany

IČO: 023 47 300

DIČ: CZ02347300

zastoupené: Petrou Juřátkovou, předsedou

zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze pod sp. zn. Dr 8063/MSPH

Bankovní spojení: 

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

(společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý jednotlivě „Smluvní strana“)

uzavírají tento:

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky

„Litoměřice, Želetice – rekonstrukce objektu pro azylové bydlení a sociální byty“

(dále jen „Dodatek“ nebo „Dodatek č. 1“):



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 28. 8. 2023 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Litoměřice, Želetice – rekonstrukce objektu pro azylové bydlení a sociální byty“ (dále jen „**Smlouva**“). Pojmy uvedené v tomto Dodatku s velkým písmenem mají význam definovaný ve Smlouvě, nevyplyvají-li z daného ujednání výslovně jinak.
- 1.2. Vzhledem ke změně výše sazby DPH novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, kterou s účinností k 1. 1. 2024 dochází ke zrušení původní první snížené sazby DPH ve výši 15 % a jejímu nahrazení (jednou) sníženou sazbou DPH ve výši 12 %, Smluvní strany konstatují, že s ohledem na již uhrazenou část Ceny je DPH a cena celkem s DPH takováto:

	v Kč bez DPH	DPH 15 %	DPH 12 %	v Kč vč. DPH
Cena dle čl. 5 smlouvy o dílo	34 914 772,40	5 237 215,86	-----	40 151 988,26
Uhrazeno se zdaň. plněním k 31. 12. 2023	1 821 544,88	273 231,73	-----	2 094 776,61
Zbývá k úhradě	33 093 227,52	-----	3 971 187,30	37 064 414,82
cena celkem ve vazbě na změnu DPH	34 914 772,40	273 231,73	3 971 187,30	39 159 191,43

K ceně jednotlivých dílčích položek ve Výkazu výměr bez DPH bude vždy připočtena DPH v aktuální zákonné výši.

- 1.3. Účelem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě uzavřeného mezi Objednatелеm a Zhotovitelem je dále sjednání těchto nepodstatných změn závazků ze Smlouvy podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Součet cenových nárůstů souvisejících se všemi změnami dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ po odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesahuje procentní limit stanovený v § 222 odst. 9 ZZVZ:

1.3.1. Demontáže starých elektro rozvodů (vícepráce)

Jedná se o nepředvídatelné elektro práce, a to konkrétně demontáže starých elektro rozvodů, vedených pod omítkami stávajících stěn, jejichž existence nebyla předpokládána a byla zjištěna až po odkrytí omítek stávajících stěn. Tyto demontáže nemohla předvídat ani projektová dokumentace, jelikož tyto rozvody byly nahrazeny novými rozvody, které se musí také demontovat. Původní výkaz výměr tuto položku neobsahoval.

1.3.2. Změna podlahové konstrukce (méněpráce a vícepráce)

Změna podlahové konstrukce je nutná z důvodu nepředpokládaných výškových rozdílů jednotlivých částí každého patra (skutečné výškové rozdíly, které byly vyšší než předpoklad, byly zjištěny až po odkrytí povrchu podlah) a nemožnosti užití zde betonové konstrukce z důvodu nedostatku výšky betonu, který by poté praskal. Proto byla dohodnuta změna za lehčenou sádrovláknitou podlahu s vyrovnávacím podsypem. Původní příslušné položky výkazu výměr jsou odečteny a nahrazeny novými v souladu s touto změnou.

- 1.4. Ocenění dodatečných stavebních prací bylo provedeno v souladu se způsobem uvedeným ve Smlouvě čl. 5 odst. 5.7., tzn. dle jednotkových cen položek, které se nachází ve Výkazu výměr, u nových položek dodatečných stavebních prací byla pro stanovení ceny použita položka dle použité cenové soustavy s aktuální cenovou úrovní (položka dle ÚRS).

2. ZMĚNA SMLOUVY

2.1. Tímto Dodatkem se mění čl. 5.1 Smlouvy takto:

„Cena za Dílo je cena smluvní a je tvořena součtem cen jednotlivých dílčích položek ve Výkazu výměr a celkem činí 34.914.772,40 Kč bez DPH s tím, že k ceně jednotlivých dílčích položek ve Výkazu výměr bez DPH bude vždy připočtena DPH v aktuální zákonné výši. Cena je ujednána pevnou částkou ve smyslu ust. § 2620 ObčZ.“

2.2. Dále se Smluvní strany dohodly, že se rozsah Díla a Cena dle Smlouvy mění způsobem uvedeným ve Změnovém listu č. 1/2024 a ve Změnovém výkazu výměr pro ZL č. 1/2024, které tvoří přílohy tohoto Dodatku.

2.3. Smluvní strany konstatují, že s ohledem na změny Smlouvy sjednané tímto Dodatkem nově Cena Díla v Kč bez DPH dle odst. 5.1 Smlouvy činí:

	v Kč bez DPH
Cena dle smlouvy o dílo	34 914 772,40
Vícepráce	1 052 682,52
Méněpráce	- 544 184,77
Cena celkem	35 423 270,15

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

3.2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

- příloha č. 1 – Změnový list č. 1/2024
- příloha č. 2 – Změnový výkaz výměr pro ZL č. 1/2024

3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v tzv. Registru smluv, tzn. v informačním systému veřejné správy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

3.4. Tento Dodatek je dle dohody Smluvních stran uzavírán v elektronické podobě.

Objednatel

V Litoměřicích



za Město Litoměřice
Mgr. Petr Panaš
3.místostarosta

Zhotovitel

V Praze



Za Urban Centre družstvo
Petra Juřátková
předseda

Změnový list č. 1/2024







EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST				Číslo: 1/2024	
Zhotovitel: Urban Centre družstvo, Pod Pekárami 262/15, Vysočany, 190 00 Praha 9					
Objednatel: Město Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice				Datum:	
Název akce: Litoměřice, Želetice – rekonstrukce objektu pro azylové bydlení a sociální byty					
Číslo projektu: CZ.06.04.02/00/22_014/0002128 CZ.06.04.02/00/22_025/0002300					
Způsob odeslání/předání	poštou	e-mailem X	faxem	osobně	
Odkazy:	na specifikaci:	/			
	na výkresy:	/			
	na rozpočtové podklady:	oceněný soupis prací pro ZL č.1 ze dne 9. 2. 2024			
	na jinou část smlouvy:	/			
Popis a zdůvodnění změny:					
Demontáže starých elektro rozvodů (vícepráce)					
Jedná se o nepředvídatelné elektro práce, a to konkrétně demontáže starých elektro rozvodů, vedených pod omítkami stávajících stěn, jejichž existence nebyla předpokládána a byla zjištěna až po odkrytí omítek stávajících stěn. Tyto demontáže nemohla předvídat ani projektová dokumentace, jelikož tyto rozvody byly nahrazeny novými rozvody, které se musí také demontovat. Původní výkaz výměr tuto položku neobsahoval.					
Změna podlahové konstrukce (méněpráce a vícepráce)					
Změna podlahové konstrukce je nutná z důvodu nepředpokládaných výškových rozdílů jednotlivých částí každého patra (skutečné výškové rozdíly, které byly vyšší než předpoklad, byly zjištěny až po odkrytí povrchu podlah) a nemožnosti užití zde betonové konstrukce z důvodu nedostatku výšky betonu, který by poté praskal. Proto byla dohodnuta změna za lehčenou sádrovláknitou podlahu s vyrovnávacím podsypem. Původní příslušné položky výkazu výměr jsou odečteny a nahrazeny novými v souladu s touto změnou.					
Důvod vícepráce/méně práce	Záměr Objednatele	Chyba v PD	Chyba Zhotovitele	Vyšší moc	Jiné okolnosti X
Ocenění změny: 508 497,75 Kč bez DPH					

Nově navržená změna sjednané ceny díla: 35 423 270,15 Kč bez DPH	Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 0 kalendářních dnů
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 508 497,75 Kč bez DPH	
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 1 052 682,52 bez DPH, tj. 3,02 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 544 184,77 bez DPH, tj. 1,56 % nabídkové ceny.	
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): ___ listů	
Zástupce Zhotovitele – hlavní stavbyvedoucí: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.	
Jakub Turek	Podpis  Datum 19. 02. 2024
PŘIJETÍ ZMĚNY	
Stanovisko generálního projektanta (AD): Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá Objednateli k přijetí/zamítnutí změny.	
Ing. Arch. Jiří Jarkovský	Podpis  Datum 19. 02. 2024
Potvrzení o převzetí návrhu změny TDS: TDS souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá Objednateli k přijetí/zamítnutí změny.	
Ing. Karel Černý	Podpis  Datum 19. 02. 2024
Ladislav Pošík	Podpis  Datum 19. 02. 2024
Toto Přijetí změny je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k <u>přijetí/zamítnutí</u> návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako <u>opravňující/nevýhovující</u> k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací <u>víceprací/méněprací</u> , které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. V případě, že Zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku k SoD oběma smluvními stranami.	

REKAPITULACE SCHVALOVÁNÍ ZMĚN



Kód: IMPORT
 Stavba: Vysv5_Litoměřice, Želetice č.p. 2187 - rekonstrukce objektu

Místo: Pod Pekárnami 15, Praha 9 Datum: 09.02.2024

Objednatel: Město Litoměřice IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: Urban Centre družstvo IČ: 02347300
 DIČ: CZ02347300

Typ	Kód	Popis	Původní cena	Schválené změny			Neschválené změny		
				Celkem	% změny	Aktuální cena	Celkem	% změny	Cena po schválení
S	IMPORT	Vysv5_Litoměřice, Želetice č.p. 2187 - rekonstrukce	3						
O	1.1	Rekonstrukce objekt...							
O	1.2	Rekonstrukce objekt...							
ZL	181020234	Dodatek - Podlahy 1.2							
O	1.3	Rekonstrukce objekt...							
ZL	281020235	Dodatek - Podlahy 1.3							
O	1.4	Rekonstrukce objekt...							
O	2.1	Elektroinstalace - ...							
ZL	181020231	Dodatek - Elektroinstalace 2.1 SLB+SLP							
O	2.2	Elektroinstalace - ...							
ZL	181020232	Dodatek - Elektroinstalace 2.2 SLB+SLP							
O	2.3	Elektroinstalace - ...							
ZL	181020233	Dodatek - Elektroinstalace 2.3 SLB+SLP							
O	2.4	Elektroinstalace - ...							
O	3.1	Elektroinstalace - ...							
O	3.2	Elektroinstalace - ...							
O	3.3	Elektroinstalace - ...							
O	3.4	Elektroinstalace - ...							
O	4.1	Zdravotechnika - 1.NP							
O	4.2	Zdravotechnika - 2.NP							
O	4.3	Zdravotechnika - 3. NP							
O	4.4	Zdravotechnika - st...							
O	5.1	Vytápění - 1.NP							
O	5.2	Vytápění - 2.NP							
O	5.3	Vytápění - 3. NP							
O	5.4	Vytápění - strojní ...							
O	6.1	Vzduchotechnika - 1.NP							
O	6.2	Vzduchotechnika - 2...							
O	6.3	Vzduchotechnika - 3...							
O	6.4	Vzduchotechnika - s...							
O	7	Vedlejší a ostatní ná...							

VZ/014/2023

Typ	Kód	Popis	Původní cena	Schválené změny			Neschválené změny		
				Celkem	% změny	Aktuální cena	Celkem	% změny	Cena po schválení

ZMĚNOVÝ LIST



Stavba: IMPORT - Vysv5_Litoměřice, Želetice č.p. 2187 - rekonstrukce objektu
Změnový list: 181020234 - Dodatek - Podlahy 1.2

Místo: Pod Pekárny 15, Praha 9

Datum: 09.02.2024

Objednatel: Město Litoměřice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: Urban Centre družstvo

IČ: 02347300

DIČ: CZ02347300

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
S	IMPORT		Vysv5_Litoměřice, Želetice č.p. 2187 - rekonstrukce objektu				
O	1.2		Rekonstrukce objekt...				
ZL	181020234		Dodatek - Podlahy 1.2				
D	4		Vodorovné konstrukce				
1	K	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	-16,672		
2	K	411351021	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 25 do 50 cm bez podpěrné kce	m2	-59,040		
3	K	411351022	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 25 do 50 cm bez podpěrné kce	m2	-59,040		
4	K	411354315	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 25 do 35 cm	m2	-59,040		
5	K	411354316	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 25 do 35 cm	m2	59,040		
6	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	-1,270		
7	K	763251161.R00	Sádrovláknitá podlaha tl 30 mm z desek tl 2x10 mm s podsypem	m2	350,000		
D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
8	K	631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	-33,048		
9	K	631362024R	Výztuž mazanin z kompozitních sítí D drátu 6 mm velikost ok 150 x 150 mm	m2	-454,413		
10	K	634113115	Výplň dilatačních spár mazanin plastovým profilem v 80 mm	m	-372,088		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
11	K	963012520	Bourání stropů z ŽB desek š přes 300 mm tl přes 140 mm	m3	-18,893		
D	997		Přesun sutě				
12	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	200,123		
13	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-684,090		
14	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	-76,010		

Zhotovitel:

Datum a podpis:

Objednatel:

Datum a podpis:

ZMĚNOVÝ LIST



Stavba: IMPORT - Vysv5_Litoměřice, Želetice č.p. 2187 - rekonstrukce objektu
Změnový list: 281020235 - Dodatek - Podlahy 1.3

Místo: Pod Pekárnami 15, Praha 9

Datum: 09.02.2024

Objednatel: Město Litoměřice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: Urban Centre družstvo

IČ: 02347300

DIČ: CZ02347300

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
S	IMPORT		Vysv5_Litoměřice, Želetice č.p. 2187 - rekonstrukce objektu				
O	1.3		Rekonstrukce objekt...				
ZL	281020235		Dodatek - Podlahy 1.3				
D	4		Vodorovné konstrukce				
8	K	763251161.R00	Sádrovláknitá podlaha tl 30 mm z desek tl 2x10 mm s podsypem	m2	350,000		
D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	K	631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	-33,048		
2	K	631362024R	Výztuž mazanin z kompozitních sítí D drátu 6 mm velikost ok 150 x 150 mm	m2	-454,413		
3	K	634113115	Výplň dilatačních spár mazanin plastovým profilem v 80 mm	m	-372,088		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
4	K	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	-451,360		
D	997		Přesun sutě				
5	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-149,946		
6	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-693,036		
7	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	-117,692		

Zhotovitel:

Datum a podpis:

Objednatel:

Datum a podpis:

ZMĚNOVÝ LIST



Stavba: IMPORT - Vysv5_Litoměřice, Želetice č.p. 2187 - rekonstrukce objektu
 Změnový list: 181020231 - Dodatek - Elektroinstalace 2.1 SLB+SLP

Místo: Pod Pekárkami 15, Praha 9

Datum: 09.02.2024

Objednatel: Město Litoměřice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: Urban Centre družstvo

IČ: 02347300

DIČ: CZ02347300

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
5	IMPORT		Vysv5_Litoměřice, Želetice č.p. 2187 - rekonstrukce objektu				
0	2.1		Elektroinstalace - ...				
ZL	181020231		Dodatek - Elektroinstalace 2.1 SLB+SLP				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				
14	K	74112.R00	Přepojení a zachování funkčnosti ČOV a tl. kanalizace	soubor	1,000		
1	K	741120831	Demontáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 1,5-70 mm2 volně	m	945,000		
2	K	741120841	Demontáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,55-70 mm2 pevně	m	1 800,000		
3	K	741120851	Demontáž vodič Cu izolovaný drátovací plný žíla 0,35-16 mm2 v rozváděči	m	180,000		
4	K	741125831	Demontáž vodič Al izolovaný plný a laněný žíla 16 až 35 mm2 uložený volně	m	108,000		
5	K	741125851	Demontáž vodič Al izolovaný drátovací žíla 16 až 35 mm2 v rozváděči	m	49,000		
6	K	741126811	Demontáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 2x16 až 35 mm2, 3x16 až 95 mm2 uložený volně	m	180,000		
7	K	741210831	Demontáž rozvodnic plastových na povrchu s krytím do IPx4 plochou do 0,2 m2	kus	1,000		
8	K	741211817	Demontáž rozvodnic kovových pod omítkou s krytím do IPx4 plochou přes 0,8 m2	kus	1,000		
9	K	741211863	Demontáž rozvodnic kovových volně stojících s krytím přes IPx4 plochou přes 1 m2	kus	2,000		
10	K	741213811	Demontáž kabelu silového z rozvodnice průřezu žil do 4 mm2 bez zachování funkčnosti	kus	100,000		
D	742		Elektroinstalace - slaboproud				
11	K	742330.R00	Demontáž strukturované kabeláže	m	200,000		
12	K	742310802	Demontáž komunikačního tabla k domácímu telefonu	kus	1,000		
13	K	228320301	Demontáž hovorové soupravy	kus	1,000		

Zhotovitel:



Datum:

Objednatel:

Datum a podpis:

ZMĚNOVÝ LIST



Stavba: IMPORT - Vysv5_Litoměřice, Želetice č.p. 2187 - rekonstrukce objektu
Změnový list: 181020232 - Dodatek - Elektroinstalace 2.2 SLB+SLP

Místo: Pod Pekárnami 15, Praha 9

Datum: 09.02.2024

Objednatel: Město Litoměřice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: Urban Centre družstvo

IČ: 02347300

DIČ: CZ02347300

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
S	IMPORT		Vysv5_Litoměřice, Želetice č.p. 2187 - rekonstrukce objektu				
O	2.2		Elektroinstalace - ...				
ZL	181020232		Dodatek - Elektroinstalace 2.2 SLB+SLP				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				
1	K	741120831	Demontáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 1,5-70 mm ² volně	m	945,000		
2	K	741120841	Demontáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,55-70 mm ² pevně	m	1 800,000		
3	K	741120851	Demontáž vodič Cu izolovaný drátovací plný žíla 0,35-16 mm ² v rozváděči	m	180,000		
4	K	741125831	Demontáž vodič Al izolovaný plný a laněný žíla 16 až 35 mm ² uložený volně	m	108,000		
5	K	741125851	Demontáž vodič Al izolovaný drátovací žíla 16 až 35 mm ² v rozváděči	m	49,000		
6	K	741126811	Demontáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 2x16 až 35 mm ² , 3x16 až 95 mm ² uložený volně	m	180,000		
7	K	741210831	Demontáž rozvodnic plastových na povrchu s krytím do IPx4 plochou do 0,2 m ²	kus	1,000		
8	K	741211817	Demontáž rozvodnic kovových pod omítkou s krytím do IPx4 plochou přes 0,8 m ²	kus	1,000		
9	K	741213811	Demontáž kabelu silového z rozvodnice průřezu žil do 4 mm ² bez zachování funkčnosti	kus	100,000		
D	742		Elektroinstalace - slaboproud				
10	K	228320301	Demontáž hovorové soupravy	kus	10,000		
12	K	742330.R00	Demontáž strukturované kabeláže	m	200,000		



ZMĚNOVÝ LIST



Stavba: IMPORT - Vysv5_Litoměřice, Želetice č.p. 2187 - rekonstrukce objektu
 Změnový list: 181020233 - Dodatek - Elektroinstalace 2.3 SLB+SLP

Místo: Pod Pekárnami 15, Praha 9

Datum: 09.02.2024

Objednatel: Město Litoměřice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: Urban Centre družstvo

IČ: 02347300

DIČ: CZ02347300

Smluvní rozpočet

ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
S	IMPORT		Vysv5_Litoměřice, Želetice č.p. 2187 - rekonstrukce objektu				
O	2.3		Elektroinstalace - ...				
ZL	181020233		Dodatek - Elektroinstalace 2.3 SLB+SLP				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				
1	K	741120831	Demontáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 1,5-70 mm2 volně	m	945,000		
2	K	741120841	Demontáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,55-70 mm2 pevně	m	1 800,000		
3	K	741120851	Demontáž vodič Cu izolovaný drátovací plný žíla 0,35-16 mm2 v rozváděči	m	180,000		
4	K	741125831	Demontáž vodič Al izolovaný plný a laněný žíla 16 až 35 mm2 uložený volně	m	108,000		
5	K	741125851	Demontáž vodič Al izolovaný drátovací žíla 16 až 35 mm2 v rozváděči	m	49,000		
6	K	741126811	Demontáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 2x16 až 35 mm2, 3x16 až 95 mm2 uložený volně	m	180,000		
7	K	741210831	Demontáž rozvodnic plastových na povrchu s krytím do IPx4 plochou do 0,2 m2	kus	1,000		
8	K	741211817	Demontáž rozvodnic kovových pod omítkou s krytím do IPx4 plochou přes 0,8 m2	kus	1,000		
9	K	741213811	Demontáž kabelu sílového z rozvodnice průřezu žil do 4 mm2 bez zachování funkčnosti	kus	100,000		
D	742		Elektroinstalace - slaboproud				
10	K	228320301	Demontáž hovorové soupravy	kus	11,000		
11	K	742330.R00	Demontáž strukturované kabeláže	m	200,000		

Zhotovitel:

Datum:

Objednatel:

Datum a podpis: