

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Kaple na ulici Přichystalova, Olomouc - výměna střešní krytiny

Objekt:

**2023/14/11/01-01 - Kaple na ulici Přichystalova, Olomouc - výměna střešní krytiny**

KSO:

Místo: k.ú. Hodolany, p.č.st.156

CC-CZ:

Datum: 14.11.2023

Zadavatel:

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77900

IČ: 02612470

DIČ:

Uchazeč:

ELEKTRO-FLEXI s.r.o.

IČ: 28602340

DIČ: CZ28602340

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**258 585,67**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	258 585,67	21,00%	54 302,99
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**312 888,66**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kaple na ulici Přichystalova, Olomouc - výměna střešní krytiny

Objekt:

**2023/14/11/01-01 - Kaple na ulici Přichystalova, Olomouc - výměna střešní krytiny**

Místo: k.ú. Hodolany, p.č.st.156

Datum: 14.11.2023

Zadavatel: Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77900

Projektant:

Uchazeč: ELEKTRO-FLEXI s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**258 585,67**

### hsv - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

94 - Lešení a stavební výtahy

99 - Přesuny hmot a suti

997 - Přesun sutě

### PSV - Práce a dodávky PSV

762 - Konstrukce tesařské

764 - Konstrukce klempířské

765 - Krytina skládaná

767 - Konstrukce zámečnické

783 - Dokončovací práce - nátěry

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN7 - Provozní vlivy

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kaple na ulici Přichystalova, Olomouc - výměna střešní krytiny

Objekt:

**2023/14/11/01-01 - Kaple na ulici Přichystalova, Olomouc - výměna střešní krytiny**

Místo: k.ú. Hodolany, p.č.st.156

Datum: 14.11.2023

Zadavatel: Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77900

Projektant:

Uchazeč: ELEKTRO-FLEXI s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**258 585,67**

D hsv Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

D 94 Lešení a stavební výtahy

48	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2				CS ÚRS 2017 01
	VV		(3,4*2+2,5*3+5,67)*4					
	VV		Součet					
49	K	941211211	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2				CS ÚRS 2017 01
	VV		79,88					
	VV		Součet					
51	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2				CS ÚRS 2017 01
	VV		79,88					
	VV		Součet					
52	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2				CS ÚRS 2017 01
	VV		79,88					
	VV		Součet					
53	K	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2				CS ÚRS 2017 01
	VV		79,88					
	VV		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
65	K	949011110R	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	km				
	D	99	<b>Přesuny hmot a suti</b>					
	D	997	<i>Přesun sutě</i>					
56	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a halý výšky přes 9 do 12 m	t				CS ÚRS 2017 01
57	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t				CS ÚRS 2017 01
58	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t				CS ÚRS 2017 01
	VV		0,936*15					
	VV		Součet					
59	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t				CS ÚRS 2017 01
	D	PSV	<b>Práce a dodávky PSV</b>					
	D	762	<b>Konstrukce tesařské</b>					
74	K	762100110R	Čištění zabudovaných dřevěných konstrukcí krovu ocelovými kartáči	kpl				
81	K	762341210	Bednění a laťování montáž bednění střešních rovných a šikmých sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm	m2				CS ÚRS 2017 01
	VV		9,315*2+3,04+3,003*2					
	VV		Součet					
82	M	605151210	řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 4 - 6 cm	m3				CS ÚRS 2017 01
	VV		27,676*0,024*1,1					
	VV		Součet					
83	K	762341811	Demontáž bednění a laťování bednění střešních rovných, obloukových, sklonu do 60 st. se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm	m2				CS ÚRS 2017 01
	VV		27,676					
	VV		Součet					
84	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3				CS ÚRS 2017 01
	VV		0,731/1,1					
	VV		Součet					
85	K	998762202	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%				CS ÚRS 2017 01
	D	764	<b>Konstrukce klempířské</b>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m				CS ÚRS 2017 01
	VV		7,28					
	VV		Součet					
19	K	764002861	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti	m				CS ÚRS 2017 01
	VV		4,39+18,07					
	VV		Součet					
20	K	764002871	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti	m				CS ÚRS 2017 01
	VV		6					
	VV		Součet					
28	K	764232432	Oplechování střešních prvků z měděného plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 200 mm	m				CS ÚRS 2017 01
	VV		ozn. K1					
	VV		12,14					
	VV		Součet					
78	K	764238403R	Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z Cu plechu rš 250 mm, ozn. K4	m				
	VV		18,07					
	VV		Součet					
77	K	764238406	Oplechování říms a ozdobných prvků z měděného plechu rovných, bez rohů mechanicky kotvené rš 500 mm	m				CS ÚRS 2017 01
	VV		4,39					
	VV		Součet					
76	K	764331414	Lemování zdí z měděného plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou skládanou mimo prežzovou rš 330 mm	m				CS ÚRS 2017 01
	VV		6					
	VV		Součet					
31	K	998764202	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%				CS ÚRS 2017 01
<b>D 765 Krytina skládaná</b>								
75	K	765161580R	Mtž krytiny z břidlice do 45° úhlopříčné krytí ze šupin, formátů s oblouk řezem, 61ks/m2, přibití Cu hřebíky	m2				
	VV		9,315*2+3,04+3,003*2					
	VV		Součet					
41	M	SPC765000001	Krytina přírodní břidlice Německá malá šupina 22/17mm (rustikální historical)	m2				
	VV		27,676*1,15					
	VV		Součet					
39	K	765161701	Montáž krytiny z přírodní břidlice tl. 8-10 mm okapové hrany, krytí jednoduché	m				CS ÚRS 2017 01
	VV		12,14					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		Součet					
66	K	765161715	Montáž krytiny z přírodní břidlice tl. 8-10 mm nárožní hrany jednoduché z kamenů (lemovací řadou), počet kamenů oboustranně přes 14 ks/m	m				CS ÚRS 2017 01
	WV		3,175*2+3,12*2					
	WV		Součet					
40	K	765161735	Montáž krytiny z přírodní břidlice tl. 8-10 mm hřebene, jednoduché krytí (lemovací řadou), počet kamenů oboustranně přes 14 ks/m	m				CS ÚRS 2017 01
	WV		3,117					
	WV		Součet					
36	K	765161801	Demontáž krytiny z přírodní břidlice sklonu střechy do 30 st., do suti	m2				CS ÚRS 2017 01
	WV		27,676					
	WV		Součet					
37	K	765161821	Demontáž krytiny z přírodní břidlice Příplatek za sklon přes 30 st.	m2				CS ÚRS 2017 01
	WV		27,767					
	WV		Součet					
42	K	765191013	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20 st. volně na bednění nebo tepelnou izolaci	m2				CS ÚRS 2017 01
	WV		27,676					
	WV		Součet					
43	M	283292171	pás (fólie) střešní podkladní šířka 1,50 m	m2				
	P		<i>Poznámka k položce: Podkladní pás pro tříplášťové provětrávané bedněné střechy.</i>					
	WV		27,676*1,1					
	WV		Součet					
44	K	765191091	Montáž pojistné hydroizolační fólie Příplatek k cenám montáže na bednění nebo tepelnou izolaci za sklon přes 30 st.	m2				CS ÚRS 2017 01
	WV		27,676					
	WV		Součet					
35	K	765191911	Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 30 st.	m2				CS ÚRS 2017 01
	WV		27,676					
	WV		Součet					
64	K	765192001	Nouzové zakrytí střechy plachtou	m2				CS ÚRS 2017 01
	WV		27,676					
	WV		Součet					
45	K	998765202	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%				CS ÚRS 2017 01

D 767

Konstrukce zámečnické

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
79	K	767000002R	Denontáž, repase, nátěr a zpětná montáž kříže	kpl				
D 783			Dokončovací práce - nátěry					
86	K	783000103R	Nástřík dvojnásobný proti plísni a hnilobě tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce - bednění	kpl				
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					
D VRN3			Zařízení staveniště					
61	K	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	%				CS ÚRS 2017 01
D VRN7			Provozní vlivy					
62	K	071002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy provoz investora, třetích osob	%				CS ÚRS 2017 01