

Položkový rozpočet stavby objektu a venků - rekapitulace slepý

Stavba: **230703 Přístavba MR k urgentnímu příjmu nemocnice Prachatice a.s.**

Objekt:

Rozpočet: **Celková rekapitulace**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

KOČÍ a.s.

IČO: **46683046**

K Lipám 132

DIČ: **CZ46683046**

397 01 Písek

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

CELKOVÁ CENA

12 838 733,84 Kč

Celkem

12 838 733,84 Kč

Rekapitulace daní

Základní DPH

21 %

2 696 134,11 Kč

Zaokrouhlení

Cena celkem včetně DPH

v _____ dne _____

Ing.

Digitálně
podepsal Ing.

Tomáš Kočí

Datum:

2024.02.26

12:01:36

+01'00'

Tomáš

š Kočí

Bc. Tomáš

Mařík

Digitálně

podepsal Bc.

Tomáš Mařík

Datum: 2024.01.23

14:02:21 +01'00'

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
	Objekt MR stavební práce				11 013 940,42
	Venkovní úpravy objektu MR				1 824 793,42
	Objekt MR stavební práce a venkovní objekty celkem				0,00
	Technologie				0,00
Cena celkem					12 838 733,84

Položkový rozpočet stavby MR slepý

Stavba: 230620 Přístavba MR k urgentnímu příjmu nemocnice Prachatice a.s.

Objekt: SO 01 Magnetická rezonance

Rozpočet: 230701 Objekt MR

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: KOČÍ a.s. IČO: 46683046
K Lipám 132 DIČ: CZ46683046
397 01 Písek

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	11 013 940,42
PSV	
MON	
Vedlejší náklady	
Ostatní náklady	
Celkem	

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	
Základ pro základní DPH	21 %	
Základní DPH	21 %	
Zaokrouhlení		
Cena celkem s DPH		

Cena celkem s DPH 0,00 CZK

v _____ dne _____

Ing. **Tomáš Kočí** Digitálně podepsal
 Bc. **Tomáš Mařík** Digitálně podepsal
 Datum: 2024.02.26 Datum: 2024.01.23
 12:02:08 +01'00' 14:02:43 +01'00'

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
01	Přípravné práce, zaměření	HSV				
1	Zemní práce	HSV				
23	Piloty	HSV				
27	Základy	HSV				
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV				
342	Sádkartonové konstrukce	HSV				
4	Vodorovné konstrukce	HSV				
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV				
62	Úpravy povrchů vnější	HSV				
63	Podlahové konstrukce	HSV				
94	Lešení	HSV				
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV				
96	Bourání konstrukcí	HSV				
99	Staveništní přesun hmot	HSV				
711	Izolace proti vodě	PSV				
712	Povlakové krytiny - střecha	PSV				
713	Izolace tepelné	PSV				
720	Zdravotechnická instalace	PSV				
730	Ústřední vytápění	PSV				

764	Konstrukce klempířské	PSV				
7662	Výplně vnějších otvorů	PSV				
7663	Výplně otvorů - dveře	PSV				
767	Konstrukce zámečnické	PSV				
776	Podlahy povlakové	PSV				
784	Malby	PSV				
M21	Elektromontáže	MON				
M29	Vybavení interiéru	DOD				
VN	Vedlejší náklady	VN				
Cena celkem					11 013 940,42	100,0

Položkový rozpočet slepý

S:	230620	Přístavba MR k urgentnímu příjmu nemocnice Prachatice a.s.
O:	SO 01	Magnetická rezonance
R:	230701	Objekt MR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 01 Přípravné práce, zaměření						120 000,00
1	111101101	Geodetické zaměření stavby a vytyčení, geodetické služby	kpl	1,00000		
2	111101102	Změření RTG rizika - V případě potřeby - vykrytí systémovými deskami proti RTG záření (ocenit v případě potřeby) / předpokládaná cena 50.000 Kč	kpl	1,00000		
3	111101103	Geologické služby - převzetí základ. spar a pilot, provedení kopaných sond k ověření stavu a polohy stávajících základů	kpl	1,00000		
Díl: 1 Zemní práce						61 673,20
4	112101102	Kácení stromů vč odstranění pařezů	ks	2,00000		
5	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m (14*8+11*9)*0,15+0,35	m3	32,00000		
					32,00000	
6	132201210	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ rýha pro základ. pasy : (6+2,5+6+3,5+4,6+3+11+11,4)*1,3*0,6+8*2,2*0,4 rezerva 5 % : 44,48*0,05=0,004	m3	46,70000		
					44,48000	
					2,22000	
7	132201219	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	46,70000		
8	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	46,70000		
9	167101101	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3	m3	46,70000		
10	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	46,70000		
11	199000005	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 1m3 = 1,8 t : 46,7*1,8+0,94	t	85,00000		
					85,00000	
Díl: 23 Piloty						308 259,00
12	224321232	Výplň pilot z ŽB C25/30 XA2, cem.síranovz.se susp. P3 - P6, P8, P9, P 13 : 7*5*3,14*0,3*0,3 P1, P 2 , P 10, P 11 : 4*4,5*0,3*0,3*3,14 P 12 : 5,5*0,3*0,3*3,14 P 7 : 7,5*0,3*0,3*3,14 rezerva 2,0 % : 18,65*0,02=0,0246	m3	19,00000		
					9,89100	
					5,08680	
					1,55430	
					2,11950	
					0,34840	
13	224361114	Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10505(R) P 1 - P 13 dle tab. : (0,888+0,102) prořez 5 % : 0,99*0,05+0,0005	t	1,04000		
					0,99000	
					0,05000	
14	264321411	Vrty zapažené do 650 mm hl.do 5 m hor.3 P3 - P6, P8, P9, P 13 : 7*5 P1, P 2 , P 10, P 11 : 4*4,5 P 12 : 5,5 P 7 : 7,5	m	66,00000		
					35,00000	
					18,00000	
					5,50000	
					7,50000	
Díl: 27 Základy						1 000 031,30
16	210220021	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek (12,5+15+8,2+8,1+6,2)	m	50,00000		
					50,00000	
17	271531113	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm plocha podbetonu : ((3,14*2,9*2,9*0,5)+(2,9*2+7,25)*0,5*3,2+65,0288)*1,025*0,8	m3	90,00000		
					81,27225	

Položkový rozpočet slepý

S:	230620	Přístavba MR k urgentnímu příjmu nemocnice Prachatice a.s.
O:	SO 01	Magnetická rezonance
R:	230701	Objekt MR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		pomocný výpočet : $(12*5,95-7,15*0,6)+(17,25*0,5*3,15)-(44*0,4+23,3*0,5)-65,0289$				-0,00015
		rezerva 10 % : $81,3*0,1+0,5979$				8,72790
18	273313611	Beton základových desek prostý C 16/20	m3			9,90000
		plocha podbetonu : $(2,28+10,8*5+17,3*0,52*3+(7,3+6)*0,52*3,3+3,14*4,5)*0,08$				9,62000
		rezerva 2,50 % : $9,6*0,025+0,0423$				0,28000
19	273321321	Železobeton základových desek C 20/25	m3			39,50000
		plocha podbetonu : $((3,14*2,9*2,9*0,5)+(2,9*2+7,25)*0,5*3,2+94,2788)*0,3$				38,51000
		pomocný výpočet : $(12*5,95-7,15*0,6)+(17,25*0,5*3,15)-94,2788$				
		rezerva 2,5 % : $38,5087*0,025+0,0286$				0,99000
20	273351215	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2			18,00000
		obvod : $(3,2+1,8+6+3,1+4,3+3,1+5,2+5,1+7,5+5,3+0,4)*(0,3+0,1)$				18,00000
21	273351216	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2			18,00000
22	273353102	Bednění kotev. otvorů desek do 0,01 m2, hl. 0,50 m	kus			6,00000
23	273361921	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí , drát d 8,0 mm, oko 100 x 100 mm	t			2,80000
		2 vrstvy : $((3,14*2,9*2,9*0,5)+(2,9*2+7,25)*0,5*3,2+94,2788)*1,3*2*0,0079$				2,64000
		rezerva 5% : $2,6366*0,05+0,0316$				0,16000
24	274321321	Železobeton základových pasů C 20/25	m3			46,80000
		obv. pasy 1 : $6*0,4*2,1+(4,3+3,1+5,3+3,1+5,1)*0,4*1,65$				18,83000
		obv. pasy 2 : $0,8*0,4*2,1+1,35*0,55*1,8+6*0,4*1,65$				5,97000
		obv. pasy 3 : $(7,1*0,4*1,65)+4,2*0,4*2,1$				8,21000
		obv. pasy vnitřní : $(5,5+8,9+10,1)*0,5*1,05$				12,86000
		rezerva cca 2 % : $45,88*0,02+0,0034$				0,92000
25	274351215	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2			217,00000
		obv. pasy 1 : $6*2*2,1+(4,3+3,1+5,3+3,1+5,1)*1,65*2$				94,17000
		obv. pasy 2 : $0,8*2*2,1+1,45*2*1,8+6*2*1,65$				28,38000
		obv. pasy 3 : $(7,1*2*1,65)+4,2*2*2,1$				41,07000
		obv. pasy vnitřní : $(5,5+8,9+10,1)*2*1,05$				51,45000
		rezerva cca 1 % : $215,07*0,01+0,2207$				1,93000
26	274351216	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2			217,00000
27	274353102	Bednění kotev. otvorů pasů do 0,01 m2, hl. 0,5 m	kus			5,00000
		předpoklad : 5				5,00000
28	274361821	Výztuž základových pasů z betonářské oceli B500B (10 505)	t			3,80000
		$46,8*0,08+0,056$				3,80000
29	275321321	Železobeton základových patek C 20/25	m3			1,60000
		$1,2*1,2*1,05+0,088$				1,60000
30	275351215	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2			5,10000

Položkový rozpočet slepý

S:	230620	Přístavba MR k urgentnímu příjmu nemocnice Prachatice a.s.
O:	SO 01	Magnetická rezonance
R:	230701	Objekt MR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1,05*1,2*4+0,06		5,10000		
31	275351216	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	5,10000		
32	275361211	Výztuž základových patek do 12mm z oceli 10216 (E)	t	0,12000		
		1,6*0,075		0,12000		
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						587 744,37
35	310238211	Zazdivka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi - dozdění nad okny v 1.pp A 22	m3	0,80000		
		0,3*0,4*6+0,08		0,80000		
36	311112320	Stěna z tvárnice ztraceného bednění , tl. 200 mm zaliti tvárnice betonem C 20/25 - vyzdění atiky včetně ukotvení	m2	26,00000		
		atika : (1,9+7,6+9,4+12+12,4)*0,6+0,02		26,00000		
37	317941123	Osazení ocelových válcovaných nosníků č. 14 - 22 včetně dodávky profilu U č. 14	t	0,17000		
		nadokenní překlad 1.pp U 140 : 2*(1,65*2+1,5)*0,016		0,15000		
		prořez : 0,1536*0,1+0,001		0,02000		
38	328271111	Zdivo obvodové z cihel betonových na maltu cementovou	m2	99,00000		
		obvodové zdivo tl. 300 mm : ((4,8+7,8+12+0,925*16+2,6)*2,8- (0,92*1,78*11+1,2*1,8))*1		97,42640		
		rezerva 1,5 % : 97,5*0,015+0,1111		1,57360		
39	328271121	Vnitřní zdivo z cihel betonových tl. 250 mm na MC	m2	50,30000		
		zdivo betonové cihly tl. 250 mm : (5,25+3,2+2,2+4,25)*3,5- 0,9*2,1+0,04		50,30000		
40	331272111	Vyzdění meziokenních pilířků 600 x 250 mm v 1.pp A 22	m	2,80000		
		meziokenní pilířky : 4*0,7		2,80000		
41	346244381	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm - nadokenní překlad 1.pp A 22	m2	2,25000		
		(1,35*2+1,05)*0,6		2,25000		
42	346271112	Příčky izolační z cihel betonových 140 mm	m2	24,03500		
		(3,4+2,6)*3,5+0,35+2,685		24,03500		
42.1	317121102.2	Osazení překladu betonového, světlost do 180 cm	ks	14,00000		
42.2	317121103.4	Osazení překladu betonového, světlost do 375 cm	ks	1,00000		
43	59321106	Překlad prefabrikovaný betonový jednoduchý; vylehčený dutinou; délka = 1 190 mm; šířka = 115 mm; výška = 190 mm	kus	3,00000		
44	593211060.2	Překlad železobetonový 119x12x19 V dl. 120 cm	kus	6,00000		
45	59321107	Překlad prefabrikovaný betonový jednoduchý; vylehčený dutinou; délka = 1 490 mm; šířka = 115 mm; výška = 190 mm	kus	1,00000		
46	59321209.	Překlad prefabrikovaný betonový jednoduchý; vylehčený dutinou; délka = 890 mm; šířka = 140 mm; výška = 140 mm	kus	2,00000		
47	59321210	Překlad prefabrikovaný betonový jednoduchý; vylehčený dutinou; délka = 1 190 mm; šířka = 140 mm; výška = 140 mm	kus	1,00000		

Položkový rozpočet slepý

S:	230620	Přístavba MR k urgentnímu příjmu nemocnice Prachatice a.s.
O:	SO 01	Magnetická rezonance
R:	230701	Objekt MR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
48	59321212	Překlad prefabrikovaný betonový jednoduchý; vylehčený dutinou; délka = 1 790 mm; šířka = 140 mm; výška = 140 mm	kus	1,00000		
49	59321213	Překlad prefabrikovaný betonový jednoduchý; vylehčený dutinou; délka = 2 390 mm; šířka = 140 mm; výška = 140 mm	kus	1,00000		
50	345 000	Provedení opravování prostupů ve zdech	ks	12,00000		
Díl: 342 Sádkartonové konstrukce						418 190,50
52	342013221	Příčka SDK tl.125 mm,ocel.kce,2x oplášť.,RB 12,5mm izolace tloušťky 80 mm, EI 60	m2	56,00000		
		(1,1+2,3+4,5)*3,5+(6,2+3+1,3+0,7)*3		61,25000		
		-(0,8*2,1+0,9*2,1+0,8*2,1*2)		-6,93000		
		54,3*0,025+0,3225		1,68000		
53	416021221	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 2x deska RB 12,5 mm včetně TI 50 mm	m2	47,50000		
		chodba 01 : (6,2*0,9+1,3*3)+(3,14*2,6*2,6*0,5+5,2*0,7-3*2,1)+3,9*0,9		20,94000		
		míst. č. 05 : 24,3		24,30000		
		rezerva 2,5 % : 45,3*0,05-0,0082		2,26000		
54	416063201	D+M rastrový systémový minerální podhled z kazet ; alfa min. 0,8	m2	115,50000		
		plocha čekárna : 6,5*7		45,50000		
		plocha přípravná, kabiny : (38,4+1,9*2-3,6*0,8)+3*2,5		46,82000		
		plocha 01, 03 : (2*6+3*2,5+0,78)		20,28000		
		rezerva cca 2,5 % : 112,6*0,025+0,085		2,90000		
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						511 426,95
60	411321315	Stropy deskové ze železobetonu C 20/25	m3	26,20000		
		střecha žlb desta tl. 200mm : ((3,14*2,9*2,9*0,5)+(2,9*2+7,25)*0,5*3,2+94,2788)*0,2		25,67000		
		pomocný výpočet : (12*5,95-7,15*0,6)+(17,25*0,5*3,15)-94,2788				
		rezerva 2,0 % : 25,4637*0,02+0,0183		0,53000		
61	411351203	Bednění stropů deskových, podepření,do 3,5m, 10kPa	m2	129,70000		
		střecha žlb desta tl. 200mm : ((3,14*2,9*2,9*0,5)+(2,9*2+7,25)*0,5*3,2+94,2788)*1		128,36000		
		pomocný výpočet : (12*5,95-7,15*0,6)+(17,25*0,5*3,15)-94,2788				
		rezerva 1,0 % : 128*0,01+0,0575		1,34000		
62	411351204	Odstranění bednění stropů deskových do 3,5m, 10kPa	m2	129,70000		
63	411361821	Výztuž stropů z betonářské oceli B500B (10 505)	t	3,20000		
		26,2*0,12+0,056		3,20000		
64	413321315	Nosníky z betonu železového C 20/25	m3	1,50000		
		(0,95*11+1,2)*0,3*0,425+0,0146		1,50000		
65	413351107	Bednění nosníků - zřízení	m2	13,40000		
		(0,95*11+1,2)*(0,3+2*0,425)+0,0025		13,40000		
66	413351108	Bednění nosníků - odstranění	m2	13,40000		

Položkový rozpočet slepý

S:	230620	Přístavba MR k urgentnímu příjmu nemocnice Prachatice a.s.
O:	SO 01	Magnetická rezonance
R:	230701	Objekt MR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
67	413351215	Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,do 20 kPa - zřízení $(0,95*11+1,2)*0,3+0,005$	m2	3,50000 3,50000		
68	413351216	Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,20 kPa - odstranění	m2	3,50000		
69	413361821	Výztuž nosníků z betonářské oceli B500B (10 505) 1,5*0,12	t	0,18000 0,18000		
70	417321315	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25 obvod , kóta +2,85 : $((4,8+7,8+12+0,925*16+2,6)*1-(0,95*11+1,2))*0,3*0,425$ dtto, kóta + 0,815 : $((4,8+7,8+12+0,925*16+2,6)*0,3*0,2)$ rezerva 1,0 % : $6,3896*0,01+0,0465$	m3	6,50000 3,87000 2,52000 0,11000		
71	417351115	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení obvod , kóta +2,85 : $((4,8+7,8+12+0,925*16+2,6)*1-(0,95*11+1,2))*2*0,425$ dtto, kóta + 0,815 : $((4,8+7,8+12+0,925*16+2,6)*2*0,2)$ rezerva 1,0 % : $42,6*0,01-0,0235$	m2	43,00000 25,80000 16,80000 0,40000		
72	417351116	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	43,00000		
73	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli B500B (10 505) 6,5*0,09+0,015	t	0,60000 0,60000		
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní					123 711,00	
76	610991111	Zakrývání výplní vnitřních otvorů $(0,95*1,8*11+1,2*1,8+0,03)$	m2	21,00000 21,00000		
77	612421431	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi oprava omítek obj. A 22 : $(8+8,5+5,5+1,6*2+0,5)*2,95+10,185$	m2	86,00000 86,00000		
78	612425931	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi $(5*(0,92+1,78*2)+2*(3*0,92+2*1,78)+(1,2+1,8*2))*0,3+0,048$ 2*5*0,2	m2	14,00000 12,00000 2,00000		
79	612473182	Omítka vnitř.zdiva ze such.směsi, štuková, strojně vnitř. obvod. stěna : $(2,35+2+1,8+3,7+9*0,92+0,75+11,5+7+5,1)*3,5$ vnitřní stěny : $(5,1+2,5+8,3+6,1+3,2+6,4+6,7+2,6)*3,5$ odpočty otvorů : $-(0,92*1,78*11+1,2*1,78)$ rezerva cca 1,5 % : $271,68*0,015+0,2444$	m2	276,00000 148,68000 143,15000 -20,15000 4,32000		
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější					2 135 754,00	
81	620991121	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	21,00000		
82	622221197	D+M provětrávaná fasáda z velkoformátových desek HPL, uchycených na hliníkovém roštu vč. Difúzní folie a vrstvy tepelné izolace tl. 240 mm z minerální vlny / nutnost předložení výrobní dokumentace k odsouhlasení plocha fasády : $(3,7+2,8+3,6+3*3,14+12,7+12,8)*5,2$ odpočet otvorů : $-(11*0,9*1,78+1,2*1,78)$ rezerva : $214*0,025+0,304$	m2	220,00000 234,10400 -19,75800 5,65400		

Položkový rozpočet slepý

S:	230620	Přístavba MR k urgentnímu příjmu nemocnice Prachatice a.s.
O:	SO 01	Magnetická rezonance
R:	230701	Objekt MR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
83	622221199	Obklad ostění,nadpraží fasády / součást dodání oken <i>16*1,8+11*0,95+1,25</i>	m	40,50000		
					40,50000	
84	622432112	Omítka soklových stěn weber-pas marmolit střednězrná '(1,9+1,7+3+9,2+12,3+12,8)*0,6+1,5*1+1,2*6+0,76	m2	34,00000		
84a	62 01	Opravy fasád v dotčených částech , pavilony 22A, 22B a 23 včetně npotřebných oprav a nátěrů - celková plocha cca 300m2, předpoklad oprav cca 30%	m2	100,00000		
85	625 099	D+M dilatační lišta mezi objekty	m	20,00000		
Díl: 63 Podlahové konstrukce						228 792,60
86	631312621	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 s polypropylénovými vlákny 0,6 kg / m3 P 1, P 2 tl. 90 mm : (16,5+15,1+38,4+1,9*2)*0,09 P 4 tl. 80 mm : (15,6+7,4)*0,08 rezerva 2% : 8,48*0,02+0,0484	m3	8,70000		
					6,64000	
					1,84000	
					0,22000	
87	631315621	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25 z betonu prostého podlaha PV : 24,3*0,14 rezerva : 0,098	m3	3,50000		
					3,40000	
					0,10000	
88	631315621	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25 s polypropylénovými vlákny 0,6 kg / m3 PK tl. 220 mm : 32*0,22 rezerva : 0,06	m3	7,10000		
					7,04000	
					0,06000	
89	631361921	Výztuž mazanin svařovanou sítí , drát d 6,0 mm, oko 100 x 100 mm včetně distančních podpor PV 24,3 m2, 2x vrst. : 24,3*1,3*2*0,0044+0,022	t	0,30000		
					0,30000	
90	631571005	Násyp z kameniva těž. praného fr. 22-32 (kačirku) střecha plocha střechy : ((3,14*2,9*2,9*0,5)+(2,9*2+7,25)*0,5*3,2+94,2788)*0,05 rezerva 2,0 % : 6,4*0,025+0,02187	m3	6,60000		
					6,41813	
					0,18187	
91	632415106	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 6 mm, včetně penetrace, Penetrace P1, P2 : 31,6+42,2 P K : 32 PV, P3 : 24,3+23	m2	153,10000		
					73,80000	
					32,00000	
					47,30000	
Díl: 94 Lešení						66 600,00
93	941941191	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 lešení rámové pronajaté 240*2	m2	480,00000		
					480,00000	
94	941941031	Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m (2+10+8+12,5+12,5+3)*5	m2	240,00000		
					240,00000	
95	941941831	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	240,00000		
96	941955002	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m 150	m2	150,00000		
					150,00000	

Položkový rozpočet slepý

S:	230620	Přístavba MR k urgentnímu příjmu nemocnice Prachatice a.s.
O:	SO 01	Magnetická rezonance
R:	230701	Objekt MR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 95						262 880,00
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
97	952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m včetně vyčištění přilehlých prostor včetně venkovního dvorku pro vstup do suteránu	m2	320,00000		
		153,1+6,5*7+21,4+80+20		320,00000		
98	953981106	Chemické kotvy do betonu, hl. 210 mm, M 24, ampule	kus	100,00000		
99	953981107	Chemické kotvy do betonu, hl. 280 mm, M 30, ampule	kus	100,00000		
100	95 002	Ochrana stávajících prostor nemocnice v průběhu stavby při realizaci , např. napojení elektro, zaústění přístavby do objektu A 22, připojení vody a topení P 22 B atp.	kpl	1,00000		
101		Hasicí přístroje	ks	2,00000		
102		D+M provizorní zakrytí otvoru do fasády po vybourání oken a parapetů, ochrana proti počasí a proti vstupu nepovolaných osob	m2	80,00000		
Díl: 96						199 058,24
Bourání konstrukcí						
107	113231110	Bourání odvodňovacího žlabu, zatíž. A15, š.100 mm podél fasády obj. 22 A	m	10,00000		
		10		10,00000		
108	317941123	Osazení ocelových válcovaných nosníků č. 14 včetně dodávky profilu U č. 14 - stažení kce A 22 po vybourání části fasády	t	0,45000		
		HEB 140 34 kg/m : 2*6*0,034		0,41000		
		prořez, pomoc. mater. 10 % : 0,408*0,1+0,0012		0,04000		
109	342011123	Provedení prostupu pro bezkanálové napojení na prostor výměníku včetně prostupu pláštovou troubou a úprav izolace a přízdivek	kpl	1,00000		
109	342011129	Úprava stávajícího prostupu pro napojení vody do prostoru výměníku včetně oizolování	kpl	1,00000		
110	776511810	Odstranění PVC lepených bez podložky z ploch 10 - 20 m2, objekt A 22	m2	40,00000		
		8*5		40,00000		
111	962031143	Bourání příček z tvárnice pórobetonových tl. 100 mm	m2	25,90000		
		(2,3+2,2+2,2+3)*3-2*0,8*2		25,90000		
112	962092112	Demontáž dílců parapetních lehk. beton 2 t, H 24 m	kus	1,00000		
113	962095212	Demontáž dílců meziokenních, H budovy do 24 m	kus	8,00000		
		4*2		8,00000		
114	963016114	Demontáž stávajících podhledů kryjících VZT rozvody	m2	43,20000		
		8*5,4		43,20000		
115	965042121	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	4,70000		
		podlaha přilehlé míst. A 22 : (8,5*5,5*0,1+0,025)		4,70000		
116	968061125	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	2,00000		
117	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	2,00000		
118	968083002	Vybourání plastových oken do 2 m2	m2	4,90000		
		1,35*1,2*3+0,04		4,90000		
119	968083003	Vybourání plastových oken do 4 m2	m2	7,20000		
		1,5*1,6*3		7,20000		

Položkový rozpočet slepý

S:	230620	Přístavba MR k urgentnímu příjmu nemocnice Prachatice a.s.
O:	SO 01	Magnetická rezonance
R:	230701	Objekt MR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
120	970241150	Řezání betonu hl. řezu 150 mm - řezání při demontáži fasádní konstrukce ; předpoklad cca 1,5*6+5,6*2+5	m	25,00000	828,99	20 723,50
122	978042116	Odstranění části KZS minerál.izolace tl.160 mm s omítkou / provést odříznutím 6*1,5+6*1,7+1,6*0,4*4+4*0,4*0,5+0,04	m2	22,60000	22,60000	510,76
123	974 055	Prostupy pro napojení elektro v suterénu 3x prostup příčkou v sut., 2x přízemí, 1x stropem v dutině panelu	kpl	1,00000		
123	974 056	Prostupy pro napojení kanalizace z přízemí objektu dutinou panelu	kpl	1,00000		
124	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	26,60408		
125	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	26,60408		
126	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	26,60408		
127	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	26,60408		
128	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	26,60408		
128	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	26,60408		
129	979990107	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	26,60408		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						244 611,42
130	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	812,66251		
Díl: 711 Izolace proti vodě						200 156,56
131	711111001	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x asfaltovým penetračním nátěrem včetně dodávky asfaltového penetračního laku plocha : (3,14*2,9*2,9*0,5)+(2,9*2+7,25)*0,5*3,2+65,0288)*1,05-0,0681	m2	104,00000	104,00000	
132	711112001	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 1x asfaltovým penetračním nátěr včetně dodávky asfaltového laku (2+1,8+12,2+12,3+12,9)*2	m2	82,40000	82,40000	
133	711141559	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením 2 vrstvy - pásy ve specifikaci 104	m2	104,00000	104,00000	
134	711142559	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, asfaltovými pásy přitavením 2 vrstvy - pásy ve specifikaci	m2	82,40000		
135	711470020	Izolace proti vodě fólií, ochranná nopová folie svislá	m2	90,00000		
136	62852251	Pás asfaltový modifikovaný typ SBS, natavovací, kotvící (104+82,4)*1,1-0,04	m2	205,00000	205,00000	
137	628522691	Pás asfaltový modifikovaný SBS, natavovací	m2	205,00000		
140	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	1 962,31920		
Díl: 712 Povlakové krytiny - střecha						475 769,22
141	712311101	Provedení povlakové krytiny střeš do 10°, asfaltovým penetračním nátěrem 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového penetračního nátěru	m2	174,00000		

Položkový rozpočet slepý

S:	230620	Přístavba MR k urgentnímu příjmu nemocnice Prachatice a.s.
O:	SO 01	Magnetická rezonance
R:	230701	Objekt MR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		<p>plocha : 104,00000 $((3,14*2,9*2,9*0,5)+(2,9*2+7,25)*0,5*3,2+65,0288)*1,05-0,0681$</p> <p>atika : $(1,8+1,7+12+12,4+12,6+5,9)*(0,75+0,75)+0,4$ 70,00000</p>				
142	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, asfaltovými pásy, přitavení celoplošně 1 vrstva - asfaltový pás ve specifikaci / parozábrana	m2	174,00000		
		<p>plocha : 104,00000 $((3,14*2,9*2,9*0,5)+(2,9*2+7,25)*0,5*3,2+65,0288)*1,05-0,0681$</p> <p>atika : $(1,8+1,7+12+12,4+12,6+5,9)*(0,75+0,75)+0,4$ 70,00000</p>				
143	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, asfaltovými pásy, přitavení celoplošně 2 vrstvy - asfaltový pás ve specifikaci	m2	174,00000		
		<p>plocha : 104,00000 $((3,14*2,9*2,9*0,5)+(2,9*2+7,25)*0,5*3,2+65,0288)*1,05-0,0681$</p> <p>atika : $(1,8+1,7+12+12,4+12,6+5,9)*(0,75+0,75)+0,4$ 70,00000</p>				
144	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, podkladní textilii - 2 vrstvy	m2	366,00000		
		$(174*1,05+0,3)*2$ 366,00000				
145	6285226	Parotěsná izolace s funkcí pojistné hydroizolace - pás modifikovaný asfalt typ SBS s Al folii	m2	192,00000		
		parotěsná zábrana : 174 174,00000 prořez : $348*0,1+0,2$ 18,00000				
146	62855021	Pás modifikovaný asfalt typ SBS proti prorůstání kořínků, zesílen druhým pásem typu SBS proti prorůstání kořínků - tzn. 2 pásy; pás, který vychází na atiku a je pod UV zářením bude s kvalitním posypem šedé barvy	m2	192,00000		
		<p>plocha : 104,00000 $((3,14*2,9*2,9*0,5)+(2,9*2+7,25)*0,5*3,2+65,0288)*1,05-0,0681$</p> <p>atika : $(1,8+1,7+12+12,4+12,6+5,9)*(0,75+0,75)+0,4$; 88,00000 prořez 18 m2</p>				
147	67352045	Geotextilie PK-Tex PET 400/50 890 g/m2	m2	200,00000		
		$174*1,1+8,6$ 200,00000				
148	6739052	Separační geotextilie napuštěná proti prorůstání kořínků	m2	200,00000		
149	713 029	D+M rozchodníkový koberec cca 60mm včetně podkladu substrátu 25 - 40 mm	m2	98,00000		
150						
151	998712202	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%	4 559,36000		
Díl: 713		Izolace tepelné				634 271,43
152	713 7373	D+M vložení tepelné izolace z pěnového skla tl. 115mm , min. únosnost 2,7 Mpa pod obvodové zdivo - kompletní provedení	mb	44,00000		
		obvodové zdivo tl. 300 mm : 41,90000 $((4,8+7,8+12+0,925*16+2,5)*1)$				
		rezerva 5% : $42*0,05$ 2,10000				

Položkový rozpočet slepý

S:	230620	Přístavba MR k urgentnímu příjmu nemocnice Prachatice a.s.
O:	SO 01	Magnetická rezonance
R:	230701	Objekt MR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
153	713121111	Montáž tepelné izolace podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci	m2	246,00000		
		TI na podkl. bet. XPS tl. 200 mm : 1,2*6,5			7,80000	
		TI na podkl. bet. XPS tl. 160 mm :			120,60000	
		((3,14*2,9*2,9*0,5)+(2,9*2+7,25)*0,5*3,2+94,2788)*1+0,03				
		76-7,8				
		pomocný výpočet : (12*5,95-7,15*0,6)+(17,25*0,5*3,15)-				
		94,2789				
		TI EPS kročeň, tl. 150 mm : 129-(38*0,3)			117,60000	
154	713131131	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	132,00000		
		základ : (1,85+4,5+12,7+19,3+5,65)*1,2			52,80000	
		základ : 6,5*2,1+0,35			14,00000	
		atika VB i VA : (40,8+6,5)*0,75+(40,8+6,5)*0,6			63,85000	
		rezerva : 130,7*0,01+0,0380			1,35000	
155	713141326	Montáž tepelné izolace střeš do tl. 250 mm, 2 vrstvy, na kotvy	m2	120,60000		
		plocha střešy :			119,36000	
		(2,6*2,6*3,14*0,5+(6,9+5,2)*0,525*3,8+(9,7+6,9)*0,525*3+				
		11,4*4,9+2,6)				
		rezerva 1% : 119,3*0,01+0,0493			1,24000	
156	713191221	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm včetně dodávky	m	160,00000		
157	28375769.	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 30 kg/m3; lambda = 0,034 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 200 kPa; RtF: E	m3	18,20000		
		TI EPS kročeň, tl. 150 mm : (129-(38*0,3))*0,15			17,64000	
		prořez 3 % : 17,64*0,03+0,0308			0,56000	
158	28376320	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 30 kg/m3; lambda = 0,034 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 200 kPa; RtF: E; tl. 80 mm	m2	29,30000		
		atika VA : (40,8+6,5)*0,6			28,38000	
		rezerva : 28,4*0,03+0,068			0,92000	
159	28376320	Výrobek izolační pro budovy z extrudovaného polystyrenu (XPS) tvar: deska; tloušťka d = 120,0 mm; OH = 33 kg/m3; lambda = 0,033 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 300 kPa; RtF: E	m2	36,60000		
		atika VB i VA : (40,8+6,5)*0,75			35,48000	
		rezerva : 35,5*0,03+0,06			1,13000	
160	28376320	Výrobek izolační pro budovy z extrudovaného polystyrenu (XPS) tvar: deska; tloušťka d = 160,0 mm; OH = 33 kg/m3; lambda = 0,033 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 300 kPa; RtF: E	m2	192,00000		
		sokl : (1,9+1,7+3+9,2+12,3+12,8)*1,25			51,13000	
		sokl u budovy : 6,5*2,2			14,30000	
		TI na podkl. bet. XPS tl. 160 mm :			120,60000	
		((3,14*2,9*2,9*0,5)+(2,9*2+7,25)*0,5*3,2+94,2788)*1+0,03				
		76-7,8				
		rezerva 3 % : 186*0,03+0,3949			5,97000	

Položkový rozpočet slepý

S:	230620	Přístavba MR k urgentnímu příjmu nemocnice Prachatice a.s.
O:	SO 01	Magnetická rezonance
R:	230701	Objekt MR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
161	28376321	Výrobek izolační pro budovy z extrudovaného polystyrenu (XPS) tvar: deska; tloušťka d = 200,0 mm; OH = 33 kg/m3; lambda = 0,033 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 300 kPa; RiF: E	m2	15,00000		
		sokl u obj. A 22 : 6,5*2,2		14,30000		
		prořez : 14,3*0,03+0,271		0,70000		
162	28376475	Výrobek izolační pro budovy z polyurethanové pěny - PUR; tvar: deska; tloušťka d = 200,0 mm; lambda = 0,022 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 100 kPa; povrchová úprava: oboustranně kaširováno	m2	120,60000		
		plocha střechy : (2,6*2,6*3,14*0,5+(6,9+5,2)*0,525*3,8+(9,7+6,9)*0,525*3+11,4*4,9+2,6)		119,36000		
		rezerva 1% : 119,3*0,01+0,0493		1,24000		
163	2837648	Výrobek izolační pro budovy z polyurethanové pěny - PUR; tvar: spádové klíny ; tloušťka d = 40 - 160 mm; lambda = 0,025 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 100 kPa; povrchová úprava: minerální rouno, fólie s přesahy	m2	120,60000		
		120,6		120,60000		
166	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	6 191,03400		
Díl: 720 Zdravotnická instalace						114 827,49
167	720 01	D+M ZTI vnitřní kanalizace - viz příloha rozpočtu	kpl	1,00000		
168	720 02	D+M ZTI vnitřní vodovod - viz příloha rozpočtu	kpl	1,00000		
169	720 03	D+M ZTI vnitřní zařizovací předměty - viz příloha	kpl	1,00000		
172	720 06	Pomocné práce pro provádění ZTI	kpl	1,00000		
173	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	1 114,83000		
Díl: 730 Ústřední vytápění						224 613,11
174	730 01	D+M provedení ÚT viz příloha rozpočtu	kpl	1,00000		
175	730 02	Pomocné práce pro provádění ÚT	kpl	1,00000		
176	998731202	Přesun hmot pro ÚT, výšky do 12 m	%	2 180,70980		
Díl: 764 Konstrukce klempířské						68 404,60
177	764 01	D+M oplechování atiky ozn. VA ; SLITKOVÝ PLECH TYP al rš 250 mm (upevněno šrouby)	m	48,00000		
		atika : (1,8+1,7+12+12,4+12,6+5,9)*1,025+0,44		48,00000		
178	764 02	D+M oplechování atiky ozn. VC ; slitkový plech rš 750 mm (upevněno šrouby)	m	6,50000		
179	764 05	D+M pomocná kce pro provedení atiky -deska OSB tl. 18mm impregnov., kotveno; šíře 500mm	mb	53,00000		
		šíře 500 mm : (1,8+1,7+12+12,4+12,6+5,9)+6,6		53,00000		
183	998764202	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	668,34000		
Díl: 7662 Výplně vnějších otvorů						475 712,79
184	7662 00	Okna hliníková, izol. trojsklo, vč. vnitř. žaluzií a rolet vč. hliník. parapetu viz.vzor. řezů oken včetně úpravy ostění a parapetů vnějších i vnitřních, včetně konzol , parotěsu a potřebných zateplení / nutnost předložení výrobní dokumentace k odsouhlasení; kování nerez				
185	7662 01	D+M OK 1 okno otevíravé, 925 x 1780 mm kompl. Dodání; kování nerez	ks	3,00000		
186	7662 02	D+M OK 2 okno FIX, 925 x 1780 mm PO EI 30 DP1	ks	2,00000		
187	7662 03	D+M OK 3 okno otevíravé, 925 x 1780 mm	ks	3,00000		

Položkový rozpočet slepý

S:	230620	Přístavba MR k urgentnímu příjmu nemocnice Prachatice a.s.
O:	SO 01	Magnetická rezonance
R:	230701	Objekt MR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
188	7662 04	D+M OK 4 okno otevíravé, 925 x 1780 mm	ks	1,00000		
189	7662 05	D+M OK 5 okno otevíravé, 925 x 1780 mm	ks	3,00000		
190	7662 06	D+M okno plastové 1050 x 1050 mm; 1.pp obj. A 22	ks	1,00000		
191	7662 07	D+M plastové okno 1350 x 1050 mm 1. pp A 22	ks	2,00000		
193	998766202	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	4 675,31000		
Díl: 7663 Výplně otvorů - dveře						230 209,38
194	766 30000	Vnitřní dveře jsou popsány v tabulce dveří typ dveří bude upřesněn dle nabídky, povrch dveří HPL antibakteriální, včetně nerez kování a zámků				
195	766 3001	D+M dveře 1/P Al kce, automatické posuvné bezp.sklo; - upřesnění viz.PD, 1200 x 2100mm; vč kamery	soub.	1,00000		
196	766 3002	D+M dveře 4/P Al kce, prosklené posuvné do pouzdra v SDK kci; kovová zár. 900 x 2100mm	ks	1,00000		
197	766 3003	D+M dveře 2/L,3/P dřev, plně s HPL povrch. kovová zárubeň, 800 x 2100 mm; kpl. dod.	ks	2,00000		
		2			2,00000	
198	766 3004	D+M dveře 5/P, 5/L dřev, plně s HPL povrch. kovová zárubeň, 900 x 2100 mm; kpl. dod.	kpl	2,00000		
199	766 3005	D+M dveře 6/L dřev, plně s HPL povrch. kovová zárubeň, 800 x 2100 mm; kpl. dod.	kpl	1,00000		
200	766 3006	D+M dveře 7/L dřev, plně s HPL povrch. kovová zárubeň, 700 x 1970 mm; kpl. dod.	ks	1,00000		
201	766 3007	D+M dveře do míst. 04 - kabina MR 1550mm x 2340 mm	ks	1,00000		
202	766 3009	Provedení centrálního klíče - specifikuje investor	kpl	1,00000		
204	998766202	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	2 262,50000		
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						79 900,76
205	767	Zámečnické kce jsou detailně popsány v PD. cena je orientační, bude dle nabídky dodavatele				
206	767 0001	D+M dělicí stěny / převlíkač kabiny vč. dveří; mater. vysokotlaký laminát ; systém HPL, nerez kování a nožičky - viz výkres	m2	13,20000		
		(3,2+1,2)*3			13,20000	
207	767 0002	Dodání lešení, které bude uloženo ve výměníku pro údržbu střechy	kpl	1,00000		
209	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	780,66200		
Díl: 776 Podlahy povlakové						298 061,50
210	776421100	Lepení podlahových požílábků - požílábek ve specifikaci	m	124,00000		
		(4,8+11,5+3,5+16,5*2+11,3+3,14*2,5+19,5+20,6+12-0,05)			124,00000	
211	776521230	Lepení krytiny podlahové antistatické z dílců	m2	122,00000		
		plocha : 31,6+42,2+24,3+23			121,10000	
		rezerva : 0,9			0,90000	
212	28342402.1	Požilábek viz krytina	m	128,00000		
		lišty : (4,8+11,5+3,5+16,5*2+11,3+3,14*2,5+19,5+20,6+12-0,05)			124,00000	
		prořez : 124*0,025+0,9			4,00000	

Položkový rozpočet slepý

S:	230620	Přístavba MR k urgentnímu příjmu nemocnice Prachatice a.s.
O:	SO 01	Magnetická rezonance
R:	230701	Objekt MR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
214	284123061	Podlahovina , tl. 2,5 mm vyhovující zdravotnickému provozu magnetické rezonance	m2	127,00000		
		plocha : 121		121,00000		
		prořez : 121*0,05-0,05		6,00000		
215	998776202	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	2 709,65000		
Díl: 784		Malby				45 840,00
216	784161101	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu akrylát, jednonásobná, Penetrace akrylátová; funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti; ředidlo: voda (disperzní)	m2	376,00000		
		86+14+276		376,00000		
217	784165222	Malby z malířských směsí disperzních, , barevné, dvojnásobné	m2	376,00000		
218	784165821	Malba Hetline pro SDK, barva, bez pen.,1 x omyvatelná 56 x 2 + 48	m2	160,00000		
220	784	Výmalba všech staveb dotčených prostor		200,00000		
Díl: M21		Elektromontáže				1 389 922,00
219	1001	D + M Elektroinstalace silnoproud viz. příloha výkaz výměr	soubor	1,00000		
220	1002	Pomocné práce pro provádění elektroinstalací	kpl	1,00000		
Díl: INT.		Vybavení interiéru				407 519,00
221	29 01	Vybavení interiéru - viz. PD	soubor	1,00000		
Díl: VN		Vedlejší náklady				100 000,00
224	VRN1	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		
225	VRN2	Koordinační činnost	Soubor	1,00000		
226	VRN5	Zajištění všech potřebných dokladů pro kolaudaci, včetně provedení kolaudace, včetně vypracování dokumentace skutečného provedení všech profesí	Soubor	1,00000		
Celkem						11 013 940,42

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet slepý

Stavba :	Přístavba MR k urgentnímu příjmu nemocnice Prachatice a.s.	Rozpočet: #ODKAZ!
Objekt :	#ODKAZ!	#ODKAZ!

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
1	722174022	Potrubí z PP RCT - d 20/2,8	m	5,00		
2	722174023	dtto d 25x3,5 mm	m	15,00		
3		Potrubí ocelové pozinkované závitové DN25	m	3,00		
4		dtto DN32	m	10,00		
7		Tepelná izolace 10-15 mm z pěnového PE DN do 25 mm	m	35,00		
8		Tepelná izolace 15-20 mm z pěnového PE DN do 25 mm	m	3,00		
9		Kulový kohout přímý DN 20	ks	1,00		
10		dtto DN50	ks	1,00		
11		Pojistný ventil KV40	kpl	1,00		
12		Rohový ventil s filtrem	ks	4,00		
13		Zahradní ventil nezámrzný	ks	1,00		
14		Požární hydrant D25 se skříň, výbrojí a tvarově stálou hadicí dl. 30 m	kpl	1,00		
		celkem vnitřní vodovod 65.000				
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
15		Potrubí přípojovací HT ø40	m	5,00		
16		dtto 50	m	10,00		
17		dtto 75	m	20,00		
18		dtto 110	m	15,00		
21		Potrubí PP RCT d32x4,4	m	30,00		
22		Zápachová uzávěrka podomítková HL400	ks	1,00		
23		Zápachová uzávěrka pro VZT HL136	ks	1,00		
27		Podlahová vpust HL70 se zpětnou klapkou a boční přípojkou	kpl	1,00		
28		Střešní vtok DN100 svislý s elektrickým vyhříváním	kpl	2,00		
		celk vnitř kanalizace 72.900 Kč				
Díl: 725		Zařizovací předměty				
35		Umyvadlo	kpl	1,00		
36		Baterie umyvadlová stojánková	kpl	1,00		
37		Baterie dřezová stojánková	kpl	1,00		
38		Zápachová uzávěrka umyvadlová	kpl	1,00		
39		Zápachová uzávěrka dřezová	kpl	1,00		
40		Elektrický ohřivač tlakový TO/E-10.1.IN	kpl	1,00		
		celk zařizovací předměty 39.000 Kč				

Specifikace ÚT neslouží k přímé objednávce materiálu, ale pouze jako podklad pro objednávkový list a přípravu dodavatele

PROFESE : ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ
MAGNETICKÁ REZONANCE, PRACHATICE **Přístavba MR k urgentnímu příjmu nemocnice Prachatice a.s.**

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (tj. technické zprávy, seznamu pozic, Dodavatelem musí být odborná firma, která má s podobnými pracemi zkušenosti a která se sama obeznámila Dodavatel ručí za to, že v nabízené ceně je navrženo veškeré potřebné zařízení a potřebné výkony a že

KČM/J s tím dodávka Kč s celkem montáž Kč

1	Automatický odzdušňovací ventil se zpětnou klapkou	DN 10	4	ks
2	Zpětná klapka mosazná	DN 20	1	ks
3	Kulový kohout s pákou	DN 15 DN 20	2 6	ks ks
4	Odlučovač kalů s magnetem	DN 20	1	ks
5	Ruční vyvažovací ventil s vypouštěním	DN 15, Kv 2,52	1	ks
6	Regulátor diferenčního tlaku 5-25 kPa včetně kapiláry	DN 20, Kv 2,2	1	ks
7	Vypouštěcí kohout s hadicovou vývodkou	DN 15	6	ks
8	Teploměr s jímkou 0-120°C		4	ks
9	Manometr 0-6 bar		2	ks
10	Oběhové čerpadlo s EC motorem pracovní bod 500 kg/hod, 1 m		1	ks
11	Kompaktní sestava čerpadlových skupin se dvěma směšovanými okruhy a kombinovaným rozdělovačem, Kvs každé sestavy 2,9 m ³ /h, včetně izolace		1	kpl
12	Termostatická hlavice pro otopná tělesa		5	ks

13	Radiátorové H-šroubení pro desková otopná tělesa přímé, kvs 1,27 včetně krytky ventilu	DN 15	5 ks 5 ks
14	Deskové otopné těleso se spodním středovým připojením, s integrovaným plynule nastavitelným 8-stupňovým ventilem (kv 0,051-0,75 m3/hod), včetně navrtávacích konzol, bočních krytů a horní mříž barva dle výběru investora		1 ks 1 ks
	se dvěma otopnými deskami a jednou rozšířenou plochou, ventil vpravo		
	21/0600/0800		1 ks
	21/0600/2000		1 ks
	se dvěma otopnými deskami a dvěma rozšířenými plochami, ventil vpravo		2 ks
	22/0600/0700		1 ks
	22/0600/1000		5 ks
		celkem	
15	Potrubi přesné měděné	15x1 18x1 22x1	30 m 30 m 38 m
	fitinky, spotřební materiál		1 kpl
16	Potrubi bezkanálové PE-Xa (obě trubky) předizolované s kyslíkovou bariérou	25+25/111	24 m
	stěnová průchodka	111	2 ks
17	Izolace topenářského potrubí na bázi pěněného polyetylenu	15 18 22	30 m 30 m 38 m
	materiál pro montáž izolace		1 kpl
18	závěsy, objímky, závitové tyče, vzdálenost závěsů 2 m v celé trase rozvodů v šachtách a pod stropem		1 kpl

19 Doplnkové konstrukce z profilového materiálu 1 kpl 2 576,32

20 Ostatní náklady
Zaregulování soustavy a seřízení průtoků dle vyhlášky č. 193/2007 Sb.,
§ 7, odst. 6, včetně protokolu o měření a nastavení průtoků
Dilatační a tlakové zkoušky
Úklid stavby po montáži

1 kpl
1 kpl
1 kpl

celkem ostatní náklady

Celkem bez DPH (I 77 + J 77 + J 87)
(celkem dodávka + montáž + ostatní nákl.)

215 920,98

3	soumrakové čidlo se signálním kontaktem 230V/10A, IP54 vč. Krabice a připojení .	ks	1,00		
4	Bezpečnostní transformátor 230/12V, 4kV (oddělení SELF), 100W vč. krabice	ks	1,00		
5	Zásuvka 230V/16A IP20 vč.krabice a připojení 3x zásuvka 230V/16A barva zelená + rezerva pro slaboproud ve sdružené pětikrabičce vč.pětirámečku, pomocných komponentů a připojení	ks	25,00		
6	Krabice svorková (vč. Svorkovnice a víka)	ks	6,00		
7	Komplet připojení chladicí jednotky	ks	35,00		
8	Komplet připojení zvlhčovače	ks	5,00		
9	Komplet připojení posuvných dveří s dálkovým ovládáním (vč. Propojením s tlačítkem otevření zevnitř)	ks	1,00		
10	Tlačítko total stop	ks	1,00		
11	Komplet připojení a propojení signalizace – nezapínat magnet rezonanci.	ks	1,00		
12	Komplet připojení a propojení ovládání čerpadel bazénu (vč. Plovákových spínačů a automatiky ovládání)	ks	1,00		
13	Samoregulační topný kabel délky 2m (tempera vyhřívání střešní vpusti)	ks	2,00		
14	Kombinovaný svodič bleskových proudů	ks	2,00		
15	Odpojení a připojení přívodu (5x kabel AYKY 3Bx204+120) pro 1. pole stávajícího přezbrojeného RHS1	ks	2,00		
16		ks	1,00		
					73 746,00
	B3) Osvětlovací tělesa (nespecifikována)				
1	Osvětlovací těleso typ A (LED diodové, modulové zapuštěné s mléčným krytem , IP20. (4X LED trubice 9W) dle v.č. EL4	ks	26		
2	Osvětlovací těleso typ A1 (LED diodové, modulové přisazené s mléčným krytem , IP20. (4X LED trubice 9W) dle v.č. EL4	ks	4		
3	Osvětlovací těleso typ B (LED diodové, přisazené s mléčným krytem , IP54, . (2X LED trubice 18W) dle v.č. EL4	ks	5		
4	Osvětlovací těleso typ B1 (LED diodové, přisazené s mléčným krytem , IP20, . (2X LED trubice 18W) dle v.č. EL4	ks	1		
5	Osvětlovací těleso typ C1 (LED diodové, zapuštěné v zemi , IP65, pochozí (1X LED 20W) dle v.č. EL4	ks	12		
6	Osvětlovací těleso typ C2 (LED diodové, přisazené, IP54, pochozí (1X LED 20W) dle v.č. EL4	ks	2		
7	Osvětlovací těleso typ C3 (LED diodové, umístěné na sloupku výšky 1,5m (1X LED 20W) dle v.č. EL4	ks	4		
8	Kombinované nouzové osvětlovací těleso LED 5W s vlastním integrovaným zdroje s dobou zálohování 60min		3		
9	Led diodový pásek 12V délky 2m nad kuchyňskou deskou	ks	1		
					124 326,00
	B4) Hromosvod a uzemnění				
1	Pásek FeZn 30/4	m	220,00		

- 2 Vodič FeZn průměr 10mm
- 3 Vodič AlMgSi průměr 8mm
- 4 Svorka spojovací SS
- 5 Svorka zkušební SZ
- 6 Svorka připojovací SP1
- 7 Svorka spojovací zemní
- 8 Svorka odbočovací zemní
- 9 Nehořlavá, netříštivá a nevodivá trubka
- 10 Revize hromosvodu

m	40,00		
m	130,00		
ks	30,00		
ks	7,00		
ks	60,00		
ks	25,00		
ks	15,00		
m	30,00		
ks	1,00		

57 101,00

B5) Slaboproudá instalace-strukturovaná kabeláž (standart ABB Tango)

- 1 Kabel UTP 4x2x0,5, cat 5e
- 2 Trubka ohebná průměr 21mm
- 3 Klišta LH40/40
- 4 Krabice KO97
dvozásuvka strukturované kabeláže , cat 5e
- 5 osazená do připravené vícekrabice
- 6 Ukončení kabelu na patch panelu
- 7 Měření a zkouška kabelu

m	530,00		
m	160,00		
m	25,00		
ks	15,00		
ks	6,00		
ks	14,00		
ks	14,00		

37 839,00

B6) Ostatní

- 1 Kabelové lože 3-3 dle v.č. EL4
- 2 Kabelové lože 4-4 dle v.č. EL4
- 3 Revize elektrických zařízení

m	30		
m	40		
ks	1,00		

88 500,00

Rekapitulace

Položka A

Položka B1

Položka B2

Položka B3

Položka B4

Položka B5

Položka B6

Celkem

1 358 422,00

Pozn: Součástí specikace není připojení nového RACKU a jeho technologické vybavení

0,00

V Praze, 6.2023

Přístavba MR k urgentnímu příjmu nemocnice Prachatice a.s.

výkaz výměr - interier viz. PD

Vybavení interiéru je podrobně popsáno v PD, detaily - tyto výkresy jsou nedílnou součástí tohoto výkazu výměr

popis	jedn.	pocet ks	jedn. cena	celk. cena
01 - 1	místnost č. 1 - ovladovna			
01 - 1.1	D+M stůl , kontejner na kolečkách	soub.	1	
01 - 1.2	D+M anatomická stavitelná židle	ks	2	
01 - 1.3	D+M poličky dle PD	kpl	1	
01 - 1.4	D+M magnetická tabule	ks	1	
0 2	Přípravna			
	D+M linka vybavená dřezem , el. ohřivačem, košem, mýdelníkem, osuškami	soub.	1	
02 - 2.1	D+M pacientské židle	ks	2	
02 - 2.1	Věšák	ks	1	
02 - 2.1	D+M magnetická tabule	ks	1	
	02.1 a 02.2 vybav. převlíkácké kabiny			
02 - 2.2	D+M pacientské židle	ks	2	
02 - 2.1	Věšák	ks	1	
0 3	Popisovna			
03 - 3.1	D+M stůl , kontejner na kolečkách	soub.	1	
03 - 3.2	D+M anatomická stavitelná židle	ks	2	
03 - 3.3	D+M magnetická tabule	ks	1	
03 - 3.4	Věšák	ks	1	
03 - 3.5	D+M regálová skříň otevřená	soub.	1	
03 - 3.6	konferenční stůl	ks	1	
03 - 3.7	křesílka	ks	2	
0 6	Kancelář			
06 - 6.1	D+M stůl , kontejner na kolečkách	soub.	1	
06 - 6.2	D+M anatomická stavitelná židle	ks	2	
06 - 6.3	D+M magnetická tabule	ks	1	
06 - 6.4	D+M regálová skříň otevřená	soub.	1	
06 - 6.5	Věšák	ks	1	
06 - 6.6	D+M skříň policová	soub.	1	
06 - 6.7	D+M skříňka pro uložení UPS a RACK	soub.	1	
0 7	Sklad			
07 - 1	D+M regálová skříň otevřená	soub.	1	

cena interier viz. PD celkem

407 519 Kč

Položkový rozpočet stavby slepý

Stavba: 230620 **Přístavba MR k urgentnímu příjmu nemocnice Prachatice a.s.**
Objekt: SO 02 **Venkovní úpravy nemocnice MR**
Rozpočet: 230702 **Úpravy související s pavilonem MR**

Objednatel: _____ **IČO:** _____
DIČ: _____

Zhotovitel: **KOČÍ a.s.** **IČO:** 46683046
K lipám 132 **DIČ:** CZ46683046
397 01 Písek

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	
PSV	
MON	
Vedlejší náklady	
Ostatní náklady	
Celkem	1 824 793,42

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	
Snížená DPH	15 %	
Základ pro základní DPH	21 %	
Základní DPH	21 %	
Zaokrouhlení		

Cena celkem s DPH **0,00 CZK**

v _____ dne _____

Ing. Tomáš Kočí
 Digitálně podepsal Ing. Tomáš Kočí
 Datum: 2024.02.26 12:02:35 +01'00'

Bc. Tomáš Mařík
 Digitálně podepsal Bc. Tomáš Mařík
 Datum: 2024.01.23 14:03:17 +01'00'

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
01	Přípravné práce	HSV				
1	Zemní práce	HSV				
181	Sadové úpravy	HSV				
278	Konstrukce jezírka	HSV				
297	Energokaná, základy oplocení	HSV				
5	Vnitřní komunikace	HSV				
810	Připojky ZTI, venkovní kanalizace	HSV				
721	Vnitřní kanalizace	PSV				
7667	Vybavení - mobiliář	PSV				
767	Konstrukce zámečnické	PSV				
VN	Vedlejší náklady	VN				
Cena celkem					1 824 793,42	100,0

Položkový rozpočet slepý

S:	230620	Přístavba MR k urgentnímu příjmu nemocnice Prachatice a.s.
O:	SO 02	Venkovní úpravy nemocnice MR
R:	230702	Úpravy související s pavilonem MR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 01 Přípravné práce						7 500,00
1	121091101R00	Geodetické zaměření a vytyčení	kpl	1,00000		
Díl: 1 Zemní práce						111 758,35
4	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m (15*17+3*7+4)*0,15	m3	42,00000	42,00000	
5	122201101	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 bazének : 7*2,5*1,2 akumulační nádrž : 2,5*3*2,4 filtr. šachta : 2*1*2,0 odkopávky pro zámk dlažbu a chodníky : 250 *0,2	m3	93,00000	93,00000	
6	122201109	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	93,00000		
7	132201111	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ ZTI : (12+19+6)*0,8*0,9+0,5*0,8*38 + 15*0,5*0,8+0,06	m3	47,50000	47,50000	
8	132201119	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	47,50000		
9	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	2,00000		
10	162201102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m ; bude použito na zpětné zásypy a na terénní úpravy areálu (34*0,8+52*0,2)+56,4	m3	94,00000	94,00000	
11	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 93+47,5+2 -94,00000	m3	78,50000	142,50000 -94,00000	
12	167101102	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství nad 100 m3	m3	142,50000		
13	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m 142,5-94	m3	48,50000	48,50000	
14	174105111R12	Zásypy a násypy sypaninou se zhuštěním prováděno vytěž. zeminou	m3	37,00000		
15	199000005	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 48,5*1,8	t	87,30000	87,30000	
Díl: 181 Sadové úpravy						195 150,00
16	181301103	Zpětné rozprostření ornice včetně vylepšení pískem , rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2	m2	380,00000		
17	182951111	Položení netkané textilie bez upevnění včetně dodávky netkané zahradnické textilie	m2	380,00000		
18	180402112	Založení trávníku parkového výsevem včetně dodání travního osiva / pro stín ; včetně ošetření dle dohody s investorem	m2	380,00000		
19	181 005	D+M živý plot z např. buxusu v 80 cm vč. Zeminy a mulče (2*8+10+8)	m	34,00000	34,00000	
20	181 006	D+M záhony / kleče, přesazení keřů 11 ks, výška 1m viz výkres C 3	m	10,00000		
21	181 007	Provedení ochrany stávajícího stromu - javor	ks	1,00000		
Díl: 278 Konstrukce jezírka						233 949,39
24	273313511	Beton základových desek prostý C 12/15	m3	12,60000		

Položkový rozpočet slepý

S:	230620	Přístavba MR k urgentnímu příjmu nemocnice Prachatice a.s.
O:	SO 02	Venkovní úpravy nemocnice MR
R:	230702	Úpravy související s pavilonem MR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		6*2*1,05		12,60000		
25	311321412	Železobeton nadzákladových zdí C 30/37 dno	m3	3,00000		
		6*2*0,25		3,00000		
26	311321412	Železobeton nadzákladových zdí C 30/37	m3	3,60000		
		(6+2)*2*0,45*0,5		3,60000		
27	311351105	Bednění nadzákladových zdí, oboustranné - zřízení	m2	34,40000		
		(6+2)*2*(0,45+1,7)		34,40000		
28	311351106	Bednění nadzákladových zdí, oboustranné - odstranění	m2	34,40000		
29	311361821	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli B500B (10 505)	t	0,75000		
		6,6*0,11+0,024		0,75000		
30	632415106	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 6 mm, včetně penetrace, Penetrace	m2	6,00000		
		1,2*5		6,00000		
31	782131130	Obklad stěn kamenem tvrdým, rovným tl. 1 a 2 cm včetně dodávky, typový mater. např. žula tryskaná tl. 2 cm	m2	14,40000		
		(2+6)*2*(0,45+0,45)		14,40000		
34	998012029	Přesun hmot pro drobné stavby výšky do 6 m	t	57,25449		
Díl: 297 Energokanál, základy oplocení						214 622,55
35	271531113	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm	m3	2,00000		
		20*0,4*0,25		2,00000		
36	273313611	Beton základových desek prostý C 16/20	m3	0,80000		
		20*0,4*0,1		0,80000		
37	328271121	Zídka akustická z cihel betonových dl. 250 mm na MC	m2	5,00000		
		zeď, výška 2m, dl. 2,5m : 2,5*2		5,00000		
38	328271179R07	D+M kovový záklop energokanálu; š 600mm - žebrovaný plech žárově zinkovaný osazený do kraje obrubníků	m	21,00000		
39	917712111	Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr, lože z kamen. včetně obrubníku betonového 100/10/25	m	42,00000		
		osazeno proti sobě '21*2		42,00000		
40	275310030	Základová patka z betonu C 16/20, včetně bednění štěrkopískový podklad 10 cm	m3	5,00000		
		brána u MR 2x patka : (1,3+2)*0,8*0,6		1,58000		
		pás pod oplocením jedn.chláz. : 2,5*0,5*0,8		1,00000		
		patky ohrazení plochy MR : 3*0,6*0,6*0,8		0,86000		
		patky branky : 2*0,6*0,6*1,2+0,6*0,6*0,8		1,15000		
		rezerva 10 % : 4,6*0,1-0,06		0,40000		
43	998012029	Přesun hmot pro drobné stavby výšky do 6 m	t	22,78092		
Díl: 5 Vnitřní komunikace						372 187,20
44	182951112	Položení netkané textilie včetně upevnění včetně dodávky netkané zahradnické textilie a skob	m2	214,00000		
45	215901101	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vibrační deskou	m2	214,00000		
		mlat : 97		97,00000		

Položkový rozpočet slepý

S:	230620	Přístavba MR k urgentnímu příjmu nemocnice Prachatice a.s.
O:	SO 02	Venkovní úpravy nemocnice MR
R:	230702	Úpravy související s pavilonem MR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		dlažba : 5*4,5+10,3*1+2,2*4,5+3,2*12,5+1,2*7,7+14,06		106,00000		
		rezerva 5 % : 203*0,05+0,85		11,00000		
46	564831111	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 10 cm štěrkodrtí frakce 0-45 mm	m2	142,00000		
		okapní chodník zámk. dlažba : 30*0,9+3,6*1,4		32,04000		
		veget. dlažba : 5*4,5+10,3*1+2,2*4,5+3,2*12,5+1,2*7,7+14,06		106,00000		
		rezerva 2,5 % : 138*0,025+0,51		3,96000		
47	564851111	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm štěrkodrtí frakce 0-63 mm	m2	142,00000		
		okapní chodník zámk. dlažba : 30*0,9+3,6*1,4		32,04000		
		veget. dlažba : 5*4,5+10,3*1+2,2*4,5+3,2*12,5+1,2*7,7+14,06		106,00000		
		rezerva 2,5 % : 138*0,025+0,51		3,96000		
48	564861114	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 23 cm štěrkodrtí frakce 0-32 mm	m2	97,00000		
		podklad mlat : 97		97,00000		
49	596215040	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	142,00000		
		zámková dlažba vegetační : 109		109,00000		
		okapní chodník : 30*0,9+3,6*1,4		32,04000		
		rezerva : 0,96		0,96000		
50	639561121	D + M Obrubník zahradní betonový výšky 250 mm, šedý	m	90,00000		
		9+7+39+15+19+1		90,00000		
51	639571205	Kačírek pro okapový chodník podél budovy tl. 50 mm	m2	27,00000		
		30*0,9		27,00000		
52	916581112	D + M kovového zahradního obrubníku zapuštěného	m	60,00000		
		12*2+11+9+16		60,00000		
53	596100041	Chodník mlatový	m2	97,00000		
		plocha : 8*11+3,5*2+2*4+4,5*1,2-1,9*6		97,00000		
54	5924530	Dlažba polovegetační dodání	m2	112,00000		
		zámková dlažba : 109		109,00000		
		prořez : 109*0,025+0,275		3,00000		
55	59245309	Dlažba zámková přírodní 20x10x4 20 x 10 x 8 cm	m2	34,00000		
		chodník u A 22 '32*1,05+0,4		34,00000		
56	594250	Úprava vstupu k jezírku - ozn. Zákazu zastavení vč ohrazení obrubníky a snížení obrubníku vstupu	ks	1,00000		
57	554 10	Provedení případné opravy izolace vč přízdívky u objektu 22 A, 22 B a 23 (celková délka styku je 70 m , předpoklad poškození cca 25 %)	m	18,00000		
58	998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	192,40000		
Díl: 810 Přípojky ZTI, venkovní kanalizace						402 964,26
59	271531113	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm pro jímku	m3	1,20000		
		2*3*0,2		1,20000		
60	273313611	Beton základových desek prostý C 16/20	m3	0,90000		
		podkladní deska : 2*3*0,15		0,90000		
61	273351215	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	2,00000		

Položkový rozpočet slepý

S:	230620	Přístavba MR k urgentnímu příjmu nemocnice Prachatice a.s.
O:	SO 02	Venkovní úpravy nemocnice MR
R:	230702	Úpravy související s pavilonem MR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		(2+3)*2*0,2		2,00000		
62	273351216	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	2,00000		
63	273361921	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí , drát d 8,0 mm, oko 100 x 100 mm	t	0,12000		
		6*2*1,2*0,008+0,0048		0,12000		
64	810 01	Potrubí PVC KD DN100 vč. obsypu štp	m	25,00		
65	810 02	Potrubí PVC KD DN125 vč. obsypu štp	m	40,00		
66	810 03	Odvodňovací žlab N 100, A 15, B 125 šířka 130mm, stavební výška 130 - 300 mm	m	29,00		
67	810 04	Systémová vpust	ks	2,00		
68	810 05	Litínový rošt pro žlab	m	30,00		
72	810 07	Akumulační nádrž samonosná plastová 4,5 m3 dodání včetně osazení	ks	1,00		
70	810 08	Nástavec k nádrži v=750 mm, litinový poklop	ks	1,00		
71	810 09	Šachta filtrační plastová , litinový poklop	ks	1,00		
72	810 07	Zrušení stávající přípojky vody - litina	m	45,00		
73	810 08	D+M přípojka vody PE průměr 90	m	45,00		
74	810 09	Kalové stacionární čerpadlo pro závlahu a bazének	ks	2,00		
75	810 10	Bazénová výpust	kpl	1,00		
77	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	3 950,63000		
Díl: 7667 Vybavení - mobiliář						22 157,00
78	7667 001	D+M betonová lavička s dřevěným sedátkem	ks	2,00000		
79	7667 002	D+M odpadkový koš	ks	1,00000		
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						254 504,67
83	767 00	Zámečnické výrobky jsou podrobně popsány na výkrese č. 15.6				
84	767 01	D+M branky u podchodu 1 x 800 x 1260 mm; 1x 800 x 1100 mm žárově zinkované včetně kotvení	ks	2,00000		
85	767 02	D+M brána u MR cca 3150 x 2000 mm ., žárově zinkované vč ukotvení, kpl provedení	ks	1,00000		
86	767 03	D+M oplocení u venkovní jednotky chlazení sloupky, poplast. pletivo, brána 4000 x 2050mm	m	8,00000		
		vč. branky : (1,5+4+2,5)		8,00000		
87	767 04	D+M ohrazení plochy u MR ; oblouk jakl, žár.zink. v 1,5m	m	8,00000		
		délka : 2,25*3,14+0,45*2+0,035		8,00000		
88	767 05	D+M brána ohraničující veřejně přístup. plochu jackly, žár.zink,vč. kování; 3000 mm x 1000mm výš	ks	1,00000		
92	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	2 492,70000		
Díl: VN Vedlejší náklady						10 000,00
93	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		
94	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000		
Celkem						1 824 793,42

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet slepý

S:	230620	Přístavba MR k urgentnímu příjmu nemocnice Prachatice a.s.
O:	SO 02	Venkovní úpravy nemocnice MR
R:	230702	Úpravy související s pavilonem MR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE

**Přístavba magnetické rezonance k urgentnímu příjmu Nemocnice Prachatice a.s.
Stavba**

Jako uchazeč o výše uvedenou veřejnou zakázku na stavební práce čestně
prohlašuji, že nemám v úmyslu zadat žádnou část výše uvedené veřejné zakázky
žádnému poddodavateli.

Za firmu: KOČÍ a.s.

adresa: K Lipám 132, 397 01 Písek

IČ: 46683046

Oprávněná osoba jednat za výše uvedenou firmu:

V Písku, dne 21.2.2024

**Bc. Tomáš
Mařík** Digitálně
podepsal Bc.
Tomáš Mařík
Datum: 2024.02.21
07:25:40 +01'00'

Bc. Tomáš Mařík

**Ing.
Tomáš
Kočí** Digitálně
podepsal Ing.
Tomáš Kočí
Datum:
2024.02.26
12:05:20 +01'00'

