

Stavba:	Ubikace a výběhy koní Převalského		
Smlouva č.:	S23-164-0002	Ze dne:	26.09.2022
Registrační číslo Změnového listu (ZL):	ZL_36	Datum vydání ZL:	10.01.2024
Index navrhovatele změny:		Datum vydání revize ZL:	---
Obj Objednatel	OBJ	Datum schválení:	
Z Zhotovitel			
GP Generální projektant			
O Ostatní			
Objednatel:	Zhotovitel:		
Zoologická zahrada hl. m. Prahy U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7 - Troja	SWIETELSKY stavební s.r.o., závod PS PRAHA IČO: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599 Se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 Česká Budějovice		
Název změny: Rozvojová péče o zeleň			
Následující změny budou provedeny v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo.			
Zdůvodnění změny:	<p>Změna je vyvolána požadavkem Objednatele. Rozvojovou péčí o zeleň není možné provést do předání díla, jelikož je nedílnou součástí následné dvouleté záruky na rostlinný materiál-živý organismus. Taktéž není možné časově zhotovit dané operace, které jsou plně závislé na růstu rostlin, jejich vývoji a časovém průběhu roku. Z výše uvedeného je proto nutné vyjmout rozvojovou péči jak ze soupisu prací, jež byl přílohou uzavřené smlouvy o dílo, tak i ze soupisu prací, který byl přílohou změnového listu č. 19, řešící interiér voliér manulů.</p> <p>Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na základě § 222 odst. 6.</p>		
Změna projednána:	-		
Přílohy ZL:	Příloha č. 1 - změnový rozpočet		
Vliv na cenu stavební dodávky bez DPH:	ANO	-	291 567,92 Kč
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením stavby:			NE
Dopady do harmonogramu zhotovitele:			NE
Poznámky:			
Podpis zástupce Zhotovitele [redacted]	Podpis zástupce Objednatele [redacted]		
SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME		
Datum a podpis	Datum a podpis		
Podpis zástupce TDS [redacted]	Podpis zástupce Generální projektant [redacted]		
SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME		
Datum a podpis	Datum a podpis		
Rozdělovník:	Důvod zamítnutí (vyplní objednatel):		
1. Objednatel			
2. TDS			
3. GP(AD)			
4. Zhotovitel			

V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění, které v případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být vždy opatřena registračním číslem ZL!

B.2.1: Sadové úpravy**B.2.1.01: Sadové úpravy****B.2.1.1.01: Výsadba vzrostlého listnatého stromu v záhonu v rovině nebo na svahu do 1:5****B.2.1.1.1.06: Popis pracovní operace - Rozvojová péče**

879.	B.2.1.1.1_024	Kontrola ukotvení dřeviny a obalu kmene; 2 opakování (1 x ročně); (x 2)	ks	- 18,000	28,80	- 5 290	Dle SoD
880.	B.2.1.1.1_025	Znovuvázání dřeviny ke stávajícímu kůlu; u 20% jedinců; (x 0,2)	ks	- 1,800	172,77	- 311	Dle SoD
881.	B.2.1.1.1_026	Zhotovení obalu kmene z rákosové nebo kokosové rohože v rovině nebo na svahu do 1:5; u 10 % jedinců; - (0,3 šíře x1,8 délka) (x 0,054)	m2	- 0,486	316,75	- 154	Dle SoD
882.	B.2.1.1.1_027	Výchovný řez (odstranění nevhodného větvení a poškozených částí); 2 opakování (1 x ročně); (x 2)	ks	- 18,000	172,77	- 3 110	Dle SoD
883.	B.2.1.1.1_028	Odstranění obalu kmene z rákosové nebo kokosové rohožev rovině nebo na svahu do 1:5; po 2-3 letech - po výsadbě (0,3 šíře x1,8 délka) (x0,54)	m2	- 4,860	86,39	- 420	Dle SoD
884.	B.2.1.1.1_029	Odstranění ukotvení dřeviny třemi kůly délky přes 2 do 3 m; (x 1)	ks	- 9,000	86,39	- 777	Dle SoD
885.	B.2.1.1.1_030	UV odolný úvazek pro výsadbu stromů, šíře 3 cm; (délka 2 m/ks x 0,2); (x 0,4)	m	- 3,600	28,80	- 150	Dle SoD
886.	B.2.1.1.1_031	Rákosová rohož s dutým stěblem, jednovrstevná, výš. 180cm, váz. drát/plast. spona; u 10 % jedinců; - (délka 30 cm/ks); (x 0,03)	m	- 0,270	172,77	- 47	Dle SoD

B.2.1.1.02: Výsadba vyšších keřových skupin v rovině nebo na svahu do 1:5**B.2.1.1.2.06: Popis pracovní operace - Rozvojová péče**

919.	B.2.1.1.1_064	Odstranění přerostlého dřvu; 2 opakování	m	- 4,616	5,76	- 11 192	Dle SoD
921.	B.2.1.1.1_066	Vypleť s naložením odpadu na dopravní prostředek, odvoz do 20km; 100 % plochy - 6 opakování (x 6)	m2	- 276,960	40,31	- 11 165	Dle SoD

B.2.1.1.03: Výsadba vyšších keřových skupin na svahu od 1:2 do 1:1**B.2.1.1.3.06: Popis pracovní operace - Rozvojová péče**

952.	B.2.1.1.1_097	Odstranění přerostlého dřvu; 2 opakování	m	- 16,944	5,76	- 41 082	Dle SoD
954.	B.2.1.1.1_099	Vypleť na svahu do 1:1 dřevin ve skupinách; 100 % plochy - 6 opakování (x 6)	m2	- 1 016,640	40,31	- 40 984	Dle SoD
965.	B.2.1.1.1_110	Odstranění přerostlého dřvu; 2 opakování	m	- 1,997	5,76	- 12	Dle SoD
967.	B.2.1.1.1_112	Vypleť s naložením odpadu na dopravní prostředek, odvoz do 20km; 100 % plochy - 6 opakování (x 6)	m2	- 119,820	40,31	- 4 830	Dle SoD

B.2.1.1.5.05: Popis pracovní operace - Rozvojová péče

984.	B.2.1.1.1_129	Odstranění přerostlého dřvu; 2 opakování (x 6,28)	m	- 43,960	5,76	- 1 574	Dle SoD
986.	B.2.1.1.1_131	Vypleť dřevin solitérních; 100 % plochy 6 opakování (x 4,68)	m2	- 32,760	40,31	- 1 321	Dle SoD

B.2.1.1.06: Výsadba solitérních keřů listnatých na svahu od 1:5 do 1:2**B.2.1.1.6.05: Popis pracovní operace - Rozvojová péče**

1 007.	B.2.1.1.1_152	Odstranění přerostlého dřvu; 2 opakování (x 6,28)	m	- 43,960	5,76	- 2 179	Dle SoD
1 009.	B.2.1.1.1_154	Vypleť dřevin solitérních na svahu od 1:5 do 1:2; 100 % plochy 6 opakování (x 4,68)	m2	- 32,760	40,31	- 1 321	Dle SoD
1 010.	B.2.1.1.1_155	Odstranění ukotvení dřeviny dvěma kůly délky do 2 m; (x 1)	ks	- 7,000	86,39	- 605	Dle SoD

B.2.1.1.07: Výsadba trvalek v rovině nebo na svahu do 1:5**B.2.1.1.7.05: Popis pracovní operace - Rozvojová péče**

1 044.	B.2.1.1.1_189	Odstranění odkvetlých a odumřelých částí rostlin ze záhonů trvalek; 6 opakování (3 x ročně) (x 6)	m2	- 1 862,880	11,52	- 78 675	Dle SoD
1 045.	B.2.1.1.1_190	Odstranění přerostlého dřvu; 2 opakování (1 x ročně) (x 2)	m	- 620,960	5,76	- 3 576	Dle SoD
1 046.	B.2.1.1.1_191	Vypleť v rovině nebo na svahu do 1:5 záhonu květin; 6 opakování (3 x ročně) (x 6)	m2	- 1 862,880	28,80	- 53 642	Dle SoD

B.2.1.1.08: Výsadba trvalek na svahu od 1:2 do 1:1**B.2.1.1.8.05: Popis pracovní operace - Rozvojová péče**

1 072.	B.2.1.1.1_217	Odstranění odkvetlých a odumřelých částí rostlin ze záhonů trvalek; 6 opakování (3 x ročně) (x 6)	m2	- 52,200	11,52	- 2 205	Dle SoD
1 073.	B.2.1.1.1_218	Odstranění přerostlého dřvu; 2 opakování (1 x ročně) (x 2)	m	- 17,400	5,76	- 100	Dle SoD
1 074.	B.2.1.1.1_219	Vypleť v rovině nebo na svahu do 1:5 záhonu květin; 6 opakování (3 x ročně) (x 6)	m2	- 52,200	28,80	- 1 503	Dle SoD

B.2.1.1.09: Výsadba trvalek v kořenové zóně stromu v rovině nebo na svahu do 1:5**B.2.1.1.9.05: Popis pracovní operace - Rozvojová péče**

1 101.	B.2.1.1.1_246	Odstranění odkvetlých a odumřelých částí rostlin ze záhonů trvalek; 6 opakování (3 x ročně) (x 6)	m2	- 1 759,440	11,52	- 74 306	Dle SoD
1 102.	B.2.1.1.1_247	Odstranění přerostlého dřvu; 2 opakování (1 x ročně) (x 2)	m	- 586,480	5,76	- 3 378	Dle SoD

1 103.	B.2.1.1.1_248	Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 záhonu květin; 6 opakování (3 x ročně) (x 6)	m2	- 1 759,440	28,80	- 50 663	Dle SoD
B.2.1.1.10: Výsadba trvalék na střešní zahradě či ve vegetační nádobě							
B.2.1.1.10.05: Popis pracovní operace - Rozvojová péče							
1 114.	B.2.1.1.1_259	Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 záhonu květin; 6 opakování (3 x ročně) (x 6)	m2	- 354,840	28,80	- 10 218	Dle SoD
B.2.1.1.11: Výsadba trvalék na střešní zahradě ve svahu 1:5 až 1:2							
B.2.1.1.11.05: Popis pracovní operace - Rozvojová péče							
1 130.	B.2.1.1.1_275	Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 záhonu květin; 6 opakování (3 x ročně) (x 6)	m2	- 1 531,980	28,80	- 44 114	Dle SoD
B.2.1.1.13: Založení lučního trávníku výsevem na svahu od 1:5 do 1:2							
B.2.1.1.13.05: Popis pracovní operace - Rozvojová péče							
1 149.	B.2.1.1.1_294	Pokosení trávníku lučního na svahu od 1:2 do 1:5 při souvislé ploše do 1000 m2; 2 x ročně (x4)	m2	- 240,000	8,06	- 1 935	Dle SoD
B.2.1.1.14: Soliterní výsadba popínavých rostlin na střešní zahradě či ve vegetační nádobě							
B.2.1.1.14.05: Popis pracovní operace - Rozvojová péče							
1 162.	B.2.1.1.1_307	Odstranění přerostlého drnu; 2 opakování (x 0,8)	m	- 9,600	5,76	- 55	Dle SoD
Péče o zeleň za období dvou let po založení (SoD)- celkem						-277 815,98	
S: výtvarné řešení voliéru, tunel pro namula a oplocení						- 13 752	
B.2: Sadové úpravy						- 13 752	
B.2.1: Sadové úpravy						- 13 752	
B.2.1.01: Sadové úpravy						- 13 752	
B.2.1.1.02: Výsadba vyšších keřových skupin v rovině nebo na svahu do 1:5						- 4 476	
B.2.1.1.2.06: Popis pracovní operace - Rozvojová péče						- 4 476	
62.	B.2.1.1.1_064	Odstranění přerostlého drnu; 2 opakování	m	- 1,846	5,76	-10,63	Dle SoD
63.	B.2.1.1.1_066	Vypletí s naložením odpadu na dopravní prostředek, odvoz do 20km; 100 % plochy - 6 opakování (x 6)	m2	- 110,760	40,31	-4 465,10	Dle SoD
B.2.1.1.5.05: Popis pracovní operace - Rozvojová péče							
984.	B.2.1.1.1_129	Odstranění přerostlého drnu; 2 opakování (x 6,28)	m	- 18,840	5,76	-108,5	Dle SoD
986.	B.2.1.1.1_131	Vypletí dřevin soliterních; 100 % plochy 6 opakování (x 4,68)	m2	- 14,040	40,31	-566	Dle SoD
B.2.1.1.7.05: Popis pracovní operace - Rozvojová péče							
1 044.	B.2.1.1.1_189	Odstranění odkvetlých a odumřelých částí rostlin ze záhonů trvalék; 6 opakování (3 x ročně) (x 6)	m2	- 91,800	11,52	-1 057,36	Dle SoD
1 045.	B.2.1.1.1_190	Odstranění přerostlého drnu; 2 opakování (1 x ročně) (x 2)	m	- 30,600	5,76	-176,23	Dle SoD
1 046.	B.2.1.1.1_191	Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 záhonu květin; 6 opakování (3 x ročně) (x 6)	m2	- 91,800	28,80	-2 643,40	Dle SoD
B.2.1.1.9.05: Popis pracovní operace - Rozvojová péče							
1 101.	B.2.1.1.1_246	Odstranění odkvetlých a odumřelých částí rostlin ze záhonů trvalék; 6 opakování (3 x ročně) (x 6)	m2	- 111,000	11,52	-1 278,51	Dle SoD
1 102.	B.2.1.1.1_247	Odstranění přerostlého drnu; 2 opakování (1 x ročně) (x 2)	m	- 37,000	5,76	-213,08	Dle SoD
1 103.	B.2.1.1.1_248	Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 záhonu květin; 6 opakování (3 x ročně) (x 6)	m2	- 111,000	28,80	-3 196,27	Dle SoD
B.2.1.1.14.05: Popis pracovní operace - Rozvojová péče							
1 162.	B.2.1.1.1_307	Odstranění přerostlého drnu; 2 opakování (x 0,8)	m	- 6,400	5,76	-36,86	Dle SoD
Péče o zeleň za období dvou let po založení (ZL_19)- celkem						-13 751,94	
Péče o zeleň za období dvou let po založení celkem (SoD a ZL_19)						-291 567,92	

Stavba:	Ubikace a výběhy koní Převalského		
Smlouva č.:	S23-164-0002	Ze dne:	26.09.2022
Registrační číslo Změnového listu (ZL):	ZL_37 REV_A	Datum vydání ZL:	07.02.2024
Index navrhovatele změny:		Datum vydání revize ZL:	22.02.2024
Obj Objednatel	OBJ	Datum schválení:	
Z Zhotovitel			
GP Generální projektant			
O Ostatní			
Objednatel:	Zhotovitel:		
Zoologická zahrada hl. m. Prahy U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7 - Troja	SWIETELSKY stavební s.r.o., závod PS PRAHA IČO: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599 Se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 Česká Budějovice		
Název změny: Uprava dispozice Olgoj chorchoj 2			
Následující změny budou provedeny v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo.			
Zdůvodnění změny:	Tento změnový list přímo navazuje na změnový list č. 35 řešící dispoziční úpravy v objektu Olgoj chorchoj spočívající ve vybudování nových terárií. V souvislosti s novými terárii je proto nutné upravit zejména rozvody VZT a elektroinstalace. Ale také provést drobné stavební úpravy a z důvodu obsluhy nových terárií osadit tři kusy atypických dveří. Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na základě § 222 odst. 6.		
Změna projednána:	Kontrolní den č. 49 a zápisem do stavebního deníku dne 25.10.2023		
Přílohy ZL:	Příloha č. 1 - změnový rozpočet Příloha č. 2 - změnová projektová dokumentace		
Vliv na cenu stavební dodávky bez DPH:	ANO	482 756,09 Kč	
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením stavby:	NE		
Dopady do harmonogramu zhotovitele:	NE		
Poznámky:			
Podpis zástupce Zhotovitele	Podpis zástupce Objednatele		
SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME		
Datum a podpis	Datum a podpis		
Podpis zástupce TDS	Podpis zástupce Generální projektant		
SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME		
Datum a podpis	Datum a podpis		
Rozdělovník:	Důvod zamítnutí (vyplní objednatel):		
1. Objednatel			
2. TDS			
3. GP(AD)			
4. Zhotovitel			

V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění, které v případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být vždy opatřena registračním číslem ZL!

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ubikace a výběhy koní Převalského

Objekt: **ZL_37 REV_A Úprava dispozice Olgoj chorchoj 2 - VZT**

Místo: Praha 7 - Troja

Zadavatel: Zoologická zahrada hl. m. Prahy

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

položky oceněné dle jednotkové ceny
uvedené ve smluvním rozpočtu

odečet položek ze smluvního rozpočtu

nové položky z ÚRS/vlastní



Datum: 22.02.2024

Projektant:

Zpracovatel: SWIETELSKY
stavební s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

40 757,92

PSV - Práce a dodávky PSV

22 098,99

751 - Vzduchotechnika

22 098,99

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

17 112,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1 546,93

VRN4 - Inženýrská činnost

1 546,93

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Ubikace a výběhy koní Převalského

Objekt:

ZL_37_REV_A Úprava dispozice Olgoj chorchoj 2 - VZT

Místo:

Praha 7 - Troja

Datum:

22.02.2024

Zadavatel:

Zoologická zahrada hl. m. Prahy

Projektant:

SWIETELSKY
stavební s.r.o.

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

40 757,92

D PSV Práce a dodávky PSV

22 098,99

D 751 Vzduchotechnika

22 098,99

1	K	751512161	Montáž potrubí plechového skupiny II kruhového s přírubou tloušťky plechu 1,0 mm, průměru do 100 mm	m	3,000	199,00	597,00	CS ÚRS 2024 01
			6*0,5		3,000			
2	M	RGL.18064	Kruhové EPP potrubí 125 mm, 0,5 m	kus	6,000	908,65	5 451,90	CS ÚRS 2024 01
			6		6,000			
3	K	751514262	Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového s přírubou, průměru přes 100 do 200 mm	kus	2,000	160,00	320,00	CS ÚRS 2024 01
4	M	42975225	nástavec s kruhovou přírubou Pz D 100mm	kus	1,000	296,00	296,00	CS ÚRS 2024 01
5	M	ELD.TV138100340	OBJ 90° 200/100	ks	1,000	502,96	502,96	CS ÚRS 2024 01
6	K	751514161	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového s přírubou, průměru do 100 mm	kus	4,000	140,00	560,00	CS ÚRS 2024 01
7	M	ELD.UCK500100110	OL 90° 080	kus	3,000	290,65	871,95	CS ÚRS 2024 01
			3		3,000			
8	M	ELD.UCK500100120	OL 90° 100	kus	1,000	295,21	295,21	CS ÚRS 2024 01
9	K	751514261	Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového s přírubou, průměru do 100 mm	kus	2,000	140,00	280,00	CS ÚRS 2024 01
10	M	42981317	rozbočka symetrická Y-kus Pz 45° D1/D2 = 100/100mm	kus	1,000	846,00	846,00	CS ÚRS 2024 01
11	M	42981316	rozbočka symetrická Y-kus Pz 45° D1/D2 = 100/80mm	kus	1,000	845,00	845,00	CS ÚRS 2024 01
12	K	751514461	Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí kruhového s přírubou, průměru do 100 mm	kus	1,000	99,70	99,70	CS ÚRS 2024 01
13	M	ELD.TV150100020	PRO 100/080	kus	1,000	215,10	215,10	CS ÚRS 2024 01
14	K	751514678	Montáž škrťací klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru do 100 mm	kus	3,000	120,00	360,00	CS ÚRS 2024 01
15	M	42981001	klapka kruhová regulační Pz D 80mm	kus	2,000	588,00	1 176,00	CS ÚRS 2024 01
16	M	42981300	klapka kruhová regulační Pz D 100mm	kus	1,000	568,00	568,00	CS ÚRS 2024 01
17	K	751511121	Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm, průměru do 100 mm	m	3,000	160,00	480,00	CS ÚRS 2024 01
18	M	ELD.VT800100010	SPIRO 080	m	3,000	178,62	535,86	CS ÚRS 2024 01
19	K	751511122	Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm, průměru přes 100 do 200 mm	m	3,000	179,00	537,00	CS ÚRS 2024 01
20	M	ELD.VT800100020	SPIRO 100	m	3,000	202,27	606,81	CS ÚRS 2024 01
21	K	751398011	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové potrubí, průměru do 100 mm	kus	5,000	309,00	1 545,00	CS ÚRS 2024 01
22	M	42972835	mřížka větrací kruhová nerezová se sítkou D 100mm	kus	5,000	548,00	2 740,00	CS ÚRS 2024 01
23	K	998751121	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 12 m	t	0,350	6 770,00	2 369,50	CS ÚRS 2024 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

17 112,00

24	K	HZS3212	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky odborný	hod	31,000	552,00	17 112,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	---------	--	-----	--------	--------	-----------	----------------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

1 546,93

D VRN4 Inženýrská činnost

1 546,93

25	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	0,070	22 098,99	1 546,93	CS ÚRS 2024 01
			Konzultace s chovateli					
			Konzultace s dodavatelem výtvarného řešení					

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ubikace a výběhy koní Převalského

Objekt: **ZL_37 REV_A Úprava dispozice Olgoj chorchoj 2 - Atypické dveře**

Místo: Praha 7 - Troja

Zadavatel: Zoologická zahrada hl. m. Prahy

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

položky oceněné dle jednotkové ceny

uvedené ve smluvním rozpočtu

odečet položek ze smluvního rozpočtu

nové položky z ÚRS/vlastní



Datum: 22.02.2024

Projektant:

Zpracovatel: SWIETELSKY
stavební s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

174 478,31

HSV - Práce a dodávky HSV

42 840,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

42 840,00

PSV - Práce a dodávky PSV

78 980,85

766 - Konstrukce truhlářské

16 385,85

767 - Konstrukce zámečnické

62 595,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

32 130,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

20 527,46

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

12 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

8 527,46

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Ubikace a výběhy koní Převalského

Objekt:

ZL_37 REV_A Úprava dispozice Olgoj chorchoj 2 - Atypické dveře

Místo: Praha 7 - Troja

Datum: 22.02.2024

Zadavatel: Zoologická zahrada hl. m. Prahy

Projektant:

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

174 478,31

D	HSV		Práce a dodávky HSV				42 840,00	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				42 840,00	
1	K	642942951	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křidel skrytých do 2,5 m2	kus	3,000	2 280,00	6 840,00	CS ÚRS 2024 01
	vv		3		3,000			
2	M	55331002	zárubeň skrytá jednokřídla kovová tl stěny přes 75mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	3,000	12 000,00	36 000,00	CS ÚRS 2024 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				78 980,85	
D	766		Konstrukce truhlářské				16 385,85	
3	K	766660711	Montáž dveřních doplňků dokování závěsů na křídlo a zárubeň dveří jednokřídlových	kus	9,000	301,67	2 715,03	CS ÚRS 2024 01
	vv		9		9,000			
4	M	54932010	závěs dveřní zadlabávací 150mm	100 kus	0,090	45 800,00	4 122,00	CS ÚRS 2024 01
	vv		9/100		0,090			
5	K	766660723	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového lůžka protiplechu	kus	3,000	174,00	522,00	CS ÚRS 2024 01
	vv		3		3,000			
6	K	766660724	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového protiplech	kus	3,000	87,10	261,30	CS ÚRS 2024 01
	vv		3		3,000			
7	M	54926075	protiplech zámku 72-90mm	kus	3,000	39,00	117,00	CS ÚRS 2024 01
	vv		3		3,000			
8	K	766660728	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku	kus	3,000	121,00	363,00	CS ÚRS 2024 01
9	M	54924011	zámek zadlabací vložkový pravolevý rozteč 90x50,5mm	kus	3,000	205,00	615,00	CS ÚRS 2024 01
	vv		3		3,000			
10	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou	kus	3,000	195,00	585,00	CS ÚRS 2024 01
11	M	54914124	kování rozetové koule/klika	kus	3,000	697,00	2 091,00	CS ÚRS 2024 01
	vv		3		3,000			
12	K	998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	%	166 483,950	0,03	4 994,52	CS ÚRS 2024 01
	vv		166483,95		166 483,950			
D	767		Konstrukce zámečnické				62 595,00	
13	K	767640311	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vnitřních jednokřídlových	kus	3,000	1 190,00	3 570,00	CS ÚRS 2024 01
	vv		3		3,000			
14	M	55341192	dveře jednokřídla ocelové interiérové plně hladké s polodrážkou 800x2100mm	kus	3,000	17 000,00	51 000,00	CS ÚRS 2024 01
	vv		3		3,000			
15	K	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotností do 5 kg	kg	25,000	159,00	3 975,00	CS ÚRS 2024 01
	vv		0,5*50		25,000			
	vv		terče pro obložení dveří					
16	M	30985003	šroub nerezový se šestihrannou hlavou M12x100mm	100 kus	1,000	4 050,00	4 050,00	CS ÚRS 2024 01
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				32 130,00	
17	K	HZS2132	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí zámečnické odborný	hod	63,000	510,00	32 130,00	CS ÚRS 2024 01
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				20 527,46	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				12 000,00	
18	K	013294000	Ostatní dokumentace	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2024 01
	vv		1		1,000			
	vv		Dílečná dokumentace dveří					
D	VRN4		Inženýrská činnost				8 527,46	
19	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	0,070	121 820,85	8 527,46	CS ÚRS 2024 01
			Konzultace s chovateli					
			Konzultace s dodavatelem výtvarného řešení					

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ubikace a výběhy koní Převalského

Objekt: **ZL_37 REV_A Úprava dispozice Olgoj chorchoj 2 - Elektroinstalace**

Místo: Praha 7 - Troja

Zadavatel: Zoologická zahrada hl. m. Prahy

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

položky oceněné dle jednotkové ceny uvedené ve smluvním rozpočtu

odečet položek ze smluvního rozpočtu

nové položky z ÚRS/vlastní



Datum: 22.02.2024

Projektant:

Zpracovatel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

83 354,75

D3 - A.2: Stáje koní Převalského

83 354,75

21-M - Elektromontáže

20 675,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

33 017,07

D23 - A.2.4.6.01: Elektroinstalace silnoproud

13 246,95

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

4 685,73

VRN4 - Inženýrská činnost

4 685,73

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

11 730,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Ubikace a výběhy koní Převalského

Objekt:

ZL_37 REV_A Úprava dispozice Olgoj chorchoj 2 - Elektroinstalace

Místo:

Praha 7 - Troja

Datum:

22.02.2024

Zadavatel:

Zoologická zahrada hl. m. Prahy

Projektant:

SWIETELSKY
stavební s.r.o.

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

83 354,75

D D3 A.2: Stáje koní Převalského

83 354,75

D 21-M Elektromontáže

20 675,00

1	K	210070011	Montáž podpěrek a průchodek podpěrek vnitřních do 1 kV	kus	8,000	125,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 01
2	M	34571406	průchodka M20 do krabice pro kabely 6 - 12 mm	kus	8,000	37,00	296,00	CS ÚRS 2024 01
	vv		8		8,000			
3	K	210102345	Propojení kabelů nebo vodičů spojkou do 1 kV kabelů speciálních kabelů topného a přívodního studeného vodiče bez stínění	kus	7,000	904,00	6 328,00	CS ÚRS 2024 01
	vv		7		7,000			
4	M	34191000	kabel topný samoregulační 20W/m pro ochranu okapů a svodů	m	35,000	335,00	11 725,00	CS ÚRS 2024 01
	vv		7*5		35,000			
5	K	742110104	Montáž kabelového žlabu šířky přes 150 do 250 mm	m	2,000	232,00	464,00	CS ÚRS 2024 01
	vv		2		2,000			
6	M	34575604	žlab kabelový drátěný žárově zinkovaný 250/100mm	m	2,000	431,00	862,00	CS ÚRS 2024 01
	vv		2		2,000			

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

33 017,07

7	K	741310551	Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových v krytu se zapojením vodičů vačkových s přívodkou a pojistkami, popř. jističem 25 A, počet svorek 1 až 4	kus	2,000	395,00	790,00	CS ÚRS 2024 01
	vv		2		2,000			
8	M	35822141	jistič 1-pólový 63 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA	kus	2,000	811,00	1 622,00	CS ÚRS 2024 01
	vv		2		2,000			
9	K	210021055	Montáž přichytek pro kabely dřevěných nebo plastových kovových, průměru do 40 mm	kus	68,000	17,80	1 210,40	CS ÚRS 2024 01
	vv		68		68,000			
10	M	35432545	přichytka kabelová 29-40mm	kus	68,000	39,80	2 706,40	CS ÚRS 2024 01
	vv		68		68,000			
11	M	34539035	přístroj stmívače pro tlačítkové spínání a otoč. ovládání (typ 6513 U-102), šroubové svorky	kus	7,000	2 720,00	19 040,00	CS ÚRS 2024 01
	vv		7		7,000			
12	K	741310401	Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální do 16 A	kus	7,000	299,00	2 093,00	CS ÚRS 2024 01
	vv		7		7,000			
13	M	10.887.577	SCHNEIDER Skříň NSYSBM 154012 150x400x80 kovová	kus	1,000	1 761,27	1 761,27	Materiály online
	vv		1		1,000			
14	K	741210001	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotností do 20 kg	kus	1,000	294,00	294,00	CS ÚRS 2024 01
	vv		1		1,000			
15	K	210280001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tisíc Kč	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2024 01

D D23 A.2.4.6.01: Elektroinstalace silnoproud

13 246,95

16	K	A.2.4.6.1.01_008	Kabel CYKY 3Jx2,5	m	60,000	64,50	3 870,08	Dle SoD
	vv		60		60,000			
17	K	A.2.4.6.1.01_010	Kabel CYKY5Jx4	m	42,000	122,09	5 127,85	Dle SoD
	vv		42		42,000			
18	K	A.2.4.6.1.02_033	Plastová elektroinstalační hladká trubka průměru 25 mm, pevnost v tlaku >750 N, montáž nad - omítkou, včetně spojek, tvarovacích dílů a přichytek	m	17,000	79,47	1 351,07	Dle SoD
	vv		17		17,000			
19	K	A.2.4.6.1.02_032	Plastová ohebná elektroinstalační trubka pro montáž do monolitického betonu, pevnost v tlaku >750 N	m	13,000	63,35	823,54	Dle SoD
	vv		13		13,000			
20	K	A.2.4.6.1.02_010	Zásuvka modulární p+N+PE s ochranným kolíkem In=230 V AC, In=16 A, barva černá, příklad typu - NT4142AN, Bticino	ks	2,000	323,66	647,32	Dle SoD
	vv		2		2,000			
21	K	A.2.4.6.1.02_030	Krabice přístrojová, rozbočovací a protahovací pro montáž do monolitického betonu	ks	7,000	203,87	1 427,09	Dle SoD
	vv		7		7,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				4 685,73	
	D	VRN4	Inženýrská činnost				4 685,73	
22	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost Konzultace s chovateli Konzultace s dodavatelem výtvarného řešení	%	0,070	66 939,02	4 685,73	CS ÚRS 2024 01
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				11 730,00	
23	K	HZS2231	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	23,000	510,00	11 730,00	CS ÚRS 2024 01

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ubikace a výběhy koní Převalského

Objekt: **ZL_37 REV_A Úprava dispozice Olgoj chorchoj 2 - Stavební úpravy**

Místo: Praha 7 - Troja

Zadavatel: Zoologická zahrada hl. m. Prahy

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

položky oceněné dle jednotkové ceny uvedené ve smluvním rozpočtu

odečet položek ze smluvního rozpočtu

nové položky z ÚRS/vlastní



Datum: 22.02.2024

Projektant:

Zpracovatel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

184 165,11

D26 - A.3: Olgoj Chorchoj	74 685,15
D29 - A.3.1.6.98: Překlady	1 163,30
D5 - 003: Svislé konstrukce	14 299,23
D6 - 006: Úpravy povrchu	14 552,30
D10 - P: Podlahy	21 583,27
D9 - 784: Malby	16 293,22
HSV - Práce a dodávky HSV	11 677,22
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	9 550,22
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	586,00
998 - Přesun hmot	1 541,00
PSV - PSV	11 409,83
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	4 947,39
763 - Konstrukce suché výstavby	1 955,34
776 - Podlahy povlakové	3 451,53
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 055,57
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	104 252,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	5 227,96
VRN4 - Inženýrská činnost	5 227,96

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Ubikace a výběhy koní Převalského

Objekt:

ZL_37 REV_A Úprava dispozice Olgoj chorchoj 2 - Stavební úpravy

Místo: Praha 7 - Troja

Datum: 22.02.2024

Zadavatel: Zoologická zahrada hl. m. Prahy

Projektant:

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

184 165,11

D D26 A.3: Olgoj Chorchoj 74 685,15

D D29 A.3.1.6.98: Překlady 1 163,30

1	K	PK1	Překlad pórobetonový 1000x250x100 mm	ks	2,000	581,65	1 163,30	Dle SoD
			2		2,000			

D D5 003: Svislé konstrukce 14 299,23

2	K	XAH.035	Příčka pórobeton tl. 100 mm	m2	15,835	866,15	13 715,46	Dle SoD
			0,6*2,3+0,25*0,95+1,25*2,1+0,5*2,4+0,75*0,45		5,780			
			vyzdění příček					
			1*0,8*2,3/2/0,1		9,200			
			vyzdění plného rohu					
			1,9*0,45		0,855			
			Přizdění ytongu u Agamek tl.100 mm					
			Součet		15,835			

3	K	XAH.046	Příčka pórobeton tl. 150 mm	m2	0,485	1 203,64	583,77	Dle SoD
			0,97*0,5		0,485			
			přizdění ytongu u Agamek					

D D6 006: Úpravy povrchu 14 552,30

4	K	612321121.ZP	Tenkostěnnou vápenocementová stěrka stěn	m2	2,103	241,88	508,67	Dle SoD
			0,45*2,45+0,4*2,5		2,103			
			začištění špalet					
			Součet		2,103			

5	K	612321141.ZP	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn	m2	32,086	437,69	14 043,63	Dle SoD
			2,61*2,55		6,656			
			místnost č. 1.03					
			0,8*1,4+0,8*0,7		1,680			
			místnost č. 1.02					
			2,5*1,8+0,7*2,5		6,250			
			místnost č. 1.07					
			2,5*7		17,500			
			místnost č. 1.05					
			Součet		32,086			

D D10 P: Podlahy 21 583,27

6	K	451315116	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 20/25 tl do 100 mm	m2	4,658	481,46	2 242,62	Dle SoD
			1,15*0,45*0,9/0,1		4,658			
			Beť.podlaha Hroznýšek-betonový potěr tl 10-15 cm					

7	K	631311125	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,503	5 747,52	2 891,00	Dle SoD
			0,9*0,3*0,2		0,054			
			Vybetonování skřýše-betonová mazanina					
			0,7*1,1*0,1		0,077			
			Betonový práh u Agamek					
			0,14*1,15*0,04+0,05*0,12*0,9		0,012			
			Podbetonování skřýše u Hroznýška-betonová mazanina					
			2*1,8*0,1		0,360			
			Zázemí					
			Součet		0,503			

8	K	631319012	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	0,503	310,99	156,43	Dle SoD
			0,503		0,503			


D D9 784: Malby 16 293,22


9	K	784211123.ZP	Dvojnásobné bílé malby v místnostech výšky do 5,00 m	m2	125,452	69,11	8 669,80	Dle SoD
			0,3*1,3+1,08*2,85+1,05*2+0,5*2,8+2,63*2,63+0,13*2,63		14,227			
			první část-černa					
			1,3*2,2+0,7*2,3+0,4*2+0,86*1,2+0,54*1,85+1,28*2,35		10,309			
			druhá část-černa					
			0,16*4,3+0,16*3,3+0,16*4,4+0,65*4,4+0,35*2,6+0,58*0,9		6,212			
			třetí část-černa					
			0,27*5,2+4,3*2,6+0,9*0,75+0,75*1,1+1,1*2,6+4,44*4,95		38,922			
			čtvrtá část-černa					
			1,12*1,1+1,12*1,1+1,1*1,1+0,6*1,1+0,3*0,5+1,4*2,6		8,124			
			první část bílá					
			0,8*0,8+1*0,8+1*1+1,6*2,9+1*0,8+0,8*0,3+1*2,4+0,2*2		10,920			
			druhá část bílá					
			1,1*1,95+3,3*2,3+1,05*0,72+0,34*0,84+0,35*1,55		11,319			
			třetí část bílá					
			0,85*0,9+0,37*0,9+1,4*1,3+0,72*4,36+2,3*0,6+4,63*2,3		18,086			
			čtvrtá část bílá					
			1,4*4,36+0,43*2,3+0,3*0,8		7,333			
			pátá část bílá					


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Součet		125,452			
10	K	784211167.ZP	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu v náročném odstínu černá malba	m2	69,670	109,42	7 623,42	Dle SoD
			0,3*1,3+1,08*2,85+1,05*2+0,5*2,8+2,63*2,63+0,13*2,63		14,227			
			první část-černa					
			1,3*2,2+0,7*2,3+0,4*2+0,86*1,2+0,54*1,85+1,28*2,35		10,309			
			druhá část-černa					
			0,16*4,3+0,16*3,3+0,16*4,4+0,65*4,4+0,35*2,6+0,58*0,9		6,212			
			třetí část-černa					
			0,27*5,2+4,3*2,6+0,9*0,75+0,75*1,1+1,1*2,6+4,44*4,95		38,922			
			čtvrtá část-černa					
			Součet		69,670			
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				11 677,22	
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				9 550,22	
11	K	622142001	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtačené do tmelu stěn	m2	31,670	267,00	8 455,89	CS ÚRS 2024 01
			0,6*2,3+0,25*0,95+1,25*2,1+0,5*2,4+0,75*0,45		5,780			
			vyznění příček					
			1*0,8*2,3/2/0,1		9,200			
			vyznění plného rohu					
			1,9*0,45		0,855			
			Přizdění ytongu u Agamek tl.100mm					
			Mezisoučet		15,835			
			15,835*2		31,670			
			Mezisoučet		31,670			
12	K	784181123.ZP	Bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	31,670	34,55	1 094,33	Dle SoD
			0,6*2,3+0,25*0,95+1,25*2,1+0,5*2,4+0,75*0,45		5,780			
			vyznění příček					
			1*0,8*2,3/2/0,1		9,200			
			vyznění plného rohu					
			1,9*0,45		0,855			
			Přizdění ytongu u Agamek tl.100mm					
			Mezisoučet		15,835			
			15,835*2		31,670			
			Mezisoučet		31,670			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				586,00	
13	K	977211112	Řezání konstrukcí stěnovou pilou betonových nebo železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu přes 200 do 350 mm	m	0,200	2 930,00	586,00	CS ÚRS 2024 01
			1*0,2		0,200			
	D	998	Přesun hmot				1 541,00	
14	K	998011008	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky do 6 m	t	1,340	1 150,00	1 541,00	CS ÚRS 2024 01
			1,34		1,340			
	D	PSV	PSV				11 409,83	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				4 947,39	
15	K	711199101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou doplněk vodotěsné těsnící pásky pro dilatační a styčné spáry	m	12,000	72,00	864,00	CS ÚRS 2024 01
			12		12,000			
			rohy a hrany					
16	M	24771221	páska pružná těsnící hydroizolační š do 120mm	m	12,600	79,90	1 006,74	CS ÚRS 2024 01
			12*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		12,600			
17	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	6,515	472,24	3 076,65	Dle SoD
			(0,95*1,9)+(2,5*1,2)+ (0,9*1,9)		6,515			
			Stěrková hydroizolace ježek a agamky					
	D	763	Konstrukce suché výstavby				1 955,34	
18	K	763111311	Příčka ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 75 mm, profil 50, s izolací, EI 30, Rw do 45 dB	m2	1,917	1 020,00	1 955,34	CS ÚRS 2024 01
			0,35*1,65+0,91*0,9+0,26*2		1,917			
	D	776	Podlahy povlakové				3 451,53	
19	K	776141114	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm	m2	5,585	618,00	3 451,53	CS ÚRS 2024 01
			1,1*0,7+2,1*1,9+1,1*0,75		5,585			
			Zázemí					
			Součet		5,585			
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				1 055,57	
20	K	783917161	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný syntetický	m2	5,585	189,00	1 055,57	CS ÚRS 2024 01
			1,1*0,7+2,1*1,9+1,1*0,75		5,585			
			Zázemí					
			Součet		5,585			
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				104 252,00	
21	K	HZS1302	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník specialista	hod	161,000	472,00	75 992,00	CS ÚRS 2024 01
			161		161,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	HZS4232	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný	hod	45,000	628,00	28 260,00	CS ÚRS 2024 01
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				5 227,96	
	D	VRN4	Inženýrská činnost				5 227,96	
23	K	045303000	Koordinační činnost	%	0,070	74 685,15	5 227,96	CS ÚRS 2024 01
			Konzultace s chovateli					
			Konzultace s dodavatelem výtvarného řešení					
			Konzultace s dodavatelem muzejní expozice					









Stavba:	Ubikace a výběhy koní Převalského		
Smlouva č.:	S23-164-0002	Ze dne:	26.09.2022
Registrační číslo Změnového listu (ZL):	ZL_38 REV_A	Datum vydání ZL:	31.01.2024
Index navrhovatele změny:	OBJ	Datum vydání revize ZL:	21.02.2024
Obj Objednatel		Datum schválení:	
Z Zhotovitel			
GP Generální projektant			
O Ostatní			
Objednatel: Zoologická zahrada hl. m. Prahy U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7 - Troja	Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., závod PS PRAHA IČO: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599 Se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 Česká Budějovice		
Název změny: Obložení technologického objektu vodojemu akátem			
Následující změny budou provedeny v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo.			
Zdůvodnění změny:	<p>Tato změna je na základě požadavku Objednatele, kdy je z estetického hlediska žádoucí, aby při pohledu na voliéry nekazil celkový dojem technologický objekt přilehlého vodojemu. Z tohoto důvodu bude tento objekt ze všech pohledových stran obložen akátovými prkny stejně jako je obložen objekt stáji.</p> <p>Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na základě § 222 odst. 4.</p>		
Změna projednána:	Kontrolní den č. 57		
Přílohy ZL:	Příloha č. 1 - změnový rozpočet Příloha č. 2 - vizualizace		
Vliv na cenu stavební dodávky bez DPH:	ANO	172 190,48 Kč	
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením stavby:			NE
Dopady do harmonogramu zhotovitele:			NE
Poznámky:			
Podpis zástupce Zhotovitele [redacted]	Podpis zástupce Objednatele [redacted]		
SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME		
Datum a podpis	Datum a podpis		
Podpis zástupce TDS [redacted]	Podpis zástupce Generální projektant [redacted]		
SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME		
Datum a podpis	Datum a podpis		
Rozdělovník: 1. Objednatel 2. TDS 3. GP(AD) 4. Zhotovitel	Důvod zamítnutí (vyplní objednatel):		

V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění, které v případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být vždy opatřena registračním číslem ZL!

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ubikace a výběhy koní Převalského

Objekt: **ZL_38 REV_A Obložení technologického objektu vodojemu akátem**

Místo: Praha 7 - Troja

Zadavatel: Zoologická zahrada hl. m. Prahy

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

položky oceněné dle jednotkové ceny uvedené ve smluvním rozpočtu

odečet položek ze smluvního rozpočtu

nové položky z ÚRS/vlastní



Datum: 21.02.2024

Projektant:

Zpracovatel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

172 190,48

D3 - A.2: Stáje koní Převalského

172 190,48

PSV - Práce a dodávky PSV

D11 - S: Vnější stěna

172 190,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Ubikace a výběhy koní Převalského

Objekt: **ZL_38 REV_A Obložení technologického objektu vodojemu akátem**

Místo: Praha 7 - Troja

Zadavatel: Zoologická zahrada hl. m. Prahy

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 21.02.2024

Projektant:

Zpracovatel: SWIETELSKY stavební s.r.o.



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

172 190,48

D D3 A.2: Stáje koní Převalského

172 190,48

D PSV Práce a dodávky PSV

D D11 S: Vnější stěna

172 190,48

1	K	XAH.006	Prkenný akátový obklad, patina stařením, impregnace na impregnovaném roštu - vč. sítě proti hmyzu	m2	51,285	3 357,52	172 190,48	Dle SoD
	W		Obložení vodojemu					
	W		čelo vodojemu					
	W		$(2,4+0,95+2,35)*(2,5+0,8)$		18,810			
	W		Mezisoučet		18,810			
	W		odpočet dveří					
	W		-1,62		-1,620			
	W		Mezisoučet		-1,620			
	W		vodojem západ					
	W		$3,7*(3,5+1,4)/2$		9,065			
	W		Mezisoučet		9,065			
	W		vodojem východ					
	W		$3,4*(1,5+3,8)/2$		9,010			
	W		Mezisoučet		9,010			
	W		Obložení vrat					
	W		$2,4*(2,6+2,5)+2,1*1,8$		16,020			
	W		Mezisoučet		16,020			
	W		Součet		51,285			



Stavba:	Ubikace a výběhy koní Převalského		
Smlouva č.:	S23-164-0002	Ze dne:	26.09.2022
Registrační číslo Změnového listu (ZL):	ZL_39 REV_A	Datum vydání ZL:	07.02.2024
Index navrhovatele změny:		Datum vydání revize ZL:	21.02.2024
Obj Objednatel	OBJ	Datum schválení:	
Z Zhotovitel			
GP Generální projektant			
O Ostatní			
Objednatel:	Zhotovitel:		
Zoologická zahrada hl. m. Prahy U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7 - Troja	SWIETELSKY stavební s.r.o., závod PS PRAHA IČO: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599 Se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 Česká Budějovice		
Název změny: Zpevněná plocha před technologickým objektem vodojemu a v zádveřích voliér			
Následující změny budou provedeny v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo.			
Zdůvodnění změny:	Pro zabezpečení přístupu obsluhy do technologie vodojemu a zabezpečení obsluhy voliér bude realizována zpevněná plocha v prostoru před technologickým objektem a v obou zádveřích voliér. Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na základě § 222 odst. 4.		
Změna projednána:	Kontrolní den č. 39 a 45		
Přílohy ZL:	Příloha č. 1 - změnový rozpočet Příloha č. 2 - půdorys zpevněné plochy		
Vliv na cenu stavební dodávky bez DPH:	ANO	36 807,78 Kč	
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením stavby:		NE	
Dopady do harmonogramu zhotovitele:		NE	
Poznámky:			
Podpis zástupce Zhotovitele []	Podpis zástupce Objednatele []		
SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME		
Datum a podpis	Datum a podpis		
Podpis zástupce TDS []	Podpis zástupce Generální projektant []		
SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME		
Datum a podpis	Datum a podpis		
Rozdělovník:	Důvod zamítnutí (vyplní objednatel):		
1. Objednatel			
2. TDS			
3. GP(AD)			
4. Zhotovitel			

V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění, které v případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být vždy opatřena registračním číslem ZL!

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ubikace a výběhy koní Převalského

Objekt: **ZL_39 REV_A Zpevněná plocha před technologickým objektem vodojemu a v zádveři voliér**

Místo: Praha 7 - Troja

Datum: 3. 1. 2023

Zadavatel: Zoologická zahrada hl. m. Prahy

Projektant:

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: SWIETELSKY stavební s.r.o.



položky oceněné dle jednotkové ceny uvedené ve smluvním rozpočtu

odečet položek ze smluvního rozpočtu

nové položky z ÚRS/vlastní



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

36 807,78

D41 - B.1: Komunikace a dopravní řešení

36 807,78

PSV - Práce a dodávky PSV

12 242,25

712 - Povlakové krytiny

8 712,60

HSV - HSV

3 439,93

1 - Zemní práce

3 439,93

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

12 413,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Ubikace a výběhy koní Převalského

Objekt:

ZL_39 REV_A Zpevněná plocha před technologickým objektem vodojemu a v zádveři voliér

Místo:

Praha 7 - Troja

Datum:

3. 1. 2023

Zadavatel:

Zoologická zahrada hl. m. Prahy

Projektant:

SWIETELSKY

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

stavební s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

36 807,78

D D41 B.1: Komunikace a dopravní řešení

36 807,78

D PSV Práce a dodávky PSV

12 242,25

1	K	59245013.ZP	dlažba zámková tvaru tl. 80 mm	m2	4,420	461,59	2 040,22	Dle SoD
---	---	-------------	--------------------------------	----	-------	--------	----------	---------

W 1,3*1,7*2

4,420

W Zádveři voliér 1 a 2

2	K	596212213.ZP	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm přes 300 m2	m2	4,420	489,52	2 163,67	Dle SoD
---	---	--------------	--	----	-------	--------	----------	---------

W 1,3*1,7*2

4,420

3	K	XAH.055	D+M obrubníku sadového ABO 17-10 (50/200/100) - vč. lože	m	15,423	521,19	8 038,36	Dle SoD
---	---	---------	--	---	--------	--------	----------	---------

W (2,493+2,141+1,54+1,467+1,857+1,65+4,275)

15,423

D 712 Povlakové krytiny

8 712,60

4	M	ACO.281090	ACO Self - Stabilizační panel Gravel Eco S 800x600, H30	kus	35,000	210,00	7 350,00	Materiály online
---	---	------------	---	-----	--------	--------	----------	------------------

W (2,4*1+5,5*1,5+1,9*2)*1,15

16,618

W plocha celkem

16,618/(0,8*0,6)

34,621

W výpočet počtu ks

35

35,000

W zaokrouhlení na celé ks

5	K	58333688	kamenivo těžené hrubé frakce 32/63	t	1,800	757,00	1 362,60	CS ÚRS 2024 01
---	---	----------	------------------------------------	---	-------	--------	----------	----------------

D HSV HSV

3 439,93

D 1 Zemní práce

3 439,93

6	K	182111111	Zpevnění svahu tkaninou nebo rohoží na svahu sklonu přes 1:2 do 1:1	m2	16,618	207,00	3 439,93	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

W (2,4*1+5,5*1,5+1,9*2)*1,15

16,618

W plocha celkem

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

12 413,00

7	K	HZS1212	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce kopáč	hod	16,000	337,00	5 392,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	---------	--	-----	--------	--------	----------	----------------


W 16

16,000

8	K	HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník	hod	17,000	413,00	7 021,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	---------	--	-----	--------	--------	----------	----------------

W 17

17,000



Stavba:	Ubikace a výběhy koní Převalského		
Smlouva č.:	S23-164-0002	Ze dne:	26.09.2022
Registrační číslo Změnového listu (ZL):	ZL_40 REV_A	Datum vydání ZL:	07.02.2024
Index navrhovatele změny:		Datum vydání revize ZL:	21.02.2024
Obj Objednatel	OBJ	Datum schválení:	
Z Zhotovitel			
GP Generální projektant			
O Ostatní			
Objednatel:	Zhotovitel:		
Zoologická zahrada hl. m. Prahy U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7 - Troja	SWIETELSKY stavební s.r.o., závod PS PRAHA IČO: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599 Se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 Česká Budějovice		
Název změny: Atiky objektu Olgoj chorchoj			
Následující změny budou provedeny v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo.			
Zdůvodnění změny:	<p>Tato změna je na základě požadavku Objednatele, kdy je z estetického hlediska žádoucí, aby boční strany atik objektu Olgoj chorchoj, jejichž povrchová úprava nebyla řešena v projektové dokumentaci, nekazily celkový pohled na objekty.</p> <p>Z tohoto důvodu budou viditelné části atiky obloženy akátovými prkny, případně přetaženy silikonovou probarvenou omítkou ve stejném odstínu jako navazující torkrety a oplechovány.</p> <p>Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na základě § 222 odst. 4.</p>		
Změna projednána:	Kontrolní den č. 40		
Přílohy ZL:	Příloha č. 1 - změnový rozpočet		
Vliv na cenu stavební dodávky bez DPH:	ANO	65 603,90 Kč	
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením stavby:	NE		
Dopady do harmonogramu zhotovitele:	NE		
Poznámky:			
Podpis zástupce Zhotovitele [redacted]	Podpis zástupce Objednatele [redacted]		
SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME		
Datum a podpis	Datum a podpis		
Podpis zástupce TDS [redacted]	Podpis zástupce Generální projektant [redacted]		
SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME		
Datum a podpis	Datum a podpis		
Rozdělovník:	Důvod zamítnutí (vyplní objednatel):		
1. Objednatel			
2. TDS			
3. GP(AD)			
4. Zhotovitel			

V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění, které v případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být vždy opatřena registračním číslem ZL!

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ubikace a výběhy koní Převalského

Objekt: **ZL_40 REV_A Atiky objektu Olgoj chorchoj**

Místo: Praha 7 - Troja

Zadavatel: Zoologická zahrada hl. m. Prahy

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

položky oceněné dle jednotkové ceny
uvedené ve smluvním rozpočtu

odečet položek ze smluvního rozpočtu

nové položky z ÚRS/vlastní



Datum: 3. 1. 2023

Projektant:

Zpracovatel: SWIETELSKY
stavební s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

65 603,90

D3 - A3: Olgoj chorchoj

65 603,90

HSV - Práce a dodávky HSV

33 933,74

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

33 933,74

PSV - Práce a dodávky PSV

17 765,16

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

1 603,06

764 - Konstrukce klempířské

16 162,10

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

13 905,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Ubikace a výběhy koní Převalského

Objekt: **ZL_40 REV_A Atiky objektu Olgoj chorchoj**

Místo: Praha 7 - Troja

Datum: 3. 1. 2023

Zadavatel: Zoologická zahrada hl. m. Prahy

Projektant:

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

65 603,90

D D3 A3: Olgoj chorchoj 65 603,90

D HSV Práce a dodávky HSV 33 933,74

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 33 933,74

1	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	9,100	52,00	473,20	CS ÚRS 2024 01
			4,2+4,2+0,7		9,100			
			Atiky Olgoj chorchoj					
2	M	55343026	profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 15mm	m	9,555	70,20	670,76	CS ÚRS 2024 01
			9,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		9,555			
3	K	622142001	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtačené do tmelu stěn	m2	13,090	267,00	3 495,03	CS ÚRS 2024 01
			4,2*1,4+4,2*1,6+0,7*0,7		13,090			
4	K	622151031	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonových stěn	m2	13,090	52,60	688,53	CS ÚRS 2024 01
			4,2*1,4+4,2*1,6+0,7*0,7		13,090			
5	K	622531012	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn	m2	5,880	418,00	2 457,84	CS ÚRS 2024 01
			4,2*1,4		5,880			
6	K	XAH.006	Prkenný akátový obklad, patina stařením, impregnace na impregnovaném roštu - vč. sítě proti hmyzu	m2	7,788	3 357,52	26 148,38	Dle SoD
			4,25*1,7+0,75*0,75		7,788			
			Obklad atik					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				17 765,16	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				1 603,06	
7	K	711491176	Provedení doplňků izolace proti vodě textilii připevnění izolace ukončovací lištou	m	9,100	40,50	368,55	CS ÚRS 2024 01
			4,2+4,2+0,7		9,100			
			Atiky Olgoj chorchoj					
8	M	28323018	lišta ukončovací pro drenážní fólie profilované tl 20mm	m	9,282	133,00	1 234,51	CS ÚRS 2024 01
			9,1*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		9,282			
	D	764	Konstrukce klempířské				16 162,10	
9	K	764215608	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou celoplošně lepené rš 750 mm	m	4,240	1 450,00	6 148,00	CS ÚRS 2024 01
			4,24		4,240			
10	K	764215609	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou celoplošně lepené rš 800 mm	m	4,220	1 660,00	7 005,20	CS ÚRS 2024 01
			4,22		4,220			
11	K	764215646	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou Přlplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm	kus	8,000	337,00	2 696,00	CS ÚRS 2024 01
			8		8,000			
12	K	998764121	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,070	4 470,00	312,90	CS ÚRS 2024 01
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				13 905,00	
13	K	HZS1212	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce kopáč	hod	15,000	337,00	5 055,00	CS ÚRS 2024 01
			15		15,000			
			Úprava navazujících terénu na fasádu					
14	K	HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník	hod	10,000	413,00	4 130,00	CS ÚRS 2024 01
			10		10,000			
			Úprava pro osazení oplechování a začistění po osazení klepířských prvků					
15	K	HZS1302	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník specialista	hod	10,000	472,00	4 720,00	CS ÚRS 2024 01
			10		10,000			
			Úprava pro osazení oplechování a začistění po osazení klepířských prvků					

Stavba:	Ubikace a výběhy koní Převalského		
Smlouva č.:	S23-164-0002	Ze dne:	26.09.2022
Registrační číslo Změnového listu (ZL):	ZL_41 REV_A	Datum vydání ZL:	07.02.2024
Index navrhovatele změny:	OBJ	Datum vydání revize ZL:	21.02.2024
Obj Objednatel		Datum schválení:	
Z Zhotovitel			
GP Generální projektant			
O Ostatní			
Objednatel:	Zhotovitel:		
Zoologická zahrada hl. m. Prahy U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7 - Troja	SWIETELSKY stavební s.r.o., závod PS PRAHA IČO: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599 Se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 Česká Budějovice		
Název změny:	Navýšení výměry akátového obkladu stájí		
Následující změny budou provedeny v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo.			
Zdůvodnění změny:	Na žádost Objednatele bude doplněn akátový obklad všech míst na objektu ubikací koní, které jsou pohledové ze strany návštěvníků a zároveň nebylo na těchto místech prkenné akátové obložení zahrnuto v projektové dokumentaci. Jedná se o obklad navazující na šubry a podobně. Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na základě § 222 odst. 4.		
Změna projednána:	Kontrolní den č. 43		
Přílohy ZL:	Příloha č. 1 - změnový rozpočet Příloha č. 2 - pohled severní Příloha č. 3 - pohled východní		
Vliv na cenu stavební dodávky bez DPH:	ANO	186 386,08 Kč	
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením stavby:	NE		
Dopady do harmonogramu zhotovitele:	NE		
Poznámky:			
Podpis zástupce Zhotovitele [redacted]	Podpis zástupce Objednatele [redacted]		
SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME		
Datum a podpis	Datum a podpis		
Podpis zástupce TDS [redacted]	Podpis zástupce Generální projektant [redacted]		
SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME		
Datum a podpis	Datum a podpis		
Rozdělovník:	Důvod zamítnutí (vyplní objednatel):		
1. Objednatel			
2. TDS			
3. GP(AD)			
4. Zhotovitel			

V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění, které v případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být vždy opatřena registračním číslem ZL!

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ubikace a výběhy koní Převalského

Objekt: **ZL_41 REV_A Navýšení výměry akátového obkladu stájí**

Místo: Praha 7 - Troja

Zadavatel: Zoologická zahrada hl. m. Prahy

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

položky oceněné dle jednotkové ceny uvedené ve smluvním rozpočtu

odečet položek ze smluvního rozpočtu

nové položky z ÚRS/vlastní



Datum: 21.02.2024

Projektant:

Zpracovatel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 186 386,08

D3 - A.2: Stáje koní Převalského 186 386,08

D11 - S: Vnější stěna 186 386,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Ubikace a výběhy koní Převalského

Objekt: **ZL_41 REV_A Navýšení výměry akátového obkladu stájí**

Místo: Praha 7 - Troja

Zadavatel: Zoologická zahrada hl. m. Prahy

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 21.02.2024

Projektant:

Zpracovatel: SWIETELSKY stavební s.r.o.



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 186 386,08

D D3 A.2: Stáje koní Převalského 186 386,08

D D11 S: Vnější stěna 186 386,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1	K	XAH.006	Prkenný akátový obklad, patina stařením, impregnace na impregnovaném roštu - vč. sítě proti hmyzu	m2	55,513	3 357,52	186 386,08	Dle SoD
	VV		(163,19+8,93+40,53)*-1		-212,650			
	VV		Množství dle VV					
	VV		254,24		254,240			
	VV		Množství dle zaměření					
	VV		1,1*2,3*1,1		2,783			
	VV		Z2.02 vrata					
	VV		1,6*2,3		3,680			
	VV		Z2.05 vrata					
	VV		1,6*2,3		3,680			
	VV		Z2.06 vrata					
	VV		1,8*2,1		3,780			
	VV		Z2.07 vrata					
	VV		Součet		55,513			

