

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava střešní folie a poškozených izolací, oprava klempířských prvků a související práce

Objekt: Temenická 35, Šumperk

Objednatel:

Zhotovitel: Michal Kotraš

Místo: Šumperk

Zpracoval:

Datum: 28. 2. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena s DPH	Montáž celkem	Materiál celkem	Cena celkem	Celková cena s DPH
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>							<b>92 332,50</b>	<b>19 495,50</b>	<b>111 828,00</b>	<b>125 247,36</b>
<b>713 Izolace tepelné</b>							<b>12 406,80</b>	<b>9 996,00</b>	<b>22 402,80</b>	<b>25 091,14</b>
2	713	713151111	Oprava a doplnění izolace tepelné střešních šikmých kladené volně mezi krokve a podkroví rohoží, pásů, desek	m2	42,000	330,85	12 406,80		12 406,80	13 895,62
3	631	63141190	deska tepelně izolační minerální do šikmých střešních a stěn $\lambda=0,035-0,038$ tl 120mm	m2	42,000	266,56		9 996,00	9 996,00	11 195,52
<b>762 Konstrukce tesařské</b>							<b>13 554,12</b>	<b>3 231,80</b>	<b>16 785,92</b>	<b>18 800,23</b>
5	762	762342214	Demontáž + montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti do 360 mm	m2	37,000	332,30	10 977,90		10 977,90	12 295,25
6		1	Spojovací materiál pro tesařské konstrukce	Kg	6,500	556,86		3 231,80	3 231,80	3 619,62
7	762	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	142,097	20,31	2 576,22		2 576,22	2 885,37
<b>764 Konstrukce klempířské</b>							<b>15 273,99</b>	<b>2 627,70</b>	<b>17 901,69</b>	<b>20 049,89</b>
9	R	113	Demontáž + montáž klempířských prvků	mb	43,000	308,00	11 825,00		11 825,00	13 244,00
10		132	Klempířské prvky RŠ do 333mm ( závětrná lišta, okapové plechy, dělicí lišty, boční plechování atd.)	mb	9,200	319,89		2 627,70	2 627,70	2 943,02
					8 * 1,15	9,200				
11	764	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	274,601	14,07	3 448,99		3 448,99	3 862,87
<b>765 Krytina skládaná</b>							<b>51 097,59</b>	<b>3 640,00</b>	<b>54 737,59</b>	<b>61 306,10</b>
13	R	123	Demontáž + zpětná montáž krytiny z plechových pásů taškoplech	m2	40,000	700,00	25 000,00		25 000,00	28 000,00
14	765	765191013	Demontáž + montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené přes 20° volně na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	40,000	299,66	10 702,00		10 702,00	11 986,24
15	283	28329044	fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2	m2	40,000	101,92		3 640,00	3 640,00	4 076,80
16	R	1	Drobný a spojovací materiál pro klempířské a pokrývačské konstrukce		1,000	10 513,74	9 387,27		9 387,27	10 513,74

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava střešní folie a poškozených izolací, oprava klempířských prvků a související práce

Objekt: Temenická 35, Šumperk

Objednatel:

Zhotovitel: Michal Kotraš

Místo: Šumperk

Zpracoval:

Datum: 28. 2. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena s DPH	Montáž celkem	Materiál celkem	Cena celkem	Celková cena s DPH
17	765	998765202	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	%	487,293	13,81	6 008,32		6 008,32	6 729,32
<b>VRN Vedlejší rozpočtové náklady</b>							<b>6 400,00</b>		<b>6 400,00</b>	<b>7 168,00</b>
<b>VRN8 Přesun stavebních kapacit</b>							<b>6 400,00</b>		<b>6 400,00</b>	<b>7 168,00</b>
18	000	081103000	Doprava pracovníků a materiálu na pracoviště	...	1,000	7 168,00	6 400,00		6 400,00	7 168,00
<b>Celkem</b>							<b>98 732,50</b>	<b>19 495,50</b>	<b>118 228,00</b>	<b>132 415,36</b>