

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava střešní krytiny  
Objekt: Jesenická 31, Šumperk

Objednatel: MU Šumperk  
Zhotovitel: Michal Kotraš  
Místo: Šumperk

Zpracoval:  
Datum: 15. 2. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena s DPH	Montáž celkem	Materiál celkem	Cena celkem	Celková cena s DPH
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>							<b>150 065,62</b>	<b>39 787,42</b>	<b>189 853,04</b>	<b>229 722,18</b>
<b>713 Izolace tepelné</b>							<b>7 862,04</b>	<b>6 334,53</b>	<b>14 196,57</b>	<b>17 177,85</b>
18	713	713151111	Oprava a doplnění izolace tepelné střešních kladené volně v podkrovní rohoži, pásů, desek	m2	31,180	305,10	7 862,04		7 862,04	9 513,07
19	631	63141190	deska tepelně izolační minerální do šikmých střech a stěn $\rho=0,035-0,038$ tl 120mm	m2	31,180	245,82		6 334,53	6 334,53	7 664,78
<b>762 Konstrukce tesařské</b>							<b>10 460,86</b>	<b>4 893,67</b>	<b>15 354,53</b>	<b>18 578,98</b>
2	762	762342214	Oprava laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60°	m2	32,000	306,44	8 104,32		8 104,32	9 806,23
3	605	60514106	řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm	m3	0,585	10 121,94		4 893,67	4 893,67	5 921,34
					0,532 * 1,1	0,585				
4	762	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	129,980	21,94	2 356,54		2 356,54	2 851,41
<b>764 Konstrukce klempířské</b>							<b>37 976,73</b>	<b>26 604,17</b>	<b>64 580,90</b>	<b>78 142,89</b>
5	R	113	Oprava klempířských prvků	mb	31,400	459,62	11 927,29		11 927,29	14 432,02
6		132	Klempířské prvky Rš do 333mm ( závětrná lišta, okapové plechy ,dělicí lišty, boční plechování atd.)	mb	23,000	604,85		11 497,24	11 497,24	13 911,66
					20 * 1,15	23,000				
7	764	764203152	Výměna poškozeného okna Velux	kus	1,000	16 464,58	13 607,09		13 607,09	16 464,58
8	611	61140606	Okno Velux 78x118 + oplechování ke střešnímu oknu	kus	1,000	18 279,39		15 106,93	15 106,93	18 279,39
9	764	998764202	m	%	990,633	15,20	12 442,35		12 442,35	15 055,24
<b>765 Krytina skládaná</b>							<b>93 765,99</b>	<b>1 955,05</b>	<b>95 721,04</b>	<b>115 822,46</b>
11	R	123	Oprava krytiny z plechových pásů taškoplech+oprava kotvení střešní krytiny	m2	155,000	428,63	54 907,20		54 907,20	66 437,71

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Oprava střešní krytiny  
**Objekt:** Jesenická 31, Šumperk

Objednatel: MU Šumperk  
 Zhotovitel: Michal Kotraš  
 Místo: Šumperk

Zpracoval:  
 Datum: 15. 2. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena s DPH	Montáž celkem	Materiál celkem	Cena celkem	Celková cena s DPH
16	765	765191023	Montáž pojistné hydroizolační folie	m2	19,800	307,79	5 036,53		5 036,53	6 094,20
17	283	28329044	<i>folie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2</i>	m2	19,800	119,48		1 955,05	1 955,05	2 365,61
			18 * 1,1		19,800					
13	R	1	Drobný a spojovací materiál pro klempířské a pokrývačské konstrukce		1,000	28 211,59	23 315,36		23 315,36	28 211,59
14	765	998765202	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	%	852,141	14,92	10 506,90		10 506,90	12 713,35
	<b>VRN</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>8 379,19</b>		<b>8 379,19</b>	<b>10 138,82</b>
	<b>VRN8</b>		<b>Přesun stavebních kapacit</b>				<b>8 379,19</b>		<b>8 379,19</b>	<b>10 138,82</b>
15	000	081103000	Doprava dělníků a materiálu	...	1,000	10 138,82	8 379,19		8 379,19	10 138,82
			<b>Celkem</b>				<b>158 444,81</b>	<b>39 787,42</b>	<b>198 232,23</b>	<b>239 861,00</b>