

# Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 2023-006 Oprava uliční fasády ZUŠ J.Kvapila na tř.kpt Jaroše24 v Brně

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

PRIVILEG spol.s.r.o

Údolní 35

Brno 60200

IČO: 47910976

DIČ: 47910976

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			3 127 672,89
PSV			2 315 306,94
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			107 030,00
<b>Celkem</b>			<b>5 550 009,83</b>


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5 550 009,83 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem bez DPH**

**5550009,83 CZK**

v Brně dne 30.1.2024

 \_\_\_\_\_  
Za zhotovitele Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>Stavební objekt</b>						
<b>SO 01</b>	<b>Oprava a nátěr fasády</b>	<b>0,00</b>	<b>3 213 522,10</b>		<b>3 213 522,10</b>	<b>58</b>
1	Oprava a nátěr fasády	0,00	3 213 522,10		3 213 522,10	58
<b>SO 02</b>	<b>Sanace vlhkosti spodní stavby</b>	<b>0,00</b>	<b>1 754 387,73</b>		<b>1 754 387,73</b>	<b>32</b>
2	Sanace vlhkosti	0,00	541 809,62		541 809,62	10
3	Stavební úpravy suterénu	0,00	1 212 578,11		1 212 578,11	22
<b>SO 03</b>	<b>Elektroinstalace</b>	<b>0,00</b>	<b>181 411,00</b>		<b>181 411,00</b>	<b>3</b>
3.1	Elektroinstalace	0,00	181 411,00		181 411,00	3
<b>SO 04</b>	<b>VZT a vytápění</b>	<b>0,00</b>	<b>293 659,00</b>		<b>293 659,00</b>	<b>5</b>
1.4.1	VZT	0,00	232 406,00		232 406,00	4
1.4.2	UT	0,00	61 253,00		61 253,00	1
<b>SO 05</b>	<b>Ostatní a vedlejší náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>107 030,00</b>		<b>107 030,00</b>	<b>2</b>
4	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	107 030,00		107 030,00	2
Celkem za stavbu					5 550 009,83	100

Popis stavby: 2023-006 - Oprava uliční fasády ZUŠ J.Kvapila na tř.kpt Jaroše24 v Brně

Popis stavby: 2023-006 - Oprava uliční fasády ZUŠ J.Kvapila na tř.kpt Jaroše24 v Brně

Popis objektu: SO 01 - Oprava a nátěr fasády

Popis rozpočtu: 1 - Oprava a nátěr fasády

Popis rozpočtu: 1 - Oprava a nátěr fasády

Popis objektu: SO 02 - Sanace vlhkosti spodní stavby

Popis rozpočtu: 2 - Sanace vlhkosti

Popis rozpočtu: 2 - Sanace vlhkosti

Popis rozpočtu: 3 - Stavební úpravy suterénu

Popis objektu: SO 03 - Elektroinstalace

Popis objektu: SO 03 - Elektroinstalace

Popis rozpočtu: 3.1 - Elektroinstalace

Popis objektu: SO 03 - Elektroinstalace

Popis objektu: SO 04 - VZT a vytápění

Popis rozpočtu: 1.4.1 - VZT

Popis objektu: SO 03 - Elektroinstalace

Popis rozpočtu: 1.4.2 - UT

Popis objektu: SO 03 - Elektroinstalace

Popis objektu: SO 05 - Ostatní a vedlejší náklady

Popis rozpočtu: 4 - Ostatní a vedlejší náklady

Popis rozpočtu: 4 - Ostatní a vedlejší náklady

Popis objektu: SO 03 - Elektroinstalace

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	Kabely, vodiče a příslušenství	HSV			7 800,00	0,1
_10	Demontáže dle ceníku M741	HSV			9 450,00	0,2
_2	Ukončovací prvky a svorkovnice	HSV			1 240,00	0,0
_3	Úložný materiál, krabice a příslušenství	HSV			2 162,00	0,0
_4	Spínače, zásuvky a vidlice	HSV			10 105,00	0,2
_5	Svítlidla	HSV			37 920,00	0,7
_6	Rozváděče, skříně a příslušenství	HSV			6 500,00	0,1
_7	Protipožární konstrukce	HSV			1 600,00	0,0
_8	Montáže dle ceníku M741	HSV			82 654,00	1,5
_9	Stavební práce při elektromontážích - 846-9	HSV			21 980,00	0,4
1	Zemní práce	HSV			352 041,80	6,3
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			118 453,79	2,1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			45 660,00	0,8
5	Komunikace	HSV			68 442,00	1,2
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			9 938,88	0,2
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			186 802,13	3,4
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			1 329 466,03	24,0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			169 715,97	3,1
64	Výplně otvorů	HSV			995,00	0,0

8	Trubní vedení	HSV			1 100,00	0,0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			233 773,08	4,2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			38 325,95	0,7
96	Bourání konstrukcí	HSV			102 565,21	1,8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			52 465,04	0,9
711	Izolace proti vodě	PSV			104 593,64	1,9
713	Izolace tepelné	PSV			70 624,23	1,3
728	Vzduchotechnika	PSV			234 473,00	4,2
731	Ústřední vytápění	PSV			61 253,00	1,1
764	Konstrukce klempířské	PSV			157 807,51	2,8
766	Konstrukce truhlářské	PSV			1 204 848,29	21,7
767	Konstrukce zámečnické	PSV			295 482,50	5,3
776	Podlahy povlakové	PSV			126 939,13	2,3
783	Nátěry	PSV			21 437,00	0,4
784	Malby	PSV			11 448,64	0,2
786	Zastiňující technika	PSV			26 400,00	0,5
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			236 517,01	4,3
ON	Ostatní náklady	ON			107 030,00	1,9
Cena celkem					5 550 009,83	100,0

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-006	Oprava uliční fasády ZUŠ J.Kvapila na tř.kpt Jaroše24 v Brně
O:	SO 01	Oprava a nátěr fasády
R:	1	Oprava a nátěr fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>12 350,00</b>		
1	310235251RT2	Zazdívkva otvorů o ploše do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi přes 300 do 450 mm	kus	19,00000	650,00	12 350,00		Vlastní
<b>Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>						<b>36 790,00</b>		
2	612401291R00	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,09 do 0,25 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	19,00000	450,00	8 550,00		Vlastní
3	61-001	Vyspravení vnitřních omítek a zapravení u demontovaných truhlářských prvků, výmalba, odhad	m2	66,00000	390,00	25 740,00		Vlastní
4	61-002	Průběžný a zaávěrečný úklid po dobu provádění prací v interiéru	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
<b>Díl: 62 Úpravy povrchů vnější</b>						<b>1 255 220,90</b>		
5	602033191R00	Omítkva stěn z hotových směsí adhézní nátěr, vápenný, , , plocha fasády : 20,0*20,0 9,5*1,5 1,5*3,5 plocha výplní otvorů : -89,7	m2	329,80000	105,00	34 629,00		Vlastní
				400,00000				
				14,25000				
				5,25000				
				-89,70000				
6	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení	m2	89,70000	65,00	5 830,50		Vlastní
7	622412356RT1	Nátěr vnějších omítek stěn vápenný, složitost 7, 2x nátěr, bez penetrace podkladu bez penetrace podkladu plocha fasády : 20,0*20,0 9,5*1,5 1,5*3,5 plocha výplní otvorů : -89,7	m2	329,80000	270,00	89 046,00		Vlastní
				400,00000				
				14,25000				
				5,25000				
				-89,70000				
8	622427322R00	Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových s překrytím celé plochy štukem stupeň členitosti 7, v množství opravované plochy přes 20 do 30 %, bez nátěru, bez nákladů na umělecké dekorace fasád dekorace fasád Včetně barvení vždy celé plochy (100%), s výjimkou položek oprav omítek drásaných. plocha fasády : 20,0*20,0 9,5*1,5	m2	329,80000	2 500,00	824 500,00		Vlastní
				400,00000				
				14,25000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-006	Oprava uliční fasády ZUŠ J.Kvapila na tř.kpt Jaroše24 v Brně
O:	SO 01	Oprava a nátěr fasády
R:	1	Oprava a nátěr fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
		1,5*3,5 plocha výplní otvorů : -89,7		5,25000 -89,70000					
9	62-001	Konsolidace povrchu pro povrchové zpevnění a obnovení soudržnosti materiálu prostředky, na bázi křemičitanu	m2	329,80000	98,00	32 320,40		Vlastní	
		plocha fasády : 20,0*20,0		400,00000					
		9,5*1,5		14,25000					
		1,5*3,5		5,25000					
		plocha výplní otvorů : -89,7		-89,70000					
10	62-002	Šablony pro ozdobné prvky fasády	soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00		Vlastní	
11	62-003	Doplnění chybějících ozdobných prvků fasády, viz výpis pol. A,B,C,D,E,F,G,H,I	soubor	1,00000	129 000,00	129 000,00		Vlastní	
12	62-004	Vzorky finálního nátěru fasády	ks	10,00000	500,00	5 000,00		Vlastní	
13	62-005	Hydrofobizační nátěr kolen parapetů a říms	m	110,00000	125,00	13 750,00		Vlastní	
14	62-006	Oprava stávajících ozdobných prvků, včetně materiálu	soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00		Vlastní	
15	622904117VF1	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 6 - 7, od spodu vodou s přidavkem tenzidového čističe	m2	419,50000	55,00	23 072,50		Vlastní	
		plocha fasády : 20,0*20,0		400,00000					
		9,5*1,5		14,25000					
		1,5*3,5		5,25000					
16	622904117VF2	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 6 - 7, mytí demineralizovanou vodou od vrchu	m2	419,50000	55,00	23 072,50		Vlastní	
		plocha fasády : 20,0*20,0		400,00000					
		9,5*1,5		14,25000					
		1,5*3,5		5,25000					
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>7 650,00</b>			
17	632451022R00	Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 20 do 30 mm	m2	30,00000	255,00	7 650,00		Vlastní	
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>226 000,00</b>			
18	941941032RT4	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	490,00000	85,00	41 650,00		Vlastní	

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-006	Oprava uliční fasády ZUŠ J.Kvapila na tř.kpt Jaroše24 v Brně
O:	SO 01	Oprava a nátěr fasády
R:	1	Oprava a nátěr fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Včetně kotvení lešení. plocha fasády : 20,0*20,0 úprava pro arkýř : 6,0*15,0		400,00000 90,00000				
19	941941502R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami Dovož a odvoz lešení rámového pronajatého	km	100,00000	145,00	14 500,00		Vlastní
20	941941192RT4	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky přes 10 do 30 m	m2	1 470,00000	65,00	95 550,00		Vlastní
		plocha fasády : 20,0*20,0*3 úprava pro arkýř : 6,0*15,0*3		1 200,00000 270,00000				
21	941941832RT4	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	490,00000	60,00	29 400,00		Vlastní
		plocha fasády : 20,0*20,0 úprava pro arkýř : 6,0*15,0		400,00000 90,00000				
22	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	490,00000	15,00	7 350,00		Vlastní
		plocha fasády : 20,0*20,0 úprava pro arkýř : 6,0*15,0		400,00000 90,00000				
23	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	1 470,00000	15,00	22 050,00		Vlastní
		plocha fasády : 20,0*20,0*3 úprava pro arkýř : 6,0*15,0*3		1 200,00000 270,00000				
24	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	490,00000	10,00	4 900,00		Vlastní
		plocha fasády : 20,0*20,0 úprava pro arkýř : 6,0*15,0		400,00000 90,00000				
25	944945012R00	Montáž záchytné stříšky šířky do 2 m	m	20,00000	120,00	2 400,00		Vlastní
26	944945192R00	Montáž záchytné stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky šířky do 2 m	m	60,00000	120,00	7 200,00		Vlastní
27	944945812R00	Demontáž záchytné stříšky šířky do 2 m	m	20,00000	50,00	1 000,00		Vlastní
<b>Díl: 95</b>						<b>29 930,00</b>		
<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>								

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-006	Oprava uliční fasády ZUŠ J.Kvapila na tř.kpt Jaroše24 v Brně
O:	SO 01	Oprava a nátěr fasády
R:	1	Oprava a nátěr fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
28	953943111R00	Osazování jiných kovových výrobků do vynechaných nebo vysekaných kapes zdiva, se zajištěním polohy, se zalitím cementovou maltou do 1kg/kus	kus	5,00000	1 250,00	6 250,00		Vlastní
		5		5,00000				
29	953945111RU3	Ochranné prvky proti ptactvu hrotový systém osazen z lešení, upevněn lepením, šířka do 200 mm, výška 150 mm, 100 ks hrotů	m	160,00000	148,00	23 680,00		Vlastní
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>7 028,00</b>		
30	968071112R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel oken, plochy do 1,5 m2	kus	3,00000	44,00	132,00		Vlastní
31	968072244R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) okenních jednoduchých, plochy do 1 m2	m2	2,00000	150,00	300,00		Vlastní
32	978015341R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 5. až 7. stupni složitosti, v rozsahu do 30 %	m2	329,80000	20,00	6 596,00		Vlastní
		plocha fasády : 20,0*20,0		400,00000				
		9,5*1,5		14,25000				
		1,5*3,5		5,25000				
		plocha výplní otvorů : -89,7		-89,70000				
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>9 393,87</b>		
33	999281211R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších pláštěů dosavadních objektů výšky do 25 m	t <sub>v</sub>	14,45211	650,00	9 393,87		Vlastní
<b>Díl: 728 Vzduchotechnika</b>						<b>4 712,00</b>		
34	728415812R00	Demontáž větrací nebo ventilační mřížky do průřezu 0,1 m2	kus	19,00000	248,00	4 712,00		Vlastní
<b>Díl: 764 Konstrukce klempířské</b>						<b>157 807,51</b>		
35	764311201R00	Krytiny z pozinkovaného plechu výroba a montáž hladké střešní krytiny s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků z tabulí velikosti 2 000 x 1000 mm, sklonu do 30°	m2	5,28000	1 300,00	6 864,00		Vlastní
		K09 : 1,6*3,3		5,28000				
36	764410230R00	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu dodávka a montáž rš 200 mm	m	11,40000	715,00	8 151,00		Vlastní
		K04 : 6*1,25		7,50000				
		K07 : 2*0,85		1,70000				
		K08 : 2*1,1		2,20000				



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-006	Oprava uliční fasády ZUŠ J.Kvapila na tř.kpt Jaroše24 v Brně
O:	SO 01	Oprava a nátěr fasády
R:	1	Oprava a nátěr fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
37	764410250R00	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu dodávka a montáž rš 330 mm	m	24,00000	830,00	19 920,00		Vlastní
		K01 : 6*1,9		11,40000				
		K06 : 6*2,1		12,60000				
38	764421240R00	Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu výroba a montáž rš 250 mm	m	34,00000	680,00	23 120,00		Vlastní
		K05 : 12*1,2		14,40000				
		K11 : 14*1,4		19,60000				
39	764421250R00	Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu výroba a montáž rš 330 mm	m	26,90000	600,00	16 140,00		Vlastní
		K03 : 26,9		26,90000				
40	764421260R00	Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu výroba a montáž rš 400 mm	m	23,20000	700,00	16 240,00		Vlastní
		K02 : 23,2		23,20000				
41	764421270R00	Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu výroba a montáž rš 500 mm	m	42,50000	900,00	38 250,00		Vlastní
		K12 : 21,5		21,50000				
		K10 : 21		21,00000				
42	764311831RT1	Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy do 25 m, sklonu přes 30 do 45°	m2	5,28000	300,00	1 584,00		Vlastní
		K09 : 1,6*3,3		5,28000				
43	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	35,40000	150,00	5 310,00		Vlastní
		K01 : 6*1,9		11,40000				
		K06 : 6*2,1		12,60000				
		K04 : 6*1,25		7,50000				
		K07 : 2*0,85		1,70000				
		K08 : 2*1,1		2,20000				
44	764421850R00	Demontáž oplechování říms rš od 250 do 330 mm	m	60,90000	150,00	9 135,00		Vlastní
		K03 : 26,9		26,90000				
		K05 : 12*1,2		14,40000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-006	Oprava uliční fasády ZUŠ J.Kvapila na tř.kpt Jaroše24 v Brně
O:	SO 01	Oprava a nátěr fasády
R:	1	Oprava a nátěr fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		K11 : 14*1,4		19,60000				
45	764421870R00	Demontáž oplechování říms rš od 400 do 500 mm	m	65,70000	150,00	9 855,00		Vlastní
		K02 : 23,2		23,20000				
		K12 : 21,5		21,50000				
		K10 : 21		21,00000				
46	998764203R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m	%	1 079,50320	3,00	3 238,51		Vlastní
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>1 093 429,00</b>		
47	766-200	Demontáž, odvoz a likvidace vyměňovaných truhlářských prvků	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
48	766-T01	Repas okna + nová vnější křídla s izolačním sklem 4-12-4, 1250x2350 mm, T01, viz. výpis prvků	ks	6,00000	13 900,00	83 400,00		Vlastní
49	766-T02	Osazení izolačních skel 4-12-4 na ext.křídlech + nové lišty	ks	12,00000	800,00	9 600,00		Vlastní
50	766-T03	Komplet nové okno, replika původního 860x2240 mm	ks	4,00000	55 000,00	220 000,00		Vlastní
51	766-T04	Komplet nové okno, replika původního 660x2240 mm	ks	4,00000	48 000,00	192 000,00		Vlastní
52	766-T05	Nový okenní prvek 1200x2300 mm	ks	7,00000	58 000,00	406 000,00		Vlastní
53	766-T06	Nový prvek - 4x kazeta 1165x1750 mm	ks	1,00000	19 505,00	19 505,00		Vlastní
54	766-T07	Nový prvek - 2x kazeta	ks	1,00000	18 400,00	18 400,00		Vlastní
55	766-T08	Repase rámu vrat, křídla nový prvek, 1920 x 2950 mm - viz. výpis prvků	ks	1,00000		0,00		Vlastní
56	766-T09	Dřevěný parapet šířka 250 mm, dl. 1,25 m , barva bílá, D+M	ks	6,00000	2 150,00	12 900,00		Vlastní
57	766-T10	Dřevěný parapet šířka 350 mm, dl. 1,25 m , barva bílá, D+M	ks	3,00000	3 800,00	11 400,00		Vlastní
58	766-T11	Dřevěný parapet s mřížkou šířka 500 mm, dl. 1,25 m , barva bílá, kovová mřížka 1000/350 mm,D+M	ks	3,00000	4 500,00	13 500,00		Vlastní
59	766-T12	Dřevěný parapet šířka 250 mm, dl. 1,3 m , barva bílá, D+M	ks	12,00000	1 850,00	22 200,00		Vlastní
60	766-T13	Dřevěný parapet šířka 100 mm, dl. 0,975 m , barva bílá, D+M	ks	4,00000	1 740,00	6 960,00		Vlastní
61	766-T14	Dřevěný parapet šířka 100 mm, dl. 2,05 m , barva bílá, D+M	ks	1,00000	3 100,00	3 100,00		Vlastní
62	766-T15	Dřevěné obložení stěny a stropu, repas stávajícího, celková plocha 13,8 m2, barva bílá	soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		Vlastní
63	766-T16	Dřevěné obložení stěny, repas stávajícího, celková plocha 6,32 m2, barva bílá	soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00		Vlastní
64	766-T17	Dřevěný parapet šířka 250 mm, dl. 1,25 m , barva bílá, D+M	ks	7,00000	2 147,00	15 029,00		Vlastní
65	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m	%	12 435,00250	1,00	12 435,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-006	Oprava uliční fasády ZUŠ J.Kvapila na tř.kpt Jaroše24 v Brně
O:	SO 01	Oprava a nátěr fasády
R:	1	Oprava a nátěr fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>						<b>281 041,00</b>		
66	767-001	Demontáž a zpětná montáž kovových prvků na fasádě	soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
67	767-Z01	Okno hliníkové otevíravé jednokřídlé, otočně sklopné, křídlo dělené 1000x650 mm, klika, otevírač okn, viz výpis zámečnických výrobků Z01, D+M	ks	3,00000	48 000,00	144 000,00		Vlastní
68	767-Z02	Hliníková vrata do dvora 2040 x 4620 mm, D+M, viz výpis zámečnických výrobků Z02	soubor	1,00000	115 000,00	115 000,00		Vlastní
69	767-Z03	Fasádní držák vlajky, kovový, pozinkovaný pro dvě žerdě s vlajkami, Dodávka, montáž	ks	1,00000	7 771,00	7 771,00		Vlastní
70	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	%	3 590,00000	3,00	10 770,00		Vlastní
<b>Díl: 783 Nátěry</b>						<b>21 437,00</b>		
71	783801812R00	Odstranění starých nátěrů z omítek stěn, oškrabáním	m2	329,80000	65,00	21 437,00		Vlastní
		plocha fasády : 20,0*20,0		400,00000				
		9,5*1,5		14,25000				
		1,5*3,5		5,25000				
		plocha výplní otvorů : -89,7		-89,70000				
<b>Díl: 786 Zastiňující technika</b>						<b>26 400,00</b>		
72	786-O-01	Vnitřní stínění - stahovací látková roletamezi okenními křídly, dodávka, montáž	ks	33,00000	800,00	26 400,00		Vlastní
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>44 332,82</b>		
73	979082119R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m, příplatek za dalších i započatých 1000 m přes 1000 m	t	36,40551	399,00	14 525,80		Vlastní
74	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	9,10138	150,00	1 365,21		Vlastní
75	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	27,30414	450,00	12 286,86		Vlastní
76	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	9,10138	155,00	1 410,71		Vlastní
77	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	18,20276	375,00	6 826,04		Vlastní
78	979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m	t	9,10138	150,00	1 365,21		Vlastní
79	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	9,10138	720,00	6 552,99		Vlastní
<b>Celkem</b>						<b>3 213 522,10</b>		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-006	Oprava uliční fasády ZUŠ J.Kvapila na tř.kpt Jaroše24 v Brně
O:	SO 01	Oprava a nátěr fasády
R:	1	Oprava a nátěr fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-006	Oprava uliční fasády ZUŠ J.Kvapila na tř.kpt Jaroše24 v Brně
O:	SO 02	Sanace vlhkosti spodní stavby
R:	2	Sanace vlhkosti

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>237 581,66</b>		
1	113107515R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm ulice : 22,00*1,2 : 22,0*1,2	m2	26,40000	580,00	15 312,00		Vlastní
				26,40000				
2	113108305R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm ulice : 22,00*1,2 : 22,0*1,8	m2	39,60000	420,00	16 632,00		Vlastní
				39,60000				
3	113108310R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm ulice : 22,00*1,2 : 22,0*1,5	m2	33,00000	450,00	14 850,00		Vlastní
				33,00000				
4	119001401R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ocelového potrubí DN do 200 mm	m	20,00000	150,00	3 000,00		Vlastní
5	119001422R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů přes 3 do 6 kabelů	m	22,00000	180,00	3 960,00		Vlastní
6	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 ulice : 22,00*1,0*1,85 : 22,0*1,2*1,85	m3	48,84000	650,00	31 746,00		Vlastní
				48,84000				
7	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m ulice : 22,00*1,85 : 22,0*1,85	m2	40,70000	388,00	15 791,60		Vlastní
				40,70000				
8	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené , hloubky do 2 m ulice : 22,00*1,85 : 22,0*1,85	m2	40,70000	321,00	13 064,70		Vlastní
				40,70000				
9	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m ulice : 22,00*1,0*1,85 : 22,0*1,2*1,85	m3	48,84000	278,00	13 577,52		Vlastní
				48,84000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-006	Oprava uliční fasády ZUŠ J.Kvapila na tř.kpt Jaroše24 v Brně
O:	SO 02	Sanace vlhkosti spodní stavby
R:	2	Sanace vlhkosti

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
10	1-001	Přechodová lávka se zábradlím pro bezpečný přechod výkopu, šířka 2m	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
11	151401601R00	při roubení příložném, hloubky do 4 m pro zhotovení skladby konstrukce : ulice : 22,00*1,85 : 22,0*1,85	m2	40,70000	788,00	32 071,60		Vlastní
				40,70000				
12	162201203R00	z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m ulice : 22,00*1,0*1,85 : 22,0*1,2*1,85	m3	48,84000	790,00	38 583,60		Vlastní
				48,84000				
13	162201210R00	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 ulice : 22,00*1,0*1,85 : 22,0*1,2*1,85	m3	48,84000	189,00	9 230,76		Vlastní
				48,84000				
14	167101201R00	z horniny 1 až 4 ulice : 22,00*1,0*1,85 : 22,0*1,2*1,85	m3	48,84000	175,00	8 547,00		Vlastní
				48,84000				
15	174101102R00	v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním ulice : 22,00*1,0*1,85 : 22,0*1,2*1,85	m3	48,84000	332,00	16 214,88		Vlastní
				48,84000				
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>68 442,00</b>		
16	564851111RT2	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm ulice : 22,00*1,2 : 22,0*1,2	m2	26,40000	355,00	9 372,00		Vlastní
				26,40000				
17	573231127R00	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem , množství zbytkového asfaltu 0,70 kg/m2 ulice : 22,00*1,2 : 22,0*1,8	m2	39,60000	620,00	24 552,00		Vlastní
				39,60000				
18	577113114R00	Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, ACO 16 S , tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2	m2	39,60000	455,00	18 018,00		Vlastní

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-006	Oprava uliční fasády ZUŠ J.Kvapila na tř.kpt Jaroše24 v Brně
O:	SO 02	Sanace vlhkosti spodní stavby
R:	2	Sanace vlhkosti

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ulice : 22,00*1,2 : 22,0*1,8				39,60000		
19	577181126R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 90 mm, plochy přes 1000 m2	m2	33,00000	500,00	16 500,00		Vlastní
		ulice : 22,00*1,2 : 22,0*1,5				33,00000		
						<b>20 812,00</b>		
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>						
20	622454511R00	Oprava vnějších omítek cementových v množství opravované plochy přes 30 do 50 % , hladkých hlazených dřevěným hladítkem	m2	47,30000	440,00	20 812,00		Vlastní
		ulice : 22,00*1,85+0,3 : 22,0*2,15				47,30000		
						<b>4 020,50</b>		
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>						
21	978015261R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 50 %	m2	47,30000	85,00	4 020,50		Vlastní
		ulice : 22,00*1,85+0,3 : 22,0*2,15				47,30000		
						<b>21 036,60</b>		
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>						
22	998011001R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m	t	26,29575	800,00	21 036,60		Vlastní
						<b>104 593,64</b>		
<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>						
23	622481211R00	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, bez dodávky materiálu	m2	47,30000	250,00	11 825,00		Vlastní
		ulice : 22,00*1,85+0,3 : 22,0*2,15				47,30000		
24	711212111R00	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	47,30000	274,00	12 960,20		Vlastní
		ulice : 22,00*1,85+0,3 : 22,0*2,15				47,30000		
25	715273001R00	Izolace technologických zařízení speciální stěrkováním pod obklady nebo vyzdívkou ve dvou vrstvách tmelem	m2	94,60000	218,00	20 622,80		Vlastní
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-006	Oprava uliční fasády ZUŠ J.Kvapila na tř.kpt Jaroše24 v Brně
O:	SO 02	Sanace vlhkosti spodní stavby
R:	2	Sanace vlhkosti

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		22,0*2,15*2		94,60000				
26	711132311R00	svislá, , nopovou fólií včetně uchycovacích prvků ulice : 22,00*1,85+0,3 : 22,0*2,15	m2	47,30000	196,00	9 270,80		Vlastní
				47,30000				
27	711212012RP2	Těsnící třírohá bitumenová páska 25,0	m	25,00000	320,00	8 000,00		Vlastní
				25,00000				
28	711747288RP1	Opracování prostupů, D do 200 mm, vč. systémové manžety	kus	10,00000	750,00	7 500,00		Vlastní
29	28323110R	fólie izolační zemní drenážní; tloušťka 0,60 mm; výška nopů 8,0 mm; plošná hmotnost 450 g/m2; HDPE; kašírování PES rohož ulice : 22,00*1,85+0,3 : 22,0*2,15*1,1	m2	52,03000	155,00	8 064,65		Vlastní
				52,03000				
30	283424105R	lišta ukončovací; materiál PVC; l = 2 000 mm; hnědá	kus	11,00000	174,00	1 914,00		Vlastní
31	585 651030.R	Stěrka polymercementová SAKRET BWB, bal. 25 kg ulice : 22,00*1,85+0,3 : 22,0*2,15*1,6*9,0	kg	681,12000	15,00	10 216,80		Vlastní
				681,12000				
32	63127252.AR	tkanina výztužná materiál skleněné vlákno; plošná hmotnost 162 g/m2; velikost ok 3,5 x 3,5 mm; š = 1 000 mm; l = 50000,0 mm ulice : 22,00*1,85+0,3 : 22,0*2,15*1,1	m2	52,03000	215,00	11 186,45		Vlastní
				52,03000				
33	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m	%	1 010,98050	3,00	3 032,94		Vlastní
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>85 323,22</b>		
34	979082119R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m, příplatek za dalších i započatých 1000 m přes 1000 m	t	86,79880	500,00	43 399,40		Vlastní
35	979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m	t	21,69970	214,00	4 643,74		Vlastní
36	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	21,69970	245,00	5 316,43		Vlastní
37	979011111R00	za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	21,69970	155,00	3 363,45		Vlastní
38	979082111R00	do 10 m	t	21,69970	218,00	4 730,53		Vlastní



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-006	Oprava uliční fasády ZUŠ J.Kvapila na tř.kpt Jaroše24 v Brně
O:	SO 02	Sanace vlhkosti spodní stavby
R:	2	Sanace vlhkosti

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
39	979082121R00	příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	43,39940	550,00	23 869,67		Vlastní

<b>Celkem</b>	<b>541 809,62</b>
---------------	-------------------

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-006	Oprava uliční fasády ZUŠ J.Kvapila na tř.kpt Jaroše24 v Brně
O:	SO 02	Sanace vlhkosti spodní stavby
R:	3	Stavební úpravy suterénu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>114 460,14</b>		
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	25,86670	690,00	17 848,02		Vlastní
		0,10 : 45,54*0,37		16,85000				
		0,06 : 18,23*0,37		6,75000				
		0,07 : 6,14*0,37		2,27000				
2	161101501R00	Svislé přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4	m3	25,86670	355,00	9 182,68		Vlastní
		0,10 : 45,54*0,37		16,85000				
		0,06 : 18,23*0,37		6,75000				
		0,07 : 6,14*0,37		2,27000				
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	25,86670	320,00	8 277,34		Vlastní
		0,10 : 45,54*0,37		16,85000				
		0,06 : 18,23*0,37		6,75000				
		0,07 : 6,14*0,37		2,27000				
4	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m3	25,86670	375,00	9 700,01		Vlastní
		0,10 : 45,54*0,37		16,85000				
		0,06 : 18,23*0,37		6,75000				
		0,07 : 6,14*0,37		2,27000				
5	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem	m3	77,60010	355,00	27 548,04		Vlastní
		0,10 : 45,54*0,37*3		50,55000				
		0,06 : 18,23*0,37*3		20,24000				
		0,07 : 6,14*0,37*3		6,82000				
6	167101201R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4	m3	25,86670	420,00	10 864,01		Vlastní
		0,10 : 45,54*0,37		16,85000				
		0,06 : 18,23*0,37		6,75000				
		0,07 : 6,14*0,37		2,27000				

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-006	Oprava uliční fasády ZUŠ J.Kvapila na tř.kpt Jaroše24 v Brně
O:	SO 02	Sanace vlhkosti spodní stavby
R:	3	Stavební úpravy suterénu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
7	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním. 0,10 : 45,54*0,37 0,06 : 18,23*0,37 0,07 : 6,14*0,37	m3	25,86670	500,00	12 933,35		Vlastní
8	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů 0,10 : 45,54*0,37 0,06 : 18,23*0,37 0,07 : 6,14*0,37	m3	25,86670	700,00	18 106,69		Vlastní
						<b>118 453,79</b>		
<b>Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání</b>								
9	216904391R00	Očištění ploch tlak. vodou nebo stlač. vzduchem , , příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	73,72750	65,00	4 792,29		Vlastní
10	281606211R00	Injektování zdiva proti vztlínající vlhkosti cihelného, tloušťky do 400 mm, nízkotlakovou injektáží, silikonovou injektážní hmotou Vyvrtání otvorů (10 ks/m zdi), vyčištění vrtu od hrubých nečistot, osazení pakrů, nízkotlaká injektáž do 10 bar ( spotřeba 1,33 l látky/m2 půdorysné plochy zdiva, ředí se vodou 1:10), dodávka injektážní silikonové mikroemulze. Aplikce injektážním zařízením. 3,5+1,8	m	5,30000	255,00	1 351,50		Vlastní
11	281606212R00	Injektování zdiva proti vztlínající vlhkosti cihelného, tloušťky do 600 mm, nízkotlakovou injektáží, silikonovou injektážní hmotou Vyvrtání otvorů (10 ks/m zdi), vyčištění vrtu od hrubých nečistot, osazení pakrů, nízkotlaká injektáž do 10 bar ( spotřeba 1,33 l látky/m2 půdorysné plochy zdiva, ředí se vodou 1:10), dodávka injektážní silikonové mikroemulze. Aplikce injektážním zařízením. 6,0+5,0+4*0,5	m	13,00000	2 570,00	33 410,00		Vlastní
12	281606213R00	Injektování zdiva proti vztlínající vlhkosti cihelného, tloušťky do 800 mm, nízkotlakovou injektáží, silikonovou injektážní hmotou Vyvrtání otvorů (10 ks/m zdi), vyčištění vrtu od hrubých nečistot, osazení pakrů, nízkotlaká injektáž do 10 bar ( spotřeba 1,33 l látky/m2 půdorysné plochy zdiva, ředí se vodou 1:10), dodávka injektážní silikonové mikroemulze. Aplikce injektážním zařízením. 6,0+12,0	m	18,00000	2 850,00	51 300,00		Vlastní
13	281606214R00	Injektování zdiva proti vztlínající vlhkosti cihelného, tloušťky do 1000 mm, nízkotlakovou injektáží, silikonovou injektážní hmotou	m	12,00000	2 300,00	27 600,00		Vlastní

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-006	Oprava uliční fasády ZUŠ J.Kvapila na tř.kpt Jaroše24 v Brně
O:	SO 02	Sanace vlhkosti spodní stavby
R:	3	Stavební úpravy suterénu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Vyvrtání otvorů (10 ks/m zdi), vyčištění vrtu od hrubých nečistot, osazení pakrů, nízkotlaká injektáž do 10 bar ( spotřeba 1,33 l látky/m2 půdorysné plochy zdiva, ředí se vodou 1:10), dodávka injektážní silikonové mikroemulze. Aplikace injektážním zařízením. 12,0 <span style="float: right;">12,00000</span>								
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>33 310,00</b>		
14	317121101R00	Osazení překladu světlost otvoru do 105 cm	kus	1,00000	800,00	800,00		Vlastní
15	342255026R00	Příčky z cihel a tvárníc nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 125 mm	m2	4,64000	6 500,00	30 160,00		Vlastní
1,95*3,2						6,24000		
-0,8*2						-1,60000		
16	59321899R	Překlad prefabrikovaný pórobetonový jednoduchý; délka = 1 250 mm; šířka = 125 mm; výška = 249 mm	kus	1,00000	2 350,00	2 350,00		Vlastní
<b>Díl: 6</b>		<b>Úpravy povrchu, podlahy</b>				<b>9 938,88</b>		
17	602011141RT3	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 4 mm,	m2	9,28000	554,00	5 141,12		Vlastní
1,95*3,2*2						12,48000		
-0,8*2*2						-3,20000		
18	602016193R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí hloubková penetrace stěn akrylátová	m2	9,28000	517,00	4 797,76		Vlastní
1,95*3,2*2						12,48000		
-0,8*2*2						-3,20000		
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>150 012,13</b>		
19	612433322R00	Omítka vnitřní sanační pro vysoké zasolení, dvouvrstvá, tloušťky 25 mm,	m2	73,72750	1 990,00	146 717,73		Vlastní
20	612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a sěrčkového tmelu	m2	9,28000	355,00	3 294,40		Vlastní
1,95*3,2*2						12,48000		
-0,8*2*2						-3,20000		
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				<b>53 433,13</b>		
21	627452931R00	Spárování starého zdiva zdí a valů cihelného, do hloubky 50 mm, cementovou maltou	m2	227,37500	235,00	53 433,13		Vlastní
strop 0.10 : 7,85*5,9						46,31000		
-2*0,5*0,5						-0,50000		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-006	Oprava uliční fasády ZUŠ J.Kvapila na tř.kpt Jaroše24 v Brně
O:	SO 02	Sanace vlhkosti spodní stavby
R:	3	Stavební úpravy suterénu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-2*0,6*0,5				-0,60000		
		stěny 0.10 : 5,9*3,2*2				37,76000		
		7,85*3,2*2				50,24000		
		-3*2,25*1,0				-6,75000		
		-0,8*2,0				-1,60000		
		3*1,0*(1,0+1,6)				7,80000		
		6*0,7*1,8				7,56000		
		8*0,5*3,2				12,80000		
		8*2,5*1,4/2				14,00000		
		strop 0.06 : 1,9*5,9				11,21000		
		0,35*1,0				0,35000		
		stěny 0.06 : 5,9*3,2*2				37,76000		
		1,9*3,2*2				12,16000		
		-1,0*2,0*2				-4,00000		
		-2,25*1,0				-2,25000		
		1,0*(1,0+1,6)				2,60000		
		2*0,7*1,8				2,52000		
						<b>162 065,97</b>		

Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>						
22	289970111R00	Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2	m2	69,91000	175,00	12 234,25		Vlastní
		0,10 : 45,54				45,54000		
		0,06 : 18,23				18,23000		
		0,07 : 6,14				6,14000		
23	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	69,91000	275,00	19 225,25		Vlastní
		0,10 : 45,54				45,54000		
		0,06 : 18,23				18,23000		
		0,07 : 6,14				6,14000		
24	632411150RT2	Potěr ze suchých směsí cementový, tloušťky 50 mm, bez penetrace	m2	69,91000	250,00	17 477,50		Vlastní

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-006	Oprava uliční fasády ZUŠ J.Kvapila na tř.kpt Jaroše24 v Brně
O:	SO 02	Sanace vlhkosti spodní stavby
R:	3	Stavební úpravy suterénu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,10 : 45,54		45,54000				
		0,06 : 18,23		18,23000				
		0,07 : 6,14		6,14000				
25	632441491R00	Potěr litý anhydritový broušení anhydritových potěrů	m2	69,91000	355,00	24 818,05		Vlastní
26	965048515R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	69,91000	178,00	12 443,98		Vlastní
		0,10 : 45,54		45,54000				
		0,06 : 18,23		18,23000				
		0,07 : 6,14		6,14000				
27	711212111R00	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky, Penetrace akrylová (AY); funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti; ředidlo: voda (disperzní)	m2	69,91000	199,00	13 912,09		Vlastní
		0,10 : 45,54		45,54000				
		0,06 : 18,23		18,23000				
		0,07 : 6,14		6,14000				
28	777101101R00	Příprava podkladu vysávání podlah průmyslovým vysavačem	m2	69,91000	35,00	2 446,85		Vlastní
		0,10 : 45,54		45,54000				
		0,06 : 18,23		18,23000				
		0,07 : 6,14		6,14000				
29	63-001	Potrubí pro přívod a odvod vzduchu k provětrávané podlaze, včetně vysekání a zapravení drážek, napojení na komínové průduchy a větrací mřížky ve fasádě	soubor	1,00000	3 580,00	3 580,00		Vlastní
30	631340032RAJ	Dutá podlaha z kopulovitých prvků ztraceného bednění výška prvků 220 mm, svařovaná síť z drátu 6 mm, záhlavka betonem C 16/20 výšky 60 mm nad vrcholkem prvků, zatížení do 2100 kg/m2	m2	69,91000	800,00	55 928,00		Vlastní
		0,10 : 45,54		45,54000				
		0,06 : 18,23		18,23000				
		0,07 : 6,14		6,14000				
<b>Díl: 64</b>						<b>Výplně otvorů</b>		<b>995,00</b>

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-006	Oprava uliční fasády ZUŠ J.Kvapila na tř.kpt Jaroše24 v Brně
O:	SO 02	Sanace vlhkosti spodní stavby
R:	3	Stavební úpravy suterénu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
31	642942111RU4	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špačků nebo latí pro dřevěný práh včetně dodávky zárubní 800 x 1970 x 150 mm včetně dodávky zárubní 800 x 1970 x 150 mm	kus	1,00000	995,00	995,00		Vlastní
						<b>1 100,00</b>		

<b>Díl: 8</b>	<b>Trubní vedení</b>							
32	8-001	Zaslepení původního nevyužívaného potrubí splaškové kanalizace	soubor	1,00000	1 100,00	1 100,00		Vlastní
						<b>7 773,08</b>		

<b>Díl: 94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>							
33	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	69,40250	112,00	7 773,08		Vlastní
				46,31000				
				-0,50000				
				-0,60000				
				11,21000				
				0,35000				
				5,47000				
				5,17000				
				0,35000				
				0,79000				
				0,84000				
						<b>8 395,95</b>		

<b>Díl: 95</b>	<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>							
34	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	69,91000	45,00	3 145,95		Vlastní
				45,54000				
				18,23000				
				6,14000				
				0,10 : 45,54				
				0,06 : 18,23				
				0,07 : 6,14				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-006	Oprava uliční fasády ZUŠ J.Kvapila na tř.kpt Jaroše24 v Brně
O:	SO 02	Sanace vlhkosti spodní stavby
R:	3	Stavební úpravy suterénu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
35	95-001	Revize průchodnosti komínových průduchů, případné zprůchodnění pro napojení odvětrání podlah	soubor	1,00000	1 750,00	1 750,00		Vlastní
36	95-002	Vyčištění šachet a světlíků od suti	soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
						<b>91 516,71</b>		
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>						
37	965042241RT4	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	10,48650	115,00	1 205,95		Vlastní
		0,10 : 45,54*0,15		6,83000				
		0,06 : 18,23*0,15		2,73000				
		0,07 : 6,14*0,15		0,92000				
38	970031060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 60 mm	m	3,60000	2 700,00	9 720,00		Vlastní
		4*0,65		2,60000				
		2*0,5		1,00000				
39	970031200R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 200 mm	m	0,65000	4 500,00	2 925,00		Vlastní
		0,65		0,65000				
40	970031250R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 250 mm	m	1,15000	5 000,00	5 750,00		Vlastní
		0,65		0,65000				
		0,5		0,50000				
41	970031300R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 300 mm	m	4,00000	5 200,00	20 800,00		Vlastní
42	978023411R00	Vysekání, vyškrobání a vyčištění spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	301,10250	105,00	31 615,76		Vlastní
		strop 0.10 : 7,85*5,9		46,31000				
		-2*0,5*0,5		-0,50000				
		-2*0,6*0,5		-0,60000				
		stěny 0.10 : 5,9*3,2*2		37,76000				
		7,85*3,2*2		50,24000				
		-3*2,25*1,0		-6,75000				
		-0,8*2,0		-1,60000				
		3*1,0*(1,0+1,6)		7,80000				
		6*0,7*1,8		7,56000				



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-006	Oprava uliční fasády ZUŠ J.Kvapila na tř.kpt Jaroše24 v Brně
O:	SO 02	Sanace vlhkosti spodní stavby
R:	3	Stavební úpravy suterénu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		8*0,5*3,2				12,80000		
		8*2,5*1,4/2				14,00000		
		strop 0.06 : 1,9*5,9				11,21000		
		0,35*1,0				0,35000		
		stěny 0.06 : 5,9*3,2*2				37,76000		
		1,9*3,2*2				12,16000		
		-1,0*2,0*2				-4,00000		
		-2,25*1,0				-2,25000		
		1,0*(1,0+1,6)				2,60000		
		2*0,7*1,8				2,52000		
		strop 0.07 : 3,65*1,5				5,47000		
		3,45*1,5				5,17000		
		1,0*0,35				0,35000		
		2,25*0,35				0,79000		
		0,8*1,05				0,84000		
		stěny 0.07 : 3,45*3,2*2				22,08000		
		2*0,35*3,2				2,24000		
		4*1,5*3,2				19,20000		
		3,65*3,2*2				23,36000		
		-2*0,9*2,0				-3,60000		
		-0,6*1,8				-1,08000		
		-0,8*2,0				-1,60000		
		-0,8*2,0				-1,60000		
		1,05*2,0				2,10000		
43	96-001	Vybourání stávajícího cihelného schodiště včetně odvozu a likvidace sutí	soubor	1,00000	19 500,00	19 500,00		Vlastní
						<b>22 034,57</b>		
<b>Díl: 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>							
44	998011001R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m	t	33,89934	650,00	22 034,57		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-006	Oprava uliční fasády ZUŠ J.Kvapila na tř.kpt Jaroše24 v Brně
O:	SO 02	Sanace vlhkosti spodní stavby
R:	3	Stavební úpravy suterénu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				<b>67 979,23</b>		
45	713121121RT1	Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálu	m2	69,91000	199,00	13 912,09		Vlastní
		Nařezání izolace na potřebný rozměr a položení na podklad ve dvou vrstvách bez dodávky izolace.						
		0,10 : 45,54		45,54000				
		0,06 : 18,23		18,23000				
		0,07 : 6,14		6,14000				
46	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie, Fólie hladká separační	m2	69,91000	200,00	13 982,00		Vlastní
		0,10 : 45,54		45,54000				
		0,06 : 18,23		18,23000				
		0,07 : 6,14		6,14000				
47	283754621R	Výrobek izolační pro budovy z extrudovaného polystyrenu (XPS) tvar: deska; tloušťka d = 50,0 mm; OH = 35 kg/m3; lambda = 0,033 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 300 kPa; RtF: E	m2	153,80200	250,00	38 450,50		Vlastní
		0,10 : 45,54*2*1,1		100,19000				
		0,06 : 18,23*2*1,1		40,11000				
		0,07 : 6,14*2*1,1		13,51000				
48	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	%	544,87860	3,00	1 634,64		Vlastní
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>111 419,29</b>		
49	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	1,00000	355,00	355,00		Vlastní
50	766-T18	Dřevěné vnitřní dveře pravé 900x2020x150 mm, práh, oblož zárubeň, kování - viz výpis prvků	ks	1,00000	7 500,00	7 500,00		Vlastní
51	766-T19	Dřevěné vnitřní dveře pravé 880x1900x150 mm, práh, oblož zárubeň, kování - viz výpis prvků	ks	1,00000	7 300,00	7 300,00		Vlastní
52	766-T20	Dřevěné vnitřní dveře pravé 700x1900x150 mm, práh, oblož zárubeň, kování - viz výpis prvků	ks	1,00000	7 550,00	7 550,00		Vlastní
53	766-T21	Dřevěné vnitřní dveře pravé 1000x1900x150 mm, práh, oblož zárubeň, kování - viz výpis prvků	ks	1,00000	8 540,00	8 540,00		Vlastní

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-006	Oprava uliční fasády ZUŠ J.Kvapila na tř.kpt Jaroše24 v Brně
O:	SO 02	Sanace vlhkosti spodní stavby
R:	3	Stavební úpravy suterénu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
			kus	1,00000	700,00	700,00		Vlastní
54	54914624R	kování interiérové kliky s kruhovými štíty pro klíč; povrch - kliky pochromované; povrch - štíty leštěná nerez	kus	1,00000	75 000,00	75 000,00		Vlastní
55	61160186R	Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: klasické; šířka = 800 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: masiv; materiál výplně: voština; materiál pláště: DTD; povrchová úprava: lakovaný RAL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo; barva: bílá						
úprava: lakovaný RAL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo; barva: bílá			%	1 491,43000	3,00	4 474,29		Vlastní
56	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m						<b>14 441,50</b>
<b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>								
57	767995106R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 100 do 250 kg	kg	250,00000	45,00	11 250,00		Vlastní
58	767996803R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 100 do 250 kg	kg	250,00000	12,00	3 000,00		Vlastní
59	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	%	191,50000	1,00	191,50		Vlastní
								<b>126 939,13</b>
<b>Díl: 776 Podlahy povlakové</b>								
60	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	139,82000	75,00	10 486,50		Vlastní
61	776101115R00	Přípravné práce vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	69,91000	48,00	3 355,68		Vlastní
62	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu	m2	69,91000	69,00	4 823,79		Vlastní
63	776421100R00	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	69,91000	188,00	13 143,08		Vlastní
64	776521100R00	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,	m2	69,91000	145,00	10 136,95		Vlastní
65	776994111R00	Ostatní práce svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců	m	69,91000	112,00	7 829,92		Vlastní
66	24592231R	penetrační hmota vodou ředitelná; disperzní, bezrozpuštědlová; úprava savosti podkladu, zpevnění, hloubková penetrace; pro interiér i exteriér; tekutá	l	17,47750	150,00	2 621,63		Vlastní
67	28410111R	linoleum přírodní; podklad juta; v rolích; š = 2 000,0 mm; l = 32 000 mm; tl. 2,50 mm; třída zatížení 23, 34, 42; protiskluzné	m2	76,90100	520,00	39 988,52		Vlastní
68	58581721.AR	vyrovnávací stěrka cementová; pro podlahy; samonivelační; pro interiér; zátěž střední; tl. vrstvy 2,0 až 15,0 mm	kg	550,53915	35,00	19 268,87		Vlastní
69	61413710RVF	lišta podlahová pro vedení kabelů	m	73,40550	175,00	12 845,96		Vlastní
70	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m	%	1 219,11360	2,00	2 438,23		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-006	Oprava uliční fasády ZUŠ J.Kvapila na tř.kpt Jaroše24 v Brně
O:	SO 02	Sanace vlhkosti spodní stavby
R:	3	Stavební úpravy suterénu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				<b>11 448,64</b>		
71	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná, Penetrace akrylátová; funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti; ředidlo: voda (disperzní)	m2	83,01000	24,00	1 992,24		Vlastní
		73,73		73,73000				
		9,28		9,28000				
72	784422271R00	Malby vápenné se začištěním v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné s dvojnásobným pačkováním	m2	83,01000	45,00	3 735,45		Vlastní
		73,73		73,73000				
		9,28		9,28000				
73	784011111R00	Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, ,	m2	301,10250	19,00	5 720,95		Vlastní
		strop 0.10 : 7,85*5,9		46,31000				
		-2*0,5*0,5		-0,50000				
		-2*0,6*0,5		-0,60000				
		stěny 0.10 : 5,9*3,2*2		37,76000				
		7,85*3,2*2		50,24000				
		-3*2,25*1,0		-6,75000				
		-0,8*2,0		-1,60000				
		3*1,0*(1,0+1,6)		7,80000				
		6*0,7*1,8		7,56000				
		8*0,5*3,2		12,80000				
		8*2,5*1,4/2		14,00000				
		strop 0.06 : 1,9*5,9		11,21000				
		0,35*1,0		0,35000				
		stěny 0.06 : 5,9*3,2*2		37,76000				
		1,9*3,2*2		12,16000				
		-1,0*2,0*2		-4,00000				
		-2,25*1,0		-2,25000				
		1,0*(1,0+1,6)		2,60000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-006	Oprava uliční fasády ZUŠ J.Kvapila na tř.kpt Jaroše24 v Brně
O:	SO 02	Sanace vlhkosti spodní stavby
R:	3	Stavební úpravy suterénu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2*0,7*1,8			2,52000			
		strop 0.07 : 3,65*1,5			5,47000			
		3,45*1,5			5,17000			
		1,0*0,35			0,35000			
		2,25*0,35			0,79000			
		0,8*1,05			0,84000			
		stěny 0.07 : 3,45*3,2*2			22,08000			
		2*0,35*3,2			2,24000			
		4*1,5*3,2			19,20000			
		3,65*3,2*2			23,36000			
		-2*0,9*2,0			-3,60000			
		-0,6*1,8			-1,08000			
		-0,8*2,0			-1,60000			
		-0,8*2,0			-1,60000			
		1,05*2,0			2,10000			
						<b>106 860,97</b>		

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot						
				t	116,27960	299,00	34 767,60	Vlastní
74	979082119R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m, příplatek za dalších i započatých 1000 m přes 1000 m		t	29,06990	350,00	10 174,47	Vlastní
75	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím		t	29,06990	430,00	12 500,06	Vlastní
76	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m		t	58,13980	415,00	24 128,02	Vlastní
77	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m		t	29,06990	320,00	9 302,37	Vlastní
78	979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m		t	29,06990	550,00	15 988,45	Vlastní
79	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů		t	29,06990	550,00	15 988,45	Vlastní

**1 212 578,11**

**Celkem**

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-006	Oprava uliční fasády ZUŠ J.Kvapila na tř.kpt Jaroše24 v Brně
O:	SO 02	Sanace vlhkosti spodní stavby
R:	3	Stavební úpravy suterénu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-006	Oprava uliční fasády ZUŠ J.Kvapila na tř.kpt Jaroše24 v Brně
O:	SO 03	Elektroinstalace
R:	3.1	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>7 800,00</b>								
<b>Díl: 1</b>	<b>Kabely, vodiče a příslušenství</b>							
1	CYKY-J3X1,5	KABEL CYKY-J 3x1,5	M	130,00000	14,00	1 820,00		Vlastní
2	CYKY-J3X2,5	KABEL CYKY-J 3x2,5	M	170,00000	17,00	2 890,00		Vlastní
3	CYKY-J5X1,5	KABEL CYKY-J 5x1,5	M	90,00000	21,00	1 890,00		Vlastní
4	CYKY-O3X1,5	KABEL CYKY-O 3x1,5	M	15,00000	18,00	270,00		Vlastní
5	H07V-U6ZZL	VODIC H07V-U 6 ZELENOZLUTY	M	30,00000	31,00	930,00		Vlastní
<b>9 450,00</b>								
<b>Díl: 10</b>	<b>Demontáže dle ceníku M741</b>							
6	740999902dem	Demontáž stávajících rozvodů, stávající kabeláže, koncových prvků - svítidel, zásuvek, spínačů,, rozváděčů, kabelového úložného systému, ochrany před bleskem	soub	1,00000	7 500,00	7 500,00		Vlastní
7	PoI_0038	Demontáž stávajícího lankového spotového systému	ks	1,00000	1 950,00	1 950,00		Vlastní
<b>1 240,00</b>								
<b>Díl: 2</b>	<b>Ukončovací prvky a svorkovnice</b>							
8	273-104	SVORKA KRABICOVA 3X1-2,5MM	KS	120,00000	10,00	1 200,00		Vlastní
9	I131307	SVORKA ZEMNICI BECOV ZSA16	KS	2,00000	12,00	24,00		Vlastní
10	I142708	PASEK CU 15X500MM K ZSA16	KS	2,00000	8,00	16,00		Vlastní
<b>2 162,00</b>								
<b>Díl: 3</b>	<b>Úložný materiál, krabice a příslušenství</b>							
11	LH60X40HD	ZLAB KABELOVY LH 60X40 2M	M	5,00000	240,00	1 200,00		Vlastní
12	HMOZDINKA8/100	HMOZDINKA 8/100MMZATLOUK. NH	KS	86,00000	5,00	430,00		Vlastní
13	KPR68	KRABICE PRISTROJOVA KPR 68	KS	1,00000	10,00	10,00		Vlastní
14	KT250/1	KRABICE ROZVODNA KT 250/1	KS	3,00000	12,00	36,00		Vlastní
15	KU68-1901	KRABICE UNIVERZALNI 1901 KU 68	KS	22,00000	15,00	330,00		Vlastní
16	KU68-1902	KRABICE UNIVERZALNI 1902 KU 68	KS	12,00000	13,00	156,00		Vlastní
<b>10 105,00</b>								
<b>Díl: 4</b>	<b>Spínače, zásuvky a vidlice</b>							
17	3294A-A123B	KRYT STMIVACE OTOC.BILA	KS	1,00000	175,00	175,00		Vlastní
18	3558A-A651B	KOLEBKA JEDNOD. BILA TA	KS	7,00000	120,00	840,00		Vlastní
19	3558A-A652B	KOLEBKA DELENA BILA TA	KS	1,00000	115,00	115,00		Vlastní
20	3559-A01345	SPINAC C.1 BEZSROUBOVY	KS	5,00000	139,00	695,00		Vlastní
21	3559-A05345	SPINAC C.5 BEZSROUBOVY	KS	1,00000	145,00	145,00		Vlastní
22	3559-A06345	SPINAC C.6 BEZSROUBOVY	KS	2,00000	175,00	350,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-006	Oprava uliční fasády ZUŠ J.Kvapila na tř.kpt Jaroše24 v Brně
O:	SO 03	Elektroinstalace
R:	3.1	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
23	3901A-B10B	RAMECEK 1NASOBNY BILA TA	KS	23,00000	215,00	4 945,00		Vlastní
24	5519A-A02357B	ZASUVKA 1NAS. BEZS. S CLON. TA	KS	14,00000	180,00	2 520,00		Vlastní
25	6599-0-2988	Přístroj potenc. DALI výkon. pro tlač. spín. a otoč. ovl. (2	KS	1,00000	320,00	320,00		Vlastní
						<b>37 920,00</b>		
<b>Díl: 5 Svítidla</b>								
26	BRS4KO375V2/N	Typ svítidla B - svítidlo LED přisazené kruhové R375, nestmívatelné, 1x27W, zdroj 700mA, 6x12 LED,, bílý ocelový korpus, opalový kryt, IP40, 2900lm, 4000K, CRI 80-89, rozměry R375 x 108 mm	KS	7,00000	1 800,00	12 600,00		Vlastní
27	OZN/ETE/3W/C/1	Typ svítidla N1 - svítidlo nouzové LED přisazené 1x3W, 395lm, 1hod, IP65, autotest, svítící při, výpadku, včetně baterie Ni-Cd 3,6V, korpus plastový, barvy bílé, polykarbonátový kryt, rozměry 276 x 143 x 44 mm	KS	3,00000	1 990,00	5 970,00		Vlastní
28	Z812cDDD143	Typ svítidla A - svítidlo LED zavěšené, stmívatelné systémem DALI, 1x43W, měděný hliníkový korpus,, prizmatický reflektor PMMA, IP20, 5000lm, 4000K, CRI 90-100, přídavný reflektor 68°, symetrická distribuce světla, rozměry O315 x 395 mm, např. , včetně stropního závěsu	KS	9,00000	2 150,00	19 350,00		Vlastní
						<b>6 500,00</b>		
<b>Díl: 6 Rozváděče,skříně a příslušenství</b>								
29	E000000000019	Rozváděč RMS dle PD D.1.4.3-09	ks	1,00000	6 500,00	6 500,00		Vlastní
						<b>1 600,00</b>		
<b>Díl: 7 Protipožární konstrukce</b>								
30	VLP000012	požární ucpávka do 1dm2 dle PBR EI30	ks	2,00000	800,00	1 600,00		Vlastní
						<b>82 654,00</b>		
<b>Díl: 8 Montáže dle ceníku M741</b>								
31	740999900	Vyhledání obvodů a zajištění beznapět.stavu	kus	9,00000	500,00	4 500,00		Vlastní
32	740999901	Práce na stávající instalaci	soub	1,00000	6 200,00	6 200,00		Vlastní
33	740999902	Zapojení přístrojů a zařízení	soub	1,00000	4 800,00	4 800,00		Vlastní
34	740999906	Revize, zkoušky, dílčí revize	soub	1,00000	4 900,00	4 900,00		Vlastní
35	740999912	Oprava proj. dokumentace dle skut.stavu dle vyhl. 499/2006 S	soub	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
36	741000002	Přesun hmot (vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu, přesuny hmot všech jednotlivých dílů, dílčích rozpočtů)	soubor	1,00000	2 550,00	2 550,00		Vlastní



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-006	Oprava uliční fasády ZUŠ J.Kvapila na tř.kpt Jaroše24 v Brně
O:	SO 03	Elektroinstalace
R:	3.1	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
37	741000003	Pomocné práce (vysekání kapes pro kotvicí šrouby vodiček a prostupů pro rozvody a jejich zazdění, nebo zabetonování ve zdech nebo stropech; osazení, zazdění nebo zabetonování konzol, podpěr, závěsů, pevných bodů a konstrukcí; podezdění nebo podbetonování armatur; zalití kotevních šroubů, podlití strojů bez omezení rozsahu a tloušťky podloží, podlévání vyrovnaných strojů nebo jiných zařízení betonem; zabetonování kotvicích rámců do betonových bloků; nastřelování upevňovacích prvků)	soubor	1,00000	1 950,00	1 950,00		Vlastní

38	741000005	Pomocný drobný materiál (drobný spojovací a kotvicí materiál, související doplňkový, podružný a, montážní materiál. Součástí jsou veškeré komponenty, upevňovací prvky, podpory apod.)	soubor	1,00000	779,00	779,00		Vlastní
39	742221120	Montáž rozváděč sestav do 100 kg	kus	1,00000	245,00	245,00		Vlastní
40	742811110	Montáž svorkovnic řad vodič-2,5 mm <sup>2</sup>	kus	120,00000	35,00	4 200,00		Vlastní
41	743312130	Montáž lišt vkládac s víčkem -60 mm	m	5,00000	112,00	560,00		Vlastní
42	743411111	Montáž krabic instal zapuště PH kruh	kus	27,00000	125,00	3 375,00		Vlastní
43	743412111	Montáž krabic přístr zapuště PH kruh	kus	8,00000	145,00	1 160,00		Vlastní
44	743414122	Montáž rozvodek zapuštěných KT 250	kus	3,00000	174,00	522,00		Vlastní
45	743419110	Montáž rozvodek zapuštěných KT 250	kus	12,00000	69,00	828,00		Vlastní
46	743419130	Otevření krabic víčkem na závit	kus	3,00000	85,00	255,00		Vlastní
47	743419130	Otevření krabic víčkem na 4 šrouby	kus	2,00000	120,00	240,00		Vlastní
48	743622320	Mont hromosvod svor potrub Bernard	m	30,00000	74,00	2 220,00		Vlastní
49	744241110	Mont vodičů Cu-1kV pevně sk.1-0,4kg	m	430,00000	38,00	16 340,00		Vlastní
50	744441100	Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -0,4kg	kus	120,00000	42,00	5 040,00		Vlastní
51	746212110	Ukončení vodičů na svorkov 2,5 mm <sup>2</sup>	kus	1,00000	352,00	352,00		Vlastní
52	747111112	Montáž vypínačů nástěn 1-1pól regul	kus	5,00000	350,00	1 750,00		Vlastní
53	747112111	Montáž vypínačů zapuštěných 1-1pól	kus	1,00000	257,00	257,00		Vlastní
54	747112451	Mont přepínač zapuštěn 5A-seriových	kus	2,00000	277,00	554,00		Vlastní
55	747112461	Mont přepínač zapuštěn 6-střídavých	kus	14,00000	299,00	4 186,00		Vlastní
56	747161240	Mont zásuv domov zapuště 2P+Z 2zapoj	kus	19,00000	299,00	5 681,00		Vlastní
57	748122114	mtz svit zariv pru str pris 2zdkryt	ks	2,00000	280,00	560,00		Vlastní
57	789942223	mtz. požární ucpávky do 1dm <sup>2</sup>						Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-006	Oprava uliční fasády ZUŠ J.Kvapila na tř.kpt Jaroše24 v Brně
O:	SO 03	Elektroinstalace
R:	3.1	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
58	Pol_0021	Uložení stávajícího slaboproudého rozvodu	m	15,00000	125,00	1 875,00		Vlastní
59	Pol_0022	Montáž stávajícího lankového spotového systému	ks	1,00000	175,00	175,00		Vlastní
60	Pol_0023	Uložení stávajícího zemnicího drátu AlMgSi pr.8	m	20,00000	155,00	3 100,00		Vlastní
						<b>21 980,00</b>		
<b>Díl: 9</b>	<b>Stavební práce při elektromontážích - 846-9</b>							
61	953993120	Osazení hmoždinek stěn cihel d.8 mm	kus	86,00000	12,00	1 032,00		Vlastní
62	971031100	Bourání otvorů zdi cih 0,02m2, tl.15cm	kus	8,00000	199,00	1 592,00		Vlastní
63	971031300	Bourání otvorů zdi cih 0,02m2, tl.45cm	kus	16,00000	211,00	3 376,00		Vlastní
64	973022110	Sekání kapes zdi bet.zař.0,1m2 15cm	kus	3,00000	410,00	1 230,00		Vlastní
65	973031100	Sekání kapes zdi cih.krabic 7x7x5	kus	35,00000	188,00	6 580,00		Vlastní
66	974031110	Sekání rýh zdi cih hl.3 cm š.3 cm	m	43,00000	190,00	8 170,00		Vlastní
<b>Celkem</b>						<b>181 411,00</b>		

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-006	Oprava uliční fasády ZUŠ J.Kvapila na tř.kpt Jaroše24 v Brně
O:	SO 04	VZT a vytápění
R:	1.4.1	VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
						<b>229 761,00</b>		
<b>Díl: 728</b>		<b>Vzduchotechnika</b>	ks	4,00000	3 200,00	12 800,00		Vlastní
1	42971273.R	Klapka požární kruhová FDMR d 250 mm	ks	4,00000	1 200,00	4 800,00		Vlastní
2	42971273.Rx1	Montáž protipožární klapky kruhové d250	m2	37,00000	250,00	9 250,00		Vlastní
3	713 41-1111.R00x	Izolace potrubí z VZT jednotky do exteriéru, kaučuková izolace s Al povrchem, tl.25mm	m2	37,00000	250,00	9 250,00		Vlastní
4	713 41-1111.R00x	Montáž tepelné izolace potrubí plošné, lepením	m	12,00000	366,00	4 392,00		Vlastní
5	728 11-2112.R00x	Potrubí plechové kruhové pozink.spirálně vinuté d160	ks	1,00000	389,00	389,00		Vlastní
6	728 41-5123.R00x	Montáž mřížky protidešťové do d 300 mm	ks	10,00000	175,00	1 750,00		Vlastní
7	728-001	Požární ucpávka pr.do 315 mm EI60 DP1, dodávka a montáž	ks	2,00000	190,00	380,00		Vlastní
8	728-002	Požární ucpávka do pr. 108 mm EI60 DP1, dodávka a montáž	m	29,00000	320,00	9 280,00		Vlastní
9	728112112R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm	m	67,00000	355,00	23 785,00		Vlastní
10	728112113R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 300 mm	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
11	728312123R00	Montáž tlumiče kruhového do d300 mm	ks	1,00000	1 200,00	1 200,00		Vlastní
12	728314121R00	Montáž protidešťové žaluzie kruhové do d 300 mm	ks	2,00000	950,00	1 900,00		Vlastní
13	728415111R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2	ks	2,00000	950,00	1 900,00		Vlastní
14	728415112R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,10 m2	ks	5,00000	1 540,00	7 700,00		Vlastní
15	728415112R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,10 m2	ks	1,00000	2 100,00	2 100,00		Vlastní
16	728-x002	Doprava, montáž a zprovoznění vzduchotechnické jednotky	ks	1,30000	500,00	650,00		Vlastní
17	998728101R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	ks	2,00000	600,00	1 200,00		Vlastní
18	728 41-5112.R00x	Mřížka bez regulace 450/100	ks	2,00000	1 740,00	3 480,00		Vlastní
19	728 31-2113.R00x	Tlumič hluku d250/125-1000mm	ks	1,00000	1 950,00	1 950,00		Vlastní
20	728 31-2122.R00x	Tlumič hluku d250/50-1000mm	ks	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní
21	728 31-4121.R00x	Protidešťová žaluzie d250	ks	1,00000	3 580,00	3 580,00		Vlastní
22	728 41-3522.R00b	Výfuková hlavice střešní kruhová d250	ks	5,00000	1 850,00	9 250,00		Vlastní
23	728 41-5112.R00x	Mřížka s regulací 300/100	ks	1,00000	1 740,00	1 740,00		Vlastní
24	728 41-5123.R00x	Mřížka protidešťová d250	ks	1,00000	95 000,00	95 000,00		Vlastní
25	728-x001	VZT jednotka podstropní s ohřevem a rekuperacíVzduchové množství: 500 m3/h (200 Pa)Obsahuje, rekuperátor deskový protiproudý, elektrický ohřivač 0,50 kW, filtraci F7EI.příkon celkem: 0,84 kW,						

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-006	Oprava uliční fasády ZUŠ J.Kvapila na tř.kpt Jaroše24 v Brně
O:	SO 04	VZT a vytápění
R:	1.4.1	VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1290x930x370mm, 95 kg Odvod kondenzátu: Ř 16 mm Dále obsahuje: dotekový barevný ovládací displej, čerpadlo kondenzátu						
26	728-x003	Čidlo kanálové - měření koncentrace CO2 ve vzduchovém kanále (rozsah měření 400-2000 ppm)	ks	1,00000	4 900,00	4 900,00		Vlastní
27	728 11-2112.R00x	Potrubí plechové kruhové pozink.spirálně vinuté d200	m	5,00000	150,00	750,00		Vlastní
28	728 11-2112.R00x	Potrubí plechové kruhové pozink.spirálně vinuté d250	m	67,00000	155,00	10 385,00		Vlastní
						<b>2 645,00</b>		
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>						
29	713411111R00	Montáž tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi ovinutými kolem potrubí a staženými ocelovým drátem jednovrstvá bez povrchové úpravy Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m2	1,00000	740,00	740,00	800-713	RTS 24/ I
30	713-001	Těžká a tuhá deska z kamenné vlny s povrchovou úpravou hliníkovou fólií vyztuženou skleněnou mřížkou, pro protipožární izolace VZT potrubí 60 mm	m2	1,00000	1 905,00	1 905,00		Vlastní
<b>Celkem</b>						<b>232 406,00</b>		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-006	Oprava uliční fasády ZUŠ J.Kvapila na tř.kpt Jaroše24 v Brně
O:	SO 04	VZT a vytápění
R:	1.4.2	UT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 731</b>		<b>Ústřední vytápění</b>						
1	733163102R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm				<b>61 253,00</b>		
2	733164102RT5	Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 15 mm, spojované lisováním	ks	26,00000	399,00	10 374,00		Vlastní
3	733190306R00	Tlaková zkouška Cu potrubí do D 35	ks	26,00000	274,00	7 124,00		Vlastní
4	734209103R00	Montáž armatur závitových, s 1závitem, G 1/2	m	26,00000	320,00	8 320,00		Vlastní
5	734233111R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR PERFECTA DN 15	ks	4,00000	610,00	2 440,00		Vlastní
6	735156567R00	Otopné těleso panelové Radik Klasik 21, v. 600 mm, dl. 1200 mm	ks	4,00000	1 740,00	6 960,00		Vlastní
7	904 - .R02	Hzs-zkousky v ramci montaz.praci Topná zkouška	ks	5,00000	3 850,00	19 250,00		Vlastní
8	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	h	24,00000	210,00	5 040,00		Vlastní
9	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	ks	0,30000	500,00	150,00		Vlastní
10	734 22-5412.R00x	R470AX002, Sada pro připojení klasických radiátorů na rozvody z měděných nebo plastových trubek -, regulační šroubení, termostatická hlavice a ventil	ks	1,20000	500,00	600,00		Vlastní
		Ostatní	ks	5,00000	199,00	995,00		Vlastní

<b>Celkem</b>	<b>61 253,00</b>
---------------	------------------

83 00 00 00 94 81 er

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-006	Oprava uliční fasády ZUŠ J.Kvapila na tř.kpt Jaroše24 v Brně
O:	SO 05	Ostatní a vedlejší náklady
R:	4	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>107 030,00</b>		
1	ON-001	Technologický postup opravy fasády a ostatních souvisejících prací	soubor	1,00000	1 200,00	1 200,00		Vlastní
2	ON-002	Trvalý dohled zástupce Národního památkového ústavu	soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
3	ON-003	Zábor veřejných ploch	soubor	1,00000	35 000,00	35 000,00		Vlastní
4	ON-004	Zpracovat schéma vrtů pro injektáž, technologický předpis	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
5	ON-005	Vyjádření statika, obnažené základové konstrukce	soubor	1,00000	5 700,00	5 700,00		Vlastní
6	ON-006	Archeologický výzkum	soubor	1,00000	6 500,00	6 500,00		Vlastní
7	ON-007	Detailní zaměření a zdokumentování nesoudržných zdobených částí fasády	soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
8	ON-008	Zkušební vzorky omítky, složení, hrubost, apod	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
9	ON-009	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
10	ON-010	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	3 450,00	3 450,00		Vlastní
11	ON-011	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
12	ON-012	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
13	ON-013	Zvláštní užívání komunikace	Soubor	1,00000	3 200,00	3 200,00		Vlastní
14	ON-014	EZA	soubor	1,00000	1 200,00	1 200,00		Vlastní
15	ON-015	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
16	ON-016	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
17	ON-018	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	2 780,00	2 780,00		Vlastní
18	ON-019	Oplocení výkopů, staveniště	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní

<b>Celkem</b>	<b>107 030,00</b>
---------------	-------------------