

Údržbové a opravné práce budou provedeny na základě „Rámcová dohody“

**Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2023 – obvod 2 – provozní pracoviště Olomouc**

Číslo objednatele: E635-S-1822/2023

Číslo zhotovitele: 23023/070300/01

Datum podpisu: 9.5.2023

**ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZAKÁZCE:**

**Název akce: SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023/2024**

**Název stavebního objektu: SO 19 Oprava mostů a odstranění vegetace u MS Olomouc**

**Objednavatel:** Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava

**Zhotovitel:** IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

**PŘEDMĚT ZAKÁZKY:**

Předmětem zakázky je oprava mostů v obvodu působnosti Správy mostů a tunelů OŘ Ostrava, pracoviště Olomouc dle níže uvedené specifikace a výkazu výměr:

**Části stavebního objektu:**

**SO 19.1 Most v km 83,558 Nezamyslice – Olomouc, odstranění vegetace**

V rámci opravy budou provedeny níže uvedené práce:

- Provede se odstranění náletové vegetace kolem mostu – svahy za křídly v rozsahu 72 m<sup>2</sup>.
- Odstranění vegetace z říms křídel a křídel mostu v rozsahu 24 m<sup>2</sup>.
- Vegetace se spálí.

**SO 19.2 Most v km 89,119 Nezamyslice – Olomouc, odstranění vegetace**

V rámci opravy budou provedeny níže uvedené práce:

- Provede se odstranění náletové vegetace kolem mostu – svahy za křídly v rozsahu 71 m<sup>2</sup>.
- Odstranění vegetace z říms křídel a křídel mostu v rozsahu 20 m<sup>2</sup>.
- Odstraní se 3 stroma mezi mosty v km 89,119 a 89,148, které jsou nakloněny nad trať.
- Vegetace se spálí.

### **SO 19.3 Most v km 89,148 Nezamyslice – Olomouc, odstranění vegetace**

V rámci opravy budou provedeny níže uvedené práce:

- Provede se odstranění náletové vegetace kolem mostu – svahy za křídly v rozsahu 60 m<sup>2</sup>.
- Odstranění vegetace z říms křídel a křídel mostu v rozsahu 20 m<sup>2</sup>.
- Vegetace se spálí.

### **SO 19.4 Most v km 89,901 Nezamyslice – Olomouc, odstranění vegetace**

V rámci opravy budou provedeny níže uvedené práce:

- Provede se odstranění náletové vegetace kolem mostu – svahy za křídly a pod mostem v rozsahu 103 m<sup>2</sup>.
- Odstranění vegetace z říms křídel a křídel mostu v rozsahu 24 m<sup>2</sup>.
- Vegetace se spálí.

### **SO 19.5 Most v km 90,110 Nezamyslice – Olomouc, odstranění vegetace**

V rámci opravy budou provedeny níže uvedené práce:

- Provede se odstranění náletové vegetace kolem mostu – svahy za křídly a pod mostem v rozsahu 98 m<sup>2</sup>.
- Odstranění vegetace z říms křídel a křídel mostu v rozsahu 20 m<sup>2</sup>.
- Vegetace se spálí.

### **SO 19.6 Most v km 92,115 Nezamyslice – Olomouc, odstranění vegetace**

V rámci opravy budou provedeny níže uvedené práce:

- Provede se odstranění náletové vegetace kolem mostu – svahy za křídly v rozsahu 60 m<sup>2</sup>.
- Odstranění vegetace z říms křídel a křídel mostu v rozsahu 20 m<sup>2</sup>.
- Vegetace se spálí.

### **SO 19.7 Most v km 2,681 Prostějov – Třebovice, odstranění vegetace**

V rámci opravy budou provedeny níže uvedené práce:

- Provede se odstranění náletové vegetace kolem mostu – svahy za křídly a pod mostem v rozsahu 128 m<sup>2</sup>.
- Odstranění vegetace z říms křídel a křídel mostu v rozsahu 24 m<sup>2</sup>.
- Vegetace se spálí.

### **SO 19.8 Most v km 4,787 Prostějov – Třebovice, odstranění vegetace**

V rámci opravy budou provedeny níže uvedené práce:

- Provede se odstranění náletové vegetace kolem mostu – svahy za křídly a pod mostem v rozsahu 128 m<sup>2</sup>.
- Odstranění vegetace z říms křídel a křídel mostu v rozsahu 24 m<sup>2</sup>.
- Vegetace se spálí.

### **SO 19.9 Oprava propustku v km 31,821 Olomouc – Krnov, sanace zdiva**

- Provede se odstranění náletové vegetace kolem mostu – svahy za křídly a pod mostem v rozsahu 48 m<sup>2</sup>.
- Přezdí se kamenné zdivo klenby a opěr v rozsahu 4,5 m<sup>2</sup>. Následně se provede přespárování v rozsahu 25 m<sup>2</sup>.

### **SO 19.10 Oprava podlah mostu v km 1,812 na trati Olomouc – Čelechovice**

- Provede se oprava podlah mostu v intravilánu města z důvodu stížnosti na hlučnost mostu.

### **SO 19.11 Most v km 80,247 na trati Nezamyslice – Olomouc, osazení sádrových terčů**

- Provede se osazení sádrových terčů na trhliny klenby z důvodu zjištění progresu trhlin

Konkrétní rozsah provedených prací je uveden ve výkazu výměr.

Zhotovitel bude včas informovat o zahájení prací. Objednatel práce prováděné za provozu zavede do programu pro vstupy CPS do provozované ŽDC. Před zahájením práce se vedoucí práce CPS nahlásí u místně příslušného výpravčího.

Zahájení prací: dnem uveřejnění objednávky v registru smluv.

Ukončení prací: 31.3.2024