

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023/2024
Stavba: SO 20 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 19. 5. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023/2024

Stavba: SO 20 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Místo: Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
SO 20	Oprava mostu v km 40,286 na trati CT - Olomouc po MÚ	0,00	0,00
SO 20.1	Provizorní oprava	0,00	0,00
SO 20.2	Osazení definitivního zábradlí	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 20 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 20 - Oprava mostu v km 40,286 na trati ČT - Olomouc po MÚ

Soupis:

SO 20.1 - Provizorní oprava

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19. 5. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 20 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 20 - Oprava mostu v km 40,286 na trati ČT - Olomouc po MÚ

Soupis:

SO 20.1 - Provizorní oprava

Místo:

Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN7 - Provozní vlivy

0,00

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO 20 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 20 - Oprava mostu v km 40,286 na trati ČT - Olomouc po MÚ

Soupis:

SO 20.1 - Provizorní oprava

Místo:

Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

1	K	429172211	Montáž ocelových prvků pro opravu mostů šroubovaných nebo svařovaných do 100 kg	kg	127,327		0,00
---	---	-----------	---	----	---------	--	------

PP Oprava ocelových prvků mostních konstrukcí ztužidel, sedel pro centrické uložení mostnic, stoliček, diagonál, svislic, styčnickových plechů, chodníkových konzol, podlahových nosníků, kabelových žlabů a ostatních drobných prvků montáž šroubovaných nebo svařovaných, hmotnosti do 100 kg

Poznámka k položce:

P Vyrovnaní zábradlí

VV "madla 40/40/5"(1,66+3,32+1,66+2,18)*3*2,96 78,322

VV "sloupky 55/55/6"(2+3+2+2)*1,1*4,95 49,005

VV Součet 127,327

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00

2	K	HZS1442	Hodinová zúčtovací sazba svářeč kvalifikovaný	hod	4,500		0,00
---	---	---------	---	-----	-------	--	------

PP Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb svářeč kvalifikovaný

Poznámka k položce:

P Zavaření trhlín zábradlí

VV "sloupky 55/55/6"(2+3+2+2)*0,5 4,500

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN7 Provozní vlivy 0,00

3	K	074002000	Železniční a městský kolejový provoz	%			0,00
---	---	-----------	--------------------------------------	---	--	--	------

PP Železniční a městský kolejový provoz

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: "rušení průběhu stavebních prací, pokud práce nebo svislé manipulativní činnosti jsou vykonávány v prostoru: a) do 10 m od hrany kolejí železničního provozu (hranou kolejí se rozumí osa provozované koleje), náklady jsou stanoveny přírůžkou k ceně práce, při kolejovém provozu ve výši 5% k základním rozpočtovým nákladům.

P Poznámka k položce: 1) jednotkovou cenou se rozumí procentní sazba. 2) Výši procentní sazby volí uchazeč. Maximální přípustná sazba je 5% (příklad 5%=0,05 - do buňky se vepíše hodnota 0,05) Množství je orientační, při provádění prací na mostních objektech bude množství součtem položek činností, které jsou skutečně ovlivňovány železničním provozem."

D VRN8 Přesun stavebních kapacit 0,00

4	K	081002000	Doprava zaměstnanců	km	112,000		0,00
---	---	-----------	---------------------	----	---------	--	------

PP Doprava zaměstnanců

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: "Doprava zaměstnanců na staveniště náklady na dopravu zaměstnanců na staveniště a zpět jsou stanoveny podle tarifů na určené dopravní prostředky: přeprava motorovým silničním vozidlem do 3,5 t, jednotková cena Kč/km."

VV Doprava Olomouc - Zábřeh 2 x 56 km

VV 2*56 112,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 20 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 20 - Oprava mostu v km 40,286 na trati ČT - Olomouc po MÚ

Soupis:

SO 20.2 - Osazení definitivního zábradlí

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

19. 5. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 20 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 20 - Oprava mostu v km 40,286 na trati ČT - Olomouc po MÚ

Soupis:

SO 20.2 - Osazení definitivního zábradlí

Místo:

Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

0,00

VRN6 - Územní vlivy

0,00

VRN7 - Provozní vlivy

0,00

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO 20 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 20 - Oprava mostu v km 40,286 na trati ČT - Olomouc po MÚ

Soupis:

SO 20.2 - Osazení definitivního zábradlí

Místo:

Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00
1	M	13511130	ocel široká jakost S235JR 160x20mm	t	0,071		0,00
	PP		ocel široká jakost S235JR 160x20mm				
	VV		9*31,4*0,24/1000*1,05		0,071		
18	K	451476111	Podkladní vrstva pod ložiska z plastbetonu první vrstva tl 10 mm	m2	0,432		0,00
	PP		Podkladní vrstva z plastbetonu pod mostními ložisky epoxidová pryskyřice první vrstva tl. 10 mm				
	VV		"patky pod sloupky"9*0,2*0,24		0,432		
19	K	451476112	Podkladní vrstva pod ložiska z plastbetonu další vrstvy tl 10 mm	m2	0,864		0,00
	PP		Podkladní vrstva z plastbetonu pod mostními ložisky epoxidová pryskyřice každá další vrstva tl. 10 mm				
	VV		"patky pod sloupky"9*0,2*0,24*2		0,864		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
2	K	911121211	Výroba ocelového zábradlí při opravách mostů	m	9,310		0,00
	PP		Oprava ocelového zábradlí svařovaného nebo šroubovaného výroba				
	VV		1,7+3,3+1,65+2,66		9,310		
3	K	911121311	Montáž ocelového zábradlí při opravách mostů	m	9,310		0,00
	PP		Oprava ocelového zábradlí svařovaného nebo šroubovaného montáž				
	VV		1,7+3,3+1,65+2,66		9,310		
4	M	13010420	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x5mm	t	0,074		0,00
	PP		úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x5mm				
	VV		(1,7+3,3+1,65+2,66)*3,77*2/1000*1,05		0,074		
5	M	13010424	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x60x6mm	t	0,053		0,00
	PP		úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x60x6mm				
	VV		(1,7+3,3+1,65+2,66)*5,42/1000*1,05		0,053		
6	M	13010430	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 70x70x7mm	t	0,086		0,00
	PP		úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 70x70x7mm				
	VV		1,09*9*8,37/1000*1,05		0,086		
7	M	R - položka 10	krytka matice M 16 plastová, černá	kus	36,000		0,00
	PP		krytka matice M 16 plastová, černá				
	VV		9*4		36,000		
8	K	966075141	Odstranění kovového zábradlí vcelku	m	8,820		0,00
	PP		Odstranění různých konstrukcí na mostech kovového zábradlí vcelku				
	VV		1,66+3,32+1,66+2,18		8,820		
20	K	985112111	Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 10 mm	m2	1,430		0,00
	PP		Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky do 10 mm				
	VV		"čelo"0,25*2		0,500		
	VV		"horní plocha cca 20%"9,3*0,5*0,2		0,930		
	VV		Součet		1,430		
21	K	985311111	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl do 10 mm	m2	5,150		0,00
	PP		Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky do 10 mm				
	VV		"čelo"0,25*2		0,500		
	VV		"horní plocha "9,3*0,5		4,650		
	VV		Součet		5,150		
22	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	5,150		0,00
	PP		Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm				
	VV		"čelo"0,25*2		0,500		
	VV		"horní plocha "9,3*0,5		4,650		
	VV		Součet		5,150		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	789		Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				0,00
9	K	789212132	Provedení otřeskání zařízení členitých stupeň zarezavění C stupeň přípravy Sa 2 1/2	m2	9,580		0,00
	PP		Provedení otřeskání povrchů zařízení suché abrazivní tryskání, s povrchem členitým stupeň zarezavění C, stupeň přípravy Sa 2½				
	VV		9,58		9,580		
10	K	789323211	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III dvousložkového základního tl do 80 µm	m2	9,580		0,00
	PP		Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III dvousložkového základního, tloušťky do 80 µm				
	VV		9,58		9,580		
11	M	R - položka 24	materiál pro provedení nátěrového systému ONS - 14	kg	10,059		0,00
	PP		materiál pro provedení nátěrového systému ONS - 14				
	VV		0,35*9,58*3		10,059		
13	K	789323216	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III dvousložkového mezivrstvy tl do 80 µm	m2	9,580		0,00
	PP		Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III dvousložkového mezivrstvy, tloušťky do 80 µm				
	VV		9,58		9,580		
14	K	789323221	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III dvousložkového krycího (vrchního) tl do 80 µm	m2	9,580		0,00
	PP		Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III dvousložkového krycího (vrchního), tloušťky do 80 µm				
	VV		9,58		9,580		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				0,00
15	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	soubor	0,500		0,00
	PP		Dokumentace pro provádění stavby				
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: jedná se o vypracování jednoduché výrobní dokumentace výroba nového zábradlí na římsách a zádkách, výkres tvaru zábradlí. 1 soubor = 1 mostní objekt				
	VV		"VTD zábradlí + následné DSPS ponižena dle rozsahu zakázky"0,5		0,500		
D	VRN6		Územní vlivy				0,00
23	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	km	112,000		0,00
	PP		Mimostaveništní doprava materiálů				
	VV		"doprava zábradlí Olomouc - Zábřeh a zpět 2 x 56 Km"2*56		112,000		
D	VRN7		Provozní vlivy				0,00
16	K	074002000	Železniční a městský kolejový provoz	%			0,00
	PP		Železniční a městský kolejový provoz				
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: "rušení průběhu stavebních prací, pokud práce nebo sovisející manipulační činnosti jsou vykonávány v prostoru: a) do 10 m od hrany kolejí železničního provozu (hranou kolejí se rozumí osa provozované koleje), náklady jsou stanoveny přírážkou k ceně práce, při kolejovém provozu ve výši 5% k základním rozpočtovým nákladům. Poznámka k položce: 1) jednotkovou cenou se rozumí procentní sazba. 2) Výši procentní sazby volí uchazeč. Maximální přípustná sazba je 5% (příklad 5%=0,05 - do buňky se vepíše hodnota 0,05) Množství je orientační, při provádění prací na mostních objektech bude množství součtem položek činností, které jsou skutečně ovlivňovány železničním provozem."				
D	VRN8		Přesun stavebních kapacit				0,00
17	K	081002000	Doprava zaměstnanců	km	224,000		0,00
	PP		Doprava zaměstnanců				
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: "Doprava zaměstnanců na stavenišť náklady na dopravu zaměstnanců na stavenišť a zpět jsou stanoveny podle tarifů na určené dopravní prostředky: přeprava motorovým silničním vozidlem do 3,5 t, jednotková cena Kč/km."				
	VV		"doprava Olomouc - Zábřeh 2 x 2 dny 56 Km"2*2*56		224,000		