



# Psychiatrická nemocnice Kosmonosy

Lípy 15, 293 06 Kosmonosy


## OBJEDNÁVKA

Adresat:

IPL stavby s.r.o.  
Plzeňská 2822 224  
150 00 Praha 5

IPLstavby@centrum.cz

Objednávka číslo **107/Ný/2024**  
Datum vystavení 26. 2. 2024  
Místo vystavení ředitelství  
Výfize Ing. Roman Novotný  
telefon 326 715 711  
fax  
E-mail

Por. číslo	Jednotky	Množství	Popis
			Objednáváme u Vás opravy zpevněných povrchů a cest v objektu zahradnictví - areál PN Kosmonosy. Práce budou realizovány v rozsahu dle přiložené cenové nabídky, která je nedílnou součástí této objednávky.  Cena celkem bez DPH ..... 228.956,76 Kč
			Akceptují:  <b>IPL stavby s.r.o.</b> IČ: 624 17 967 tel.: +420 606 760 650 e-mail: IPLstavby@centrum.cz
			<b>DEKLARACE SDĚLENÍ:</b> od 1.1.2024 požadujeme faktury zasílat v elektronické podobě na e-mail fakturace@pnkosmonosy.cz ve formátu souboru PDF nebo ISDOC

Na daňové doklady uvádějte správně a kompletně všechny údaje dle nařízení zákona o DPH.  
Pohledavky zhotovitele za objednatele vzniklé z titulu této objednávky nelze postoupit na třetí osobu bez výslovného předchozího písemného souhlasu kupujícího.  
Pokud není smluvně uvedeno jinak, žádáme fakturovat se splatností minimálně 21 dnu.

S pozdravem

Ing. Roman Novotný  
provozně-techn. náměstek

IČO: 00068691, DIČ: CZ00068691  
Zřiz. listina MZ ČR č.j. 8870-VIII/2013  
ČNB č.ú. 7532181/0710

Telefon: 326 715 711  
Fax: 326 724 119  
www.http://www.pnkosmonosy.cz


# Krycí list rozpočtu

Název stavby:	<b>Zámková dlažba - zahradnictví</b>	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	PN Kosmonosy	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	24.1.2024	Konec výstavby:	Položek: 18
JKSO:		Zpracoval: ing. Kratochvíl	Datum: 24.1.2024

## Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	47 662,36	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	5 584,31
	Montáž	77 213,94	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	2 566,51	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	522,29			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
	Ostatní materiál	47 462,60				
	Přesun hmot a sutí	47 944,75				
	<b>ZRN celkem</b>	<b>223 372,45</b>	<b>DN celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>NUS celkem</b>	<b>5 584,31</b>
			<b>DN celkem z obj.</b>	<b>0,00</b>	<b>NUS celkem z obj.</b>	<b>0,00</b>
					<b>ORN celkem</b>	
					<b>ORN celkem z obj.</b>	<b>0,00</b>

Základ 0%	228 956,76				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>228 956,76</b>
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>228 956,76</b>

Projektant	Objednatel	Zhotovitel	 <b>IPL stavby s.r.o.</b> IČ: 624 17 967 tel: +420 596 760 659 e:
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	CZ

Poznámka:



## Stavební rozpočet

Název stavby: <b>Zámková dlažba - zahradnictví</b>	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Začátek výstavby: 24.1.2024	Projektant:
Lokalita: PN Kosmonosy	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:	Zpracováno dne: 24.1.2024	Zpracoval: ing. Kratochvíl

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		<b>11</b>	<b>Přípravné a přidružené práce</b>				<b>0,00</b>	<b>18 672,70</b>	<b>18 672,70</b>		<b>9,77</b>	
1		113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	8,60	137,60	0,00	1 183,36	1 183,36	0,14	1,19	RTS II / 2013
2		113107121R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	66,00	264,99	0,00	17 489,34	17 489,34	0,13	8,58	RTS II / 2013
		<b>13</b>	<b>Hloubené vykopávky</b>				<b>45,18</b>	<b>13 494,75</b>	<b>13 539,93</b>		<b>0,02</b>	
3		131100020RA0	Hloubení nezapažených jam v hornině 5	m3	1,20	904,98	45,18	1 040,80	1 085,98	0,02	0,02	RTS II / 2013
4		131100010RAD	Hloubení nezapažených jam v hornině1-4	m3	20,25	615,01	0,00	12 453,95	12 453,95	0,00	0,00	RTS II / 2013
		<b>16</b>	<b>Přemístění výkopku</b>				<b>0,00</b>	<b>10 008,52</b>	<b>10 008,52</b>		<b>0,00</b>	
5		161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	28,05	176,40	0,00	4 948,02	4 948,02	0,00	0,00	RTS II / 2013
6		162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	28,05	180,41	0,00	5 060,50	5 060,50	0,00	0,00	RTS II / 2013
		<b>18</b>	<b>Povrchové úpravy terénu</b>				<b>0,00</b>	<b>2 457,68</b>	<b>2 457,68</b>		<b>0,00</b>	
7		181101111R00	Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně	m2	78,52	31,30	0,00	2 457,68	2 457,68	0,00	0,00	RTS II / 2013
		<b>21</b>	<b>Úprava podloží a základové spáry</b>				<b>14 379,08</b>	<b>3 512,92</b>	<b>17 892,00</b>		<b>10,61</b>	
8		212312111R00	Lože z betonu prostého	m3	4,20	4 260,00	14 379,08	3 512,92	17 892,00	2,53	10,61	RTS II / 2013
		<b>56</b>	<b>Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>				<b>28 403,67</b>	<b>4 217,85</b>	<b>32 621,52</b>		<b>41,04</b>	
9		564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	18,60	237,00	3 712,75	695,45	4 408,20	0,28	5,21	RTS II / 2013
10		564871111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	77,62	363,48	24 690,92	3 522,40	28 213,32	0,46	35,83	RTS II / 2013
		<b>59</b>	<b>Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch</b>				<b>4 834,43</b>	<b>24 849,52</b>	<b>29 683,95</b>		<b>7,11</b>	
11		596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	18,60	301,41	913,07	4 693,16	5 606,23	0,07	1,37	RTS II / 2013
12		596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	77,62	310,20	3 921,36	20 156,36	24 077,72	0,07	5,74	RTS II / 2013
		<b>711</b>	<b>Izolace proti vodě</b>				<b>2 566,51</b>	<b>522,29</b>	<b>3 088,80</b>		<b>0,00</b>	
13		711212601RT3	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna	m	10,40	297,00	2 566,51	522,29	3 088,80	0,00	0,00	RTS II / 2013
		<b>H22</b>	<b>Komunikace pozemní a letiště</b>				<b>0,00</b>	<b>47 944,75</b>	<b>47 944,75</b>		<b>0,00</b>	
14		998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	75,79	266,00	0,00	20 160,14	20 160,14	0,00	0,00	RTS II / 2013
15		998223094R00	Přesun hmot, komunikace dlážděná, příplatek 5 km	t	75,79	366,60	0,00	27 784,61	27 784,61	0,00	0,00	RTS II / 2013
			<b>Ostatní materiál</b>				<b>47 462,60</b>	<b>0,00</b>	<b>47 462,60</b>		<b>14,35</b>	
16		59217509	Obrubník Best SINIA I přírodní	kus	52,00	160,00	8 320,00	0,00	8 320,00	0,02	1,25	RTS II / 2013
17		59245308	Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x6	m2	20,00	298,65	5 973,00	0,00	5 973,00	0,13	2,62	RTS II / 2013
18		592453092	Dlažba BEST KLASIKO rovné přírodní 20x10x8	m2	80,00	414,62	33 169,60	0,00	33 169,60	0,13	10,48	RTS II / 2013
							<b>Celkem:</b>		<b>223 372,45</b>			

Poznámka:

## Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Zámková dlažba - zahradnictví	Objednatel:
Druh stavby:		Projektant:
Lokalita:	PN Kosmonosy	Zhotovitel:
Zpracoval:	ing. Kratochvíl	Zpracováno dne: 24.1.2024

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	18 672,70	18 672,70	9,77
	13	Hloubené vykopávky	45,18	13 494,75	13 539,93	0,02
	16	Přemístění výkopku	0,00	10 008,52	10 008,52	0,00
	18	Povrchové úpravy terénu	0,00	2 457,68	2 457,68	0,00
	21	Úprava podloží a základové spáry	14 379,08	3 512,92	17 892,00	10,61
	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	28 403,67	4 217,85	32 621,52	41,04
	59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevně	4 834,43	24 849,52	29 683,95	7,11
	711	Izolace proti vodě	2 566,51	522,29	3 088,80	0,00
	H22	Komunikace pozemní a letiště	0,00	47 944,75	47 944,75	0,00
		Ostatní materiál	47 462,60	0,00	47 462,60	14,35
			<b>Celkem:</b>		<b>223 372,45</b>	