

REKAPITULACE CENY

Objednatel: Město Příbram


STAVBA: PARKOVACÍ DŮM

Zhotovitel: Shaft s.r.o.

CELKOVÁ CENA BEZ DPH: 1 971 686,65

CELKOVÁ CENA S DPH: 2385740,85

Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Místnost obsluhy	360 660,11	75 738,62	436398,7323
Antigraffiti	105739,44	22205,28	127944,7224
Opláštění stáv.op.stěny	543728,00	114182,88	657910,88
Zastřešení meziprostor	279960,00	58791,60	338751,6
Ochrana dešť.svodů	2750,00	577,50	3327,5
Opláštění zadní stěny	122482,50	25721,33	148203,825
Dveře ke kolům	111741,00	23465,61	135206,61
Oprava komunikace ve vjezdu	256563,60	53878,36	310441,956
Značení	188062,00	39493,02	227555,02





Objednatel:	město Příbram
Zhotovitel:	Shaft s.r.o.
Název zakázky:	Parkovací dům u autobusového nádraží v Příbrami
Číslo zak. obj.	
Číslo zak. zhot.	


MÍSTNOST OBSLUHY

Kod	Popis jednotlivých prací	M.j.	Množství	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč
	Práce k dokončení místnosti				
	Místnost obsluhy - stavební práce				
	1. Svislé a vodorovné konstrukce				
	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
71112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	13,230	50,0	661,5
11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	5,292	110,0	582,1
711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	13,230	125,0	1 653,8
62855005	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,2mm s vložkou z polyesterové rohože a hrubozrnným	m2	15,419	225,0	3 469,4
	Izolace tepelné				
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	17,730	125,0	2 216,3
28375990	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\rho=0,035$ tl 140mm	m2	18,617	199,0	3 704,8
713121211	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásy	m	17,310	10,0	173,1
63140274	pásek okrajový izolační minerální plouvoucích podlah š 120mm tl 12mm	m	18,176	33,0	599,8
	Konstrukce suché výstavby				
763212133R	Sádrovláknitá příčka tl 205 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 2x12,5 s izolací	m2	51,029	1 699,0	86 698,3
	Konstrukce truhlářské				
766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámků	kus	1,000	300,0	300,0
54924004	zámek zadlabací mezipokojeový levý pro cylindrickou vložku rozteč 72x55mm	kus	1,000	229,0	229,0
766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	1,000	300,0	300,0
54914123R1	kování klika/klika s otvorem pro vložku	kus	1,000	500,0	500,0
54964118R	vložka zámků cylindrická se systémem generálního klíče	kus	1,000	299,0	299,0
	Konstrukce zámečnické				
767640111	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových bez nadsvětliku	kus	1,000	3 500,0	3 500,0
55341156	dveře jednokřídlé ocelové vchodové 900x1970mm	kus	1,000	19 993,0	19 993,0
	Podlahy lité				
777131113	Penetrační polyuretanový nátěr podlahy na vlhký nebo nenásávkový podklad	m2	17,730	66,0	1 170,2
777521105R	Krycí polyuretanová stěrka tloušťky do 3 mm pro lité podlahy	m2	17,730	483,0	8 563,6
777621151	Krycí polyuretanový nátěr parkovacích ploch	m2	17,730	210,0	3 723,3
	Dokončovací práce - obklady				
781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	4,500	3,0	13,5
781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	4,500	22,0	99,0
781474111	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 6 do 9 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	4,500	650,0	2 925,0
59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	5,175	600,0	3 105,0
	Dokončovací práce - malby a tapety				
784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	83,650	3,0	251,0
784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	83,650	22,0	1 840,3
784211001	Jednonásobné bílé malby ze směsi za mokra výborné oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	83,650	116,0	9 703,4
	Dodatky				
129911123	Bourání zdiva z ŽB nebo předpjatého betonu v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m3	0,009	1 999,0	18,0
	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 180 do 200 mm	m	0,800	1 800,0	1 440,0
977151125	Řezání stěnovou pilou betonových nebo ŽB kci s výtuzí průměru do 16 mm hl přes 420 do 520 mm	m	4,200	125,0	525,0
997221571R	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	soubor	1,000	2 000,0	2 000,0
997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot				
997221625	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	kus	1,000	1 800,0	1 800,0
713131141R	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	soubor	1,000	790,0	790,0
283768R01	deska tepelné izolační PIR tl 40mm	soubor	1,000	3 602,0	3 602,0
763231265R	Sádrovláknitý podhled tl. 192,5 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 1x12,5 s izolací	m2	17,310	899,0	15 561,7
764226441	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu rš 150 mm	m	3,000	1 290,0	3 870,0
766622217	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíracích s rámem do celostěnových panelů	kus	2,000	350,0	700,0
61140049	okno plastové otevíravé/sklonné dvojsklo do plochy 1m2	kus	2,000	8 995,0	17 990,0
766629213	Příplatek k montáži oken za izolaci pro rovné ostění přípojovací spára do 15 mm - folie	m	8,000	120,0	960,0
766629214	Příplatek k montáži oken za izolaci pro rovné ostění přípojovací spára do 15 mm - páska	m	8,000	139,0	1 112,0
766694111	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm dl do 1,0 m	kus	3,000	350,0	1 050,0
61144400	parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 180mm	m	2,000	689,0	1 378,0
61144401	parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 250mm	m	1,000	891,0	891,0
61140076	koncovka k parapetu oboustranná š 600mm, barva bílá	kus	3,000	5,0	15,0
767620262	Montáž oken kovových s izolačními dvojskly otevíracích do betonu plochy přes 0,6 do 1,5 m2	m2	1,000	5 500,0	5 500,0
5534100R1	okno Al sklopné dvojsklo do plochy 1m2 protipožární s odolností EI15DP3 s čidlem pro připojení k EPS - elektrický řetězový pohon	kus	1,000	39 999,0	39 999,0
767627306	Přípojovací spára oken a stěn parotěsnou páskou interiérovou	m	4,000	100,0	400,0

767627307	Připojovací spára oken a stěn paropropustnou páskou exteriérovou	m	4,000	100,0	400,0
	2. Ocelové a ostatní konstrukce				
	Konstrukce klempířské				
7642424R1	Oplechování hydroizolace soklu lištou z TiZn plechu rš 190 mm	m	12,760	890,0	11 356,4
	3. Vnitřní rozvody kanalizace				
	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				
721174042	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40	m	0,500	65,0	32,5
721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50	m	1,800	72,0	129,6
721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	2,300	10,0	23,0
998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,001	100,0	0,1
	Zdravotechnika - zařizovací předměty				
725211603	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000	3 200,0	3 200,0
725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti	soubor	1,000	2 200,0	2 200,0
998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,018	100,0	1,8
	Zdravotechnika - předstěnové instalace				
726131001	Instalační předstěna - umyvadlo do v 1120 mm se stojánkovou baterií do lehkých stěn s kovovou kci	soubor	1,000	6 599,0	6 599,0
726191002	Souprava pro předstěnovou montáž	soubor	1,000	3 500,0	3 500,0
998726111	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m	t	0,013	100,0	1,3
	Montáže potrubí				
230120042	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 40	m	0,500	100,0	50,0
230120043	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 50	m	1,800	100,0	180,0
	Dodatky				0,0
28614451	redukce kanalizační PP třívrstvá vysoká zvuková izolace 110/50	kus	1,000	64,0	64,0
28611427	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/110/87°	kus	1,000	289,0	289,0
	4. Vnitřní rozvody vodovodu a požární vodovod				
	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm	m	4,000	42,0	168,0
722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN do 22	m	2,000	32,0	64,0
722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22	m	2,000	32,0	64,0
722190401	Vývedení a upevnění výpustku DN do 25	kus	1,000	300,0	300,0
28654001	komplet univerzální nástěnný PPR D 20x1/2"	sada	1,000	367,0	367,0
722290215	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového DN do 100	m	4,000	10,0	40,0
722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	6,500	220,0	1 430,0
998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,006	100,0	0,6
	5. Silnoproud				
	Elektroinstalace				
741112062	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová pro sádkartonové příčky	kus	9,000	20,0	180,0
34571464	krabice do dutých stěn PVC přístrojová kruhová D 70mm mělká	kus	9,000	22,0	198,0
741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	55,000	20,0	1 100,0
741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY) - doplnění SLP	m	10,000	20,0	200,0
34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	17,250	23,0	396,8
34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	46,000	27,0	1 242,0
34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2 - doplnění SLP rozvaděče	m	10,000	30,0	300,0
741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozvaděči nebo na přístroji	kus	60,000	20,0	1 200,0
741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	1,000	1 500,0	1 500,0
741313042	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením	kus	8,000	50,0	400,0
34555202R	zásuvka zápusťná jednonásobná, šroubové svorky	kus	8,000	175,0	1 400,0
741313083	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení, prostředí venkovní, mokré se zapojením vodičů	kus	1,000	50,0	50,0
34555248	zásuvka nástěnná jednonásobná s víčkem pro průběžnou montáž, IP44, šroubové svorky	kus	1,000	225,0	225,0
	Elektromontáže				
2101205R1	Kompletace rozvodnice a její úpravy	kpl	1,000	9 000,0	9 000,0
	Dodatky				
725539201	Montáž ohřivačů zásobníkových závěsných tlakových do 15 l	soubor	1,000	2 000,0	2 000,0
5413228R1	ohřivač vody elektrický průtokový, specifikace - viz. PD	kus	1,000	5 420,0	5 420,0
741310268	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6+6-dvojítych střídavých prostředí venkovní/mokré se zapojením vodičů	kus	1,000	100,0	100,0
34535014	přístroj přepínače zápusťného střídavého dvojitého, s krytem, řazení 6+6, IP44, šroubové svorky	kus	1,000	225,0	225,0
741372101	Montáž svítidlo LED interiérové vestavné podhledové bodové se zapojením vodičů	kus	4,000	350,0	1 400,0
34825008	svítidlo vestavné stropní bodové kruhové	kus	4,000	699,0	2 796,0
	drobný montážní materiál	kus	1,000	300,0	300,0
	drobné průvrtky	kus	1,000	300,0	300,0
	značení kabeláže	kus	1,000	300,0	300,0
	revize elektro - 1x rozvaděč obsluha, 1x rozvaděč slaboproud	kus	2,000	4 800,0	9 600,0
	6. Slaboproud				
	Elektroinstalace				
742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	76,000	20,0	1 520,0
34121270	kabel datový bezhalogenový celkové stíněný Al fólií třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné	m	80,000	22,0	1 760,0
742210121	Montáž hlásiče automatického bodového	kus	1,000	350,0	350,0
59081435	hlásič multisenzorový konvenční	kus	1,000	1 999,0	1 999,0
	Oživení a programování základních parametrů ústředny EPS	kus	1,000	5 000,0	5 000,0
742330042	Montáž datové dvouzásuvky	kus	1,000	100,0	100,0
	Montáž držáků pro zavěšení kabelového vedení vč. všech potřebných materiálů	kus	1,000	250,0	250,0
7429100R1	Montáž kabelu senzorového	m	40,000	20,0	0,0
	Montáž kabelu senzorového	m	50,000	20,0	1 000,0
	kabel SSKFH-V180 2x2x0,8 P60-R	m	45,000	31,0	1 395,0
	kabel SSKFH-V180 2x2x0,8 P60-R	m	55,000	31,0	1 705,0
	drobný montážní materiál	kpl	1,000	1 000,0	1 000,0

	Nástěnný rozvaděč 19" 12U 600x500 (šxh), dveře sklo	ks	1,000	4 299,0	4 299,0
	Napájecí panel	ks	1,000	550,0	550,0
	Patchpanel 24xRJ45 osazený	ks	1,000	5 599,0	5 599,0
	Montáž patchpanelu	ks	1,000	3 800,0	3 800,0
	Vyvazovací panel 19" 1U ocelový	ks	1,000	189,0	189,0
	Montáž panelu	ks	1,000	200,0	200,0
	zásuvka datová dvojportová cat5e - 2xRJ45	ks	1,000	275,0	275,0
	Měření kabeláže a vypracování měřicího protokolu	ks	1,000	500,0	500,0
998742103	Přesun hmot tonážní pro slaboproud v objektech v do 24 m	t	0,002	100,0	0,2
	VRN				
	Zařízení staveniště (náklady na provoz a údržba, oplocení, střežení atd)	kpl	1,000	3 000,0	3 000,0
	CELKEM bez DPH				360 660,11

Dne:

A1:H20C33A1:H21A1:H21A1:H22A1A1:H 	Objednatel:	město Příbram
	Zhotovitel:	
	Název zakázky:	Parkovací dům u autobusového nádraží v Příbrami
	Číslo zak. obj.	
	Číslo zak. zhot.	


ANTIGRAFFITI NÁTĚR

Kod	Popis jednotlivých prací	M.j.	Množství	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč
	<u>Antigraffiti nátěr</u>				
	<u>Obvodová stěna do ulice - č.1</u>				
	1. krok - příprava povrchu Očištění a omytí podkladu. (Podklad musí být minerální, suchý, nosný, čistý, bez volných částic, špíny, mikroorganismů, prachu, oleje a dalších látek ovlivňujících přilnavost. Omytí bude provedeno vysokotlakým čističem např. Karcher HDS BE 1000 s teplotou vody 50 °C za použití	m2	104,0	8,0	832,0
	2. krok - dvojnásobný antigraffiti nátěr permanentní				
	1. vrstva – základní nátěr např. Nortech ochrana betonu	m2	104,0	49,0	5 096,0
	2. vrstva – krycí nátěr např. Nortech Aqua 2K IMP	m2	104,0	289,0	30 055,7
	<u>Obvodová stěna k parkingu - č.2</u>				
	1. krok - příprava povrchu Očištění a omytí podkladu. (Podklad musí být minerální, suchý, nosný, čistý, bez volných částic, špíny, mikroorganismů, prachu, oleje a dalších látek ovlivňujících přilnavost. Omytí bude provedeno vysokotlakým čističem např. Karcher HDS BE 1000	m2	42,6	8,0	341,0
	nátěr permanentní				
	např. Nortech ochrana betonu (viz příloha technický list)	m2	42,6	49,0	2 088,7
	Aqua 2K IMP (viz příloha technický list)	m2	42,6	289,0	12 318,9
	<u>Schodišřová stěna - č.3</u>				
	1. krok - příprava povrchu				

Podklad musí být minerální, suchý, nosný, čistý, bez volných částic, špíny, mikroorganismů, prachu, oleje a dalších látek ovlivňujících přilnavost. Omytí bude provedeno vysokotlakým	m2	137,0	8,0	1 096,1
2. krok - dvojnásobný antigrafiti nátěr permanentní				
např. Nortech ochrana betonu (viz příloha technický list)	m2	137,0	49,0	6 713,7
Aqua 2K IMP (viz příloha technický list)	m2	137,0	289,0	39 597,3
Plošina	ks	2,0	3 800,0	7 600,0
CELKEM				105 739,4

Dne:

Pozn. Všechny uvedené konkrétní značky jsou pouze reprezentativní.


	Objednatel:	město Příbram
	Zhotovitel:	
	Název zakázky:	Parkovací dům u autobusového nádraží v Příbrami
	Číslo zak. obj.	
	Číslo zak. zhot.	

OPLÁSTĚNÍ STÁVAJÍCÍ OPĚRNÉ STĚNY

Kod	Popis jednotlivých prací	M.j.	Množství	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč
	stěny				
	Hrubé obroušení stávajícího povrchu	m2	210,0	89,0	18 690,0
	místnostech v do 3,80 m	m2	210,0	3,0	630,0
	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	210,0	22,0	4 620,0
	Nátěr betonových povrchů vnějších barevný	m2	210,0	225,0	47 250,0
	úprava	bm	60,0	120,0	7 200,0
	Demontáž stávající stěny, doplnění kotev a montáž na zeď	bm	60,0	120,0	7 200,0
	opravy	kpl	1,0	5 000,0	5 000,0
	Drobný materiál - kotvy, šrouby, barva	kpl	1,0	1 000,0	1 000,0
	Doprava	kpl	1,0	3 000,0	3 000,0
	Lešení, plošina, jiná malipulační technika	kpl	1,0	3 800,0	3 800,0
	V případě chybějícího tahokovu bude využit tahokov uskladněný u TS Příbram				
	Zábradlí nad opěrnou stěnou viz. příloha	bm	60,0	1 299,0	77 940,0
	Demontáž kameniva	m3	38,0	999,0	37 962,0
	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	38,0	270,0	10 260,0
	Nakládání výkopku	m3	38,0	275,0	10 450,0
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	64,6	790,0	51 034,0
	Uložení sypaniny na skládku	m3	38,0	790,0	30 020,0
	Nopová fólie	bm	120,0	37,0	4 440,0
	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 až 4 obj přes 0,005 do 0,01 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	38,0	130,0	4 940,0

	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	38,4	2 355,0	90 432,0
	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	38,0	270,0	10 260,0
	Nakládání substrátu	m3	38,0	270,0	10 260,0
	Uložení substrátu	m3	38,0	270,0	10 260,0
	Výsadba rostlin do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	120,0	120,0	14 400,0
	Popínavé rostliny 2 ks/bm	kus	120,0	689,0	82 680,0
	CELKEM				543 728,0

Dne:

	Objednatel:	město Příbram
	Zhotovitel:	
	Název zakázky:	Parkovací dům u autobusového nádraží v Příbrami
	Číslo zak. obj.	
	Číslo zak. zhot.	

ZAJIŠTĚNÍ PROSTORU MEZI OPĚRNOU STĚNOU A PARKOVACÍM DOMEM

Kod	Popis jednotlivých prací	M.j.	Množství	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč
	Zajištění prostoru mezi opěrnou stěnou a park. domem - stříška z tahokovu	bm	40,0	6 999,0	279 960,0
	CELKEM				279 960,0

Dne:



Objednatel:	město Příbram
Zhotovitel:	
Název zakázky:	Parkovací dům u autobusového
Číslo zak. obj.	
Číslo zak. zhot.	

OCHRANA DEŠŤOVÝCH SVODŮ

Kod	Popis jednotlivých prací	M.j.	Množství	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč
	Ochrana vnitřních svislých dešťových svodů	ks	25,0	110,0	2 750,0
	CELKEM				2 750,0

Dne:




Objednatel:	město Příbram
Zhotovitel:	
Název zakázky:	Parkovací dům u autobusového nádraží v Příbrami
Číslo zak. obj.	
Číslo zak. zhot.	

OPLÁŠTĚNÍ ZADNÍ STĚNY

Kod	Popis jednotlivých prací	M.j.	Množství	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč
	Opláštění zadní stěny				
	Stěna s tahokovem u opěrné stěny u cyklistů	m2	17,5	6 999,0	122 482,5
	CELKEM				122 482,5


Dne:

	Objednatel:	město Příbram
	Zhotovitel:	
	Název zakázky:	Parkovací dům u autobusového nádraží v Příbrami
	Číslo zak. obj.	
	Číslo zak. zhot.	

DVEŘE KE KOLŮM

Kod	Popis jednotlivých prací	M.j.	Množství	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč
	<u>Dveře ke kolům</u>				
	Dveře s bočním pevným dílem 2,5x2m	kpl	1	89 999,0	89 999,0
	Panikové kování	kpl	1	2 944,0	2 944,0
	Samozavírač	kpl	1	1 899,0	1 899,0
	Interkom vč. kabeláže - vstup pouze přes ostrahu	kpl	1	16 899,0	16 899,0
	CELKEM				111 741,0

Dne:

	Objednatel:	město Příbram
	Zhotovitel:	
	Název zakázky:	Parkovací dům u autobusového nádraží v Příbrami
	Číslo zak. obj.	
	Číslo zak. zhot.	

OPRAVA KOMUNIKACE VE VJEZDU

Kod	Popis jednotlivých prací	M.j.	Množství	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč
	<u>Oprava komunikace ve vjezdu</u>				
	Oprava komunikace v rozsahu dle přílohy				
	Řezání stávajícího živičného krytu	m	32,0	120,0	3 840,0
	Frézování živičného krytu tl 100 mm	m ²	120,0	110,0	13 200,0
	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	14,4	270,0	3 888,0
	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	129,6	66,0	8 553,6
	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	14,4	270,0	3 888,0
	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m ³	12,0	790,0	9 480,0
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	14,4	790,0	11 376,0
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	120,0	646,0	77 520,0
	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m ²	m ²	120,0	42,0	5 040,0
	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m ²	120,0	799,0	95 880,0
	Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m ²	m ²	120,0	42,0	5 040,0
	Stýčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	16,0	179,0	2 864,0
	DIO	kpl	1,0	12 000,0	12 000,0
	Značení přechodu	kpl	1,0	3 994,0	3 994,0

	CELKEM				256 563,6

Dne:



Objednatel:	město Příbram
Zhotovitel:	
Název zakázky:	Parkovací dům u autobusového
Číslo zak. obj.	
Číslo zak. zhot.	

Značení

Kod	Popis jednotlivých prací	M.j.	Množství	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč
	<u>Orientační systém, informační systém, dopravní značení</u>				
	Orientační systém				
9539933R1	Osazení tabule "PARKING" přivrtáním na beton nebo železobeton	ks	1,0	1 700,0	1 700,0
7353456R1	tabule "PARKING" modrá, rozměr 6,50x0,785m	ks	1,0	2 768,0	2 768,0
9539933R2	Osazení tabule "P + bike" přivrtáním na beton nebo železobeton	ks	1,0	1 700,0	1 700,0
7353456R2	tabule "P + bike" modrá, rozměr 2,60x0,750m	ks	1,0	2 768,0	2 768,0
	Dopravní značení				
	Číslování parkovacích míst: místo 1 - 176, výška 30 cm	ks	420,0	75,0	31 500,0
	Číslování parkovacích míst: místo P01 - 437, výška 30 cm P01 - P22 101 - 139 201 - 239 301 - 339 401 - 437	ks	528,0	75,0	39 600,0
	Označení obrubníků na rampách - 1,0 m žlutočerné 12x12 cm	bm	16,0	80,0	1 280,0
	Označení obrubníků na rampách - žluté 12x12 cm	bm	168,0	75,0	12 600,0
	Zrcadlo na rampy	ks	8,0	2 899,0	23 192,0
	Doprava a režijní náklady	kpl	2,0	3 000,0	6 000,0
	Orientační systém dle zadání architekta				
	Fasáda				
	svislý nápis PARKING (7 znaků) RAL 7036	ks	1,0	1 000,0	1 000,0
	piktogram auto + šipka červená RAL 3000 u schodiště	ks	1,0	899,0	899,0
	piktogram kola + šipky červená RAL 3000 u schodiště	ks	1,0	899,0	899,0
	piktogram kola + šipky červená RAL 3000 vstup	ks	1,0	899,0	899,0

Označení podlaží						
výmalba na sloupy parkingu, výška cca 900 - 1000 mm (šíře sloupu 800mm)						
„P,, RAL 3000 na sloup	1.NP	ks	1,0	289,0	289,0	
„P,, RAL 7036 na sloup u výtahu	1.NP	ks	2,0	289,0	578,0	
„1,, RAL 3000 na sloup	2.NP	ks	3,0	289,0	867,0	
„1,, RAL 7036 na sloup u výtahu	2.NP	ks	2,0	289,0	578,0	
„2,, RAL 3000 na sloup	3.NP	ks	3,0	289,0	867,0	
„2,, RAL 7036 na sloup u výtahu	3.NP	ks	2,0	2 898,0	5 796,0	
„3,, RAL 3000 na sloup	4.NP	ks	3,0	289,0	867,0	
„3,, RAL 7036 na sloup u výtahu	4.NP	ks	2,0	289,0	578,0	
„4,, RAL 3000 na atiku	5.NP	ks	3,0	289,0	867,0	
Podvěšená informační tabule		ks	9,0	2 999,0	26 991,0	
kompozit dibond 3 mm, závěsný komponent, grafika samolepící fólie, rozměr cca 2200 x 400 mm vč. kotvení (aby byla dodržena minimální průjezdná						
oboustranná cedule - EXIT, WC + šipky	1.NP	ks	1,0	499,0	499,0	
oboustranná cedule - schodiště, výtah, další patro, EXIT+ šipky	2.NP	ks	2,0	499,0	998,0	
oboustranná cedule - schodiště, výtah, další patro, EXIT+ šipky	3.NP	ks	2,0	499,0	998,0	
oboustranná cedule - schodiště, výtah, další patro, EXIT+ šipky	4.NP	ks	2,0	499,0	998,0	
oboustranná cedule - schodiště, výtah, další patro, EXIT+ šipky	5.NP	ks	2,0	499,0	998,0	
Označení dveří						
samolepící grafika na dveře						
WC - vstup	D1	ks	1,0	119,0	119,0	
WC - ženy	D2	ks	1,0	79,0	79,0	
WC - muži	D3	ks	1,0	79,0	79,0	
WC - invalid	D4	ks	1,0	79,0	79,0	
Úklid	D5	ks	1,0	79,0	79,0	
Technická místnost	D6	ks	1,0	79,0	79,0	
Sklad	D7	ks	1,0	79,0	79,0	
Dveře na schodiště	D8	ks	4,0	79,0	316,0	
Ostraha	D1 (1.12)	ks	1,0	79,0	79,0	
Axonometrický plán podlaží + provozní řád		ks	20,0	200,0	4 000,0	
kompozit dibond 3 mm, grafika tisk s laminací, rozměr cca A3 + A3						
Produkce, grafická příprava		ks	1,0	2 500,0	2 500,0	
Bez grafického zpracování axonometrického plánu						
Plošina		ks	1,0	8 000,0	8 000,0	
Doprava		ks	1,0	3 000,0	3 000,0	

	CELKEM				188 062

Dne: