

STAVBA	Název stavby: FN Brno-Rekonstrukce stávajícího provozu	
	Objekt: O	Číslo stavby: Číslo objektu:-
PROJEKTANT	Aut. dozor:	
OBJEDNATEL	Zplnomocněný zástupce:	Funkce: Zástupce investora
ZHOTOVITEL	Zplnomocněný zástupce:	Funkce: Hlavní stavbyvedoucí

Technický věcný popis vyjádření k návrhu oprávněnosti/nutnosti změny

Přípravy pro zařízení staveniště, jako je sejmutí ornice, vysázení trávy atd nebudou realizovány. Důvodem jejich neprovedení je zásah do prostor ZS navazující stavby.

Tato změna bude zařazena do §222 odstavce 4. Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Vyjádření GD:

Na žádost investora nybudou provedeny práce úpravy ZS, z důvodu navazujících prací příprav budoucí stavby.

Generální dodavatel, podpis

Datum

Vyjádření TDS:

TDS souhlasí.

Stavební dozor, podpis

Datum

Vyjádření AD:

AD souhlasí.

Autorský dozor, podpis

Datum

Cena víceprací

Cena méněprací **-319 300,89**

Celková cena **-319 300,89**

(kalkulace přiložena)

Časový dopad: prodloužení (posun) termínu dokončení díla o 0 dny / **bez dopadu**

Důvody zamítnutí návrhu:

Objednatel, jméno, podpis

Datum

Rozdělovník:

Objednatel:

Stav. dozor:

Zhotovít./dod.:

Ostatní:

Seznam prací a dodávek

S:	1	Rekonstrukce - modernizace objektu
O:	6	FN Brno - Rekonstrukce stravovacího provozu
R:	SO01a	I.Etapa - příprava zařízení staveniště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 1		Zemní práce	-261 468,79			
1	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či (516+1035)*0,3	m3	465,30000	-70,20	-32 664,06
				465,30000		
2	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 465,30000	m3	465,30000	-62,10	-28 895,13
				465,30000		
3	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 465,30000	m3	465,30000	-49,50	-23 032,35
				465,30000		
4	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 465,30000	m3	465,30000	-22,50	-10 469,25
				465,30000		
5	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,	m2	1 891,00000	-25,00	-47 275,00
6	181301101R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze	m2	1 891,00000	-58,50	-110 623,50
7	182001111R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,	m2	0,00000	-40,50	0,00
8	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž 1891*0,03	kg	56,73000	-150,00	-8 509,50
				56,73000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot	-2 836,50			
9	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,05673	-50 000,00	-2 836,50
Celkem						-264 305,29

Díl: 1		Zemní práce			-46 555,15	
3	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	4,50000	-31,50	-141,75
4	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením 340*0,3	m3	102,00000	-61,20	-6 242,40
				102,00000		
5	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 102,00000	m3	102,00000	-58,50	-5 967,00
				102,00000		
7	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 102,00000	m3	102,00000	-49,50	-5 049,00
				102,00000		
8	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 102,00000	m3	102,00000	-22,50	-2 295,00
				102,00000		
9	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,	m2	340,00000	-25,00	-8 500,00
10	181301101R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,	m2	340,00000	-49,50	-16 830,00
11	182001111R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,	m2	0,00000	-40,50	0,00
12	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž 340*0,03	kg	10,20000	-150,00	-1 530,00
				10,20000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot			-8 440,45	
15	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně oborů 801, 803, 811 a 812	t	1,68809	-5 000,00	-8 440,45
Celkem					-54 995,60	