

## Technická dokumentace

### Úprava linky Merklín-Nádraží

Investor: Lesy České republiky, s. p., OŘ západní Čechy, Krušnohorská 1010/7, 360 10  
Karlovy Vary  
IČO: 421 964 51

#### Současný stav linky:

Porost ve svažitém terénu je bez možnosti přístupu. Nyní je potřeba v této lokalitě realizovat úmyslnou těžbu 2500 m<sup>3</sup>.

#### Cílem úpravy:

Zpřístupnění porostů a možnost vývozu dřeva na odvozní místo.

#### Technické řešení:

Je navrženo provedení přibližovací linky dl. 211 m , š. 3,5m . Nový úsek bude proveden zářezem ve svahu 2,34 m<sup>3</sup>/1bm, a to pouze v zemní úpravě. V navržené trase je 31 ks pařezů, které budou po vytržení ponechány podél úpravy.

V Karlových Varech dne 202.2024

[Redacted signature]

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba  
Línka Merklím - Nádraží

KSO:		CC-CZ	
Místo:		Datum:	13.2.2024
Zadavatel:		IC:	
Lesy České republiky, s.p.		DIČ:	
Zhotovitel:	Slates, s.r.o.	IC:	.05226245
	Vysoká 229, kovářská 43 186	DIČ:	CZ05026245
Projektant:		IC:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IC:	
		DIČ:	

Poznámka

Cena bez DPH				360 783,69
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	360 783,69	21,00%	75 764,58	
snižena	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		436 548,27

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

13.2.

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Linka Merklím - Nádraží

Místo

Datum: 13.2.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Vysoká 229, kovářská 43186

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	360 783,69
HSV - Práce a dodávky HSV	360 783,69
1 - Zemní práce	335 783,69
998 - Přesun hmot	25 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba

Linka Merklím - Nádraží

Místo:

Datum: 13.2.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel

Vysoká 229, kovářská 43106

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>360 783,69</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				360 783,69	
D	1		Zemní práce				335 783,69	
6	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	13,000	380,00	4 940,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykořpením nebo vyřezáním průměru přes 100 do 300 mm					
1	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	18,000	729,00	13 122,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykořpením nebo vyřezáním průměru přes 300 do 500 mm					
2	K	122452204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 500 m3 strojně	m3	493,740	511,00	252 301,14	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II přes 100 do 500 m3					
3	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	493,740	47,10	23 255,15	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez nabití výkopku, avšak se složením bez rozměru z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m					
4	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů strojně	m3	493,740	85,40	42 165,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypaniny do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vstřících a s tímto úrovním nezhuštěných jakékoliv třídy těžitelnosti					
D	998		Přesun hmot				25 000,00	
5	K	998225111R	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	
	PP		Přesun hmot pro kamun kace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

