

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č: 01

Datum změny: 9.02.2024

Název veř. zakázky: **Stavební úpravy šatny Cirhan**

Zhotovitel:

STAVBY PL s.r.o.

[redacted] 4 [redacted]

zastoupený: Petrem Laumannem – jednatelem společnosti

IČO: 28159551 DIČ: CZ28159551

Objednatel: **Lesy České republiky, s.p.** se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
IČO: 42 19 64 51, Lesní správa Hluboká nad Vltavou, K.Čapka 1171, 373 41 Hluboká nad VltavouNázev akce (majetku):
šatna Cirhan

Charakter akce:

+ N IP NP

Číslo objektů:

SO 01, 02

Stavební díly:

3,6,9,72,997,721,722,725,741,
751,766,771,781,784,VRN**Popis změny:**

Změny na této stavbě se týkají upřesnění výměr a s tím související úpravy položkového rozpočtu

Zdůvodnění změny:

změny jsou v souvislosti s postupem výstavby – odkrytí stavu při stavebních pracích

Posouzení změny - autorský dozor projektanta: **není**

Datum:

Podpis:

Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Ne	
	do časového plánu (Ano/Ne):		Ne	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	±	Bilance: - 30.414,31
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	±	
	Konečná celková cena akce po změně			397.607,36
Konečná celková cena veř. zakázky po změně			397.607,36	

Zástupce zhotovitele - jméno:

[redacted]

Datum: 23.2.2024

Zástupce objednatele - jméno:

[redacted]

Datum: 23.02.2024

Přílohy: Položkový výkaz výměr, zápis ve stavebním deníku

Poznámka: cena SML=428.021,67 Kč bez DPH, cena po dodatku= 397.607,36 Kč snížení o 7,2 %

REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: S944/2023/205/D1
Zakázka: **Stavební úpravy šatny Cirhan**



KSO:
Místo: Poněšická obora

CC-CZ:
Datum: 20.2.2024

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Stavby PL s.r.o.

IČ: 28159551
DIČ: CZ28159551

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:



IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **397 607,36**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	397 607,36	83 497,60
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **481 104,96** **v CZK**



Projektant


Zpracovatel

Datum a podpis:

(Faint signature)

Razítko

Datum a podpis:



Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: S944/2023/205/D1

Zakázka: **Stavební úpravy šatny Cirhan**

Místo: **Poněšická obora**

Datum: 20.2.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.



Projektant:

Uchazeč: Stavby PL s.r.o.

Zpracovatel: 



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		397 607,36	481 104,96
SO 01	Šatna	368 805,21	446 254,31
SO 02	Kuchyně	59 216,46	71 651,96
SO 01/01	méněpráce šatna	-59 566,80	-72 075,90
SO 01/02	vícepráce šatna	88 368,95	106 926,45
SO 02/01	méněpráce kuchyně	-59 216,46	-71 651,96



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Zakázka: Stavební úpravy šatny Čirhan

Objekt: **SO 01/01 - méněpráce šatna**

Místo: Poněšická obora

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč: Stavby PL s.r.o.

Datum: 20.2.2024

Projektant:

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

	-59 566,80
HSV - Práce a dodávky HSV	-8 305,20
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-2 960,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-4 573,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-772,20
PSV - Práce a dodávky PSV	-51 261,60
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	-1 340,00
751 - Vzduchotechnika	-3 950,00
766 - Konstrukce truhlářské	-2 570,00
771 - Podlahy z dlaždic	-43 401,60

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Stavební úpravy šatny Cirhan

Objekt:

SO 01/01 - méněpráce šatna

Místo:

Poněšická obora

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Stavby PL s.r.o.

Datum: 20.2.2024

Projektant:

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								-59 566,80
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-8 305,20	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				-2 960,00	
1	K	317168033	Překlad keramický plochý š 175 mm dl 1500 mm	kus	4,000	-740,00	-2 960,00	
	PP		Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 175 mm, délky 1500 mm					
	VV		4					
	VV		Součet		4,000			
					4,000			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-4 573,00	
2	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	1,000	-783,00	-783,00	
	PP		Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2					
3	M	55331432	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000	-3 790,00	-3 790,00	
	PP		zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-772,20	
4	K	766692912	Výměna parapetních desek dřevěných, laminovaných š do 30 cm dl přes 1,0 do 1,6 m	kus	1,000	-285,00	-285,00	
	PP		Ostatní práce výměna dřevěných parapetních desek šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm					
5	M	61140071	parapet plastový vnitřní – š 300mm, dekor	m	1,400	-348,00	-487,20	
	PP		parapet plastový vnitřní – š 300mm, dekor					
	VV		1*1,4 "Přepočtené koeficientem množství		1,400			
	VV		Součet		1,400			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-51 261,60	
D	725		Zdravotechnika - zařízovací předměty				-1 340,00	
6	K	725530823	Demontáž ohříváč elektrický tlakový přes 50 do 200 l	soubor	1,000	-370,00	-370,00	
	PP		Demontáž elektrických zásobníkových ohříváčů vody tlakových od 50 do 200 l					
7	M	55145537	baterie sprchová nástěnná prostá	kus	1,000	-970,00	-970,00	
	PP		baterie sprchová nástěnná prostá					
D	751		Vzduchotechnika				-3 950,00	
8	K	751111052	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého podhledového D přes 100 do 200 mm	kus	1,000	-250,00	-250,00	
	PP		Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého podhledového, průměru přes 100 do 200 mm					
9	M	42914505	ventilátor axiální tichý malý plastový IP45 výkon 15-20W D 200mm	kus	-1,000	3 700,00	-3 700,00	
	PP		ventilátor axiální tichý malý plastový IP45 výkon 15-20W D 200mm					
	VV		1*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-1,000			
D	766		Konstrukce truhlářské				-2 570,00	
10	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvřívacích jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	-830,00	-830,00	
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvřívacích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm					
11	M	61162014	dveře jednokřídlé voštinové povrch fóliový plné 800x1970-2100mm	kus	1,000	-1 740,00	-1 740,00	
	PP		dveře jednokřídlé voštinové povrch fóliový plné 800x1970-2100mm					
D	771		Podlahy z dlaždic				-43 401,60	
12	M	59761611	dlažba keramická sli nutá hladká do interiéru i exteriéru přes 22 do 25ks/m2	m2	30,140	-1 440,00	-43 401,60	
	PP		dlažba keramická sli nutá hladká do interiéru i exteriéru přes 22 do 25ks/m2					

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Zakázka: Stavební úpravy šatny Čirhan

Objekt: **SO 01/02 - vícepráce šatna**

Místo: Poněšická obora

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč: Stavby PL s.r.o.

Datum: 20.2.2024

Projektant:

Zpracovatel: ██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	88 368,95
HSV - Práce a dodávky HSV	38 548,97
3 - Svislé a kompletní konstrukce	10 142,28
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	23 437,86
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 968,83
PSV - Práce a dodávky PSV	49 819,98
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	7 250,00
751 - Vzduchotechnika	0,00
764 - Konstrukce klempířské	1 392,09
766 - Konstrukce truhlářské	19 540,00
771 - Podlahy z dlaždic	10 322,26
781 - Dokončovací práce - obklady	11 315,63

SOUPIS PRACÍ



Zakázka: Stavební úpravy šatny Cirhan

Objekt: SO 01/02 - vícepráce šatna

Místo: Poněšická obora

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Stavby PL s.r.o.

Datum: 20.2.2024

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							88 368,95	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				38 548,97	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				10 142,28	
1	M	59321055	překlad ŽB š 60mm dl 2000mm	kus	6,000	816,75	4 900,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		překlad ŽB š 60mm dl 2000mm					
2	K	317121351	Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti otvoru přes 1800 do 2400 mm	kus	6,000	396,99	2 381,94	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž překladů ze železobetonových prefabrikátů dodatečně do připravených rýh, světlosti otvoru přes 1800 do 2400 mm					
3	K	340271021	Zazdívkva otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 do 1 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 100 mm	m2	3,509	815,00	2 859,84	
	PP		Zazdívkva otvoru v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 0,025 m2 do 1 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm					
	VV		"místn 1.3 sprch kout:2,42*1,4=3,388"					
	VV		"místn 1.5 vstup koupelna :2,42*1,75=4,235"					
	VV		"nové místnost 2+3(WC+koupelna) 3,125m+1,4m*2,46v=11,132m2-3,388-4,235"					
	VV		11,132-3,388-4,235		3,509			
	VV		Součet		3,509			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				23 437,86	
4	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	3,403	90,20	306,95	
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omejitých ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů					
	VV		"celý :5,1*3,4=17,34m2"					
	VV		"šatna výklinek:1,75*2,15=3,763m2"					
	VV		"nové šatna 6,85*2,125=14,556m2"					
	VV		"nové kuchyně 3,125*1,84=5,75m2"					
	VV		"nové WC+koupelna=1,4*1,4+1,4*1,6=1,96+2,24=4,2m2					
	VV		(14,556+5,75+4,2)-17,34-3,763		3,403			
	VV		Součet		3,403			
5	K	611315417	Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným přestukováním	m2	3,403	518,00	1 762,75	
	PP		Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přestukováním, tloušťky štku do 3 mm, stropů, v rozsahu opravených ploch přes 10 do 30%					
	VV		"celý :5,1*3,4=17,34m2"					
	VV		"šatna výklinek:1,75*2,15=3,763m2"					
	VV		"nové šatna 6,85*2,125=14,556m2"					
	VV		"nové kuchyně 3,125*1,84=5,75m2"					
	VV		"nové WC+koupelna=1,4*1,4+1,4*1,6=1,96+2,24=4,2m2					
	VV		(14,556+5,75+4,2)-17,34-3,763		3,403			
	VV		Součet		3,403			
6	K	612325131	Omítka sanační jádrová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	22,200	488,00	10 833,60	
	PP		Omítka sanační vnitřních ploch jádrová tloušťky do 15 mm nanášená ručně konstrukci stěn					
	VV		"venkovní v=1m délka = 6,8m+6,8m+5,6m+3m=22,2m*22,2		22,200			
	VV		Součet		22,200			
7	K	612328131	Potažení vnitřních stěn sanačním štukem tloušťky do 3 mm	m2	46,440	200,00	9 288,00	
	PP		Potažení vnitřních ploch sanačním štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukci stěn					
	VV		"venkovní v=1m délka = 6,8m+6,8m+5,6m+3m=22,2m*22,2		22,200			
	VV		"oprava omítky v ploše 3m*(13,4+6,8)*40%*(3*(13,4+6,8))*0,4		24,240			
	VV		Součet		46,440			
8	K	642951121	Osazování dřevěných hrubých dveřních zárubní a rámu dodatečně pl do 2,5 m2	kus	2,000	623,28	1 246,56	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení dřevěných dveřních zárubní a rámu dodatečně hrubých, plochy do 2,5 m2					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 968,83	
9	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	1,000	186,00	186,00	
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou					
	VV		"WC+koupelna2 ks"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
10	M	54914123	kování rozetové klika/klika	kus	1,000	682,00	682,00	
	PP		kování rozetové klika/klika					
	VV		"WC+koupelna2 ks"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
11	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xyolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	23,246	79,00	1 836,43	
	PP		Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xyolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2					
	VV		"místn 1.4 sprcha 1,4*0,9=1,26m2"					
	VV		"nové šatna 6,85*2,125=14,556m2"					
	VV		"nové kuchyně 3,125*1,84=5,75m2"					
	VV		"nové WC+koupelna=1,4*1,4+1,4*1,6=1,96+2,24=4,2m2					
	VV		(14,556+5,75+4,2)-1,26		23,246			
	VV		Součet		23,246			
12	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	22,200	102,00	2 264,40	
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vykrábáním spar, s očištěním zdíva, v rozsahu přes 50 do 100 %					
	VV		"venkovní v=1m délka = 6,8m+6,8m+5,6m+3m=22,2m*22,2		22,200			
	VV		Součet		22,200			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				49 819,98	
D	725		Zdravotechnika - zařízení předměty				7 250,00	
13	K	725211603	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000	4 700,00	4 700,00	
	PP		Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez skrupy nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 600 mm					
14	K	725822613	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	soubor	1,000	2 550,00	2 550,00	
	PP		Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí					
D	751		Vzduchotechnika				0,00	
D	764		Konstrukce klempířské				1 392,09	
15	K	764206105	Montáž oplechování rovných parapetů rš do 400 mm	m	1,500	278,32	417,48	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž oplechování parapetů rovných, bez rohů, rozvinuté šířky do 400 mm					
16	M	55351051	plech svitkový Al tl 0,7mm hladký pro falcování standardní barva	m2	1,500	541,94	812,91	CS ÚRS 2024 01
	PP		plech svitkový Al tl 0,7mm hladký pro falcování standardní barva					
17	K	764206165	Příplatek k montáži oplechování parapetů za zvýšenou pracnost rohů rovných parapetů rš do 400 mm	kus	1,500	107,80	161,70	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž oplechování parapetů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		766	Konstrukce truhlářské				19 540,00	
18	K	76660101	Montáž dveřních křídél otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do dřevěné rámové zárubně	kus	2,000	900,00	1 800,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž dveřních křídél dřevěných nebo plastových otvíravých do dřevěné rámové zárubně povrchové upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm					
19	M	61160051	dveře jednokřídle dřevěné bez povrchové úpravy plně 700x1970mm	kus	2,000	3 170,00	6 340,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		dveře jednokřídle dřevěné bez povrchové úpravy plně 700x1970mm					
20	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	2,000	1 530,00	3 060,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž zárubní dřevěných nebo plastových obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm					
21	M	61182307	zárubeň jednokřídla obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm	kus	2,000	4 170,00	8 340,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		zárubeň jednokřídla obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm					
D		771	Podlahy z dlaždic				10 322,26	
22	K	771121015	Nátěr kontaktní pro nesavé podklady na podlahu	m2	3,435	47,10	161,79	
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr kontaktní pro nesavé podklady na podlahu					
	VV		"původní rozpočet =21,103m2"					
	VV		" celý :5,1*3,4=17,34m2"					
	VV		"šatna výklinek:1,75*2,15=3,763m2"					
	VV		"nově 6,85*2,125+1,4*1,4+1,4*1,6+1,85*3,125"					
	VV		(6,85*2,125)+(1,4*1,6)+(1,4*1,4)+(3,125*1,85)-21,103					
	VV		Součet			3,435		
	VV					3,435		
23	K	771151011	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	3,435	230,00	790,05	
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnost 20 MPa, tloušťky do 3 mm					
	VV		"původní rozpočet =21,103m2"					
	VV		" celý :5,1*3,4=17,34m2"					
	VV		"šatna výklinek:1,75*2,15=3,763m2"					
	VV		"nově 6,85*2,125+1,4*1,4+1,4*1,6+1,85*3,125"					
	VV		(6,85*2,125)+(1,4*1,6)+(1,4*1,4)+(3,125*1,85)-21,103					
	VV		Součet			3,435		
	VV					3,435		
24	K	771574154	Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2	m2	3,435	1 000,00	3 435,00	
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2					
	VV		"původní rozpočet =21,103m2"					
	VV		" celý :5,1*3,4=17,34m2"					
	VV		"šatna výklinek:1,75*2,15=3,763m2"					
	VV		"nově 6,85*2,125+1,4*1,4+1,4*1,6+1,85*3,125"					
	VV		(6,85*2,125)+(1,4*1,6)+(1,4*1,4)+(3,125*1,85)-21,103					
	VV		Součet			3,435		
	VV					3,435		
25	M	59761007	dlažba velkoformátová keramická sliutá hladká do interiéru i exteriéru přes 4 do 6ks/m2	m2	3,950	1 250,00	4 937,50	
	PP		dlažba velkoformátová keramická sliutá hladká do interiéru i exteriéru přes 4 do 6ks/m2					
	VV		"původní rozpočet =21,103m2"					
	VV		" celý :5,1*3,4=17,34m2"					
	VV		"šatna výklinek:1,75*2,15=3,763m2"					
	VV		"nově 6,85*2,125+1,4*1,4+1,4*1,6+1,85*3,125*1,15 koef"					
	VV		((6,85*2,125)+(1,4*1,6)+(1,4*1,4)+(3,125*1,85)-21,103)*1,15					
	VV		Součet			3,950		
	VV					3,950		
26	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	22,680	44,00	997,92	
	PP		Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem					
	VV		6,85+2,125+5,04+2,125+3,125+1,85+3,125+1,4+1,4+1,4+1,4+1,6+1,4+1,4+(8*2,46)-32,84					
	VV		Součet			22,680		
	VV					22,680		
D		781	Dokončovací práce - obklady				11 315,63	
27	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 12 do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	8,595	640,00	5 500,80	
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2					
	VV		"původní rozpočet:(2,4+2,4+1,72+1,72)*2,42=19,941m2"					
	VV		"nově" (2,46*(1,4+1,4+1,4+1,4+1,4+1,6+1,4+1,6))-19,941					
	VV		Součet			8,595		
	VV					8,595		
28	M	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2	m2	9,455	615,00	5 814,83	
	PP		obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2					
	VV		"původní rozpočet:(2,4+2,4+1,72+1,72)*2,42=19,941m2"koef 1,1"					
	VV		"nově" ((2,46*(1,4+1,4+1,4+1,4+1,4+1,6+1,4+1,6))-19,941)*1,1					
	VV		Součet			9,455		
	VV					9,455		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka: Stavební úpravy šatny Cířhan

Objekt: SO 02/01 - méněpráce kuchyně

Místo: Poněšická obora

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč: Stavby PL s.r.o.



Datum: 20.2.2024

Projektant:

Zpracovatel: ██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-59 216,46

PSV - Práce a dodávky PSV

-49 216,46

766 - Konstrukce truhlářské

-49 216,46

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

-10 000,00

VRN9 - Ostatní náklady

-10 000,00

avební úpravy šatny Círhán

02/01 - méněpráce kuchyně

Místo: Poněšická obora
 Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
 Uchazeč: Stavby PL s.r.o.

Datum: 20.2.2024

Projektant:
 Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-59 216,46	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-49 216,46	
D	766		Konstrukce truhlářské				-49 216,46	
1	K	766811115	Montáž korpusu kuchyňských skříněk spodních na nožičky š do 600 mm	kus	4,000	-130,00	-520,00	
	PP		Montáž kuchyňských linek korpusu spodních skříněk na nožičky (včetně vyrovnání), šířky jednoho dílu do 600 mm					
2	M	RMAT0001	skříňka kuchyňská	kus	4,000	-3 100,00	-12 400,00	
	PP		skříňka kuchyňská					
3	K	766811143	Příplatek k montáži kuchyňských skříněk za usazení vestavěné lednice	kus	1,000	-245,00	-245,00	
	PP		Montáž kuchyňských linek korpusu Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů lednice					
4	K	766811144	Příplatek k montáži kuchyňských skříněk za usazení vestavěné digestoře	kus	1,000	-180,00	-180,00	
	PP		Montáž kuchyňských linek korpusu Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů digestoře					
5	K	766811151	Montáž korpusu kuchyňských skříněk horních na stěnu š do 600 mm	kus	4,000	-145,00	-580,00	
	PP		Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk šroubovaných na stěnu, šířky jednoho dílu do 600 mm					
6	M	RMAT0002	skříňka kuchyňská	kus	4,000	-2 600,00	-10 400,00	
	PP		skříňka kuchyňská					
7	K	766811213	Montáž kuchyňské pracovní desky bez výřezu dl přes 2000 do 4000 mm	kus	1,000	-170,00	-170,00	
	PP		Montáž kuchyňských linek pracovní desky bez výřezu, délky jednoho dílu přes 2000 do 4000 mm					
8	M	RMAT0003	kuchyňská pracovní deska	m2	1,440	-3 000,00	-4 320,00	
	PP		kuchyňská pracovní deska					
	VV		0,6*2,4		1,440			
	VV		Součet		1,440			
9	K	766811221	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za vyřezání otvoru	kus	1,000	-122,00	-122,00	
	PP		Montáž kuchyňských linek pracovní desky Příplatek k ceně za vyřezání otvoru (včetně zaměření)					
10	K	766811222	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za usazení varné desky	kus	1,000	-230,00	-230,00	
	PP		Montáž kuchyňských linek pracovní desky Příplatek k ceně za usazení varné desky (včetně silikonu)					
11	K	766811223	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za usazení dřezu	kus	1,000	-125,00	-125,00	
	PP		Montáž kuchyňských linek pracovní desky Příplatek k ceně za usazení dřezu (včetně silikonu)					
12	K	766811233	Montáž zádové desky kuchyňských linek bez výřezu dl přes 2000 do 4000 mm	kus	1,000	-205,00	-205,00	
	PP		Montáž kuchyňských linek zádové desky bez výřezu, délky jednoho dílu přes 2000 do 4000 mm					
13	M	RMAT0004	deska	m2	1,440	-2 900,00	-4 176,00	
	PP		deska					
	VV		0,6*2,4		1,440			
	VV		Součet		1,440			
14	K	766811239	Příplatek k montáži zádové desky kuchyňských linek za vyřezání otvoru	kus	2,000	-55,20	-110,40	
	PP		Montáž kuchyňských linek zádové desky Příplatek k ceně za vyřezání otvoru (včetně zaměření) např. na zásuvku					
15	K	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%	533,870	-0,74	-395,06	
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanoveny procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
16	M	55145000	baterie dřezová klasická nástěnná rozteč 100mm s ústím kulatým 300mm	kus	1,000	-1 050,00	-1 050,00	
	PP		baterie dřezová klasická nástěnná rozteč 100mm s ústím kulatým 300mm					
17	M	55231082	dřez nerez s odkládací ploškou vestavný matný 560x480mm	kus	1,000	-1 688,00	-1 688,00	
	PP		dřez nerez s odkládací ploškou vestavný matný 560x480mm					
18	M	54112300	deska elektrická sklokeramická 2 varné zóny 300x510mm	kus	1,000	-5 100,00	-5 100,00	
	PP		deska elektrická sklokeramická 2 varné zóny 300x510mm					
19	M	R	LEDNICE ELECTROLUX EN240AOX(pouze orientační příklad)	kus	1,000	-7 200,00	-7 200,00	
	PP		LEDNICE vestavná nízká do spodní skříňky - typ bude odsouhlasen objednatel - střední třída					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				-10 000,00	
D	VRN9		Ostatní náklady				-10 000,00	
20	K	091003000	Ostatní náklady bez rozlišení	kpl	1,000	-10 000,00	-10 000,00	
	PP		Ostatní náklady bez rozlišení					