

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Pro75-2022 Rekonstrukce hygienických zařízení ZŠ Komenského, Bílovec**

Objekt: **02 Zařízení staveniště**

Rozpočet: **1 Opravy chodníku po odstranění zařízení staveniště**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

Václav Dostál

Velké Albrechtice 62

742 91

Velké Albrechtice

IČO: **73126306**

DIČ: **CZ7211125284**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

| | | | |
|------------------|--|--|-------------------|
| HSV | | | 202 905,94 |
| PSV | | | 0,00 |
| MON | | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| Celkem | | | 202 905,94 |

Rekapitulace daní

| | | |
|-------------------------|-------------|-----------------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 202 905,94 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 42 610,25 CZK |

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

245 516,19 CZK

v

V. Albrechticích

dne

27.04.2023

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|---------------------------------|----------|--|--|------------|-------|
| 5 | Komunikace | HSV | | | 109 759,70 | 54,1 |
| 96 | Bourání konstrukcí | HSV | | | 25 707,80 | 12,7 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV | | | 35 078,12 | 17,3 |
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | PSU | | | 32 360,32 | 15,9 |
| Cena celkem | | | | | 202 905,94 | 100,0 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|------------|---|
| S: | Pro75-2022 | Rekonstrukce hygienických zařízení ZŠ Komenského, Bílovec |
| O: | 02 | Zařízení staveniště |
| R: | 1 | Opravy chodníku po odstranění zařízení staveniště |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|--|---------------|---|----|---|------------------|-------------------|
| Díl: 5 Komunikace | | | | | | 109 759,70 |
| 1 | 5-001.RXX | Rozrušení stávajícího podkladu a srovnání do spádu latí | m2 | 240,35000 | 42,00 | 10 094,70 |
| 2 | 215901101RT5 | Zhutnění podloží vibrační deskou | m2 | 240,35000 | 115,00 | 27 640,25 |
| 3 | 596215021R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm | m2 | 240,35000 | 285,00 | 68 499,75 |
| 4 | 596291111R00 | Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm | m | 5,00000 | 255,00 | 1 275,00 |
| 5 | 592451124R | Dlažba zámková 20x10x6 cm přírodní skladba | m2 | 5,00000 | 450,00 | 2 250,00 |
| | | | | 5 | 5,00000 | |
| Díl: 96 Bourání konstrukcí | | | | | | 25 707,80 |
| 6 | 113106231R00 | Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu | m2 | 240,35000 | 58,00 | 13 940,30 |
| | | | | 87,4*2,75 | 240,35000 | |
| 7 | 979054441R00 | Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžným | m2 | 235,35000 | 50,00 | 11 767,50 |
| | | | | 240,35-5 | 235,35000 | |
| Díl: 99 Staveništní přesun hmot | | | | | | 35 078,12 |
| 8 | 998223011R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný | t | 138,10282 | 254,00 | 35 078,12 |
| Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot | | | | | | 32 360,32 |
| 9 | 979084212R00 | Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 50 m | t | 60,72030 | 395,00 | 23 984,52 |
| | | | | dlažba na meziskládku : 235,35*0,129 | 30,36015 | |
| | | | | z meziskládky : 30,36015 | 30,36015 | |
| 10 | 979093111R00 | Uložení vybouraných hmot na meziskládku | t | 30,36015 | 10,00 | 303,60 |
| 11 | 979086112R00 | Nakládání nebo překládání vybouraných hmot | t | 30,36015 | 190,00 | 5 768,43 |
| | | | | dlažba z meziskládky : 30,36015 | 30,36015 | |
| 12 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 1,08158 | 250,00 | 270,40 |
| <i>Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.</i> | | | | | | |
| 13 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 20,54992 | 20,00 | 411,00 |
| 14 | 979990107R00 | Poplatek za uložení suti | t | 1,08158 | 1 500,00 | 1 622,37 |
| Celkem | | | | | | 202 905,94 |

Poznámky uchazeče k zadání