

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	22Zak00024	Dodatek č. 1 - Cyklostezka Rokytenk-II. část - úsek okolo Hasičské zbrojnice
O:	VCP1	Kácení stromů a náhradní výsadba
R:	1	Kácení a náhradní výsadba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 11 Přípravné a přidružené práce</b>						<b>72 902,19</b>			
1	111201101R00	Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm při celkové ploše do 1 000 m2 s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5, Odstranění řady drobných stromů v km 0,07 až KU 75,0*1,5	m2	112,50000	56,90	6 401,25	800-1	RTS 24/ I	Indiv
					112,50000				
2	111251111R00	Drcení ořezaných větví průměr do 100 mm strojně, s odvozem dřevní drtě do 20 km a se složením, včetně úklidu plochy křoviny : 112,5*0,010 větvě : 3*0,5+1*0,25	m3	2,87500	3 485,75	10 021,53	823-1	RTS 24/ I	Indiv
					1,12500				
					1,75000				
3	112101112R00	Pokácení stromu listnaté, průměr přes 200 do 300 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 s rozřezáním a odstraněním větví a kmene do vzdálenosti 20 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek, třešeň : 1,0	kus	1,00000	607,81	607,81	823-1	RTS 24/ I	Indiv
					1,00000				
4	112101114R00	Pokácení stromu listnaté, průměr přes 400 do 500 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 s rozřezáním a odstraněním větví a kmene do vzdálenosti 20 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek, K2 - javor : 1 K3 - jasan : 1	kus	2,00000	3 108,61	6 217,22	823-1	RTS 24/ I	Indiv
					1,00000				
					1,00000				
5	112101116R00	Pokácení stromu listnaté, průměr přes 600 do 700 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 s rozřezáním a odstraněním větví a kmene do vzdálenosti 20 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek, K1 - javor : 1,0	kus	1,00000	7 601,30	7 601,30	823-1	RTS 24/ I	Indiv
					1,00000				
6	112201101R00	Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním o průměru přes 100 do 300 mm s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 1,00000	kus	1,00000	261,80	261,80	800-1	RTS 24/ I	Indiv
					1,00000				
7	112201102R00	Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním o průměru přes 300 do 500 mm s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	kus	2,00000	629,78	1 259,56	800-1	RTS 24/ I	Indiv

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	22Zak00024	Dodatek č. 1 - Cyklostezka Rokytenk-II. část - úsek okolo Hasičské zbrojnice
O:	VCP1	Kácení stromů a náhradní výsadba
R:	1	Kácení a náhradní výsadba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 2,00000		2,00000					
8	112201103R00	Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním o průměru přes 500 do 700 mm s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 1,00000	kus	1,00000	962,24	962,24	800-1	RTS 24/ I	Indiv
				1,00000					
9	112211111R00	Spálení pařezů na hromadách průměr přes 100 do 300 mm Včetně: - vodorovné přemístění pařezů ze vzdálenosti do 20 m, - ukládání pařezů na ohništi, - udržování ohně, - likvidaci ohniště, - zajištění požární ochrany prostoru, v němž se spalování provádí. Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 1,00000	kus	1,00000	215,30	215,30	823-2	RTS 24/ I	Indiv
				1,00000					
10	112211112R00	Spálení pařezů na hromadách průměr přes 300 do 500 mm Včetně: - vodorovné přemístění pařezů ze vzdálenosti do 20 m, - ukládání pařezů na ohništi, - udržování ohně, - likvidaci ohniště, - zajištění požární ochrany prostoru, v němž se spalování provádí. Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 2,00000	kus	2,00000	413,75	827,50	823-2	RTS 24/ I	Indiv
				2,00000					
11	112211113R00	Spálení pařezů na hromadách průměr přes 500 do 1000 mm Včetně: - vodorovné přemístění pařezů ze vzdálenosti do 20 m, - ukládání pařezů na ohništi, - udržování ohně, - likvidaci ohniště, - zajištění požární ochrany prostoru, v němž se spalování provádí.	kus	1,00000	1 026,68	1 026,68	823-2	RTS 24/ I	Indiv

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	22Zak00024	Dodatek č. 1 - Cyklostezka Rokytenk-II. část - úsek okolo Hasičské zbrojnice
O:	VCP1	Kácení stromů a náhradní výsadba
R:	1	Kácení a náhradní výsadba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 1,00000			1,00000				
12	11299999	Příplatek za rizikové kácení stromů v blízkosti objektů <span style="color: green;">kácení stromů horolezeckým způsobem postupným odřezáváním v blízkosti jiných objektů</span> <span style="color: blue;">K1, K2, K3 : 3,0</span>	kompl.	3,00000	12 500,00	37 500,00		Vlastní	Indiv
					3,00000				
<b>Díl: 16</b>		<b>Přemístění výkopku</b>				<b>5 090,82</b>			
13	162301411R00	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 5 000 m s naložením, složením a dopravou, <span style="color: blue;">Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 1,00000</span>	kus	1,00000	495,00	495,00	800-1	RTS 24/ I	Indiv
					1,00000				
14	162301412R00	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm, na vzdálenost do 5 000 m s naložením, složením a dopravou, <span style="color: blue;">Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 2,00000</span>	kus	2,00000	1 053,00	2 106,00	800-1	RTS 24/ I	Indiv
					2,00000				
15	162301413R00	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm, na vzdálenost do 5 000 m s naložením, složením a dopravou, <span style="color: blue;">Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 1,00000</span>	kus	1,00000	2 489,82	2 489,82	800-1	RTS 24/ I	Indiv
					1,00000				
<b>Díl: 18</b>		<b>Povrchové úpravy terénu</b>				<b>2 409,03</b>			
16	183104313R00	Kopání jamek D 40cm, hl.60cm, nezabuř.zem.3,les <span style="color: blue;">6,0</span>	kus	6,00000	48,48	290,88		RTS 24/ I	Indiv
					6,00000				
17	184004312R00	Výsadba sazenic stromů do 1,5 m, jamka D 40/hl. 60 <span style="color: blue;">6,0</span>	kus	6,00000	26,95	161,70		RTS 24/ I	Indiv
					6,00000				
18	184004913R00	Příplatek za donos hlíny do 10 m, jamka D 40/hl.60 <span style="color: blue;">6</span>	kus	6,00000	43,79	262,74		RTS 24/ I	Indiv
					6,00000				
19	184004923R00	Příplatek za dalších 10 m donosu, jamka D 40/hl.60 <span style="color: blue;">5*6</span>	kus	30,00000	9,52	285,60		RTS 24/ I	Indiv
					30,00000				
20	185804311R00	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2, <span style="color: blue;">6,0*0,15</span>	m3	0,90000	428,40	385,56	823-1	RTS 24/ I	Indiv
					0,90000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	22Zak00024	Dodatek č. 1 - Cyklostezka Rokytenk-II. část - úsek okolo Hasičské zbrojnice
O:	VCP1	Kácení stromů a náhradní výsadba
R:	1	Kácení a náhradní výsadba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
21	185851111R00	Dovoz vody pro zálivku rostlin dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 6000 m <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 0,90000</a>	m3	0,90000	577,05	519,35	823-1	RTS 24/ I	Indiv
				0,90000					
22	02651279R	dřevina listnatá Habr; Carpinus betulus; v = 80 až 100 cm; kontejner 2 l 6,0	kus	6,00000	77,99	467,94	SPCM	RTS 24/ I	Indiv
				6,00000					
23	08211320R	vodné pro vodu pitnou <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 0,90000</a>	m3	0,90000	39,18	35,26	SPCM	RTS 24/ I	Indiv
				0,90000					
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>19,13</b>			
24	998231311R00	Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu	t	0,02125	900,00	19,13	823-1	RTS 24/ I	Indiv
<b>Celkem</b>						<b>80 421,17</b>			