

SMLOUVA O DÍLO

I.

SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

Jméno:

Profil Plus s.r.o.

Zápis v obchod. / živnost. rejstříku:

C 1043 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Zastoupený:

Ing. Patrikem Fikerou, jednatelem

Sídlo:

Dlouhý Most 15, 463 12 Dlouhý Most

Doručovací adresa:

Dlouhý Most 15, 463 12 Dlouhý Most

IČ:

43225110

DIČ:

CZ43225110

Bankovní spojení:

ČSOB a.s., Liberec

Číslo účtu:

5652833/0300

Kontaktní osoba:



(dále jen „zhotovitel“)

a

objednatel

objednatel

Jméno:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Zápis v obchodním rejstříku:

příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu
v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52

Zastoupený:

Ing. Tomášem Pospíšilem, ředitelem

Sídlo:

Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6

IČ:

64809447

DIČ:

CZ64809447

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

636270217/0100

kontaktní osoba:



(oprávnění zástupci ve věcech technických)

(dále jen „objednatel“)

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Na základě této smlouvy o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to opravu kompletní skladby sportovní podlahy v malé tělocvičně ZŠ Kukleny, Pražská 198/40, Hradec Králové na základě zadávacího řízení veřejné zakázce malého rozsahu č. 124012 s názvem „ZŠ KUKLENY – OPRAVA SPORTOVNÍ PODLAHY V MALÉ TĚLOCVIČNĚ“ (dále jen „zakázka“) a nabídky zhotovitele podané do daného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v této smlouvě o dílo. Předmět díla je blíže vymezen v čl. III. této smlouvy.

Dne: 15.02.2024 v 14:09:42
Čj: TSHK/1389/2024
Listů: 1 Příloh: 1

III. PŘEDMĚT DÍLA

1. Předmět díla je určen zadávací dokumentací výše uvedené veřejné zakázky, včetně příloh č. 1 a 2 této zadávací dokumentace, tj. příslušnou projektovou dokumentací včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
2. Dílo se skládá zejména z následujících prací:
 - vyklizení a následného uskladnění stávajícího mobilního nářadí včetně případného zabezpečení proti poškození v průběhu provádění díla;
 - odstranění stávajícího dřevěného obložení stěn;
 - demontáže obložení stávajících otopných těles, žebřin apod;
 - vybourání stávající skladby podlahy;
 - provedení jednotlivých vrstev nové sportovní podlahy s lamelovým povrchem;
 - provedení nového obkladu stěn;
 - zpětná montáž vnitřního vybavení tělocvičny s finálními povrchovými úpravami.
3. Technické podmínky veřejné zakázky jsou určeny projektovou dokumentací pro provádění stavby s názvem „OPRAVA SPORTOVNÍ PODLAHY TĚLOCVIČNY ZŠ KUKLENY – 2 (MALÁ)“ zpracovanou projekční kanceláří INS spol. s r.o., Parkány 413, 547 01 Náchod, IČ: 60109971 a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které jsou přílohami č. 1 a č. 2 této zadávací dokumentace.
4. Zhotovitel je povinen provést dílo v nejvyšší možné jakosti, v souladu se zadávacími podmínkami zakázky a v souladu se všemi příslušnými právními předpisy platnými a účinnými v České republice a příslušnými českými a harmonizovanými českými technickými normami (ČSN, ČSN EN, případně i dalšími příslušnými), které se svým obsahem vztahují k dodávkám (materiálům, věcem), službám a pracím tvořících dílo.
5. Veškeré zhotovitelem dodané věci, zpracované zhotovitelem při provádění díla včetně jejich příslušenství, musí být nové, v souladu se zadávacími podmínkami zakázky a v souladu se všemi platnými právními předpisy České republiky a Evropské unie (zejména bezpečnostními a technickými) a českými a evropskými technickými normami (ČSN, ČSN EN, případně další), které se vztahují k těmto věcem, a to jak závaznými, tak doporučenými, a budou dodány včetně veškeré příslušné dokumentace, za jejíž správnost a úplnost zhotovitel odpovídá.
6. Součástí závazku zhotovitele řádně provést dílo je i závazek zhotovitele udržovat na staveništi a jeho okolí pořádek po celou dobu trvání provádění díla a případného odstraňování vad po převzetí díla, převezme-li objednatel dílo i s vadami, to vše včetně průkazného provedení závěrečného důkladného úklidu všech prováděním díla a případným odstraňováním vad dotčených prostor, tj. i včetně likvidace všech vzniklých odpadů v souladu s platnými právními předpisy, a to tak, že veškeré odpady budou předány příslušné oprávněné osobě s ohledem na jejich vlastnosti.
7. Vznikající odpady budou likvidovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. – zákon o odpadech, dále zákonem č. 477/2001 Sb. – zákon o obalech a obalových odpadech a vyhláškou MŽP č. 383/2001 – o podrobnostech nakládání s odpady. Výstavba a stavební práce budou probíhat tak, aby omezily nepříznivé vlivy prašnosti a hluku na své okolí. Budou přiloženy doklady o zneškodnění a zlikvidování vzniklých odpadů **vč. nebezpečného odpadu s obsahem azbestu**, apod. Doklady budou potvrzeny příjemcem odpadu. Odpady budou skladovány v souladu se

zákonem č. 185/2001 Sb. – zákon o odpadech, dále zákonem č. 477/2001 Sb. – zákon o obalech a obalových odpadech a vyhláškou MŽP č. 383/2001 – o podrobnostech nakládání s odpady.

8. Součástí předmětu díla je provedení všech zkoušek materiálů a prací dle platných norem a předpisů k prokázání řádného dokončení díla (jeho jakosti a provedení). Při závěrečné kontrolní prohlídce stavby budou předloženy doklady o odborném provedení stavby včetně instalací s vyhovujícími výsledky, doklady o evidenci a likvidaci odpadů vzniklých při stavbě a budoucím provozu, v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., a doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby (§ 156 stavebního zákona).
9. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, která upravuje požadavky na provádění staveb a ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, která upravuje požadavky na staveniště.
10. Jestliže ze zadávací dokumentace (výzvy) k výše uvedené veřejné zakázce, z nabídky zhotovitele nebo z jiných podkladů pro provedení díla vyplývají zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci předmětu díla, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitel je povinen je v plném rozsahu dodržet.
11. Zhotovitel se zavazuje s potřebnou péčí provést na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla (obstará vše, co je k řádnému provedení díla potřeba). Součástí díla jsou tak i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez jejichž realizace se nedá dílo řádně dokončit, příp. užívat. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla.
12. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má všechny dokumenty (podklady), které jsou součástí zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení. Zhotovitel dále prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi dokumenty (podklady) k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, místní, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy v dohodnutý termín a za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v této smlouvě.
13. **Zhotovitel je povinen přiložit podrobný časový harmonogram prací, který tvoří přílohu a nedílnou součást této smlouvy a je pro zhotovitele závazný.**
14. Zhotovitel opatří staveniště informační tabulí na přenosném podstavci, která bude obsahovat následující údaje:
 - název akce, investor vč. loga, stavbyvedoucí, zhotovitel vč. loga, termín realizace stavby.
15. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně bylo po vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno.

IV.

TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Termín zahájení provádění díla (zároveň termín předání místa plnění/staveniště): **3. 6. 2024.**

2. Termín dokončení a předání díla (zároveň termín předání místa plnění/staveniště): nejpozději **do 27. 8. 2024**
3. Místem plnění je Základní škola, Hradec Králové – Kukleny, Pražská 198, Pražská třída 198/40, 500 04 Hradec Králové.

V.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany se dohodly, že celková **smluvní cena díla** v souladu s nabídkou zhotovitele ve výše uvedeném zadávacím řízení činí **bez DPH 1.944.008,17 Kč**.
2. Na provedení díla bude použit režim přenesení daňové povinnosti, v souladu s ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“).
3. Výše uvedená cena je sjednána jako nejvýše přípustná po celou dobu účinnosti této smlouvy. Jsou v ní zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné pro řádné a včasné splnění celého předmětu smlouvy, tj. pokud některé práce, dodávky a služby nejsou případně výslovně vyjádřeny textem některé z položek v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jsou věcně a finančně obsaženy v ocenění ostatních položek. Zhotovitel dále prohlašuje, že se řádně seznámil s místními podmínkami souvisejícími s prováděním díla a v ceně zohlednil veškeré možné okolnosti s ohledem na charakter a rozsah díla. Dále budou do ceny zahrnuta i dopravně inženýrská opatření jako zejména oznámení o akci, informovanost obyvatel, informační tabule, projednávání s úřady apod.)
4. Pro výpočet ceny prací provedených nad rámec původního předmětu smlouvy na základě dodatku ke smlouvě se použijí jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele odsouhlasené objednatelem, pokud nabídka zhotovitele tyto práce obsahuje. Pokud nabídka zhotovitele tyto práce neobsahuje, použijí se ceny dle aktuální cenové soustavy, použité objednatelem v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, platné ke dni pořízení změnového listu, který obsahuje soupis dodávek a prací provedených nad rámec původního předmětu díla. Pokud nabídka zhotovitele ani aktuální cenová soustava platná ke dni pořízení změnového listu cenu prací provedených nad rámec původního předmětu plnění neobsahují, použijí se ceny v místě a čase obvyklé.
5. Cena za dílo bude uhrazena na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem a to následujícím způsobem:
jednotlivá dílčí faktura bude vystavena měsíčně v celkové výši ceny prací zjištěné dle odsouhlaseného soupisu prací z výkazu výměr. Část ceny ve výši 90 % bude splatná na základě dílčích faktur se splatností 14 dnů ode dne jejich doručení. Objednatel bude každou dílčí fakturu hradit do výše 90 % fakturované částky. Zbývajících 10 % ceny díla (za všechny dílčí faktury) představuje zádržné („zádržné“). Zádržné bude v každé dílčí faktuře vyčísleno. Objednatel bude povinen částku zádržného uhradit po odstranění všech vad a nedodělků uvedených stavebním úřadem v protokolu o závěrečné kontrolní prohlídce stavby, nebo objednatelem v předávacím protokolu, a to na základě písemné (e-mailové) žádosti zhotovitele, a to do 14 dnů ode dne doručení žádosti objednatelem.

6. Faktury musí obsahovat veškeré náležitosti dle platných právních předpisů s tím rozdílem, že výše daně z přidané hodnoty nebude na faktuře uvedena a faktura bude obsahovat sdělení „daň odvede zákazník“. Dále budou faktury obsahovat příslušný číselný kód klasifikace produkce jednotlivých prací (úkonů) dle sdělení Českého statistického úřadu CZ-CPA 41 až 43 platného od 1. 1. 2008.
7. Přílohou každé faktury bude soupis skutečně provedených prací oceněných jednotkovými cenami a pořadovými čísly položek uvedených v nabídce zhotovitele ve formátech pdf a dále v elektronické podobě ve formátu esoupis, xc4, Excel VZ, anebo obdobném výstupu z rozpočtového softwaru. Bez odsouhlaseného soupisu provedených prací v podobě dle předchozí věty je faktura zhotovitele neplatná. Zástupce objednatele a TDS jsou povinni vyjádřit se k výše uvedenému soupisu do pěti pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Pokud zástupce objednatele a TDS předmětný soupis schválí a podepíše, je zhotovitel oprávněn vystavit na částku uvedenou v soupisu fakturu. Pokud zástupce objednatele a/nebo TDS předmětný soupis neschválí, potom zhotovitel opravuje soupis provedených prací a dodávek dle odůvodnění a pokynů od zástupce objednatele a/nebo TDS. Zhotovitel předkládá soupisy objednateli k odsouhlasení vždy nejpozději k poslednímu dni v měsíci, v němž byly fakturované práce a dodávky provedeny. Pokud zástupce objednatele a/nebo TDS předmětný soupis neschválí, potom zhotovitel opravuje soupis provedených prací a dodávek dle odůvodnění a pokynů zástupce objednatele a/nebo TDS.
8. Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti dle platných právních předpisů, nebo dle této smlouvy (případně bude obsahovat chybné údaje), nebo nebude přiložen soupis provedených prací, je objednatel oprávněn takovou fakturu e-mailem vrátit zhotoviteli. Faktury musí být vráceny do data jejich splatnosti.
9. Faktura se považuje za řádně a včas zaplacenou, jestliže v termínu, kdy je splatná, bude fakturovaná částka bez částky zádržného odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
10. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

VI. SANKCE

1. V případě prodlení objednatele se zaplacením řádně provedeného díla je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele se zahájením nebo řádným provedením díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý započatý den prodlení.
3. V případě, že se zhotovitel při provádění díla odchýlí (bude v prodlení) od časového harmonogramu o více než 5 pracovních dnů, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý další den prodlení, a to až do doby dokončení prací, s nimiž je dle závazného harmonogramu v prodlení.
4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé reklamované vady nebo každé jednotlivé vady uvedené v předávacím protokolu díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý započatý den prodlení. Označí-li objednatel, že se jedná o vadu, která sama o sobě nebo ve spojení s jinými podstatným způsobem omezuje užívání díla nebo funkčně nebo esteticky brání jeho užívání, případně v důsledku takové vady hrozí nebezpečí vzniku škody, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve dvojnásobné výši, tj. 5.000,- Kč.

5. V případě porušení předpisů upravujících bezpečnost a zdraví při práci je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každé jednotlivé takové porušení.
6. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý jednotlivý takový zjištěný případ.
7. V případě, že bude zjištěno, že na staveništi není udržován pořádek a čistota nebo staveniště nebude zabezpečeno proti vniku nepovolaných osob, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý jednotlivý takový zjištěný případ.
8. Zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody vzniklý z porušení povinnosti, kterou smluvní pokuta utvrzuje. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.
9. Smluvní strany prohlašují, že sjednané smluvní pokuty (jejich výše) odpovídají hodnotě jimi utvrzené smluvní povinnosti.
10. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne doručení výzvy oprávněné strany povinné straně k její úhradě (tato výzva může mít formu faktury, v takovém případě platí splatnost uvedená v této smlouvě bez ohledu na datum splatnosti uvedené na faktuře). To však neplatí v případě smluvních pokut za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti, kterou smluvní pokuta utvrzuje. V takových případech je smluvní pokuta splatná vždy každý následující den po každém takovém dni prodlení.
11. Pohledávku z titulu smluvní pokuty nebo jakoukoliv jinou pohledávku objednatele v souvislosti s touto smlouvou může objednatel jednostranně započíst na jakoukoliv pohledávku zhotovitele v souvislosti s touto smlouvou.

VII.

ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUKA ZA JAKOST, REKLAMACE

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít jakost a provedení stanovené touto smlouvou, předmětnou zadávací dokumentací (výzvou) včetně jejích příloh a všemi příslušnými technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy o dílo, jinak jakost a provedení vhodné pro účel patrný z této smlouvy.
2. Neodpovídá-li dílo požadavkům dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je vadné.
3. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost. Touto zárukou za jakost se zhotovitel zavazuje, že dílo bude mít po celou dobu záruční doby vlastnosti (jakost a provedení) uvedené v odst. 1 tohoto článku a bude způsobilé pro použití pro účel dle odst. 1 tohoto článku. Záruční doba na celé dílo je poskytována na **60 měsíců**. Záruční doba počíná běžet převzetím díla. V případě však, že objednatel převezme dílo s vadami, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí díla s vadami do odstranění poslední vady zjištěné při předání a převzetí díla.
4. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady, tj. po tuto dobu se běh záruční doby přerušuje.
5. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
6. Lhůtu na odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany písemně podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k písemné dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do

10 dnů ode dne doručení reklamace zhotoviteli. Pokud tato lhůta neodpovídá objektivně nutným technologickým postupům při odstraňování dané vady, je povinen zhotovitel vadu odstranit ve lhůtě odpovídající příslušným objektivně nutným technologickým postupům.

7. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování reklamované vady bezodkladně a tyto řádně odstranit ve výše uvedené lhůtě, a to i v případě, že reklamaci neuznává za oprávněnou. Zhotovitel je povinen při záručním odstraňování vad používat vždy nové a originální náhradní věci.
8. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel, dokud se neprokáže, že vada byla reklamována neoprávněně. Prokáže-li se, že objednatel reklamoval neoprávněně, je povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady zhotovitelem účelně, nezbytně a prokazatelně vynaložené v souvislosti s odstraněním neoprávněně reklamované vady. V případě, že zhotovitel nedoručí objednateli do 7 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednateli písemné odůvodněné odmítnutí oprávněnosti reklamace, je oprávněnost reklamace považována za zhotovitelem uznanou a bez dalšího za prokázanou.
9. O odstranění reklamované vady sepíše smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady, nebo zdůvodní, proč údajné odstranění vady odmítá.
10. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náhrada nákladů na odstranění reklamované vady bude uhrazena zhotovitelem na základě faktury vystavené objednatel s tím, že pro splatnost této faktury platí obdobně výše uvedená ustanovení o splatnosti faktury za provedení díla. Tím není dotčeno právo objednatel na zaplacení výše uvedené smluvní pokuty zhotovitelem.
11. Objednateli přísluší též právo na náhradu účelně vynaložených nákladů v souvislosti s uplatněním reklamace (tj. s uplatněním práv ze záruky za jakost nebo odpovědnosti za vady).
12. Menší vady, které se vyskytly v záruční době a jejichž odstranění vyžaduje okamžitého zásahu, ale nevyžadují účast zhotovitele, mohou být odstraněny objednatel, popř. jím smluvně zajištěnou třetí osobou, na náklady zhotovitele, oznámí-li takový úmysl objednatel prokazatelně zhotoviteli bezodkladně poté, kdy se vada projeví, a zhotovitel takový postup prokazatelně odsouhlasí. Při úhradě náhrady těchto nákladů se postupuje dle odst. 10. tohoto článku smlouvy.

VIII.

DALŠÍ UJEDNÁNÍ O PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:
 - stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, právních předpisů o bezpečnosti práce a zařízení při stavebních pracích a o zajištění požární ochrany, vše v platném a účinném znění s tím, že je zhotovitel povinen provést v tomto směru příslušná školení zaměstnanců a dalších osob pracujících na staveništi a provést o tom písemný záznam,
 - požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány veřejné správy,
 - příslušných českých a harmonizovaných českých technických norem,
 - požadavků uvedených v předmětné zadávací dokumentaci a jejích přílohách,
 - pokynů objednatel. V případě, že zhotovitel zjistí, že pokyny objednatel určené k provedení díla jsou v rozporu s touto smlouvou a neumožňují tak řádné provedení díla v souladu s touto smlouvou, upozorní na to písemně nebo jinou prokazatelnou formou objednatel, a to ihned poté, co tuto skutečnost zjistil nebo mohl zjistit při vynaložení potřebné péče.

2. Zhotovitel je povinen zajistit včas jakákoli povolení, schválení, vyjádření či stanoviska dotčených orgánů veřejné správy a vlastníků inženýrských sítí, nutných pro řádné provedení díla, a to na svůj náklad.
3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla na staveništi skryté překážky, neuvedené v zadávací dokumentaci ani v zápise o odevzdání staveniště, znemožňující řádné provedení díla, je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli.
4. Před započatím prací budou výrobky a barevná řešení odsouhlaseny objednatelem a vedením školy a potvrzeny zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen výrobky objednat v dostatečném předstihu tak, aby byla zaručena jejich včasná dodávka a nedošlo k prodlení provádění díla.
5. Zhotovitel zabezpečí důkladné zakrytí všech dotčených prostor proti prachu a mechanickému poškození.
6. Zdroj energií (el. energie, případně dalších) si zajistí zhotovitel na své náklady.
7. Objednatel není povinen pro zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro provádění díla (uložení materiálu a nářadí, šatnu, sociální zařízení, atd.).
8. Zhotovitel si v případě potřeby zajistí vybudování zřízení staveniště v potřebném rozsahu po projednání celé záležitosti s příslušným vlastníkem, správcem nebo uživatelem dotčených nemovitostí, stejně jako zajistí veškerá další povolení nebo jiné správní akty a dopravně inženýrská opatření případně nutné k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla, popř. nutné pro řádné a bezpečné provedení díla např. opatření obecné povahy ke stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, a to vše na svůj náklad a odpovědnost. Zhotovitel bude osvobozen od poplatků za zábor pozemku.
9. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu příslušného staveniště.
10. V rámci provádění prací na díle se zhotovitel zavazuje minimalizovat možné negativní vlivy na životní prostředí a okolí stavby – zvláště prašnost, hluk, znečištění komunikací.
11. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem, je povinen zhotovitel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku.
12. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je zhotovitel povinen na základě prokazatelné žádosti objednatele na náklady zhotovitele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce objednatele odkrýt a na základě prokazatelné žádosti objednatele na náklady zhotovitele provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem.
13. Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení zkoušek některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a zhotovitel současně učinil o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se dožadovat toho, aby byly na náklady zhotovitele zakryté části díla odkryty a na náklady zhotovitele znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem.
14. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení dotčené stavby (díla) až do předání a převzetí stavby (díla). Jestliže však objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na dílo (stavbě) na objednatele až odstraněním všech vad uvedených v předávacím protokolu. Nebezpečí škody na staveništi přechází na objednatele předáním a převzetím díla a řádném vyklizením staveniště zhotovitelem. Jestliže však objednatel převzal dílo s vadami, přechází

nebezpečí škody na staveništi ze zhotovitele na objednatele až odstraněním všech vad uvedených v předávacím protokolu a řádném vyklizení staveniště zhotovitelem.

15. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu způsobenou objednateli také:
- v důsledku chybného vystavení daňového dokladu vč. DPH, přestože měl být uplatněn režim přenesení DPH,
 - rovněž v případech, kdy zhotovitel předá daňový doklad pozdě, než jak vyplývá z této smlouvy nebo platných právních předpisů,
 - v důsledku vrácení faktury (daňového dokladu) z důvodu uvedení nesprávných nebo neúplných náležitostí nebo údajů nebo z důvodu nepřipojení správné přílohy.
16. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
17. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny dle potřeby objednatele, minimálně však 1x týdně. Kontrolní den svolává objednatel, a to zápisem do stavebního deníku minimálně tři dny předem a popř. i telefonicky, popř. bude termín dalšího kontrolního dne dohodnut v závěru z kontrolního dne. Závěry z kontrolního dne musí mít písemnou podobu, budou podepsány zástupci obou smluvních stran. Žádný zápis z kontrolního dne není způsobilý zvýšit výše uvedenou cenu za dílo, nicméně může sloužit jako podklad pro vyhotovení příslušného písemného dodatku ke smlouvě.
18. Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad se zadávací dokumentací včetně jejích příloh či pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na prokazatelnou žádost objednatele v přiměřené lhůtě na své náklady a odpovědnost odstranit a učinit o tomto zápis do stavebního deníku. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedený nesoulad na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby s tím, že při úhradě náhrady těchto nákladů se postupuje obdobně dle odst. 10. článku VII. této smlouvy.
19. Zhotovitel je povinen mít sjednáno od uzavření této smlouvy až do předání díla bez vad a po dobu záruční doby pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám jeho činností se sjednaným garantovaným pojistným plněním ve výši min. 5.000.000,- Kč. Zhotovitel je povinen předat objednateli doklad o tomto pojištění (např. kopii pojistné smlouvy nebo pojistku) nejpozději při podpisu této smlouvy o dílo. Nepředložení takového dokladu, zánik pojištění nebo snížení výše garantovaného pojistného plnění pod uvedenou minimální hranici v průběhu plnění smlouvy bez jeho opětovného bezodkladného dorovnání na uvedenou minimální hranici bude posuzováno jako podstatné porušení smlouvy zhotovitelem. Náklady na pojištění odpovědnosti jsou zahrnuty v ceně díla dohodnuté v této smlouvě.
20. Pokud zhotovitel použije při provádění díla subdodavatele, odpovídá za provedení jejich prací objednateli, jako by tyto práce provedl a prováděl sám (ustanovení § 2914 věta druhá občanského zákoníku se nepoužije) a také odpovídá za jejich řádnou věcnou a časovou koordinaci.
21. Veškeré práce na díle musí být prováděny pracovníky s příslušnou nezbytnou odbornou kvalifikací. Doklad o příslušné kvalifikaci těchto pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
22. Zhotovitel provede na své náklady a s dostatečným předstihem zajištění zvláštního užívání komunikace (zábor veřejného prostranství) pro zařízení staveniště a stavbu lešení, a provede oplocení místa stavby. Plot bude opatřen informačními cedulemi s názvem stavby, údaji o objednateli/zhotoviteli a termínem stavby.

IX.

STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník sloužící jako doklad o průběhu provádění díla. Tato povinnost končí předáním zhotoveného díla bez jakýchkoliv vad, či odstraněním poslední vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla bez vad. V průběhu pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný. Obsahové náležitosti stavebního deníku a způsob jeho vedení se řídí platnými právními předpisy. Vadou ve smyslu této smlouvy se rozumí i tzv. „nedodělky“.
2. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit výše uvedenou cenu za dílo, nicméně může sloužit jako podklad pro vyhotovení příslušného písemného dodatku ke smlouvě.

X.

PŘERUŠENÍ PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění díla, jestliže:
 - provádění díla brání vyšší moc (za události vyšší moci se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly být odvráceny smluvními stranami, které nebylo možné předvídat, a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran jako například války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, vichřice s tím, že události vyšší moci není nedostatek příslušného úředního povolení apod.),
 - při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provádění díla, o nichž zhotovitel nevěděl, a ani při vynaložení potřebné odborné péče nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno provádění díla (např. neočekávaný výskyt inženýrských sítí),
 - dojde k přerušení nebo zastavení provádění díla rozhodnutím k tomu příslušného orgánu veřejné správy nikoliv z důvodů na straně zhotovitele.
2. Přerušením provádění díla z důvodů uvedených v odst. 1 přestávají dnem přerušení běžet lhůty tímto přerušením dotčené, tj. mj. lhůta pro provedení díla.
3. Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušení provádění díla na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu, jestliže:
 - pracovníci zhotovitele při práci poruší platné právní předpisy či příslušné technické normy,
 - by pokračování v postupu zhotovitele pravděpodobně vedlo k podstatnému porušení smlouvy,
 - prováděním díla je ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo hrozí-li reálně vznik jiných škod.
4. Přerušením provádění díla objednatelem z důvodů uvedených v odst. 3 nestaví běh smluvních lhůt tímto přerušením dotčených a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu vícenákladů (náhrad případných škod) vyvolaných přerušením.
5. Okamžik přerušení provádění díla se vždy bezodkladně poznamená do stavebního deníku.
6. Při každém přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zabezpečit rozestavěnou část zhotovovaného díla do doby znovuzahájení prací nebo ukončení smluvního závazku.
7. Ustanovení tohoto článku se obdobně použijí i na odstraňování vad díla z titulu záruky za jakost nebo odpovědnosti zhotovitele za vady.

XI.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli na základě smluvními stranami vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího protokolu včetně tomu předcházejícím úspěšným provedením všech případně nezbytných zkoušek (k účasti na nich zhotovitel objednatelé včas, minimálně tři pracovní dny předem, přizve; nezúčastní-li se objednatel zkoušky a nevylučuje-li to povaha věci, nebrání to však jejímu provedení). Objednatel má právo odmítnout převzetí díla i pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání dotčené stavby (předmětu díla) funkčně nebo esteticky, ani její (jeho) užívání podstatným způsobem neomezuje.
2. **V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne potřeba upravit rozsah předmětu díla o jakékoli více či méně práce, je zhotovitel povinen předat objednateli konečné podklady týkající se případných více či méně prací nejpozději 10 pracovních dní před sjednaným termínem předání a převzetí díla, a to za účelem vypracování příslušného dodatku k této smlouvě. V případě, že zhotovitel nedodrží povinnost uvedenou v předchozí větě tohoto odstavce, není objednatel povinen dílo převzít. Za takto vzniklé prodlení s předáním a převzetím díla odpovídá zhotovitel s tím, že je i v tomto případě povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. VI. odst. 2 této smlouvy.**
3. V případě, že objednatel odmítne dílo kvůli vadám převzít, sepsí obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.
4. Pokud však objednatel převezme dílo i s vadami, bude předávací protokol obsahovat i vymezení těchto (zjevných) vad a lhůty k jejich odstranění, na kterých se objednatel a zhotovitel dohodli. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad díla, pak platí, že všechny vady musí být odstraněny nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla. Pokud tato lhůta neodpovídá objektivně nutným technologickým postupům při odstraňování dané vady, je povinen zhotovitel vadu odstranit ve lhůtě odpovídající příslušným objektivně nutným technologickým postupům. Po odstranění poslední vady bude o této skutečnosti sepsán smluvními stranami protokol a tímto okamžikem se bude mít dílo za převzaté bez jakýchkoliv zjevných vad. Ustanovení odst. 6 tohoto článku tím není dotčeno.
5. Zhotovitel předloží objednateli nejpozději při předání a převzetí díla doklady dokládající jakost a provedení díla, prohlášení o shodě na použité materiály, doklady o provedených zkouškách, doklady o likvidaci odpadů a další doklady stanovené příslušnými platnými předpisy nebo z opodstatněných důvodů vyžádaných objednatel. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost těchto dokladů.
6. Na předání díla upozorní zhotovitel písemně objednatelé nejméně 3 pracovní dny před jeho uskutečněním.
7. Objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady díla nejen při převzetí a předání díla, ale až do 3 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla, pokud si jich při předání a převzetí díla nevšiml a tím nebyly uvedeny ani v předávacím protokolu. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje odstranit vytknuté vady díla do 5 dnů ode dne takového vytknutí. Pokud tato lhůta neodpovídá objektivně nutným technologickým postupům při odstraňování dané vady, je povinen zhotovitel vadu odstranit ve lhůtě odpovídající příslušným objektivně nutným technologickým postupům.

XII.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Od této smlouvy může písemně odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele se mimo jiné rozumí:

- prodlení zhotovitele s řádným zahájením nebo provedením díla delší než 10 dnů,
 - prodlení zhotovitele s odstraněním vymezených / vytknutých vad díla dle čl. XI. delší než 5 dnů,
 - situace, kdy se zhotovitel při provádění díla odchýlí od časového harmonogramu, resp. bude v prodlení v průběhu provádění díla, o více než 15 pracovních dnů.
3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na provádění díla na dobu delší než 15 pracovních dnů bez uvedení oprávněných důvodů (např. nepříznivé klimatické podmínky, technologická pauza předepsaná výrobcem použitého materiálu apod.), je objednatel rovněž oprávněn odstoupit od smlouvy.
 4. Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případech, jak vyplývá ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
 5. Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případě, pokud by insolvenčním soudem bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo hrozícím úpadku zhotovitele nebo z dalších důvodů uvedených v této smlouvě nebo níže uvedeném občanském zákoníku.
 6. Odstoupení od této smlouvy je účinné jeho doručením druhé smluvní straně. Odstoupení musí být písemné.
 7. V případě oprávněného odstoupení od smlouvy objednatelem vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení celého díla a na náhradu škody vzniklé prodloužením termínu jeho dokončení.
 8. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu.

XIII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celé této smlouvy a veškerých jejích případných příloh a budoucích dodatků dle platných právních předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli listiny dle této smlouvy se doručují na shora uvedené doručovací adresy smluvních stran, případně na jinou změněnou doručovací adresu, kterou smluvní strana druhé smluvní straně písemně oznámí, popř. kterou objednatel uvede na svých webových stránkách www.tshk.cz.
3. V případě, že bude některé ustanovení této smlouvy neplatné, nezpůsobí neplatnost celé smlouvy, jestliže lze takové neplatné ustanovení oddělit od ostatního obsahu této smlouvy a lze-li předpokládat, že by k uzavření této smlouvy došlo i bez takového neplatného ustanovení, rozpoznala-li by strana neplatnost včas. V takovém případě nahradí smluvní strany takové neplatné ustanovení ustanovením novým, které se svým obsahem a účelem bude nejvíce blížit obsahu a účelu neplatného ustanovení a bude v souladu s platným právním řádem.
4. Zhotovitel na sebe převzal nebezpečí změny okolností (§ 1765 odst. 2 občanského zákoníku).
5. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit jakékoliv práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na třetí osobu, ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit.
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci, a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

7. Veškeré změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci. Za písemnou formu se pro účely tohoto ustanovení nepovažuje jednání učiněné elektronickými nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednající osoby.
8. Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně a jinak neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (v této smlouvě jako „občanský zákoník“), s tím, že smluvní strany se dohodly, že pro jejich smluvní vztah založený touto smlouvou se ustanovení § 2591, § 2594, § 2595, § 2605, § 2606, § 2611, § 2618, § 2620 odst. 2, § 2627 odst. 1 a 2, § 2628, § 2629 (případně další, jak je uvedeno v této smlouvě) občanského zákoníku, jsou-li na tento smluvní vztah jinak aplikovatelné, neuplatňují, tj. vylučují se.
9. Žádný závazek dle této smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 občanského zákoníku.
10. Smlouva bude uzavřena připojením zaručených elektronických podpisů oprávněných zástupců smluvních stran.
11. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, souhlasí se všemi jejími ustanoveními a jsou si vědomy veškerých práv a povinností z této smlouvy vyplývajících a na důkaz toho připojují k této smlouvě své podpisy jejich zástupci.


XIV. **PŘÍLOHY**

1. Nedílnou přílohou této smlouvy je soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a časový harmonogram.

V Dlouhém Mostě dne 14.2.2024


15. 02. 2024
V Hradci Králové dne

ZA ZHOTOVITELE:




Ing. Patrik Fikera
jednatel
Profil Plus s.r.o.

ZA OBJEDNATELE:

.....


Ing. Tomáš Pospíšil
ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1766-34-21
Stavba: Oprava sportovní podlahy tělocvičny ZŠ Kukleny - 2 (malá)

KSO:
Místo: Kukleny

CC-CZ:
Datum: 10. 12. 2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Profil Plus s.r.o.

IČ: 43225110
DIČ: CZ43225110

Projektant:
INS spol. s r.o.

IČ: 60109971
DIČ: CZ60109971

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			1 944 008,17
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	1 944 008,17	408 241,72
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			2 352 249,89

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1766-34-21

Stavba: Oprava sportovní podlahy tělocvičny ZŠ Kukleny - 2 (malá)

Místo: Kukleny

Datum: 10. 12. 2021

Zadavatel:

Projektant:

INS spol. s r.o.

Uchazeč: Profil Plus s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 944 008,17	2 352 249,89	
SO 01	Tělocvična	1 904 678,17	2 304 660,59	STA
1.1	Architektonické a stavebně-technické řešení	1 904 678,17	2 304 660,59	Soupis
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	39 330,00	47 589,30	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava sportovní podlahy tělocvičny ZŠ Kukleny - 2 (malá)

Objekt:

SO 01 - Tělocvična

Soupis:

1.1 - Architektonické a stavebně-technické řešení

KSO:

Místo: Kukleny

Zadavatel:

Uchazeč:

Profil Plus s.r.o.

Projektant:

INS spol. s r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10. 12. 2021

IC:

DIČ:

IC:

43225110

DIČ:

CZ43225110

IC:

60109971

DIČ:

CZ60109971

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

1 904 678,17

DPH základní
snížená

Základ daně

1 904 678,17

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

399 982,42

0,00

Cena s DPH

v CZK

2 304 660,59

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava sportovní podlahy tělocvičny ZŠ Kukleny - 2 (malá)
Objekt: SO 01 - Tělocvična
Soupis: 1.1 - Architektonické a stavebně-technické řešení
Místo: Kukleny
Zadavatel:
Uchazeč: Profil Plus s.r.o.

Datum: 10. 12. 2021
Projektant: INS spol. s r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 904 678,17

HSV - Práce a dodávky HSV

2 - Zakládání

21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

61 - Úprava povrchů vnitřních

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

94 - Lešení a stavební výtahy

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

96 - Bourání konstrukcí

98 - Demolice a sanace

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

713 - Izolace tepelné

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

762 - Konstrukce tesařské

762X - Konstrukce tesařské - demontáže, bourání

766 - Konstrukce truhlářské

766X - Konstrukce truhlářské - demontáže, bourání

767 - Konstrukce zámečnické

767V - Konstrukce zámečnické - zámečnické výrobky

775 - Podlahy skládané

775X - Podlahy skládané - demontáže, bourání

783 - Dokončovací práce - nátěry

783X - Dokončovací práce - nátěry - demontáže, bourání

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

OST - Ostatní

O11 - Ostatní konstrukce a výrobky

O11X - Ostatní konstrukce a výrobky - demontáže, bourání

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava sportovní podlahy tělocvičny ZŠ Kukleny - 2 (malá)
 Objekt: SO 01 - Tělocvična
 Soupis: 1.1 - Architektonické a stavebně-technické řešení
 Místo: Kukleny
 Zadavatel:
 Uchazeč: Profil Plus s.r.o.

Datum: 10. 12. 2021
 Projektant: INS spol. s r.o.
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 904 678,17

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	2		Zakládání					
D	21		Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin					
1	K	21314111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m2	140,700			
	PP		Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m					
	W		Geotextilie					
	W		-					
	W		TĚLOCVIČNA					
	W		- skladby konstrukcí:					
	W		"001" 140,70			140,700		
	W		Mezisoučet			140,700		
	W	GEOTEX	Součet			140,700		
	W		-					
	W		projektová dokumentace - D.1.1.2 Půdorys 1. NP					
2	M	69311201M	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní 400 g/m2	m2	161,805			
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní 400 g/m2					
	W		geotextilie					
	W		(ztrátě 15 %)					
	W		-					
	W		Geotextilie					
	W		GEOTEX*1,15			161,805		
	W		Mezisoučet			161,805		
	W		Součet			161,805		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpíní					
D	61		Úprava povrchů vnitřních					
3	K	612131321	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená strojně stěn	m2	544,060			
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená strojně stěn					
	W		Penetrace					
	W		-					
	W		Potázení štukem stěn					
	W		OM PS S			272,030		
	W		Mezisoučet			272,030		
	W		-					
	W		Oprava omítky stěn					
	W		OM OPR S30			272,030		
	W		Mezisoučet			272,030		
	W		Součet			544,060		
4	K	612311131	Potázení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	272,030			
	PP		Potázení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn					
	W		Potázení štukem stěn					
	W		-					
	W		Oprava omítky stěn					
	W		OM OPR S30			272,030		
	W		Mezisoučet			272,030		
	W	OM PS S	Součet			272,030		
5	K	612325422	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky šuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	272,030			
	PP		Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky šuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%					
	W		Oprava omítky stěn					
	W		-					
	W		TĚLOCVIČNA					
	W		- 1. NP:					
	W		"001" (15,86*2+8,87*2)*5,50			272,030		
	W		Mezisoučet			272,030		
	W	OM_OPR_S30	Součet			272,030		
	W		-					
	W		projektová dokumentace - D.1.1.2 Půdorys 1. NP					
6	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	140,700			
	PP		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou					
	W		Zakrytí podlah					
	W		-					
	W		TĚLOCVIČNA					
	W		- 1. NP:					
	W		"001" 140,70			140,700		
	W		Mezisoučet			140,700		
	W		Součet			140,700		
	W		-					
	W		projektová dokumentace - D.1.1.2 Půdorys 1. NP					
D	63		Podlahy a podlahové konstrukce					
7	K	631311135	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tl. C 20/25	m3	21,105			
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tl. C 20/25					
	W		Mazanina z betonu tloušťky 150 mm					
	W		-					
	W		TĚLOCVIČNA					
	W		- skladby konstrukcí:					
	W		"001" 140,70*0,15			21,105		
	W		Mezisoučet			21,105		
	W	BET_MAZ20_150	Součet			21,105		
	W		-					
	W		projektová dokumentace - D.1.1.2 Půdorys 1. NP					
8	K	631319013	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm	m3	21,105			
	PP		Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm					
	W		Příplatek k mazanině					
	W		-					
	W		Mazanina z betonu tloušťky 150 mm					
	W		BET_MAZ20_150			21,105		
	W		Mezisoučet			21,105		
	W		Součet			21,105		
9	K	631319175	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm	m3	21,105			
	PP		Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm					
	W		Příplatek k mazanině					
	W		-					
	W		Mazanina z betonu tloušťky 150 mm					
	W		BET_MAZ20_150			21,105		
	W		Mezisoučet			21,105		
	W		Součet			21,105		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,812			
	PP		Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	VV		Výztuž mazanin					
	VV		(spotřeba: 4,44 kg/m2)					
	VV		-					
	VV		TÉLOCVIČNA					
	VV		- skladby konstrukcí:					
	VV		"001" 140,70*4,44			624,708		
	VV		Mezisoučet			624,708		
	VV		Součet			624,708		
	VV		-					
	VV		(ztrátě: 30%)					
	VV		KARI MAZ*0,001*1,30			0,812		
	VV		Součet			0,812		
	VV		-					
	VV		projektová dokumentace - D.1.1.2 Půdorys 1. NP					
11	K	635111242	Náryp ze štěrkopisku, pisku nebo kameniva pod podlahy se zhuštěním z kameniva hrubého 16-32	m3	74,571			
	PP		Náryp ze štěrkopisku, pisku nebo kameniva pod podlahy se zhuštěním z kameniva hrubého 16-32					
	VV		Náryp pod podlahy					
	VV		-					
	VV		TÉLOCVIČNA					
	VV		- skladby konstrukcí:					
	VV		"001" 140,70*0,53			74,571		
	VV		Mezisoučet			74,571		
	VV		Součet			74,571		
	VV		-					
	VV		projektová dokumentace - D.1.1.2 Půdorys 1. NP					
12	K	635111312	Náryp ze štěrkopisku, pisku nebo kameniva pod podlahy pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah o tl. do 20 mm (lože) z pisku slévarenského	m2	28,140			
	PP		Náryp ze štěrkopisku, pisku nebo kameniva pod podlahy pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah o tl. do 20 mm (lože) z pisku slévarenského					
	VV		Náryp pod podlahy					
	VV		(spotřeba: 20 %)					
	VV		-					
	VV		TÉLOCVIČNA					
	VV		- skladby konstrukcí:					
	VV		"001" 140,70*0,20			28,140		
	VV		Mezisoučet			28,140		
	VV		Součet			28,140		
	VV		-					
	VV		projektová dokumentace - D.1.1.2 Půdorys 1. NP					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
	D	94	Lešení a stavební výtahy					
13	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m	m2	140,700			
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m					
	VV		Lešení pomocné					
	VV		-					
	VV		TÉLOCVIČNA					
	VV		- 1. NP:					
	VV		"001" 140,70			140,700		
	VV		Mezisoučet			140,700		
	VV		Součet			140,700		
	VV		-					
	VV		projektová dokumentace - D.1.1.2 Půdorys 1. NP					
	D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb					
14	K	95290101R	Stavební přípomoc související s realizací díla za provozu objektu (např. drobné stavební a zemní práce, úprava st. hromosvodné soustavy, prostory, demontáž a zpětná montáž podhledů, vyklizení místností, opětovné nastěhování včetně manipulace a přesunu do	hod	40,000			
	PP		Stavební přípomoc související s realizací díla za provozu objektu (např. drobné stavební a zemní práce, úprava st. hromosvodné soustavy, prostory, demontáž a zpětná montáž podhledů, vyklizení místností, opětovné nastěhování včetně manipulace a přesunu do vyhrazených prostor, provizorní zakrytí konstrukcí at.)					
15	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	281,400			
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m					
	VV		Vyčištění budov					
	VV		(spotřeba: 2x)					
	VV		-					
	VV		TÉLOCVIČNA					
	VV		- 1. NP:					
	VV		"001" 140,70*2			281,400		
	VV		Mezisoučet			281,400		
	VV		Součet			281,400		
	VV		-					
	VV		projektová dokumentace - D.1.1.2 Půdorys 1. NP					
	D	96	Bourání konstrukcí					
16	K	962032314	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnice pilířů cihelných průřezu do 0,36 m2	m3	1,800			
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnice pilířů cihelných průřezu do 0,36 m2					
	VV		Bourání pilířů					
	VV		-					
	VV		TÉLOCVIČNA					
	VV		- skladby konstrukcí:					
	VV		"001" 0,50*0,50*0,36*20			1,800		
	VV		Mezisoučet			1,800		
	VV		Součet			1,800		
	VV		-					
	VV		projektová dokumentace - D.1.1.2 Půdorys 1. NP					
	D	98	Demolice a sanace					
17	K	985564224	Kotvíčky pro výztuž sítkaného betonu z betonářské oceli do chemické malty, hloubky kotvení přes 200 do 400 mm, průměru přes 10 do 16 mm	kus	104,000			
	PP		Kotvíčky pro výztuž sítkaného betonu z betonářské oceli do chemické malty, hloubky kotvení přes 200 do 400 mm, průměru přes 10 do 16 mm					
	VV		Trny ŽB desky, délky 600 mm					
	VV		(ztrátě: 5 %)					
	VV		-					
	VV		TÉLOCVIČNA					
	VV		- skladby konstrukcí:					
	VV		"001" ((15,85*2+8,87*2)/0,50)*1,05			103,866		
	VV		Mezisoučet			103,866		
	VV		Součet			103,866		
	VV		-					
	VV		(zaokrouhleno na celé ks)					
	VV		104			104,000		
	VV		Součet			104,000		
	VV		-					
	VV		projektová dokumentace - D.1.1.2 Půdorys 1. NP					
	D	997	Přesun sutě					
18	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	17,375			
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m					
19	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	17,375			
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
20	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Přilátek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	173,750			
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Přilátek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		17,375*10 "Přepočtené koeficientem množství"			173,750		
21	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demolčního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	17,375			
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demolčního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	998		Přesun hmot					
22	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	220,638			
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m					
D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
23	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	140,700			
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním					
	W		Izolace proti vlhkosti nátěrem					
	W		-					
	W		TÉLOCVIČNA					
	W		- skladby konstrukcí:					
	W		"001" 140,70			140,700		
	W		Mezisoučet			140,700		
	W	IV_V_LP	Součet			140,700		
	W		-					
	W		projektová dokumentace - D.1.1.2 Pudorys 1. NP					
24	M	11163150M	lak penetrační asfaltový	t	0,056			
	PP		lak penetrační asfaltový					
	W		lak penetrační					
	W		(spotřeba: 0,40 kg/m2)					
	W		-					
	W		Izolace proti vlhkosti nátěrem					
	W		IV V LP*0,40*0,001			0,056		
	W		Mezisoučet			0,056		
	W		Součet			0,056		
25	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	9,892			
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním					
	W		Izolace proti vlhkosti nátěrem					
	W		-					
	W		TÉLOCVIČNA					
	W		- skladby konstrukcí:					
	W		"001" (15,86*2+8,87*2)*0,20			9,892		
	W		Mezisoučet			9,892		
	W	IV_S_LP	Součet			9,892		
	W		-					
	W		projektová dokumentace - D.1.1.2 Pudorys 1. NP					
26	M	11163150M	lak penetrační asfaltový	t	0,004			
	PP		lak penetrační asfaltový					
	W		lak penetrační					
	W		(spotřeba: 0,40 kg/m2)					
	W		-					
	W		Izolace proti vlhkosti nátěrem					
	W		IV S LP*0,40*0,001			0,004		
	W		Mezisoučet			0,004		
	W		Součet			0,004		
27	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	140,700			
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V					
	W		Izolace proti vlhkosti pásy					
	W		-					
	W		TÉLOCVIČNA					
	W		- skladby konstrukcí:					
	W		"001" 140,70			140,700		
	W		Mezisoučet			140,700		
	W	IV_V_PA	Součet			140,700		
	W		-					
	W		projektová dokumentace - D.1.1.2 Pudorys 1. NP					
28	M	62833158M	hydroizolační pás asfaltový z modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z polyesterové rohože s minerálním posypem tl. 4,50 mm	m2	161,805			
	PP		hydroizolační pás asfaltový z modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z polyesterové rohože s minerálním posypem tl. 4,50 mm					
	W		pás asfaltový					
	W		(ztrátě: 15 %)					
	W		-					
	W		Izolace proti vlhkosti pásy					
	W		IV V PA*1,15			161,805		
	W		Mezisoučet			161,805		
	W		Součet			161,805		
29	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	9,892			
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S					
	W		Izolace proti vlhkosti pásy					
	W		-					
	W		TÉLOCVIČNA					
	W		- skladby konstrukcí:					
	W		"001" (15,86*2+8,87*2)*0,20			9,892		
	W		Mezisoučet			9,892		
	W	IV_S_PA	Součet			9,892		
	W		-					
	W		projektová dokumentace - D.1.1.2 Pudorys 1. NP					
30	M	62833158M	hydroizolační pás asfaltový z modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z polyesterové rohože s minerálním posypem tl. 4,50 mm	m2	11,376			
	PP		hydroizolační pás asfaltový z modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z polyesterové rohože s minerálním posypem tl. 4,50 mm					
	W		pás asfaltový					
	W		(ztrátě: 15 %)					
	W		-					
	W		Izolace proti vlhkosti pásy					
	W		IV S PA*1,15			11,376		
	W		Mezisoučet			11,376		
	W		Součet			11,376		
31	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,900			
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D	713		Izolace tepelné					
32	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, díly, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvě	m2	140,700			
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, díly, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvě					
	W		Izolace tepelné podlah					
	W		-					
	W		TÉLOCVIČNA					
	W		- skladby konstrukcí:					
	W		"001" 140,70			140,700		
	W		Mezisoučet			140,700		
	W	IT_P_EPS200_100	Součet			140,700		
	W		-					
	W		projektová dokumentace - D.1.1.2 Pudorys 1. NP					
33	M	28375926M	deska EPS 200 do plochých střech a podlah $\lambda=0,034$ tl. 100 mm	m2	147,735			
	PP		deska EPS 200 do plochých střech a podlah $\lambda=0,034$ tl. 100 mm					
	W		deska EPS					
	W		(ztrátě: 5 %)					
	W		-					
	W		Izolace tepelné podlah					
	W		IT P EPS200 100*1,05			147,735		
	W		Mezisoučet			147,735		
	W		Součet			147,735		
34	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,517			
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m					
D	733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	73319101R	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety proslupové z trubek ocelových, zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých	komple	1,000			
	PP		Zkoušky těsnosti potrubí, manžety proslupové z trubek ocelových, zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých					
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa					
36	K	735111810	Demontáž otopných těles litinových článkových	m2	48,000			
	PP		Demontáž otopných těles litinových článkových					
	VV		Demontáž a zpětná montáž otopných těles					
	VV		-					
	VV		TÉLOCVIČNA					
	VV		- 1. NP:					
	VV		"001" 3,00*2,00*8		48,000			
	VV		Mezisoučet		48,000			
	VV		Součet		48,000			
	VV		-					
	VV		projektová dokumentace - D.1.1.2 Půdorys 1. NP					
37	K	735119140	Otopná tělesa litinová montáž těles článkových	m2	48,000			
	PP		Otopná tělesa litinová montáž těles článkových					
	VV		Demontáž a zpětná montáž otopných těles					
	VV		-					
	VV		TÉLOCVIČNA					
	VV		- 1. NP:					
	VV		"001" 3,00*2,00*8		48,000			
	VV		Mezisoučet		48,000			
	VV		Součet		48,000			
	VV		-					
	VV		projektová dokumentace - D.1.1.2 Půdorys 1. NP					
38	K	998735102	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,067			
	PP		Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	D	762	Konstrukce tesařské					
39	K	762134122	Montáž bednění stěn z hoblovaných fošen na sraz tl. do 60 mm	m2	11,531			
	PP		Montáž bednění stěn z hoblovaných fošen na sraz tl. do 60 mm					
	VV		Montáž obložení otopných těles					
	VV		-					
	VV		TÉLOCVIČNA					
	VV		- skladby konstrukcí:					
	VV		"001" (0,90+0,40)*8,87		11,531			
	VV		Mezisoučet		11,531			
	VV		Součet		11,531			
	VV		-					
	VV		projektová dokumentace - D.1.1.2 Půdorys 1. NP					
40	M	60511120M	řezivo fošna hoblovaná	m3	0,068			
	PP		řezivo fošna hoblovaná					
	VV		řezivo					
	VV		(ztrátě: 5 %)					
	VV		-					
	VV		Montáž obložení otopných těles					
	VV		(0,90+0,40)*8,87*0,04*0,14*1,05		0,068			
	VV		Mezisoučet		0,068			
	VV		Součet		0,068			
	VV		-					
41	K	762195000	Spojovací prostředky stěn a příček hřebíky, svory, fixační prkna	m3	0,065			
	PP		Spojovací prostředky stěn a příček hřebíky, svory, fixační prkna					
	VV		Spojovací prostředky stěn					
	VV		-					
	VV		Montáž obložení radiátorů					
	VV		(0,90+0,40)*8,87*0,04*0,14		0,065			
	VV		Mezisoučet		0,065			
	VV		Součet		0,065			
	VV		-					
42	K	762511286	Podlahové konstrukce podkladové z dřevotřípekových desek OSB dvouvrstevných lepených na pero a drážku 2x18 mm	m2	140,700			
	PP		Podlahové konstrukce podkladové z dřevotřípekových desek OSB dvouvrstevných lepených na pero a drážku 2x18 mm					
	VV		Podlahy skládané					
	VV		-					
	VV		TÉLOCVIČNA					
	VV		- skladby konstrukcí:					
	VV		"001" 140,70		140,700			
	VV		Mezisoučet		140,700			
	VV		Součet		140,700			
	VV		-					
	VV		projektová dokumentace - D.1.1.2 Půdorys 1. NP					
43	K	762595001	Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty	m2	140,700			
	PP		Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty					
	VV		Spojovací prostředky podlah					
	VV		-					
	VV		TÉLOCVIČNA					
	VV		- skladby konstrukcí:					
	VV		"001" 140,70		140,700			
	VV		Mezisoučet		140,700			
	VV		Součet		140,700			
	VV		-					
	VV		projektová dokumentace - D.1.1.2 Půdorys 1. NP					
44	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	3,243			
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	D	762X	Konstrukce tesařské - demontáže, bourání					
45	K	762134811	Demontáž bednění svislých stěn a nadstřešních stěn z fošen	m2	11,531			
	PP		Demontáž bednění svislých stěn a nadstřešních stěn z fošen					
	VV		Demontáž obložení otopných těles					
	VV		-					
	VV		TÉLOCVIČNA					
	VV		- skladby konstrukcí:					
	VV		"001" (0,90+0,40)*8,87		11,531			
	VV		Mezisoučet		11,531			
	VV		Součet		11,531			
	VV		-					
	VV		projektová dokumentace - D.1.1.2 Půdorys 1. NP					
46	K	762512811	Demontáž podlahové konstrukce podkladové roštu podkladového	m2	140,700			
	PP		Demontáž podlahové konstrukce podkladové roštu podkladového					
	VV		Demontáž stávajícího parketu					
	VV		-					
	VV		TÉLOCVIČNA					
	VV		- skladby konstrukcí:					
	VV		"001" 140,70		140,700			
	VV		Mezisoučet		140,700			
	VV		Součet		140,700			
	VV		-					
	VV		projektová dokumentace - D.1.1.2 Půdorys 1. NP					
47	K	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm	m2	281,400			
	PP		Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm					
	VV		Demontáž stávajícího parketu					
	VV		-					
	VV		TÉLOCVIČNA					
	VV		- skladby konstrukcí:					
	VV		"001" 140,70*2		281,400			
	VV		Mezisoučet		281,400			
	VV		Součet		281,400			
	VV		-					
	VV		projektová dokumentace - D.1.1.2 Půdorys 1. NP					
48	K	762711850	Demontáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hranatého nebo polohranatého průřezové plochy přes 450 cm2	m	66,000			
	PP		Demontáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hranatého nebo polohranatého průřezové plochy přes 450 cm2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		Demontáž stávajících trámů					
	WV		-					
	WV		TĚLOCVIČNA					
	WV		- skladby konstrukcí:					
	WV		"001" 16,50*4		66,000			
	WV		Mezisoučet		66,000			
	WV		Součet		66,000			
	WV		-					
	WV		projektová dokumentace - D.1.1.2 Půdorys 1. NP					
D		766	Konstrukce truhlářské					
49	K	766412214	Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami na pero a drážku z měkkého dřeva, šířky přes 100 mm	m2	75,690			
	PP		Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami na pero a drážku z měkkého dřeva, šířky přes 100 mm					
	WV		Obložení stěn					
	WV		-					
	WV		TĚLOCVIČNA					
	WV		- 1. NP:					
	WV		"001" (15,86*2+8,87*2+0,50*2)*1,50		75,690			
	WV		Mezisoučet		75,690			
	WV		Součet		75,690			
	WV		-					
	WV		projektová dokumentace - D.1.1.2 Půdorys 1. NP					
50	M	61191173M	palubky obkládové smrk, profil 24x146 mm	m2	79,475			
	PP		palubky obkládové smrk, profil 24x146 mm					
	WV		palubky obkládové					
	WV		(ztrátě: 5 %)					
	WV		-					
	WV		Obložení stěn					
	WV		(15,86*2+8,87*2+0,50*2)*1,50*1,05		79,475			
	WV		Mezisoučet		79,475			
	WV		Součet		79,475			
	WV		-					
	WV		projektová dokumentace - D.1.1.2 Půdorys 1. NP					
51	K	766417211	Montáž obložení stěn rošt podkladový	m	45,414			
	PP		Montáž obložení stěn rošt podkladový					
	WV		Montáž podkladového roštu					
	WV		(spotřeba: 30 %)					
	WV		-					
	WV		TĚLOCVIČNA					
	WV		- 1. NP:					
	WV		"001" (15,86*2+8,87*2+0,50*2)*3*0,30		45,414			
	WV		Mezisoučet		45,414			
	WV		Součet		45,414			
	WV		-					
	WV		projektová dokumentace - D.1.1.2 Půdorys 1. NP					
52	M	60514103M	fezvo jehličnaté lať 30x50 mm	m3	0,072			
	PP		fezvo jehličnaté lať 30x50 mm					
	WV		fezvo lať					
	WV		(ztrátě: 5 %)					
	WV		-					
	WV		Montáž podkladového roštu					
	WV		(15,86*2+8,87*2+0,50*2)*0,03*0,05*3*0,30*1,05		0,072			
	WV		Mezisoučet		0,072			
	WV		Součet		0,072			
	WV		-					
	WV		projektová dokumentace - D.1.1.2 Půdorys 1. NP					
53	K	766699761	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí překrytí spár stěn lištou plochou	m	50,460			
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí překrytí spár stěn lištou plochou					
	WV		Obložení stěn krycí lišta					
	WV		-					
	WV		TĚLOCVIČNA					
	WV		- 1. NP:					
	WV		"001" 15,86*2+8,87*2+0,50*2		50,460			
	WV		Mezisoučet		50,460			
	WV		Součet		50,460			
	WV		-					
	WV		projektová dokumentace - D.1.1.2 Půdorys 1. NP					
54	M	61418204M	lišta dřevěná ukončující včetně povrchové úpravy	m	52,983			
	PP		lišta dřevěná ukončující včetně povrchové úpravy					
	WV		lišta dřevěná					
	WV		(ztrátě: 5 %)					
	WV		-					
	WV		Obložení stěn krycí lišta					
	WV		(15,86*2+8,87*2+0,50*2)*1,05		52,983			
	WV		Mezisoučet		52,983			
	WV		Součet		52,983			
	WV		-					
	WV		projektová dokumentace - D.1.1.2 Půdorys 1. NP					
55	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,790			
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D		766X	Konstrukce truhlářské - demontáže, bourání					
56	K	766411821	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	75,690			
	PP		Demontáž obložení stěn palubkami					
	WV		Demontáž obložení stěn					
	WV		-					
	WV		TĚLOCVIČNA					
	WV		- 1. NP:					
	WV		"001" (15,86*2+8,87*2+0,50*2)*1,50		75,690			
	WV		Mezisoučet		75,690			
	WV		Součet		75,690			
	WV		-					
	WV		projektová dokumentace - D.1.1.2 Půdorys 1. NP					
57	K	766411822	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	45,414			
	PP		Demontáž obložení stěn podkladových roštů					
	WV		Demontáž obložení stěn					
	WV		(spotřeba: 30 %)					
	WV		-					
	WV		TĚLOCVIČNA					
	WV		- 1. NP:					
	WV		"001" (15,86*2+8,87*2+0,50*2)*3*0,30		45,414			
	WV		Mezisoučet		45,414			
	WV		Součet		45,414			
	WV		-					
	WV		projektová dokumentace - D.1.1.2 Půdorys 1. NP					
D		767	Konstrukce zámečnické					
58	K	767896110	Montáž lišt a okopových plechů lišt šroubováním	m	1,760			
	PP		Montáž lišt a okopových plechů lišt šroubováním					
	WV		Montáž lišt přechodových					
	WV		-					
	WV		TĚLOCVIČNA					
	WV		- 1. NP:					
	WV		"001" 1,76		1,760			
	WV		Mezisoučet		1,760			
	WV		Součet		1,760			
	WV		-					
	WV		projektová dokumentace - D.1.1.2 Půdorys 1. NP					
59	M	59054110M	profil přechodový nerezový 300 mm tl. 2 mm	m	1,848			
	PP		profil přechodový nerezový 300 mm tl. 2 mm					
	WV		profil přechodový					
	WV		(ztrátě: 5%)					
	WV		-					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Montáž lišt přechodových					
	VV		1,76*1,05			1,848		
	VV		Mezisoučet			1,848		
	VV		Součet			1,848		
60	K	767896110	Montáž lišt a okopových plechů lišt šroubováním	m	1,450			
	PP		Montáž lišt a okopových plechů lišt šroubováním					
	VV		Montáž lišt přechodových					
	VV		-					
	VV		TĚLOCVIČNA					
	VV		- 1. NP:					
	VV		"001" 1,45			1,450		
	VV		Mezisoučet			1,450		
	VV		Součet			1,450		
	VV		-					
	VV		projektová dokumentace - D.1.1.2 Půdorys 1. NP					
61	M	59054111M	profil přechodový nerezový 150 mm tl. 2 mm	m	1,523			
	PP		profil přechodový nerezový 150 mm tl. 2 mm					
	VV		profil přechodový					
	VV		(ztrátě: 5%)					
	VV		-					
	VV		Montáž lišt přechodových					
	VV		1,45*1,05			1,523		
	VV		Mezisoučet			1,523		
	VV		Součet			1,523		
62	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,017			
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	D	767V	Konstrukce zámečnické - zámečnické výrobky					
63	K	76799101R	Demontáž a zpětná montáž stávající nosné ocelové konstrukce obložení otopných těles včetně veškeré výroby, vedlejších a pomocných kcl, spojovacích, kotvicích materiálů a povrchové úpravy, kompletní provedení a montáž dle projektové dokumentace	m	8,870			
	PP		Demontáž a zpětná montáž stávající nosné ocelové konstrukce obložení otopných těles včetně veškeré výroby, vedlejších a pomocných kcl, spojovacích, kotvicích materiálů a povrchové úpravy, kompletní provedení a montáž dle projektové dokumentace					
64	K	76799102R	Obroušení a nový vrchní náter stávající nosné ocelové konstrukce obložení otopných těles včetně veškeré výroby, vedlejších a pomocných kcl, spojovacích, kotvicích materiálů a povrchové úpravy, kompletní provedení a montáž dle projektové dokumentace	m	8,870			
	PP		Obroušení a nový vrchní náter stávající nosné ocelové konstrukce obložení otopných těles včetně veškeré výroby, vedlejších a pomocných kcl, spojovacích, kotvicích materiálů a povrchové úpravy, kompletní provedení a montáž dle projektové dokumentace					
65	K	76799103R	Úprava ocelové konstrukce kotvení obložení otopných těles do zdi včetně veškeré výroby, vedlejších a pomocných kcl, spojovacích, kotvicích materiálů a povrchové úpravy, kompletní provedení a montáž dle projektové dokumentace	kus	7,000			
	PP		Úprava ocelové konstrukce kotvení obložení otopných těles do zdi včetně veškeré výroby, vedlejších a pomocných kcl, spojovacích, kotvicích materiálů a povrchové úpravy, kompletní provedení a montáž dle projektové dokumentace					
66	K	76799201R	Demontáž a zpětná montáž stávající okenních mříží včetně veškeré výroby, vedlejších a pomocných kcl, spojovacích, kotvicích materiálů a povrchové úpravy, kompletní provedení a montáž dle projektové dokumentace	kus	5,000			
	PP		Demontáž a zpětná montáž stávající okenních mříží včetně veškeré výroby, vedlejších a pomocných kcl, spojovacích, kotvicích materiálů a povrchové úpravy, kompletní provedení a montáž dle projektové dokumentace					
67	K	76799202R	Obroušení a nový vrchní náter stávající okenních mříží včetně veškeré výroby, vedlejších a pomocných kcl, spojovacích, kotvicích materiálů a povrchové úpravy, kompletní provedení a montáž dle projektové dokumentace	kus	5,000			
	PP		Obroušení a nový vrchní náter stávající okenních mříží včetně veškeré výroby, vedlejších a pomocných kcl, spojovacích, kotvicích materiálů a povrchové úpravy, kompletní provedení a montáž dle projektové dokumentace					
68	K	76799301R	Demontáž a zpětná montáž stávající ocelové špihové konstrukce včetně veškeré výroby, vedlejších a pomocných kcl, spojovacích, kotvicích materiálů a povrchové úpravy, kompletní provedení a montáž dle projektové dokumentace	kus	1,000			
	PP		Demontáž a zpětná montáž stávající ocelové špihové konstrukce včetně veškeré výroby, vedlejších a pomocných kcl, spojovacích, kotvicích materiálů a povrchové úpravy, kompletní provedení a montáž dle projektové dokumentace					
69	K	76799302R	Obroušení a nový vrchní náter stávající ocelové špihové konstrukce včetně veškeré výroby, vedlejších a pomocných kcl, spojovacích, kotvicích materiálů a povrchové úpravy, kompletní provedení a montáž dle projektové dokumentace	kus	1,000			
	PP		Obroušení a nový vrchní náter stávající ocelové špihové konstrukce včetně veškeré výroby, vedlejších a pomocných kcl, spojovacích, kotvicích materiálů a povrchové úpravy, kompletní provedení a montáž dle projektové dokumentace					
70	K	76799401R	Demontáž a zpětná montáž stávající ocelové konstrukce pro kruhy a hrazdu včetně veškeré výroby, vedlejších a pomocných kcl, spojovacích, kotvicích materiálů a povrchové úpravy, kompletní provedení a montáž dle projektové dokumentace	kus	1,000			
	PP		Demontáž a zpětná montáž stávající ocelové konstrukce pro kruhy a hrazdu včetně veškeré výroby, vedlejších a pomocných kcl, spojovacích, kotvicích materiálů a povrchové úpravy, kompletní provedení a montáž dle projektové dokumentace					
71	K	76799402R	Obroušení a nový vrchní náter stávající ocelové konstrukce pro kruhy a hrazdu včetně veškeré výroby, vedlejších a pomocných kcl, spojovacích, kotvicích materiálů a povrchové úpravy, kompletní provedení a montáž dle projektové dokumentace	kus	1,000			
	PP		Obroušení a nový vrchní náter stávající ocelové konstrukce pro kruhy a hrazdu včetně veškeré výroby, vedlejších a pomocných kcl, spojovacích, kotvicích materiálů a povrchové úpravy, kompletní provedení a montáž dle projektové dokumentace					
72	K	76799403R	Zkrácení stávající ocelové konstrukce pro kruhy a hrazdu včetně veškeré výroby, vedlejších a pomocných kcl, spojovacích, kotvicích materiálů a povrchové úpravy, kompletní provedení a montáž dle projektové dokumentace	kus	1,000			
	PP		Zkrácení stávající ocelové konstrukce pro kruhy a hrazdu včetně veškeré výroby, vedlejších a pomocných kcl, spojovacích, kotvicích materiálů a povrchové úpravy, kompletní provedení a montáž dle projektové dokumentace					
73	K	76799501R	Demontáž a zpětná montáž stávající ocelových sloupků včetně veškeré výroby, vedlejších a pomocných kcl, spojovacích, kotvicích materiálů a povrchové úpravy, kompletní provedení a montáž dle projektové dokumentace	kus	2,000			
	PP		Demontáž a zpětná montáž stávající ocelových sloupků včetně veškeré výroby, vedlejších a pomocných kcl, spojovacích, kotvicích materiálů a povrchové úpravy, kompletní provedení a montáž dle projektové dokumentace					
74	K	76799502R	Obroušení a nový vrchní náter stávající ocelových sloupků včetně veškeré výroby, vedlejších a pomocných kcl, spojovacích, kotvicích materiálů a povrchové úpravy, kompletní provedení a montáž dle projektové dokumentace	kus	2,000			
	PP		Obroušení a nový vrchní náter stávající ocelových sloupků včetně veškeré výroby, vedlejších a pomocných kcl, spojovacích, kotvicích materiálů a povrchové úpravy, kompletní provedení a montáž dle projektové dokumentace					
75	K	76799701R	Obroušení a nový vrchní náter stávající zábrnní včetně veškeré výroby, vedlejších a pomocných kcl, spojovacích, kotvicích materiálů a povrchové úpravy, kompletní provedení a montáž dle projektové dokumentace	kus	1,000			
	PP		Obroušení a nový vrchní náter stávající zábrnní včetně veškeré výroby, vedlejších a pomocných kcl, spojovacích, kotvicích materiálů a povrchové úpravy, kompletní provedení a montáž dle projektové dokumentace					
	D	775	Podlahy skládané					
76	K	775413320	Montáž podlahového soklíku nebo lišty obvodové (soklové) dřevěné bez základního nátěru soklíku ze dřeva (tvrdého nebo měkkého, v přírodní barvě připevněného vrut, s přetmelením	m	50,460			
	PP		Montáž podlahového soklíku nebo lišty obvodové (soklové) dřevěné bez základního nátěru soklíku ze dřeva (tvrdého nebo měkkého, v přírodní barvě připevněného vrut, s přetmelením					
	VV		Podlahy skládané					
	VV		-					
	VV		TĚLOCVIČNA					
	VV		- skladby konstrukcí:					
	VV		"001" 15,86*2+8,87*2+0,50*2			50,460		
	VV		Mezisoučet			50,460		
	VV		Součet			50,460		
	VV		-					
	VV		projektová dokumentace - D.1.1.2 Půdorys 1. NP					
77	M	61418111M	lišta podlahová dřevěná masivní buk s odvětráním včetně povrchové úpravy	m	52,983			
	PP		lišta podlahová dřevěná masivní buk s odvětráním včetně povrchové úpravy					
	VV		lišta podlahová					
	VV		(ztrátě: 5%)					
	VV		-					
	VV		Podlahy skládané					
	VV		PS LS*1,05			52,983		
	VV		Mezisoučet			52,983		
	VV		Součet			52,983		
78	K	775530003	Montáž podlah palubkových masivních s tmelením a broušením, bez povrchové úpravy a ošlívání s podkladem z OSB desek, šířky palubky do 120 mm celoplošné lepených	m2	281,400			
	PP		Montáž podlah palubkových masivních s tmelením a broušením, bez povrchové úpravy a ošlívání s podkladem z OSB desek, šířky palubky do 120 mm celoplošné lepených					
	VV		Podlahy skládané					
	VV		-					
	VV		TĚLOCVIČNA					
	VV		- skladby konstrukcí:					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"001" 140,70*2			281,400		
	VV	PS_PT	Mezisoučet			281,400		
	VV		Součet			281,400		
	VV		-					
	VV		projektová dokumentace - D.1.1.2 Půdorys 1. NP					
79	M	60621305M	prekládka truhlářská impregnovaná tl. 9 mm	m2	295,470			
	PP		prekládka truhlářská impregnovaná tl. 9 mm					
	VV		prekládka					
	VV		(ztrátě: 5 %)					
	VV		-					
	VV		Podlahy skládané					
	VV		PS PT*1,05			295,470		
	VV		Mezisoučet			295,470		
	VV		Součet			295,470		
80	K	775530003	Montáž podlah palubkových masivních s tmelem a broušením, bez povrchové úpravy a ošišování s podkladem z OSB desek, šířky palubky do 120 mm celoplošně lepených	m2	140,700			
	PP		Montáž podlah palubkových masivních s tmelem a broušením, bez povrchové úpravy a ošišování s podkladem z OSB desek, šířky palubky do 120 mm celoplošně lepených					
	VV		Podlahy skládané					
	VV		-					
	VV		TĚLOCVIČNA					
	VV		- skladby konstrukcí:					
	VV		"001" 140,70			140,700		
	VV		Mezisoučet			140,700		
	VV	PS_PV	Součet			140,700		
	VV		-					
	VV		projektová dokumentace - D.1.1.2 Půdorys 1. NP					
81	M	61189995M	palubovka vrchní buková tl. 14 mm včetně povrchové úpravy	m2	147,735			
	PP		palubovka vrchní buková tl. 14 mm včetně povrchové úpravy					
	VV		palubovka vrchní					
	VV		(ztrátě: 5 %)					
	VV		-					
	VV		Podlahy skládané					
	VV		PS PV*1,05			147,735		
	VV		Mezisoučet			147,735		
	VV		Součet			147,735		
82	K	775591191	Ostatní prvky pro plovoucí podlahy montáž podložky vyrovnávací a tlumící	m2	140,700			
	PP		Ostatní prvky pro plovoucí podlahy montáž podložky vyrovnávací a tlumící					
	VV		Podlahy skládané					
	VV		-					
	VV		TĚLOCVIČNA					
	VV		- skladby konstrukcí:					
	VV		"001" 140,70			140,700		
	VV		Mezisoučet			140,700		
	VV	PS_PG	Součet			140,700		
	VV		-					
	VV		projektová dokumentace - D.1.1.1.02 Půdorys 1. NP					
83	M	28319103M	podložka gumová pro zdvojené podlahy tl. 30 mm	m2	147,735			
	PP		podložka gumová pro zdvojené podlahy tl. 30 mm					
	VV		podložka gumová					
	VV		(ztrátě: 5 %)					
	VV		-					
	VV		Podlahy skládané					
	VV		PS PG*1,05			147,735		
	VV		Mezisoučet			147,735		
	VV		Součet			147,735		
84	K	775591197	Ostatní prvky pro plovoucí podlahy montáž parozábrany se samolepicím proužkem	m2	140,700			
	PP		Ostatní prvky pro plovoucí podlahy montáž parozábrany se samolepicím proužkem					
	VV		Parozábrana					
	VV		-					
	VV		TĚLOCVIČNA					
	VV		- skladby konstrukcí:					
	VV		"001" 140,70			140,700		
	VV		Mezisoučet			140,700		
	VV	PS_PF	Součet			140,700		
	VV		-					
	VV		projektová dokumentace - D.1.1.2 Půdorys 1. NP					
85	M	28329338M	folie PE nevytlučená pro parotěsnou vrstvu podlah	m2	154,770			
	PP		folie PE nevytlučená pro parotěsnou vrstvu podlah					
	VV		folie PE					
	VV		(ztrátě: 10 %)					
	VV		-					
	VV		Parozábrana					
	VV		PS PF*1,10			154,770		
	VV		Mezisoučet			154,770		
	VV		Součet			154,770		
86	K	998775102	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	8,049			
	PP		Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	D	775X	Podlahy skládané - demontáže, bourání					
87	K	775511810	Demontáž podlah vlysových s lištami přibíjených	m2	281,400			
	PP		Demontáž podlah vlysových s lištami přibíjených					
	VV		Demontáž stávajících parket					
	VV		-					
	VV		TĚLOCVIČNA					
	VV		- skladby konstrukcí:					
	VV		"001" 140,70*2			281,400		
	VV		Mezisoučet			281,400		
	VV		Součet			281,400		
	VV		-					
	VV		projektová dokumentace - D.1.1.2 Půdorys 1. NP					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry					
88	K	783101203	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo plátnem jemné	m2	158,646			
	PP		Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo plátnem jemné					
	VV		Obroušení podkladu					
	VV		-					
	VV		Nátěr obložení stěn fungicidní					
	VV		NAT TRUH			158,646		
	VV		Mezisoučet			158,646		
	VV		Součet			158,646		
89	K	783101403	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru oprášení	m2	158,646			
	PP		Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru oprášení					
	VV		Oprášení podkladu					
	VV		-					
	VV		Nátěr obložení stěn fungicidní					
	VV		NAT TRUH			158,646		
	VV		Mezisoučet			158,646		
	VV		Součet			158,646		
90	K	783113111	Napouštěcí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný fungicidní syntetický	m2	158,646			
	PP		Napouštěcí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný fungicidní syntetický					
	VV		Nátěr obložení stěn fungicidní					
	VV		-					
	VV		Obložení stěn					
	VV		(15,86*2+8,87*2+0,50*2)*1,50*2			151,380		
	VV		Mezisoučet			151,380		
	VV		-					
	VV		Montáž podkladového roštu					
	VV		(15,86*2+8,87*2+0,50*2)*(0,03*2+0,05*2)*3*0,30			7,266		
	VV		Mezisoučet			7,266		
	VV	NAT_TRUH	Součet			158,646		
	VV		-					
	VV		projektová dokumentace - D.1.1.2 Půdorys 1. NP					

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
91	K	783164101	Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednorázový olejový	m2	158,646			
	PP		Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednorázový olejový					
	WV		Nátěr obložení stěn základní					
	WV		-					
	WV		Nátěr obložení stěn funkciodní			158,646		
	WV		NAT TRUH			158,646		
	WV		Mezisoučet			158,646		
	WV		Součet			158,646		
92	K	783168101	Lazurovací nátěr truhlářských konstrukcí jednorázový olejový	m2	158,646			
	PP		Lazurovací nátěr truhlářských konstrukcí jednorázový olejový					
	WV		Nátěr obložení stěn lazurovací					
	WV		-					
	WV		Nátěr obložení stěn funkciodní			158,646		
	WV		NAT TRUH			158,646		
	WV		Mezisoučet			158,646		
	WV		Součet			158,646		
93	K	783201201	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru broušení	m2	22,352			
	PP		Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru broušení					
	WV		Obroušení podkladu					
	WV		-					
	WV		Nátěr obložení otopných těles funkciodní			22,352		
	WV		NAT TES			22,352		
	WV		Mezisoučet			22,352		
	WV		Součet			22,352		
94	K	783201403	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru oprášení	m2	22,352			
	PP		Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru oprášení					
	WV		Oprášení podkladu					
	WV		-					
	WV		Nátěr obložení otopných těles funkciodní			22,352		
	WV		NAT TES			22,352		
	WV		Mezisoučet			22,352		
	WV		Součet			22,352		
95	K	783213011	Napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísniím nezabudovaných do konstrukce jednorázový syntetický	m2	22,352			
	PP		Napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísniím nezabudovaných do konstrukce jednorázový syntetický					
	WV		Nátěr obložení otopných těles funkciodní					
	WV		-					
	WV		TĚLOCVIČNA					
	WV		- skladby konstrukcí:					
	WV		8,87*(0,04*2+0,14*2)*7			22,352		
	WV		Mezisoučet			22,352		
	WV	NAT_TES	Součet			22,352		
	WV		-					
	WV		projektová dokumentace - D.1.2 Půdorys 1. NP					
96	K	783264101	Základní nátěr tesařských konstrukcí jednorázový olejový	m2	22,352			
	PP		Základní nátěr tesařských konstrukcí jednorázový olejový					
	WV		Nátěr obložení otopných těles základní					
	WV		-					
	WV		Nátěr obložení otopných těles funkciodní			22,352		
	WV		NAT TES			22,352		
	WV		Mezisoučet			22,352		
	WV		Součet			22,352		
97	K	783268101	Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí jednorázový olejový	m2	22,352			
	PP		Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí jednorázový olejový					
	WV		Nátěr obložení otopných těles lazurovací					
	WV		-					
	WV		Nátěr obložení otopných těles funkciodní			22,352		
	WV		NAT TES			22,352		
	WV		Mezisoučet			22,352		
	WV		Součet			22,352		
98	K	783601347	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěru litinových odmaštěním rozpouštědlovým	m2	96,000			
	PP		Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěru litinových odmaštěním rozpouštědlovým					
	WV		Odmaštění otopných těles					
	WV		-					
	WV		Nátěr otopných těles základní			96,000		
	WV		NAT OT			96,000		
	WV		Mezisoučet			96,000		
	WV		Součet			96,000		
99	K	783601441	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěru litinových očištění ometením	m2	96,000			
	PP		Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěru litinových očištění ometením					
	WV		Ometení otopných těles					
	WV		-					
	WV		Nátěr otopných těles základní			96,000		
	WV		NAT OT			96,000		
	WV		Mezisoučet			96,000		
	WV		Součet			96,000		
100	K	783614141	Základní nátěr otopných těles jednorázový litinových syntetický	m2	96,000			
	PP		Základní nátěr otopných těles jednorázový litinových syntetický					
	WV		Nátěr otopných těles základní					
	WV		-					
	WV		TĚLOCVIČNA					
	WV		- 1. NP:					
	WV		001* 3,00*2,00*2*8			96,000		
	WV		Mezisoučet			96,000		
	WV	NAT_OT	Součet			96,000		
	WV		-					
	WV		projektová dokumentace - D.1.1.1.02 Půdorys 1. NP					
101	K	783617147	Krycí nátěr (email) otopných těles litinových dvojnásobný syntetický	m2	96,000			
	PP		Krycí nátěr (email) otopných těles litinových dvojnásobný syntetický					
	WV		Nátěr otopných těles krycí					
	WV		-					
	WV		Nátěr otopných těles základní			96,000		
	WV		NAT OT			96,000		
	WV		Mezisoučet			96,000		
	WV		Součet			96,000		
D	783X		Dokončovací práce - nátěry - demontáže, bourání					
102	K	783606821	Odstranění nátěrů z otopných těles litinových obroušením	m2	96,000			
	PP		Odstranění nátěrů z otopných těles litinových obroušením					
	WV		Odstranění nátěru otopných těles					
	WV		-					
	WV		TĚLOCVIČNA					
	WV		- 1. NP:					
	WV		001* 3,00*2,00*2*8			96,000		
	WV		Mezisoučet			96,000		
	WV		Součet			96,000		
	WV		-					
	WV		projektová dokumentace - D.1.1.2 Půdorys 1. NP					
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety					
103	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	272,030			
	PP		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m					
	WV		Oprášení podkladu					
	WV		-					
	WV		Malby stěny			272,030		
	WV		M S			272,030		
	WV		Mezisoučet			272,030		
	WV		Součet			272,030		
104	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	140,700			
	PP		Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah					
	WV		Zakrytí podlah					
	WV		-					
	WV		TĚLOCVIČNA					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		- 1. NP:					
	WV		"001" 140,70			140,700		
	WV		Mezisoučet			140,700		
	WV	M_ZP	Součet			140,700		
	WV		-					
	WV		projektová dokumentace - D.1.1.2 Půdorys 1. NP					
105	M	58124842M	folie pro malířské potřeby zakrývací	m2	154,770			
	PP		folie pro malířské potřeby zakrývací					
	WV		folie zakrývací					
	WV		(ztrátě: 10 %)					
	WV		-					
	WV		Zakrytí podlah					
	WV		M_ZP*1,10			154,770		
	WV		Mezisoučet			154,770		
	WV		Součet			154,770		
106	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	272,030			
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m					
	WV		Penetrace					
	WV		-					
	WV		Malby stěny					
	WV		M_S			272,030		
	WV		Mezisoučet			272,030		
	WV		Součet			272,030		
107	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah	m2	140,700			
	PP		Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah					
	WV		Čištění podlah					
	WV		-					
	WV		TÉLOCVIČNA					
	WV		- 1. NP:					
	WV		"001" 140,70			140,700		
	WV		Mezisoučet			140,700		
	WV		Součet			140,700		
	WV		-					
	WV		projektová dokumentace - D.1.1.2 Půdorys 1. NP					
108	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	272,030			
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m					
	WV		Malby stěny					
	WV		-					
	WV		TÉLOCVIČNA					
	WV		- 1. NP:					
	WV		"001" (15,86*2+8,87*2)*5,50			272,030		
	WV		Mezisoučet			272,030		
	WV	M_S	Součet			272,030		
	WV		-					
	WV		projektová dokumentace - D.1.1.2 Půdorys 1. NP					
D OST			Ostatní					
D O11			Ostatní konstrukce a výrobky					
109	K	O1100101R	Demontáž a zpětná montáž ribstoli včetně veškeré výroby, vedlejších a pomocných kcl, spojovacích, kotvicích materiálů a povrchové úpravy, kompletní provedení a montáž dle projektové dokumentace	kus	8,000			
	PP		Demontáž a zpětná montáž ribstoli včetně veškeré výroby, vedlejších a pomocných kcl, spojovacích, kotvicích materiálů a povrchové úpravy, kompletní provedení a montáž dle projektové dokumentace					
110	K	O1100102R	Obroušení a nový vrchní náter ribstoli včetně veškeré výroby, vedlejších a pomocných kcl, spojovacích, kotvicích materiálů a povrchové úpravy, kompletní provedení a montáž dle projektové dokumentace	kus	8,000			
	PP		Obroušení a nový vrchní náter ribstoli včetně veškeré výroby, vedlejších a pomocných kcl, spojovacích, kotvicích materiálů a povrchové úpravy, kompletní provedení a montáž dle projektové dokumentace					
111	K	O1100103R	Obroušení a nový vrchní náter stávajících držáků ribstoli včetně veškeré výroby, vedlejších a pomocných kcl, spojovacích, kotvicích materiálů a povrchové úpravy, kompletní provedení a montáž dle projektové dokumentace	kus	16,000			
	PP		Obroušení a nový vrchní náter stávajících držáků ribstoli včetně veškeré výroby, vedlejších a pomocných kcl, spojovacích, kotvicích materiálů a povrchové úpravy, kompletní provedení a montáž dle projektové dokumentace					
112	K	O1100104R	Nové kotvení ribstoli ve stejném provedení jako horní L profil 100x100x10 mm včetně veškeré výroby, vedlejších a pomocných kcl, spojovacích, kotvicích materiálů a povrchové úpravy, kompletní provedení a montáž dle projektové dokumentace	kus	16,000			
	PP		Nové kotvení ribstoli ve stejném provedení jako horní L profil 100x100x10 mm včetně veškeré výroby, vedlejších a pomocných kcl, spojovacích, kotvicích materiálů a povrchové úpravy, kompletní provedení a montáž dle projektové dokumentace					
113	K	O1100201R	Zabudovaná dřevěná skříňka 630x950x250 mm včetně veškeré výroby, vedlejších a pomocných kcl, spojovacích, kotvicích materiálů a povrchové úpravy, kompletní provedení a montáž dle projektové dokumentace	kus	1,000			
	PP		Zabudovaná dřevěná skříňka 630x950x250 mm včetně veškeré výroby, vedlejších a pomocných kcl, spojovacích, kotvicích materiálů a povrchové úpravy, kompletní provedení a montáž dle projektové dokumentace					
114	K	O1100301R	Kompletní výměna koncových prvků elektro včetně veškeré výroby, vedlejších a pomocných kcl, spojovacích, kotvicích materiálů a povrchové úpravy, kompletní provedení a montáž dle projektové dokumentace	kus	6,000			
	PP		Kompletní výměna koncových prvků elektro včetně veškeré výroby, vedlejších a pomocných kcl, spojovacích, kotvicích materiálů a povrchové úpravy, kompletní provedení a montáž dle projektové dokumentace					
115	K	O1100105R	Kotvení kolečka pro hrazdu a špih včetně veškeré výroby, vedlejších a pomocných kcl, spojovacích, kotvicích materiálů a povrchové úpravy, kompletní provedení a montáž dle projektové dokumentace	kus	12,000			
	PP		Kotvení kolečka pro hrazdu a špih včetně veškeré výroby, vedlejších a pomocných kcl, spojovacích, kotvicích materiálů a povrchové úpravy, kompletní provedení a montáž dle projektové dokumentace					
116	K	O1100501R	Vodorovné značení (lajnování) včetně veškeré výroby, vedlejších a pomocných kcl, spojovacích, kotvicích materiálů a povrchové úpravy, kompletní provedení a montáž dle projektové dokumentace	m	67,000			
	PP		Vodorovné značení (lajnování) včetně veškeré výroby, vedlejších a pomocných kcl, spojovacích, kotvicích materiálů a povrchové úpravy, kompletní provedení a montáž dle projektové dokumentace					
117	K	O1100502R	Vodorovné značení včetně veškeré výroby, vedlejších a pomocných kcl, spojovacích, kotvicích materiálů a povrchové úpravy, kompletní provedení a montáž dle projektové dokumentace	kus	28,000			
	PP		Vodorovné značení včetně veškeré výroby, vedlejších a pomocných kcl, spojovacích, kotvicích materiálů a povrchové úpravy, kompletní provedení a montáž dle projektové dokumentace					
D O11X			Ostatní konstrukce a výrobky - demontáže, bourání					
118	K	O2100101R	Demontáž stávajících kotveních koleček pro hrazdu a špih včetně následné manipulace a likvidace	kus	12,000			
	PP		Demontáž stávajících kotveních koleček pro hrazdu a špih včetně následné manipulace a likvidace					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava sportovní podlahy tělocvičny ZŠ Kukleny - 2 (malá)

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Hradec Králové

Zadavatel:

Uchazeč:

Profil Plus s.r.o.

Projektant:

INS spol. s r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10. 12. 2021

IC:

DIČ:

IC:

43225110

DIČ:

CZ43225110

IC:

60109971

DIČ:

CZ60109971

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

39 330,00

DPH základní
snížená

Základ daně

39 330,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

8 259,30

0,00

Cena s DPH

v CZK

47 589,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava sportovní podlahy tělocvičny ZŠ Kukleny - 2 (malá)

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Hradec Králové

Zadavatel:

Uchazeč: Profil Plus s.r.o.

Datum: 10. 12. 2021

Projektant: INS spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

39 330,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost

VRN7 - Provozní vlivy

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava sportovní podlahy tělocvičny ZŠ Kukleny - 2 (malá)
 Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
 Místo: Hradec Králové
 Zadavatel:
 Uchazeč: Profil Plus s.r.o.

Datum: 10. 12. 2021
 Projektant: INS spol. s r.o.
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

39 330,00

D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					
D	VRN3		Zařízení staveniště					
1	K	VRN30001R	Zařízení staveniště (související práce pro zařízení staveniště, vybavení staveniště, připojení na inženýrské sítě, zabezpečení, pronájem ploch, objektů, zařízení, likvidace zařízení staveniště)	komple	t	1,000		
PP			Zařízení staveniště (související práce pro zařízení staveniště, vybavení staveniště, připojení na inženýrské sítě, zabezpečení, pronájem ploch, objektů, zařízení, likvidace zařízení staveniště)					
2	K	VRN30002R	Výškové zaměření celé plochy tělocvičny po demontáži stávající skladby podlahy včetně následného vyhodnocení	komple	t	1,000		
PP			Výškové zaměření celé plochy tělocvičny po demontáži stávající skladby podlahy včetně následného vyhodnocení					
3	K	VRN30003R	Výrobní/díleňská dokumentace zařízení staveniště dle technologických možností konkrétního dodavatele včetně stanovení přístupových cest a tras toku materiálů a konkrétního návrhu zajištění ostatních prostor sousedících se stavbou	komple	t	1,000		
PP			Výrobní/díleňská dokumentace zařízení staveniště dle technologických možností konkrétního dodavatele včetně stanovení přístupových cest a tras toku materiálů a konkrétního návrhu zajištění ostatních prostor sousedících se stavbou					
D	VRN4		Inženýrská činnost					
4	K	VRN40001R	Výrobní dokumentace vodorovného značení (lajnování) a kolejních prvků sportovní podlahy včetně loga, nutno odsouhlasit před realizací	komple	t	1,000		
PP			Výrobní dokumentace vodorovného značení (lajnování) a kolejních prvků sportovní podlahy včetně loga, nutno odsouhlasit před realizací					
D	VRN7		Provozní vlivy					
5	K	VRN70001R	Provoz investora, třetích osob (provádění stavby za provozu)	komple	t	1,000		
PP			Provoz investora, třetích osob (provádění stavby za provozu)					



Časový harmonogram prací

[illegible]