číslo registrační (Objednatel): **D800/70300/00047/24/00** UID: 0080002487
číslo registrační (Zhotovitel):

SMLOUVA O DÍLO

na akci: „Stavební opravy budov střediska Kohinoor“

kód akce: P300076565, P300306561

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*občanský zákoník*“), a na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce (dále jen *„Smlouva“*).

Smluvní strany

Objednatel: **DIAMO, státní podnik**
se sídlem: Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520
IČO: 00002739, **DIČ:** CZ00002739, plátce DPH

Týká se: **DIAMO, státní podnik**
odštěpný závod PKÚ
Hrbovická 2, Hrbovice, 403 39 Chlumec

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
č. ú. 217725563/0300

Zastoupený: Ing. Petrou Šilhánovou, ředitelkou odštěpného závodu

Osoby oprávněné k jednání ve věci plnění předmětu této Smlouvy ve věcech technických:

xxx

Osoby oprávněné k jednání ve věci plnění předmětu této Smlouvy ve věcech obchodních:

xxx

Fakturační a korespondenční adresa:

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod PKÚ
Hrbovická 2, Hrbovice, 403 39 Chlumec
Faktury zasílat e-mailem na adresu:

fakturypku@diamo.cz

Zhotovitel: **AAA Stavby Bukovský s.r.o.**
Parléřova 681/8, Střešovice, 169 00 Praha 6
Zapsaná v OR: u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 382096

IČO: 191 41 149, **DIČ**: CZ19141149, plátce DPH

Bankovní spojení: Fio banka, a.s
č. ú. 2402552536/2010

Zastoupený: Martinem Bukovským, jednatelem

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu Smlouvy ve věcech technických: xxx

Fakturační a korespondenční adresa:
AAA Stavby Bukovský s.r.o.
Skalkova 5207, 430 05 Chomutov

(dále společně jen *„Smluvní strany“*)

I. Důvod uzavření Smlouvy

1. Smlouva je uzavírána na základě nabídky Zhotovitele, která byla ve výběrovém řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem: „Stavební opravy budov střediska Kohinoor“, vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

2. Zhotovitel se zavazuje dodržet veškeré náležitosti týkající se podané nabídky.

II. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je provedení stavebních oprav níže uvedených objektů ve správě střediska Kohinoor v souladu s projektovou dokumentací. Práce budou prováděny na 13 stavebních objektech (dále též *„SO“* či *„objekty“*) v k. ú. Třebušice a Komořany u Mostu.

   Práce jsou rozděleny na dva oddíly:
   Oddíl I. – Opravy betonových podlah
   Oddíl II. – Stavební opravy

   Stručné vymezení prací na jednotlivých objektech:
   Oddíl I – Opravy betonových podlah
   SO-01: (inv. č. 82100034): Třídírna – oprava podlahy C41 a-h,
   SO-02: (inv. č. 82100034): Třídírna – oprava podlah v 8. patře,
   SO-03: (inv. č. 82100034): Třídírna – opravy podest na zadním schodišti,
   SO-04: (inv. č. 82100034): Třídírna – oprava podlahy v přízemí,
   SO-05: (inv. č. 82100034): Mezistavba – Oprava podlah okolo drtičů a pohonů C44, C49a,
   SO-06: (inv. č. 82100036): Prádlo – Oprava vstupu do prádla před výtahem,
   SO-07: (inv. č. 82100036): Prádlo – Oprava podlahy kolem čerpadel U29c, U29d, U29e.

   Hlavní práce spočívají v:
   - očištění povrchu,
   - vyspravení výtluků, stabilizaci trhlin a prasklin,
   - penetrace podkladu,
   - provedení celoplošné epoxi-cementové samonivelační průmyslové stěrky,
   - provedení ochranného polopružného nátěru.

   Oddíl II – Stavební opravy

   SO-08: (inv. č. 82100117): Centrální řídící středisko – nátěr střechy,
   SO-15: (inv. č. 82100112): Dílna zděná na UDV – oprava omítek obvodových zdí,
   SO-16: (inv. č. 82100216): Hradlo D9 – oprava spodní strany přesahu střechy,
   SO-17: (inv. č. 82100097): Garáže „C“ a „D“ – oprava střechy, klempířských prvků, omítek a nátěr vrat garáží „D“,
   SO-19: (inv. č. 82100120): Sociální zařízení skladu ÚUK – oprava střechy sociálního zařízení ÚUK,
   SO-20: (inv. č. 82100048): Koupelna kovodílen – oprava střechy koupelen kovodílen.

2. Bližší vymezení předmětu této Smlouvy je dáno projektovou dokumentací specifikovanou v čl. III této Smlouvy a Oceněným soupisem prací, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele provést dílo a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu dle této Smlouvy.

4. Hlavní CPV kód veřejné zakázky je 45259000-7 (oprava a údržba).

III. Projektová dokumentace

1. Projektovou dokumentaci pro provádění stavby s názvem „Vypracování projektové dokumentace stavebních oprav budov střediska KOH v roce 2023“, kterou zpracoval [redacted], se sídlem [redacted] v květnu 2023, (dále též *„PD“*) obdržel Zhotovitel v rámci výběrového řízení jako přílohu výzvy k podání nabídky. Projektová dokumentace je zpracována pro 20 objektů, ale stavební opravy se budou provádět pouze na 13 objektech – přehled objektů, na kterých se budou provádět stavební opravy dle této Smlouvy, je uveden v čl. II této Smlouvy.

2. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil s uvedenou projektovou dokumentací, nemá k ní námitky, považuje ji za úplnou a v souladu s předmětem plnění této Smlouvy.

IV. Termín plnění

1. Termín předání kompletně dokončeného díla: **nejpozději 30. srpna 2024**

2. Objednatel si ve smyslu ust. § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vyhrazuje právo na změnu termínu dokončení a předání díla dle této Smlouvy z důvodu vzniku nepředvídatelných objektivních okolností, resp. překážek, které se projeví v průběhu realizace předmětu Smlouvy a které svým charakterem přímo ovlivní termín dokončení a předání díla dle této Smlouvy, a to bez jakéhokoliv zavinění Zhotovitele, např. vlivem nedostatku strategických komodit (plyn, ropa, elektrická energie aj.) v souvislosti s válkou na Ukrajině atp. Objednatel si právo na změnu termínu dokončení a předání díla dle této Smlouvy vyhrazuje v rozsahu doby, po kterou budou trvat tyto nepředvídatelné objektivní okolnosti, resp. překážky. Změna může být provedena pouze uzavřením písemného dodatku ke Smlouvě. Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat Objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla, přičemž obě Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí a poskytnou si vzájemnou součinnost pro eliminaci, resp. odstranění veškerých příčin, které mohou mít vliv na termín provedení díla.

V. Místo plnění

Místem plnění Smlouvy jsou budovy bez čísla popisného a evidenčního ve správě Objednatele nacházející se v lokalitách ÚUK Komořany, ÚDV Komořany na následujících stavebních parcelách:

SO-01 až SO-07 – p. č. st. 375, k. ú. Třebušice,
SO-08 – p. č. st. 296/2, k. ú. Třebušice,
SO-15 – p. č. st. 382, k. ú. Třebušice,
SO-16 – p. č. st. 292, k. ú. Třebušice,
SO-17 – p. č. st. 297, k. ú. Třebušice,
SO-19 – p. č. st. 660, k. ú. Komořany u Mostu,
SO-20 – p. č. st. 526/2, k. ú. Komořany u Mostu

Katastrální území:	Třebušice (770540)
	Komořany u Mostu (668893)
Obec:	Most (567027)
Kraj:	Ústecký

Vlastníkem jednotlivých budov je Česká republika, přičemž Objednatel disponuje právem s nimi hospodařit. Vlastníkem pozemků, na kterých jsou tyto objekty umístěny, jsou soukromí vlastníci (nájemci), jimž Objednatel tyto objekty pronajal. Vlastníci pozemků tyto objekty provozují v rámci své podnikatelské

činnosti a souhlasí, aby v nich Zhotovitel provedl dílo dle této Smlouvy. Objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli vstup do jednotlivých objektů.

VI. Cena díla

1. Cena díla vychází z nabídkové ceny uvedené v nabídce podané Zhotovitelem do výběrového řízení, v jehož rámci je tato Smlouva uzavřena, a činí:

   Celková cena za provedení díla bez daně z přidané hodnoty (DPH): 3 687 087,37 Kč

2. Podrobný rozpis nabídkové ceny je uveden v příloze č. 1 Smlouvy (Oceněný soupis prací). Jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 jsou pevné do doby dokončení předmětu Smlouvy.

3. Cena dle tohoto článku již obsahuje veškeré náklady Zhotovitele související s řádným provedením díla dle této Smlouvy.

4. V případě nutných změn díla, kdy důvody k překročení leží jednoznačně na straně Objednatele nebo v případě, že v průběhu realizace díla byly odhaleny podstatné nepředpokládané skutečnosti nezahrnuté v projektové dokumentaci (méněpráce či vícepráce) se k jejich ocenění použije Oceněný soupis prací, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy a příslušná cenová soustava (dále jen *„ceník“*). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

   a) smluvních jednotkových cen z Oceněného soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy, jsou-li tyto ceny v Oceněném soupisu prací obsaženy;

   b) nejsou-li ceny v Oceněném soupisu prací obsaženy, určí se jednotková cena stavebních prací, dodávek nebo služeb takto:

      - Je-li v Oceněném soupisu prací obsažen příslušný rozpočtový díl:
        i. ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle Oceněného soupisu prací/ceníková cena příslušného dílu ze soupisu prací) = jednotková cena nové položky;

      - Není-li v Oceněném soupisu prací obsažen příslušný rozpočtový díl:
        ii. ceníková cena nové položky x (nabídková cena za realizaci díla dle Oceněného soupisu prací/ceníková cena za realizaci díla, tj. stavebních prací, dodávek a služeb uvedených v soupisu prací) = jednotková cena nové položky;

   c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena za méněpráce či vícepráce na základě kalkulace Zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené Objednatelem.

5. Jakákoliv změna rozsahu prací (méněpráce, vícepráce atd.) je možná jen po uzavření písemného dodatku k této Smlouvě.

VII. Platební podmínky a fakturace

1. Smluvní strany se dohodly na milníkové fakturaci vždy po dokončení každého stavebního objektu v objemu skutečně provedených a vzájemně odsouhlasených prací, maximálně však do výše smluvní ceny dohodnuté v čl. VI odst. 1 této Smlouvy.

2. Každá faktura za vymezenou část díla (každý stavební objekt bude mít samostatnou fakturu) bude Zhotovitelem vystavena do 15 dnů po provedení kontroly této dokončené části díla Objednatelem a podpisu zjišťovacího protokolu. Každá faktura bude doložena soupisem skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolem o jejich dokončení s podpisy zástupců obou Smluvních stran ve věcech technických uvedených v záhlaví této Smlouvy. Konečná faktura po dokončení poslední části díla bude kromě výše uvedených dokladů obsahovat i předávací protokol o převzetí kompletně dokončeného díla (dále jen „*předávací protokol*“).

V případě zjištění vad díla, nebránících jeho užívání, při předání a převzetí jednotlivých částí díla, má Objednatel právo zadržet a nezaplatit Zhotoviteli 10 % z fakturované částky, a to až do odstranění veškerých vad uvedených ve zjišťovacím či předávacím protokolu.

Objednatel je povinen doplatit takto zadržovanou částku ve lhůtě 15 dní následujících po dni, ve kterém jeho zádržné právo zaniklo.

Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že Objednatel není v prodlení se zaplacením příslušné zadržované částky po dobu, po kterou oprávněně uplatňuje své zádržné právo podle tohoto bodu včetně lhůty 15 dní stanovené k doplacení zadržované částky.

S výkonem zadržovacího práva tak nejsou spojeny žádné negativní důsledky spojené s prodlením (nevzniká nárok na úrok z prodlení a další) a nelze Objednatele za výkon tohoto práva žádným způsobem sankcionovat.

3. S ohledem na § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, budou Zhotovitelem fakturovány pouze částky bez daně z přidané hodnoty (DPH). Zhotovitel na fakturu uvede, že se jedná o plnění v režimu přenesení daňové povinnosti na stavební a montážní práce zařazené dle Klasifikace produkce (CZ-CPA) Českého statistického úřadu do kódu 41 až 43.

   Daň z přidané hodnoty nesmí být uvedena na žádném dokladu (faktury, protokoly, popř. další přílohy).

4. Výši daně z přidané hodnoty je povinen v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, doplnit a přiznat Objednatel.

   V případě změny sazby DPH na základě novelizace zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Objednatelem doplněna a přiznána sazba DPH v % platná v době vystavení faktury.

5. Faktura musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů:

   - název, adresa sídla, IČO/DIČ Objednatele,
   - název, adresa sídla, IČO/DIČ Zhotovitele,
   - označení faktury a její číslo,
   - bankovní spojení Zhotovitele,
   - splatnost faktury v souladu se Smlouvou,
   - datum uskutečnění zdanitelného plnění,
   - předmět faktury, číslo Smlouvy,
   - vyfakturovanou částku v Kč bez DPH,
   - sazbu daně, a text: „daň odvede zákazník“, neboť se jedná o plnění v režimu přenesení daňové povinnosti,
   - v příloze soupis skutečně provedených prací a originál předávacího protokolu s podpisy zástupců obou Smluvních stran

6. Faktury, soupisy skutečně provedených prací, zjišťovací protokoly a předávací protokol musí také obsahovat, kromě výše uvedeného číslo Smlouvy s uvedením všech případných dodatků. Nebudou-li výše uvedené údaje na faktuře a výše uvedených dokumentech uvedeny, nebude faktura proplacena a bude vrácena k opravě.

7. Splatnost faktur se sjednává na **třicet dnů** ode dne doručení faktury. Pokud splatnost připadne na den pracovního klidu nebo volna či svátek, je faktura splatná nejbližší následující pracovní den. Zasílání faktur Objednatel požaduje zaslat v elektronické podobě, ve formátu *.pdf, na e-mailovou adresu: **fakturypku@diamo.cz.**

8. Objednatel je oprávněn chybnou fakturu bez zaplacení vrátit nebo bezodkladně o nesprávných či chybějících údajích informovat Zhotovitele. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení opraveného nebo nově vyhotoveného dokladu Objednateli.

9. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet Zhotovitele, který je uvedený v záhlaví této Smlouvy. Obě Smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek bude splněn dnem, kdy bude částka odepsána z účtu Objednatele.

10. Zhotovitel odpovídá Objednateli za skutečnost, že číslo účtu uvedené v záhlaví této Smlouvy je číslem účtu zveřejněným na portálu finanční správy. Před odesláním každé platby Zhotoviteli Objednatelem, bude Objednatelem ověřeno, zda číslo účtu uvedené v záhlaví této Smlouvy je číslem účtu Zhotovitele zveřejněným na portálu finanční správy. V opačném případě bude platba uhrazena na číslo účtu aktuálně zveřejněné na portálu finanční správy.

11. Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli jakékoliv zálohy.

12. Smluvní pokuta dle článku VIII. této Smlouvy je splatná do čtrnácti (14) kalendářních dnů od data, kdy byla Zhotoviteli doručena písemná výzva k jejímu zaplacení, a to na účet Objednatele uvedený v písemné výzvě.

13. Práce nad rámec této Smlouvy, které Zhotovitel provede pro vlastní potřebu, nebudou Objednateli fakturovány a ve stavebním deníku budou označeny jako nefakturované.

VIII. Smluvní pokuty

1. Pokud se Zhotovitel ocitne v prodlení s dokončením díla, či jeho části, oproti termínu uvedenému v čl. IV. odst. 1 této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **0,5 %** z ceny části díla bez DPH, se kterou se ocitl v prodlení, a to za každý, i započatý, den prodlení.

2. Pokud Zhotovitel poruší své povinnosti uvedené v této Smlouvě, je povinen zaplatit Objednateli tyto smluvní pokuty:
   - **3 000,- Kč** za každé jednotlivé zjištěné a prokázané porušení povinností Zhotovitele uvedených v čl. XII. odst. 3. a v čl. XIII. odst. 2;
   - **5 000,- Kč** za každé jednotlivě zjištěné a prokázané porušení povinností Zhotovitele uvedených v čl. XI. odst. 1., 3., 4., 6., 7., 9. až 12. a v čl. XV. odst. 3. až 5. a v čl. XVI. odst. 12. a 14. této Smlouvy;
   - **1 000,- Kč** za každý den prodlení s odstraněním zařízení místa plnění, resp. s vyklizením místa plnění oproti lhůtě uvedené v čl. X. odst. 5 této Smlouvy;
   - **500,- Kč** za každý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé reklamované vady oproti termínu stanovenému Objednatelem v souladu s čl. XIV. odst. 2. této Smlouvy.

3. Ujednání o smluvní pokutě nevylučuje právo Objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

4. Uplatnění nároku na zaplacení smluvní pokuty ze strany Objednatele nemá vliv na povinnost Zhotovitele provést dílo řádně, včas a za podmínek stanovených touto Smlouvou.

IX. Předání a převzetí staveniště

1. K předání a převzetí místa plnění (staveniště) dojde neprodleně po zajištění všech nezbytných úkonů pro zahájení prací dle uzavřené Smlouvy. Objednatel vyrozumí Zhotovitele o termínu předání místa plnění min. 3 pracovní dny předem, pokud se nedohodnou jinak.

2. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven Objednatelem protokol, který bude podepsaný zástupci obou Smluvních stran, ve kterém se zejména uvede den předání a převzetí staveniště, který bude shodný se zápisem ve stavebním deníku.

X. Zařízení staveniště

1. Zařízení staveniště bude umístěno v prostoru místa plnění v rámci určené celkové hranice stavby v souladu s PD a po dohodě s Objednatelem.

2. Vybavení a zařízení staveniště si zajistí Zhotovitel podle svých potřeb v souladu s platnou právní úpravou.

3. Skládka materiálu bude v prostoru zařízení staveniště, případně bude určen zástupcem Objednatele jiný prostor při předání staveniště Zhotoviteli.

4. Staveniště bude Zhotovitelem dle platných právních předpisů označeno a bude zamezen přístup nepovolaných osob.

5. Odstranění zařízení a vyklizení staveniště v rámci každého SO bude Zhotovitelem provedeno v co nejkratší možné lhůtě ode dne předání každého dokončeného SO Zhotovitelem Objednateli a jeho převzetí Objednatelem bez vad a nedodělků, nejdéle však do 10 dnů ode dne předání.

XI. Způsob zajištění řádného plnění předmětu Smlouvy

1. Veškeré práce při realizaci díla budou prováděny v souladu s PD, Oceněným soupisem prací, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy, požadavky Objednatele a platnou právní úpravou.

2. Postup prací bude před jejich zahájením Zhotovitelem konzultován se zástupcem Objednatele uvedeným ve věcech technických v záhlaví této Smlouvy.

3. Práce budou probíhat v provozech těžkého průmyslu (v budovách Objednatele pronajatých nájemcům), proto se Zhotovitel a nájemci před zahájením prací vzájemně písemně informují o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen před započetím prací zajistit proškolení všech pracovníků pohybujících se v budovách Objednatele z BOZP a PO bezpečnostním technikem nájemce. Pracoviště pro provádění prací v pronajatých objektech předá Zhotoviteli nájemce po proškolení z BOZP a PO. Veškeré práce je nutné vždy koordinovat s nájemcem objektu.

4. Veškeré stavební práce musí být prováděny pod dozorem stavbyvedoucího oprávněného, v souladu s platnou právní úpravou, k vedení stavby a odpovědného za kontrolu jakosti prací odpovídajících předmětu plnění a za dodržování veškerých obecně platných norem a dalších právních předpisů a předpisů vztahujících se k předmětu plnění. V případě změny v osobě stavbyvedoucího v průběhu provádění díla je Zhotovitel povinen o tom informovat Objednatele. Pokud byla v rámci výběrového řízení touto osobou prokazována část kvalifikace Zhotovitele, musí být doloženo splnění kvalifikačních požadavků i touto novou osobou.

5. Zhotovitel musí dodržovat obecně platné právní, hygienické, požární, bezpečnostní předpisy a předpisy upravující oblast životního prostředí, dále také interní organizační normy a řídící akty nájemce, které tyto oblasti upravují. Tyto dokumenty budou Zhotoviteli předány v rámci předání pracoviště.

6. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění předmětu Smlouvy vést, v souladu s platnou právní úpravou, ke každé části díla (k opravě každého SO) stavební deník. Do stavebního deníku budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této Smlouvy. Zhotovitel je povinen zapisovat zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti apod.

7. Během pracovní doby Zhotovitele musí být stavební deníky v místě plnění trvale přístupny všem oprávněným osobám.

8. Zhotovitel má povinnost s odpadem vzniklým v souvislosti s plněním této Smlouvy nakládat ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a vykazovat ho ve svém ročním hlášení o produkci a nakládání s odpady.

9. V případě výskytu nebezpečných odpadů budou tyto separovány, odvezeny a uloženy na skládku nebezpečných odpadů.

10. Veškerá manipulace s mechanizací, stavebním materiálem a odpadem vzniklým v souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy bude prováděna tak, aby se v maximální míře omezila prašnost a hlučnost a nebyla ohrožena kvalita vod a životního prostředí.

11. Zhotovitel zabezpečí stavbu a mechanizaci proti možnému úniku ropných látek. Staveniště bude vybaveno vhodnými sorpčními prostředky, které budou použity k asanaci v případě úniku ropných látek.

12. Zhotovitel na své náklady zajistí průběžnou údržbu a úpravy pozemků a komunikací, které bude ke své činnosti využívat v souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy a jejich následné uvedení do stavu před započetím prací dle této Smlouvy.

13. Zhotovitel nese odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování předpisů o ochraně zdraví a bezpečnosti při práci, za pořádek na pracovišti místa plnění. Zhotovitel dále odpovídá za účelné a efektivní provádění díla v požadované kvalitě a ve stanoveném termínu.

XII. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo v rozsahu dle článku II. a XI. této Smlouvy jeho předáním Objednateli nejpozději v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 1. této Smlouvy.

2. Zhotovitel po dokončení prací v rámci každého SO předloží Objednateli ke schválení zjišťovací protokol a soupis prací, tyto dokumenty budou po odsouhlasení Objednatelem přílohou příslušné faktury. Po ukončení všech prací předá Zhotovitel dokončené dílo Objednateli formou přejímacího řízení v co nejkratší možné lhůtě od ukončení prací, nejpozději však do data uvedeného v článku IV. odst. 1. této Smlouvy. Zhotovitel vyhotoví předávací protokol, který podepíší zástupci obou Smluvních stran, ve kterém se uvede zejména název díla, způsob předání a převzetí, výsledek předání a převzetí, soupis zjištěných vad a nedodělků, ujednání o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění. Úmysl předat dílo oznámí Zhotovitel Objednateli minimálně 3 pracovní dny předem.

3. Po ukončení prací Zhotovitel předá při předání díla Objednateli minimálně následující doklady a dokumenty:
   - dokumentaci skutečného provedení dokončeného díla v 1 tištěném pare + 1x elektronicky ve formátu *.pdf, zpracovanou dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,
   - originály stavebních deníků,
   - prohlášení o shodě na použité výrobky a materiály v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a právními předpisy vydanými k provedení tohoto zákona,
   - fotodokumentace,
   - prohlášení Zhotovitele o nakládání s odpady vzniklými při provádění díla,
   - protokol o předání a převzetí díla.

4. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky nebránící jeho užívání, bude sepsán předávací protokol, kde budou uvedeny všechny vady a nedodělky s termínem odstranění:
   a) odstranění vad a nedodělků do 15 dnů - po odstranění vad nedodělků bude sepsán protokol o odstranění vad a nedodělků a ihned bude vystavena faktura. Datem zdanitelného plnění bude den předání a převzetí uvedený v předávacím protokolu,
   b) odstranění vad a nedodělků v termínu delším než 15 dnů - bude vystavena faktura, kde bude uplatněno zádržné ve výši 10 % z fakturované částky. Po odstranění vad a nedodělků bude sepsán protokol o odstranění vad a nedodělků a předán příkaz k uvolnění zádržného. Datem zdanitelného plnění uvedeným na faktuře bude den předání a převzetí uvedený v předávacím protokolu.

5. V případě neodstranění jakékoliv vady uvedené v předávacím protokolu v termínu určeném Objednatelem s přihlédnutím k povaze vady a způsobu jejího odstranění, je Objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetích osob předmětnou vadu odstranit s tím, že náklady, které mu takovýmto odstraněním vzniknou, budou uhrazeny z výše uvedeného zádržného. Čerpání zádržného bude provedeno po odeslání písemného oznámení Objednatele zaslaného Zhotoviteli s uvedením důvodu čerpání a výše čerpaného zádržného. Objednatel je povinen náklady na odstranění vady, které provedl sám nebo prostřednictvím třetích osob Zhotoviteli doložit.

6. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky bránící jeho užívání, nebude, do doby jejich odstranění, převzato a bude uplatněna smluvní pokuta dle článku VIII. odst. 1. této Smlouvy pro nesplnění termínu dokončení díla, a to až do doby, kdy bude dílo Objednatelem převzato. Po odstranění vad a nedodělků bude sepsán protokol o úspěšném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a ihned bude vystavena faktura. Datem zdanitelného plnění bude den předání a převzetí uvedený v protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

XIII. Zásady kontroly provádění díla

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v celém průběhu činností Zhotovitele v místě plnění díla z hlediska kvality díla, bezpečnosti práce a udržování pořádku. Kontrolu provádí Objednatel prostřednictvím určených zástupců.

2. Všechny zjištěné a ohlášené nedostatky je Zhotovitel povinen napravit v termínu určeném Objednatelem. Připomínky dotýkající se bezpečnosti osob a bezpečného provozu zařízení bude Zhotovitel respektovat okamžitě.

3. Kontroly prováděné v průběhu provádění díla nezbavují Zhotovitele odpovědnosti z plnění smluvních povinností.

XIV. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost díla po dobu **24 měsíců** ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, který bude uveden v předávacím protokolu podepsaném zástupci obou Smluvních stran.

2. V případě, že dílo vykáže vady během záruční doby, uplatní Objednatel u Zhotovitele písemnou reklamaci doručenou na e-mailovou adresu: xxx. Ve svém oznámení Objednatel uvede, jak se vada projevuje a vyzve Zhotovitele k prohlídce a odstranění vady. Písemná forma reklamace je zachována, bude-li oznámení o vzniku vady odesláno na e-mailovou adresu Zhotovitele, kterou Zhotovitel uvedl do předávacího protokolu jako svůj kontakt po dobu záruční doby. Zhotovitel se zavazuje Objednatelem reklamované vady odstranit v termínu určeném Objednatelem s přihlédnutím k povaze vady a způsobu jejího odstranění. Nebude-li možno stavební objekt z důvodu výskytu vady plně využívat, prodlouží Zhotovitel Objednateli záruční dobu o dobu, po kterou Objednatel, resp. nájemce, nemohl stavební objekt plně využívat a nahradí Objednateli, resp. nájemci způsobenou škodu.

3. V případě, že Zhotovitel po výzvě Objednatele k odstranění reklamované vady, vadu v určeném termínu neodstraní, je Objednatel oprávněn odstranit vadu sám nebo prostřednictvím třetí osoby a náklady vynaložené na provedení opravy Zhotoviteli vyúčtovat a Zhotovitel je povinen je zaplatit do 14 dní ode dne doručení faktury. Provedením opravy dle tohoto odstavce není porušena záruka za jakost díla, kterou Zhotovitel poskytuje Objednateli podle odst. 1 tohoto článku Smlouvy.

XV. Poddodavatelé

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), v tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.

2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli z této Smlouvy.

3. Změna či rozšíření v osobách poddodavatelů podléhají předchozímu písemnému souhlasu Objednatele. Využil-li Zhotovitel ve výběrovém řízení možnosti prokázat splnění části kvalifikace prostřednictvím poddodavatelů, pak v případě změny v osobách takových poddodavatelů je Zhotovitel povinen prokázat Objednateli splnění kvalifikačních předpokladů v daném rozsahu rovněž u nových poddodavatelů, a to před zapojením těchto nových poddodavatelů do plnění Smlouvy. Objednatel má právo odmítnout změnu v osobách poddodavatelů v případě, že noví poddodavatelé nedisponují kvalifikací v rozsahu požadovaném v rámci výběrového řízení.

4. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli identifikační údaje všech poddodavatelů, a to nejpozději před zahájením prací realizovaných poddodavatelem.

5. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění Smlouvy na žádost Objednatele předložit kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace těchto poddodavatelů.

XVI. Ostatní smluvní ujednání

1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit dohodou. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, podepsaná zástupci obou Smluvních stran, jinak je neplatná.

2. Smluvní strany ujednávají, že Objednatel má právo odstoupit od Smlouvy jednostranným písemným prohlášením doručeným Zhotoviteli z důvodů upravených v § 2001 a násl. občanského zákoníku a těchto dalších důvodů:

   - u Zhotovitele bude odhaleno závažné jednání proti lidským právům či všeobecně uznávaným etickým a morálním standardům;
   - proti Zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení, nebude-li insolvenční návrh v zákonné lhůtě odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost;
   - Zhotovitel vstoupil do likvidace či ztratil oprávnění k podnikatelské činnosti, nezbytné pro plnění Smlouvy podle platných právních předpisů;
   - v případě podstatného porušení povinností uložených Zhotoviteli touto Smlouvou s tím, že za podstatné porušení povinností Zhotovitele se považuje zejména prodlení Zhotovitele s plněním termínu uvedeném v čl. IV. odst. 1 této Smlouvy o dobu delší než 30 kalendářních dnů a porušení povinností Zhotovitele uvedených v čl. XI. odst. 1, v čl. XV. odst. 3 nebo odst. 4 této Smlouvy,
   - v případě, že na realizaci plnění dle této Smlouvy nebo jeho části nebudou Objednateli poskytnuty prostředky ze státního rozpočtu.

3. Písemné prohlášení Objednatele o odstoupení je účinné dnem jeho doručení Zhotoviteli. Smluvní strany pro tento případ ujednávají, že nevypořádané nároky mezi sebou písemně vypořádají nejdéle do 30 dnů ode dne účinnosti odstoupení Objednatele. Povinnost zaplatit smluvní pokutu a náhradu újmy trvá i poté, co dojde k odstoupení od Smlouvy některou ze Smluvních stran.

4. V případě odstoupení Objednatele od této Smlouvy nemá Zhotovitel právo na náhradu škody a ušlého zisku z neposkytnutého plnění. V případě zahájeného plnění má Zhotovitel právo na úhradu ceny za dosud provedené plnění.

5. Objednatel se zavazuje spolupracovat se Zhotovitelem v rozsahu nezbytně nutném k dosažení cíle Smlouvy.

6. Smluvní strany se zavazují použít osobní údaje uvedené v této Smlouvě pouze v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

7. Objednatel poskytne Zhotoviteli údaje potřebné k předmětu plnění dle této Smlouvy. Zhotovitel takto získané údaje použije pouze pro plnění Smlouvy a neposkytne je třetí straně.

8. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

9. Smluvní strany nesouhlasí s tím, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozována z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění, ledaže je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

10. Zhotovitel přebírá podle ustanovení § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, zejména v souvislosti se stanovenou výší ceny díla této Smlouvy.

11. Zhotovitel odpovídá za řádné plnění předmětu Smlouvy svými zaměstnanci a za všechny škody, které při výkonu své práce jeho zaměstnanci svým zaviněním způsobí v místech plnění a je pro vznik takto způsobených škod řádně pojištěn.

12. Zhotovitel je povinen být po dobu platnosti této Smlouvy, včetně doby trvání záruky, řádně pojištěn pro případ vzniklé škody, kterou může svou podnikatelskou činností při plnění Smlouvy způsobit Objednateli nebo třetím osobám, s limitem ročního pojistného plnění ve výši **min. 1 000 000,00 Kč bez DPH**. V případě změny pojistné smlouvy nebo uzavření nové, vyrozumí o tom Zhotovitel Objednatele nejpozději do 5 pracovních dnů od vzniku této skutečnosti, a to zasláním nových dokladů o pojištění, které však musí splňovat výše uvedené požadavky na rozsah pojištění. Podkladem pro stanovení výše vzniklé škody bude vždy písemný zápis o projednání škodného případu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran, příp. i písemné podklady vyhotovené orgány Policie České republiky. Nárok na náhradu škody musí být vždy uplatněn písemně.

13. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění této Smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu Smlouvy prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli.

14. Zhotovitel je povinen ohlásit do 7 pracovních dnů Objednateli změny, které nastaly po uzavření Smlouvy, a které se dotýkají jeho následujících identifikačních údajů:
    - obchodní firmy/názvu Zhotovitele,
    - právní formy Zhotovitele,
    - identifikačního čísla (IČO),
    - daňového identifikačního čísla (DIČ),
    - sídla/místa podnikání Zhotovitele,
    - údajů o osobách, které jsou oprávněny zastupovat Zhotovitele.

15. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla dle předmětu Smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k jeho realizaci, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k řádnému provedení díla nezbytné.

XVII. Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.

2. Smluvní strany se dále zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby v souvislosti s uzavřením Smlouvy a jejím plněním nevzniklo žádné důvodné podezření ze spáchání trestného činu a nedošlo ke spáchání trestného činu, a to ani ve stádiu přípravy či pokusu či účastenství, které by mohlo být kterékoliv ze Smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.

3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s Compliance programem státního podniku DIAMO (viz webové stránky www.diamo.cz/cs/compliance-program).

4. Smluvní strany se zavazují navzájem si neprodlené oznámit skutečnosti vzbuzující důvodné podezření o možném spáchání trestného činu souvisejícího s uzavřením Smlouvy a jejím plněním, a to bez ohledu na splnění případné zákonné oznamovací povinnosti a nad její rámec.

XVIII. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti související s touto Smlouvou, si budou doručovat na e-mailové adresy, e-mailová adresa Objednatele: xxx a Zhotovitele: xxx. Smluvní strany se však výslovně dohodly, že faktury bude Zhotovitel zasílat Objednateli v elektronické podobě, ve formátu *.pdf, na e-mailovou adresu: xxx.

2. Obě Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s tím, aby každá Smluvní strana shromáždila a zpracovala o druhé straně údaje týkající se jména, názvu firmy, identifikačního čísla, sídla a bankovního spojení, a to za účelem jejich eventuálního použití při realizaci práv a povinností Zhotovitele a Objednatele v souvislosti s uzavíranou Smlouvou.

3. Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží 1 výtisk. Ustanovení předchozí věty neplatí, je-li Smlouva podepsána elektronicky, tzn. kvalifikovanými elektronickými podpisy nebo zaručenými elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis osob oprávněných zastupovat Smluvní strany dle úvodních ustanovení Smlouvy, kdy je Smlouva vyhotovena v jediném elektronickém vyhotovení.

4. Práva a povinnosti obou Smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy.

5. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou budou řešit smírně na úrovni osob oprávněných k zastupování Smluvních stran. V případě nedořešení sporu bude tento řešen na úrovni statutárních orgánů. Jejich rozhodnutí je konečné a neměnné, nebude-li dohoda možná, je každá strana oprávněna předložit tento spor k rozhodnutí příslušnému soudu, není-li stanoveno jinak.

6. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že v případě soudního sporu bude místně příslušným soud prvního stupně se sídlem v Ústí nad Labem, ledaže zákon stanoví příslušnost výlučnou.

7. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze číslovanými písemnými dodatky podepsanými statutárními orgány obou Smluvních stran.

8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že je srozumitelná a určitá, že je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyla sjednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

9. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Smlouvy v registru smluv v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění do registru smluv dle uvedeného zákona zajistí Objednatel.

   Případná plnění Smluvních stran v rámci předmětu této Smlouvy před nabytím její účinnosti se považují za plnění dle této Smlouvy, včetně práv a povinností z toho vyplývajících.

10. Nedílnou součástí této Smlouvy je:

    Příloha č. 1: Oceněný soupis prací

V Chlumci dne 29.2.2024

V Praze dne 29.2.2024

……

Ing. Petra Šilhánová
ředitelka odštěpného závodu
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod PKÚ
(Objednatel)

……

Martin Bukovský
jednatel společnosti
AAA Stavby Bukovský s.r.o.
(Zhotovitel)

Příloha č. 1

Oceněný soupis prací

REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: 12062023-V1
Zakázka: STAVEBNÍ OPRAVY BUDOV STŘEDISKA KOH V ROCE 2023

KSO:
Místo:
CZ-CPV: 45259000-7

CC-CZ:
Datum: 19. 6. 2023

Zadavatel:
DIAMO, s.p., odštěpný závod PKÚ, Hrbovická 2
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
[redacted]
IČ: 40243702
DIČ: CZ5710131735

Zpracovatel:
[redacted]
IČ: 40243702
DIČ: CZ5710131735

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH **3 687 087,37**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	0,00%	**3 687 087,37**	**0,00**
snížená	0,00%	**0,00**	**0,00**

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**3 687 087,37**

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 12062023-V1

Zakázka: **STAVEBNÍ OPRAVY BUDOV STŘEDISKA KOH V ROCE 2023**

Místo: Datum: 19. 6. 2023

Zadavatel: DIAMO, s.p., odštěpný závod PKÚ, Hrbovická 2 Projektant: [redacted]

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady zakázky celkem		**3 687 087,37**	**3 687 087,37**	
Oddíl I.	**OPRAVY BETONOVÝCH PODLAH**	1 421 272,14	1 421 272,14	**STA**
SO-01 Třídírna	**Třídírna – Oprava podlahy C41a-h, inv.č. 82100034, Třídírna a mezistavba – p.č.st. 375, k.ú. Třebuši**	187 472,28	187 472,28	Soupis
SO-02 Třídírna	**Oprava podlah v 8. patře, inv.č. 82100034, Třídírna a mezistavba – p.č.st. 375, k.ú. Třebušice**	285 270,34	285 270,34	Soupis
SO-03 Třídírna	**Opravy podest na zadním schodišti, inv.č. 82100034, Třídírna a mezistavba – p.č.st. 375, k.ú. Třebuš**	61 059,42	61 059,42	Soupis
SO-04 Třídírna	**Oprava podlahy v přízemí, inv.č. 82100034, Třídírna a mezistavba – p.č.st. 375, k.ú. Třebušice**	573 047,98	573 047,98	Soupis
SO-05 Mezistavba	**Oprava podlah okolo drtičů a pohonů C44, C49a, inv.č. 82100034, Třídírna a mezistavba – p.č.st. 375,**	59 007,42	59 007,42	Soupis
SO-06 Prádlo	**Oprava vstupu do prádla před výtahem, inv.č. 82100036, Úpravna -10-80-Prádlo – p.č.st. 375, k.ú. Tře**	76 281,76	76 281,76	Soupis
SO-07 Prádlo	**Oprava podlahy kolem čerpadel U29c, U29d, U29e, inv.č. 82100036, Úpravna -10-80-Prádlo – p.č.st. 375**	179 132,94	179 132,94	Soupis
Oddíl II.	**STAVEBNÍ OPRAVY**	2 265 815,23	2 265 815,23	**STA**

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
SO-08	**Nátěr střechy, inv.č. 82100117, Centrální řídící středisko – p.č.st. 296, k.ú. Třebušice**	542 610,71	542 610,71	Soupis
SO-15	**Oprava omítek obvodových zdí, inv.č.82100112 Areál UDV Třebušice**	83 615,59	83 615,59	Soupis
SO-16	**Hradlo D9-Oprava spodní strany přesahu a střechy, ÚUK Třebušice inv.č. 82100216**	637 919,22	637 919,22	Soupis
SO-17	**Oprava střechy, klemp.prvků,omítek a nátr vrat-garáží D, inv.č. 82100097**	584 369,32	584 369,32	Soupis
SO-19	**Oprava střechy sociálního zařízení skladu ÚUK Komořany, inv.č. 82100120**	133 829,19	133 829,19	Soupis
SO-20	**Oprava střechy koupelen kovodílen,k.ú Komořany inv.č. 82100048**	283 471,20	283 471,20	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
STAVEBNÍ OPRAVY BUDOV STŘEDISKA KOH V ROCE 2023
Objekt:
Oddíl I. - OPRAVY BETONOVÝCH PODLAH
Soupis:

SO-01 Třídírna - Třídírna – Oprava podlahy C41a-h, inv.č. 82100034, Třídírna a mezistavba – p.č.st. 375, k.ú. Třebuši

KSO:
Místo: Třebušice
CZ-CPV: 45259300-0

CC-CZ:
Datum: 19. 6. 2023

Zadavatel:
DIAMO, s.p., odštěpný závod PKÚ, Hrbovická 2

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
[redacted]

IČ: 40243702
DIČ: CZ5710131735

Zpracovatel:
[redacted]

IČ: 40243702
DIČ: CZ5710131735

Poznámka:
Veškeré pracovní postupy provádět dle montážních návodů. Zvolit pouze jeden ucelený certifikovaný systém vyšší kvalitativní třídy, vzhledem k typu provozu – prach, vibrace, oplach vodou.

Cena bez DPH **187 472,28**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	187 472,28	0,00%	0,00
snížená	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **187 472,28**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
STAVEBNÍ OPRAVY BUDOV STŘEDISKA KOH V ROCE 2023
Objekt:
Oddíl I. - OPRAVY BETONOVÝCH PODLAH
Soupis:

SO-01 Třídírna - Třídírna – Oprava podlahy C41a-h, inv.č. 82100034, Třídírna a mezistavba – p.č.st. 375, k.ú. Třebuši

Místo:	Třebušice	Datum:	19. 6. 2023
Zadavatel:	DIAMO, s.p., odštěpný závod PKÚ, Hrbovická 2	Projektant:	[redacted]
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady zakázky celkem	**187 472,28**
HSV - Práce a dodávky HSV	99 222,28
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	7 599,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	86 970,00
997 - Přesun sutě	3 162,88
998 - Přesun hmot	1 490,40
PSV - Práce a dodávky PSV	80 250,00
777 - Podlahy lité	80 250,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	8 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	3 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	500,00
VRN9 - Ostatní náklady	4 500,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

STAVEBNÍ OPRAVY BUDOV STŘEDISKA KOH V ROCE 2023

Objekt:

Oddíl I. - OPRAVY BETONOVÝCH PODLAH

Soupis:

SO-01 Třídírna - Třídírna – Oprava podlahy C41a-h, inv.č. 82100034, Třídírna a mezistavba – p.č.st. 375, k.ú. Třebuši

Místo: Třebušice

Datum: 19. 6. 2023

Zadavatel: DIAMO, s.p., odštěpný závod PKÚ, Hrbovická 2

Projektant: [redacted]

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**187 472,28**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				99 222,28	
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				7 599,00	
1	K	633111111-R	Stabilizace lokálních trhlin a prasklin	m	10,000	150,00	1 500,00	
	PP		Stabilizace lokálních trhlin a prasklin					
	VV		Stabilizace lokálních trhlin a prasklin					
	VV		přípravkem pro utěsnění trhlin a prasklin					
	VV		Dvousložkové epoxidové lepidlo bez obsahu rozpouštědel					
	VV		Zásyp křemičitým pískem					
	VV		Vytvoření mechanické kotvy pro následně vrstvené materiály					
	VV		10,00		10,000			
	VV		Součet		10,000			
2	K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	64,200	95,00	6 099,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Povrchová úprava betonových podlah broušení nerovností do 2 mm (stržení šlemu)					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/633811111*					
	VV		Broušení ploch výtluků					
	VV		321,00*0,20		64,200			
	VV		Součet		64,200			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				86 970,00	
3	K	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah	m2	321,000	15,00	4 815,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952902121*					
	VV		očištění povrchů					
	VV		321,00		321,000			
	VV		Součet		321,000			
4	K	952902131	Čištění budov omytí drsných podlah	m2	321,000	40,00	12 840,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků omytím					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952902131*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		omytí povrchů					
	VV		321,00		321,000			
	VV		Součet		321,000			
5	K	952902611	Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch	m2	321,000	10,00	3 210,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací vysátím prachu z ostatních ploch					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952902611*					
	VV		Vysátí opravované plochy vrstvy od uhelného prachu					
	VV		321,00		321,000			
	VV		Součet		321,000			
6	K	985112131	Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl do 10 mm	m2	64,200	240,00	15 408,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky do 10 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985112131*					
	VV		mělké výtluky hloubky 5-10mm v ploše 20% z celkové plochy					
	VV		321,00*0,20		64,200			
	VV		Součet		64,200			
7	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	321,000	60,00	19 260,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985131111*					
	VV		umytí plochy tlakovou vodou					
	VV		321,00		321,000			
	VV		Součet		321,000			
8	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	64,200	85,00	5 457,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985131311*					
	VV		Obroušení ploch výtluků ocelovými kartáči					
	VV		20 % z celkové plochy					
	VV		321*0,20		64,200			
	VV		Součet		64,200			
9	K	985141111	Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 30 mm hl do 150 mm	m	10,000	30,00	300,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky do 30 mm, hloubky do 150 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985141111*					
	VV		výměra bude upravena při provádění v návaznosti na skutečně provedené množství					
	VV		10,00		10,000			
	VV		Součet		10,000			
10	K	985311311-R	Vyspravení výtluků	m2	64,200	180,00	11 556,00	
	PP		Vyspravení výtluků					
	VV		Vyspravení výtluků přípravkem pro jemné vyhlazování					
	VV		jemná cementová tixotropní malta pro vrstvy 1-10 mm s rychlým úbytkem vlhkosti					
	VV		Případné větší tloušťky provést ve dvou vrstvách					
	VV		20 % z plochy					
	VV		321,00*0,20		64,200			
	VV		Součet		64,200			
11	K	985323111-R	Adhezní můstek reprofilovaného betonu	m2	64,200	220,00	14 124,00	
	PP		Adhezní můstek reprofilovaného betonu					
	VV		Aplikace adhezního můstku pro zvýšení přídržnosti vyhlazovacích stěrek					
	VV		přípravek na bázi pryskyřic ve vodní disperzi					
	VV		bez obsahu rozpouštědel					
	VV		s obsahem tříděného plniva					
	VV		na plochu výtkuků					
	VV		321,00*0,20		64,200			
	VV		Součet		64,200			
	D	997	Přesun sutě				3 162,88	
12	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s použitím mechanizace	t	1,412	600,00	847,20	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013112					
13	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	1,412	300,00	423,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013219					
14	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,412	100,00	141,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501					
15	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5,648	60,00	338,88	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509					
	VV		1,412*4 'Přepočtené koeficientem množství		5,648			
16	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	1,412	1 000,00	1 412,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013601					
	D	998	Přesun hmot				1 490,40	
17	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	1,656	600,00	993,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998017002					
18	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	1,656	300,00	496,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998018011					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				80 250,00	
	D	777	Podlahy lité				80 250,00	
19	K	777611143-R	Krycí nátěr podlahy chemicky odolný epoxidový dvojnásobný	m2	321,000	250,00	80 250,00	
	PP		Krycí nátěr podlahy chemicky odolný epoxidový dvojnásobný					
	VV		Aplikovat po vyzrátní podkladu					
	VV		dvojnásobný nátěr dvousložkový, epoxidový, kyselinovzdorný					
	VV		zdravotně nezávadný na bázi epoxidových pryskyřic					
	VV		se speciálními pigmenty avysokou krycí schopností					
	VV		Po úpném vytvrzení musí odolávat účinkům kyselin, hydroxidů,soli, olejů,					
	VV		uhlovodíků a rozpouštědel					
	VV		321,00		321,000			
	VV		Součet		321,000			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				8 000,00	
	D	VRN4	Inženýrská činnost				3 000,00	
20	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	kmplt	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zkoušky bez rozlišení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/043103000					
	VV		Zajištění odtrhové zkoušky					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	VRN7	Provozní vlivy				500,00	
21	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	kmplt	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provoz investora, třetích osob					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/071002000*					
	VV		Při provádění oprav je nutná koordinace jednotlivých prací s provozovatelem objektu. Práce bude nutné provádět pouze při dostatečně dlouhé odstávce					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	VRN9	Ostatní náklady				4 500,00	
22	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	kmplt	1,000	4 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ostatní náklady související s výstavbou					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/094002000*					
	VV		Zabroušení ocelových trnů a zbytkových profilů po kotvení strojů cca 10 mm pod úroveň podlahy					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
STAVEBNÍ OPRAVY BUDOV STŘEDISKA KOH V ROCE 2023
Objekt:
Oddíl I. - OPRAVY BETONOVÝCH PODLAH
Soupis:

SO-02 Třídírna - Oprava podlah v 8. patře, inv.č. 82100034, Třídírna a mezistavba – p.č.st. 375, k.ú. Třebušice

KSO:
Místo: Třebušice
CZ-CPV: 45259300-0

CC-CZ:
Datum: 19. 6. 2023

Zadavatel:
DIAMO, s.p., odštěpný závod PKÚ, Hrbovická 2
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
[redacted]
IČ: 40243702
DIČ: CZ5710131735

Zpracovatel:
[redacted]
IČ: 40243702
DIČ: CZ5710131735

Poznámka:

Cena bez DPH	**285 270,34**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	285 270,34	0,00%	0,00
snížená	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**285 270,34**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
STAVEBNÍ OPRAVY BUDOV STŘEDISKA KOH V ROCE 2023
Objekt:
Oddíl I. - OPRAVY BETONOVÝCH PODLAH
Soupis:
SO-02 Třídírna - Oprava podlah v 8. patře, inv.č. 82100034, Třídírna a mezistavba – p.č.st. 375, k.ú. Třebušice

Místo:	Třebušice	Datum:	19. 6. 2023
Zadavatel:	DIAMO, s.p., odštěpný závod PKÚ, Hrbovická 2	Projektant:	[redacted]
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady zakázky celkem	**285 270,34**
HSV - Práce a dodávky HSV	72 175,34
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	5 361,70
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	61 507,00
997 - Přesun sutě	3 708,24
998 - Přesun hmot	1 598,40
PSV - Práce a dodávky PSV	205 095,00
777 - Podlahy lité	205 095,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	8 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	3 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	500,00
VRN9 - Ostatní náklady	4 500,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

STAVEBNÍ OPRAVY BUDOV STŘEDISKA KOH V ROCE 2023

Objekt:

Oddíl I. - OPRAVY BETONOVÝCH PODLAH

Soupis:

SO-02 Třídírna - Oprava podlah v 8. patře, inv.č. 82100034, Třídírna a mezistavba – p.č.st. 375, k.ú. Třebušice

Místo: Třebušice

Datum: 19. 6. 2023

Zadavatel: DIAMO, s.p., odštěpný závod PKÚ, Hrbovická 2

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**285 270,34**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				72 175,34	
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				5 361,70	
1	K	633111111-R	Stabilizace lokálních trhlin a prasklin	m	20,000	150,00	3 000,00	
	PP		Stabilizace lokálních trhlin a prasklin					
	VV		Stabilizace lokálních trhlin a prasklin					
	VV		přípravkem pro utěsnění trhlin a prasklin					
	VV		Dvousložkové epoxidové lepidlo bez obsahu rozpouštědel					
	VV		Zásyp křemičitým pískem					
	VV		Vytvoření mechanické kotvy pro následně vrstvené materiály					
	VV		20,00		20,000			
	VV		Součet		20,000			
2	K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	24,860	95,00	2 361,70	CS ÚRS 2023 02
	PP		Povrchová úprava betonových podlah broušení nerovností do 2 mm (stržení šlemu)					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/633811111*					
	VV		Broušení ploch výtluků					
	VV		(95,00+19,80+9,50)*0,20		24,860			
	VV		Součet		24,860			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				61 507,00	
3	K	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah	m2	124,300	15,00	1 864,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952902121*					
	VV		očištění povrchů					
	VV		(95,00+19,80+9,50)		124,300			
	VV		Součet		124,300			
4	K	952902131	Čištění budov omytí drsných podlah	m2	124,300	40,00	4 972,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků omytím					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952902131*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		omytí povrchů					
	VV		(95,00+19,80+9,50)		124,300			
	VV		Součet		124,300			
5	K	952902611	Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch	m2	124,300	10,00	1 243,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací vysátím prachu z ostatních ploch					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952902611*					
	VV		Vysátí opravované plochy vrstvy od uhelného prachu					
	VV		(95,00+19,80+9,50)		124,300			
	VV		Součet		124,300			
6	K	985112132	Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl přes 10 do 30 mm	m2	24,860	240,00	5 966,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 10 do 30 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985112132*					
	VV		mělké výtluky hloubky 5-20mm v ploše 20% z celkové plochy					
	VV		(95,00+19,80+9,50)*0,20		24,860			
	VV		Součet		24,860			
7	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	124,300	60,00	7 458,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985131111*					
	VV		umytí plochy tlakovou vodou					
	VV		(95,00+19,80+9,50)		124,300			
	VV		Součet		124,300			
8	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	24,860	85,00	2 113,10	CS ÚRS 2023 02
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985131311*					
	VV		Obroušení ploch výtluků ocelovými kartáči					
	VV		20 % z celkové plochy					
	VV		(95,00+19,80+9,50)*0,20		24,860			
	VV		Součet		24,860			
9	K	985141111	Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 30 mm hl do 150 mm	m	20,000	30,00	600,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky do 30 mm, hloubky do 150 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985141111*					
	VV		výměra bude upravena při provádění v návaznosti na skutečně provedené množství					
	VV		20,00		20,000			
	VV		Součet		20,000			
10	K	985311311-R	Vyspravení výtluků	m2	24,860	180,00	4 474,80	
	PP		Vyspravení výtluků					
	VV		Vyspravení výtluků přípravkem pro jemné vyhlazování					
	VV		jemná cementová tixotropní malta pro vrstvy 1-10 mm s rychlým úbytkem vlhkosti					
	VV		Případné větší tloušťky provést ve dvou vrstvách					
	VV		20 % z plochy					
	VV		(95,00+19,80+9,50)*0,20		24,860			
	VV		Součet		24,860			
11	K	985323111-R	Adhezní můstek reprofilovaného betonu	m2	149,160	220,00	32 815,20	
	PP		Adhezní můstek reprofilovaného betonu					
	VV		Aplikace adhezního můstku pro zvýšení přídržnosti vyhlazovacích stěrek					
	VV		přípravek na bázi pryskyřic ve vodní disperzi					
	VV		bez obsahu rozpouštědel					
	VV		s obsahem tříděného plniva					
	VV		na plochy výtluků					
	VV		(95,00+19,80+9,50)*0,20		24,860			
	VV		také v celé ploše					
	VV		(95,00+19,80+9,50)		124,300			
	VV		Součet		149,160			
	D	997	Přesun sutě				3 708,24	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	997013120	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 30 do 36 m s použitím mechanizace	t	1,641	600,00	984,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 30 do 36 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013120*					
13	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	1,641	300,00	492,30	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013219*					
14	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,641	100,00	164,10	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501*					
15	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7,104	60,00	426,24	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509*					
	VV		1,776*4 'Přepočtené koeficientem množství		7,104			
16	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	1,641	1 000,00	1 641,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013601*					
	D	998	Přesun hmot				1 598,40	
17	K	998017004	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 24 do 36 m	t	1,776	600,00	1 065,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 24 do 36 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998017004*					
18	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	1,776	300,00	532,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998018011*					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				205 095,00	
	D	777	Podlahy lité				205 095,00	
19	K	777211011-R	Podlahy z epoxi-cementové samonivelační průmyslové stěrky průměrné tl. 5 mm	m2	124,300	1 400,00	174 020,00	
	PP		Podlahy z epoxi-cementové samonivelační průmyslové stěrky průměrné tl. 5 mm					
	VV		Obsahující speciální cementy s rychlým průběhem hydratace a tvrdnutí					
	VV		Obsažen bude také tříděný křemičitý písek					
	VV		pryskyřice a další speciální přísady					
	VV		V případě tloušťky nad 10 mm je nutno provádět ve dvou vrstvách					
	VV		(95,00+19,80+9,50)		124,300			
	VV		Součet		124,300			
20	K	777611143-R	Krycí nátěr podlahy chemicky odolný epoxidový dvojnásobný	m2	124,300	250,00	31 075,00	
	PP		Krycí nátěr podlahy chemicky odolný epoxidový dvojnásobný					
	VV		Aplikovat po vyzrátní podkladu					
	VV		dvojnásobný nátěr dvousložkový, epoxidový, kyselinovzdorný					
	VV		zdravotně nezávadný na bázi epoxidových pryskyřic					
	VV		se speciálními pigmenty avysokou krycí schopností					
	VV		Po úpném vytvrzení musí odolávat účinkům kyselin, hydroxidů,soli, olejů,					
	VV		uhlovodíků a rozpouštědel					
	VV		(95,00+19,80+9,50)		124,300			
	VV		Součet		124,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				8 000,00	
	D	VRN4	Inženýrská činnost				3 000,00	
21	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	kmplt	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zkoušky bez rozlišení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/043103000					
	VV		Zajištění odtrhové zkoušky					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	VRN7	Provozní vlivy				500,00	
22	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	kmplt	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provoz investora, třetích osob					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/071002000					
	VV		Při provádění oprav je nutná koordinace jednotlivých prací s provozovatelem objektu. Práce bude nutné provádět pouze při dostatečně dlouhé odstávce					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	VRN9	Ostatní náklady				4 500,00	
23	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	kmplt	1,000	4 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ostatní náklady související s výstavbou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/094002000					
	VV		Zabroušení ocelových trnů a zbytkových profilů po kotvení strojů cca 10 mm pod úroveň podlahy					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
STAVEBNÍ OPRAVY BUDOV STŘEDISKA KOH V ROCE 2023
Objekt:
Oddíl I. - OPRAVY BETONOVÝCH PODLAH
Soupis:

SO-03 Třídírna - Opravy podest na zadním schodišti, inv.č. 82100034, Třídírna a mezistavba – p.č.st. 375, k.ú. Třebuš

KSO:
Místo: Třebušice
CZ-CPV: 45259300-0

CC-CZ:
Datum: 19. 6. 2023

Zadavatel:
DIAMO, s.p., odštěpný závod PKÚ, Hrbovická 2
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
[redacted]
IČ: 40243702
DIČ: CZ5710131735

Zpracovatel:
[redacted]
IČ: 40243702
DIČ: CZ5710131735

Poznámka:

Cena bez DPH	**61 059,42**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	61 059,42	0,00%	0,00
snížená	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**61 059,42**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
STAVEBNÍ OPRAVY BUDOV STŘEDISKA KOH V ROCE 2023
Objekt:
Oddíl I. - OPRAVY BETONOVÝCH PODLAH
Soupis:

SO-03 Třídírna - Opravy podest na zadním schodišti, inv.č. 82100034, Třídírna a mezistavba – p.č.st. 375, k.ú. Třebuš

Místo:	Třebušice	Datum:	19. 6. 2023
Zadavatel:	DIAMO, s.p., odštěpný závod PKÚ, Hrbovická 2	Projektant:	[redacted]
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady zakázky celkem	**61 059,42**
HSV - Práce a dodávky HSV	13 459,42
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 730,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	10 110,00
997 - Přesun sutě	353,92
998 - Přesun hmot	265,50
PSV - Práce a dodávky PSV	39 600,00
777 - Podlahy lité	39 600,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	8 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	3 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	500,00
VRN9 - Ostatní náklady	4 500,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

STAVEBNÍ OPRAVY BUDOV STŘEDISKA KOH V ROCE 2023

Objekt:

Oddíl I. - OPRAVY BETONOVÝCH PODLAH

Soupis:

SO-03 Třídírna - Opravy podest na zadním schodišti, inv.č. 82100034, Třídírna a mezistavba – p.č.st. 375, k.ú. Třebuš

Místo: Třebušice

Datum: 19. 6. 2023

Zadavatel: DIAMO, s.p., odštěpný závod PKÚ, Hrbovická 2

Projektant: [redacted]

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**61 059,42**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				13 459,42	
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 730,00	
1	K	633111111-R	Stabilizace lokálních trhlin a prasklin	m	3,000	150,00	450,00	
	PP		Stabilizace lokálních trhlin a prasklin					
	VV		Stabilizace lokálních trhlin a prasklin					
	VV		přípravkem pro utěsnění trhlin a prasklin					
	VV		Dvousložkové epoxidové lepidlo bez obsahu rozpouštědel					
	VV		Zásyp křemičitým pískem					
	VV		Vytvoření mechanické kotvy pro následně vrstvené materiály					
	VV		3,00		3,000			
	VV		Součet		3,000			
2	K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	24,000	95,00	2 280,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Povrchová úprava betonových podlah broušení nerovností do 2 mm (stržení šlemu)					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/633811111*					
	VV		Broušení ploch výtluků					
	VV		((1,50+3,30)*5)		24,000			
	VV		Součet		24,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				10 110,00	
3	K	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah	m2	24,000	15,00	360,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952902121*					
	VV		očištění povrchů					
	VV		((1,50+3,30)*5)		24,000			
	VV		Součet		24,000			
4	K	952902131	Čištění budov omytí drsných podlah	m2	24,000	40,00	960,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků omytím					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952902131*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		omytí povrchů					
	VV		((1,50+3,30)*5)		24,000			
	VV		Součet		24,000			
5	K	952902611	Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch	m2	24,000	10,00	240,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací vysátím prachu z ostatních ploch					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952902611*					
	VV		Vysátí opravované plochy vrstvy od uhelného prachu					
	VV		((1,50+3,30)*5)		24,000			
	VV		Součet		24,000			
6	K	985112132	Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl přes 10 do 30 mm	m2	2,400	240,00	576,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 10 do 30 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985112132*					
	VV		mělké výtluky hloubky 5-20mm v ploše 10% z celkové plochy					
	VV		((1,50+3,30)*5)*0,10		2,400			
	VV		Součet		2,400			
7	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	24,000	60,00	1 440,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985131111*					
	VV		umytí plochy tlakovou vodou					
	VV		((1,50+3,30)*5)		24,000			
	VV		Součet		24,000			
8	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	2,400	85,00	204,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985131311*					
	VV		Obroušení ploch výtluků ocelovými kartáči					
	VV		10 % z celkové plochy					
	VV		((1,50+3,30)*5)*0,10		2,400			
	VV		Součet		2,400			
9	K	985141111	Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 30 mm hl do 150 mm	m	3,000	30,00	90,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky do 30 mm, hloubky do 150 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985141111*					
	VV		výměra bude upravena při provádění v návaznosti na skutečně provedené množství					
	VV		3,00		3,000			
	VV		Součet		3,000			
10	K	985311311-R	Vyspravení výtluků	m2	2,400	180,00	432,00	
	PP		Vyspravení výtluků					
	VV		Vyspravení výtluků přípravkem pro jemné vyhlazování					
	VV		jemná cementová tixotropní malta pro vrstvy 1-10 mm s rychlým úbytkem vlhkosti					
	VV		Případné větší tloušťky provést ve dvou vrstvách					
	VV		10 % z plochy					
	VV		((1,50+3,30)*5)*0,10		2,400			
	VV		Součet		2,400			
11	K	985323111-R	Adhezní můstek reprofilovaného betonu	m2	26,400	220,00	5 808,00	
	PP		Adhezní můstek reprofilovaného betonu					
	VV		Aplikace adhezního můstku pro zvýšení přídržnosti vyhlazovacích stěrek					
	VV		přípravek na bázi pryskyřic ve vodní disperzi					
	VV		bez obsahu rozpouštědel					
	VV		s obsahem tříděného plniva					
	VV		na plochy výtluků					
	VV		((1,50+3,30)*5)*0,10		2,400			
	VV		také v celé ploše					
	VV		((1,50+3,30)*5)		24,000			
	VV		Součet		26,400			
	D	997	Přesun sutě				353,92	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	997013116	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m s použitím mechanizace	t	0,158	600,00	94,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013116*					
13	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	0,158	300,00	47,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013219*					
14	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,158	100,00	15,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501*					
15	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,632	60,00	37,92	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509*					
	VV		0,158*4 'Přepočtené koeficientem množství		0,632			
16	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	0,158	1 000,00	158,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013601*					
	D	998	Přesun hmot				265,50	
17	K	998017004	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 24 do 36 m	t	0,295	600,00	177,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 24 do 36 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998017004*					
18	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	0,295	300,00	88,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998018011*					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				39 600,00	
	D	777	Podlahy lité				39 600,00	
19	K	777211011-R	Podlahy z epoxi-cementové samonivelační průmyslové stěrky průměrné tl. 5 mm	m2	24,000	1 400,00	33 600,00	
	PP		Podlahy z epoxi-cementové samonivelační průmyslové stěrky průměrné tl. 5 mm					
	VV		Obsahující speciální cementy s rychlým průběhem hydratace a tvrdnutí					
	VV		Obsažen bude také tříděný křemičitý písek					
	VV		pryskyřice a další speciální přísady					
	VV		V případě tloušťky nad 10 mm je nutno provádět ve dvou vrstvách					
	VV		((1,50+3,30)*5)		24,000			
	VV		Součet		24,000			
20	K	777611143-R	Krycí nátěr podlahy chemicky odolný epoxidový dvojnásobný	m2	24,000	250,00	6 000,00	
	PP		Krycí nátěr podlahy chemicky odolný epoxidový dvojnásobný					
	VV		Aplikovat po vyzrátní podkladu					
	VV		dvojnásobný nátěr dvousložkový, epoxidový, kyselinovzdorný					
	VV		zdravotně nezávadný na bázi epoxidových pryskyřic					
	VV		se speciálními pigmenty avysokou krycí schopností					
	VV		Po úpném vytvrzení musí odolávat účinkům kyselin, hydroxidů,soli, olejů,					
	VV		uhlovodíků a rozpouštědel					
	VV		((1,50+3,30)*5)		24,000			
	VV		Součet		24,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				8 000,00	
	D	VRN4	Inženýrská činnost				3 000,00	
21	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	kmplt	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zkoušky bez rozlišení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/043103000					
	VV		Zajištění odtrhové zkoušky					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	VRN7	Provozní vlivy				500,00	
22	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	kmplt	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provoz investora, třetích osob					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/071002000					
	VV		Při provádění oprav je nutná koordinace jednotlivých prací s provozovatelem objektu. Práce bude nutné provádět pouze při dostatečně dlouhé odstávce					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	VRN9	Ostatní náklady				4 500,00	
23	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	kmplt	1,000	4 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ostatní náklady související s výstavbou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/094002000					
	VV		Zabroušení ocelových trnů a zbytkových profilů po kotvení strojů cca 10 mm pod úroveň podlahy					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
STAVEBNÍ OPRAVY BUDOV STŘEDISKA KOH V ROCE 2023
Objekt:
Oddíl I. - OPRAVY BETONOVÝCH PODLAH
Soupis:

SO-04 Třídírna - Oprava podlahy v přízemí, inv.č. 82100034, Třídírna a mezistavba – p.č.st. 375, k.ú. Třebušice

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Třebušice	Datum:	19. 6. 2023
CZ-CPV:	45259300-0		
Zadavatel:		IČ:	
	DIAMO, s.p., odštěpný závod PKÚ, Hrbovická 2	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:	[redacted]	IČ:	40243702
		DIČ:	CZ5710131735
Zpracovatel:	[redacted]	IČ:	40243702
		DIČ:	CZ5710131735

Poznámka:

Cena bez DPH **573 047,98**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	573 047,98	0,00%	0,00
snížená	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **573 047,98**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
STAVEBNÍ OPRAVY BUDOV STŘEDISKA KOH V ROCE 2023
Objekt:
Oddíl I. - OPRAVY BETONOVÝCH PODLAH
Soupis:

SO-04 Třídírna - Oprava podlahy v přízemí, inv.č. 82100034, Třídírna a mezistavba – p.č.st. 375, k.ú. Třebušice

Místo:	Třebušice	Datum:	19. 6. 2023
Zadavatel:	DIAMO, s.p., odštěpný závod PKÚ, Hrbovická 2	Projektant:	[redacted]
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady zakázky celkem	**573 047,98**
HSV - Práce a dodávky HSV	124 497,98
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	5 536,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	112 072,50
997 - Přesun sutě	3 946,88
998 - Přesun hmot	2 942,10
PSV - Práce a dodávky PSV	440 550,00
777 - Podlahy lité	440 550,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	8 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	3 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	500,00
VRN9 - Ostatní náklady	4 500,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

STAVEBNÍ OPRAVY BUDOV STŘEDISKA KOH V ROCE 2023

Objekt:

Oddíl I. - OPRAVY BETONOVÝCH PODLAH

Soupis:

SO-04 Třídírna - Oprava podlahy v přízemí, inv.č. 82100034, Třídírna a mezistavba – p.č.st. 375, k.ú. Třebušice

Místo: Třebušice

Datum: 19. 6. 2023

Zadavatel: DIAMO, s.p., odštěpný závod PKÚ, Hrbovická 2

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**573 047,98**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				124 497,98	
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				5 536,50	
1	K	633111111-R	Stabilizace lokálních trhlin a prasklin	m	20,000	150,00	3 000,00	
	PP		Stabilizace lokálních trhlin a prasklin					
	VV		Stabilizace lokálních trhlin a prasklin					
	VV		přípravkem pro utěsnění trhlin a prasklin					
	VV		Dvousložkové epoxidové lepidlo bez obsahu rozpouštědel					
	VV		Zásyp křemičitým pískem					
	VV		Vytvoření mechanické kotvy pro následně vrstvené materiály					
	VV		20,00		20,000			
	VV		Součet		20,000			
2	K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	26,700	95,00	2 536,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Povrchová úprava betonových podlah broušení nerovností do 2 mm (stržení šlemu)					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/633811111*					
	VV		Broušení ploch výtluků					
	VV		267,00*0,10		26,700			
	VV		Součet		26,700			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				112 072,50	
3	K	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah	m2	267,000	15,00	4 005,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952902121*					
	VV		očištění povrchů					
	VV		267,00		267,000			
	VV		Součet		267,000			
4	K	952902131	Čištění budov omytí drsných podlah	m2	267,000	40,00	10 680,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků omytím					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952902131*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		omytí povrchů					
	VV		267,00		267,000			
	VV		Součet		267,000			
5	K	952902611	Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch	m2	267,000	10,00	2 670,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací vysátím prachu z ostatních ploch					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952902611*					
	VV		Vysátí opravované plochy vrstvy od uhelného prachu					
	VV		267,00		267,000			
	VV		Součet		267,000			
6	K	985112132	Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl přes 10 do 30 mm	m2	26,700	240,00	6 408,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 10 do 30 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985112132*					
	VV		mělké výtluky hloubky 5-20mm v ploše 10% z celkové plochy					
	VV		267,00*0,10		26,700			
	VV		Součet		26,700			
7	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	267,000	60,00	16 020,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985131111*					
	VV		umytí plochy tlakovou vodou					
	VV		267,00		267,000			
	VV		Součet		267,000			
8	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	26,700	85,00	2 269,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985131311*					
	VV		Obroušení ploch výtluků ocelovými kartáči					
	VV		10 % z celkové plochy					
	VV		267,00*0,10		26,700			
	VV		Součet		26,700			
9	K	985141111	Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 30 mm hl do 150 mm	m	20,000	30,00	600,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky do 30 mm, hloubky do 150 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985141111*					
	VV		výměra bude upravena při provádění v návaznosti na skutečně provedené množství					
	VV		20,00		20,000			
	VV		Součet		20,000			
10	K	985311311-R	Vyspravení výtluků	m2	26,700	180,00	4 806,00	
	PP		Vyspravení výtluků					
	VV		Vyspravení výtluků přípravkem pro jemné vyhlazování					
	VV		jemná cementová tixotropní malta pro vrstvy 1-10 mm s rychlým úbytkem vlhkosti					
	VV		Případné větší tloušťky provést ve dvou vrstvách					
	VV		10 % z plochy					
	VV		267,00*0,10		26,700			
	VV		Součet		26,700			
11	K	985323111-R	Adhezní můstek reprofilovaného betonu	m2	293,700	220,00	64 614,00	
	PP		Adhezní můstek reprofilovaného betonu					
	VV		Aplikace adhezního můstku pro zvýšení přídržnosti vyhlazovacích stěrek					
	VV		přípravek na bázi pryskyřic ve vodní disperzi					
	VV		bez obsahu rozpouštědel					
	VV		s obsahem tříděného plniva					
	VV		na plochy výtluků					
	VV		267,00*0,10		26,700			
	VV		také v celé ploše					
	VV		267,00		267,000			
	VV		Součet		293,700			
	D	997	Přesun sutě				3 946,88	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	1,762	600,00	1 057,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013111*					
13	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	1,762	300,00	528,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013219*					
14	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,762	100,00	176,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501*					
15	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7,048	60,00	422,88	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509*					
	VV		1,762*4 'Přepočtené koeficientem množství		7,048			
16	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	1,762	1 000,00	1 762,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013601*					
	D	998	Přesun hmot				2 942,10	
17	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	3,269	600,00	1 961,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998017001*					
18	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	3,269	300,00	980,70	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998018011*					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				440 550,00	
	D	777	Podlahy lité				440 550,00	
19	K	777211011-R	Podlahy z epoxi-cementové samonivelační průmyslové stěrky průměrné tl. 5 mm	m2	267,000	1 400,00	373 800,00	
	PP		Podlahy z epoxi-cementové samonivelační průmyslové stěrky průměrné tl. 5 mm					
	VV		Obsahující speciální cementy s rychlým průběhem hydratace a tvrdnutí					
	VV		Obsažen bude také tříděný křemičitý písek					
	VV		pryskyřice a další speciální přísady					
	VV		V případě tloušťky nad 10 mm je nutno provádět ve dvou vrstvách					
	VV		267,00		267,000			
	VV		Součet		267,000			
20	K	777611143-R	Krycí nátěr podlahy chemicky odolný epoxidový dvojnásobný	m2	267,000	250,00	66 750,00	
	PP		Krycí nátěr podlahy chemicky odolný epoxidový dvojnásobný					
	VV		Aplikovat po vyzrátní podkladu					
	VV		dvojnásobný nátěr dvousložkový, epoxidový, kyselinovzdorný					
	VV		zdravotně nezávadný na bázi epoxidových pryskyřic					
	VV		se speciálními pigmenty avysokou krycí schopností					
	VV		Po úpném vytvrzení musí odolávat účinkům kyselin, hydroxidů,soli, olejů,					
	VV		uhlovodíků a rozpouštědel					
	VV		267,00		267,000			
	VV		Součet		267,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				8 000,00	
	D	VRN4	Inženýrská činnost				3 000,00	
21	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	kmplt	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zkoušky bez rozlišení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/043103000					
	VV		Zajištění odtrhové zkoušky					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	VRN7	Provozní vlivy				500,00	
22	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	kmplt	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provoz investora, třetích osob					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/071002000					
	VV		Při provádění oprav je nutná koordinace jednotlivých prací s provozovatelem objektu. Práce bude nutné provádět pouze při dostatečně dlouhé odstávce					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	VRN9	Ostatní náklady				4 500,00	
23	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	kmplt	1,000	4 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ostatní náklady související s výstavbou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/094002000					
	VV		Zabroušení ocelových trnů a zbytkových profilů po kotvení strojů cca 10 mm pod úroveň podlahy					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
STAVEBNÍ OPRAVY BUDOV STŘEDISKA KOH V ROCE 2023
Objekt:
Oddíl I. - OPRAVY BETONOVÝCH PODLAH
Soupis:
SO-05 Mezistavba - Oprava podlah okolo drtičů a pohonů C44, C49a, inv.č. 82100034, Třídírna a mezistavba – p.č.st. 375,

KSO:
Místo: Třebušice
CZ-CPV: 45259300-0

CC-CZ:
Datum: 19. 6. 2023

Zadavatel:
DIAMO, s.p., odštěpný závod PKÚ, Hrbovická 2
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
[redacted]
IČ: 40243702
DIČ: CZ5710131735

Zpracovatel:
[redacted]
IČ: 40243702
DIČ: CZ5710131735

Poznámka:

Cena bez DPH	**59 007,42**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	59 007,42	0,00%	0,00
snížená	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**59 007,42**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
STAVEBNÍ OPRAVY BUDOV STŘEDISKA KOH V ROCE 2023
Objekt:
Oddíl I. - OPRAVY BETONOVÝCH PODLAH
Soupis:
SO-05 Mezistavba - Oprava podlah okolo drtičů a pohonů C44, C49a, inv.č. 82100034, Třídírna a mezistavba – p.č.st. 375,

Místo: Třebušice
Datum: 19. 6. 2023

Zadavatel: DIAMO, s.p., odštěpný závod PKÚ, Hrbovická 2
Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj
Zpracovatel:



Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady zakázky celkem	**59 007,42**
HSV - Práce a dodávky HSV	11 407,42
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	678,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	10 110,00
997 - Přesun sutě	353,92
998 - Přesun hmot	265,50
PSV - Práce a dodávky PSV	39 600,00
777 - Podlahy lité	39 600,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	8 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	3 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	500,00
VRN9 - Ostatní náklady	4 500,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:
STAVEBNÍ OPRAVY BUDOV STŘEDISKA KOH V ROCE 2023
Objekt:
Oddíl I. - OPRAVY BETONOVÝCH PODLAH
Soupis:
SO-05 Mezistavba - Oprava podlah okolo drtičů a pohonů C44, C49a, inv.č. 82100034, Třídírna a mezistavba – p.č.st. 375,

Místo: Třebušice
Datum: 19. 6. 2023

Zadavatel: DIAMO, s.p., odštěpný závod PKÚ, Hrbovická 2
Projektant: [redacted]

Uchazeč: Vyplň údaj
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**59 007,42**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				11 407,42	
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				678,00	
1	K	633111111-R	Stabilizace lokálních trhlin a prasklin	m	3,000	150,00	450,00	
	PP		Stabilizace lokálních trhlin a prasklin					
	VV		Stabilizace lokálních trhlin a prasklin					
	VV		přípravkem pro utěsnění trhlin a prasklin					
	VV		Dvousložkové epoxidové lepidlo bez obsahu rozpouštědel					
	VV		Zásyp křemičitým pískem					
	VV		Vytvoření mechanické kotvy pro následně vrstvené materiály					
	VV		3,00		3,000			
	VV		Součet		3,000			
2	K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	2,400	95,00	228,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Povrchová úprava betonových podlah broušení nerovností do 2 mm (stržení šlemu)					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/633811111*					
	VV		Broušení ploch výtluků					
	VV		24,00*0,10		2,400			
	VV		Součet		2,400			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				10 110,00	
3	K	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah	m2	24,000	15,00	360,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952902121*					
	VV		očištění povrchů					
	VV		24,00		24,000			
	VV		Součet		24,000			
4	K	952902131	Čištění budov omytí drsných podlah	m2	24,000	40,00	960,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků omytím					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952902131*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		omytí povrchů					
	VV		24,00		24,000			
	VV		Součet		24,000			
5	K	952902611	Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch	m2	24,000	10,00	240,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací vysátím prachu z ostatních ploch					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952902611*					
	VV		Vysátí opravované plochy vrstvy od uhelného prachu					
	VV		24,00		24,000			
	VV		Součet		24,000			
6	K	985112132	Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl přes 10 do 30 mm	m2	2,400	240,00	576,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 10 do 30 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985112132*					
	VV		mělké výtluky hloubky 5-20mm v ploše 10% z celkové plochy					
	VV		24,00*0,10		2,400			
	VV		Součet		2,400			
7	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	24,000	60,00	1 440,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985131111*					
	VV		umytí plochy tlakovou vodou					
	VV		24,00		24,000			
	VV		Součet		24,000			
8	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	2,400	85,00	204,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985131311*					
	VV		Obroušení ploch výtluků ocelovými kartáči					
	VV		10 % z celkové plochy					
	VV		24,00*0,10		2,400			
	VV		Součet		2,400			
9	K	985141111	Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 30 mm hl do 150 mm	m	3,000	30,00	90,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky do 30 mm, hloubky do 150 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985141111*					
	VV		výměra bude upravena při provádění v návaznosti na skutečně provedené množství					
	VV		3,00		3,000			
	VV		Součet		3,000			
10	K	985311311-R	Vyspravení výtluků	m2	2,400	180,00	432,00	
	PP		Vyspravení výtluků					
	VV		Vyspravení výtluků přípravkem pro jemné vyhlazování					
	VV		jemná cementová tixotropní malta pro vrstvy 1-10 mm s rychlým úbytkem vlhkosti					
	VV		Případné větší tloušťky provést ve dvou vrstvách					
	VV		10 % z plochy					
	VV		24,00*0,10		2,400			
	VV		Součet		2,400			
11	K	985323111-R	Adhezní můstek reprofilovaného betonu	m2	26,400	220,00	5 808,00	
	PP		Adhezní můstek reprofilovaného betonu					
	VV		Aplikace adhezního můstku pro zvýšení přídržnosti vyhlazovacích stěrek					
	VV		přípravek na bázi pryskyřic ve vodní disperzi					
	VV		bez obsahu rozpouštědel					
	VV		s obsahem tříděného plniva					
	VV		na plochy výtluků					
	VV		24,00*0,10		2,400			
	VV		také v celé ploše					
	VV		24,00		24,000			
	VV		Součet		26,400			
	D	997	Přesun sutě				353,92	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,158	600,00	94,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013111*					
13	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	0,158	300,00	47,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013219*					
14	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,158	100,00	15,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501*					
15	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,632	60,00	37,92	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509*					
	VV		0,158*4 'Přepočtené koeficientem množství		0,632			
16	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	0,158	1 000,00	158,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013601*					
	D	998	Přesun hmot				265,50	
17	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	0,295	600,00	177,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998017001*					
18	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	0,295	300,00	88,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998018011*					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				39 600,00	
	D	777	Podlahy lité				39 600,00	
19	K	777211011-R	Podlahy z epoxi-cementové samonivelační průmyslové stěrky průměrné tl. 5 mm	m2	24,000	1 400,00	33 600,00	
	PP		Podlahy z epoxi-cementové samonivelační průmyslové stěrky průměrné tl. 5 mm					
	VV		Obsahující speciální cementy s rychlým průběhem hydratace a tvrdnutí					
	VV		Obsažen bude také tříděný křemičitý písek					
	VV		pryskyřice a další speciální přísady					
	VV		V případě tloušťky nad 10 mm je nutno provádět ve dvou vrstvách					
	VV		24,00		24,000			
	VV		Součet		24,000			
20	K	777611143-R	Krycí nátěr podlahy chemicky odolný epoxidový dvojnásobný	m2	24,000	250,00	6 000,00	
	PP		Krycí nátěr podlahy chemicky odolný epoxidový dvojnásobný					
	VV		Aplikovat po vyzrátní podkladu					
	VV		dvojnásobný nátěr dvousložkový, epoxidový, kyselinovzdorný					
	VV		zdravotně nezávadný na bázi epoxidových pryskyřic					
	VV		se speciálními pigmenty avysokou krycí schopností					
	VV		Po úpném vytvrzení musí odolávat účinkům kyselin, hydroxidů,soli, olejů,					
	VV		uhlovodíků a rozpouštědel					
	VV		24,00		24,000			
	VV		Součet		24,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				8 000,00	
	D	VRN4	Inženýrská činnost				3 000,00	
21	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	kmplt	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zkoušky bez rozlišení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/043103000					
	VV		Zajištění odtrhové zkoušky					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	VRN7	Provozní vlivy				500,00	
22	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	kmplt	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provoz investora, třetích osob					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/071002000					
	VV		Při provádění oprav je nutná koordinace jednotlivých prací s provozovatelem objektu. Práce bude nutné provádět pouze při dostatečně dlouhé odstávce					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	VRN9	Ostatní náklady				4 500,00	
23	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	kmplt	1,000	4 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ostatní náklady související s výstavbou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/094002000					
	VV		Zabroušení ocelových trnů a zbytkových profilů po kotvení strojů cca 10 mm pod úroveň podlahy					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
STAVEBNÍ OPRAVY BUDOV STŘEDISKA KOH V ROCE 2023
Objekt:
Oddíl I. - OPRAVY BETONOVÝCH PODLAH
Soupis:

SO-06 Prádlo - Oprava vstupu do prádla před výtahem, inv.č. 82100036, Úpravna -10-80-Prádlo – p.č.st. 375, k.ú. Tře

KSO:
Místo: Třebušice
CZ-CPV: 45259300-0

CC-CZ:
Datum: 19. 6. 2023

Zadavatel:
DIAMO, s.p., odštěpný závod PKÚ, Hrbovická 2
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
[redacted]
IČ: 40243702
DIČ: CZ5710131735

Zpracovatel:
[redacted]
IČ: 40243702
DIČ: CZ5710131735

Poznámka:

Cena bez DPH	**76 281,76**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	76 281,76	0,00%	0,00
snížená	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**76 281,76**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
STAVEBNÍ OPRAVY BUDOV STŘEDISKA KOH V ROCE 2023
Objekt:
Oddíl I. - OPRAVY BETONOVÝCH PODLAH
Soupis:

SO-06 Prádlo - Oprava vstupu do prádla před výtahem, inv.č. 82100036, Úpravna -10-80-Prádlo – p.č.st. 375, k.ú. Tře

Místo:	Třebušice	Datum:	19. 6. 2023
Zadavatel:	DIAMO, s.p., odštěpný závod PKÚ, Hrbovická 2	Projektant:	[redacted]
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady zakázky celkem	**76 281,76**
HSV - Práce a dodávky HSV	18 356,76
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 070,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	15 000,00
997 - Přesun sutě	896,16
998 - Přesun hmot	390,60
PSV - Práce a dodávky PSV	49 925,00
777 - Podlahy lité	49 500,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	425,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	8 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	3 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	500,00
VRN9 - Ostatní náklady	4 500,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

STAVEBNÍ OPRAVY BUDOV STŘEDISKA KOH V ROCE 2023

Objekt:

Oddíl I. - OPRAVY BETONOVÝCH PODLAH

Soupis:

SO-06 Prádlo - Oprava vstupu do prádla před výtahem, inv.č. 82100036, Úpravna -10-80-Prádlo – p.č.st. 375, k.ú. Tře

Místo: Třebušice

Datum: 19. 6. 2023

Zadavatel: DIAMO, s.p., odštěpný závod PKÚ, Hrbovická 2

Projektant: [redacted]

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**76 281,76**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				18 356,76	
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 070,00	
1	K	633111111-R	Stabilizace lokálních trhlin a prasklin	m	10,000	150,00	1 500,00	
	PP		Stabilizace lokálních trhlin a prasklin					
	VV		Stabilizace lokálních trhlin a prasklin					
	VV		přípravkem pro utěsnění trhlin a prasklin					
	VV		Dvousložkové epoxidové lepidlo bez obsahu rozpouštědel					
	VV		Zásyp křemičitým pískem					
	VV		Vytvoření mechanické kotvy pro následně vrstvené materiály					
	VV		10,00		10,000			
	VV		Součet		10,000			
2	K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	6,000	95,00	570,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Povrchová úprava betonových podlah broušení nerovností do 2 mm (stržení šlemu)					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/633811111*					
	VV		Broušení ploch výtluků					
	VV		30,00*0,20		6,000			
	VV		Součet		6,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				15 000,00	
3	K	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah	m2	30,000	15,00	450,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952902121*					
	VV		očištění povrchů					
	VV		30,00		30,000			
	VV		Součet		30,000			
4	K	952902131	Čištění budov omytí drsných podlah	m2	30,000	40,00	1 200,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků omytím					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952902131*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		omytí povrchů					
	VV		30,00		30,000			
	VV		Součet		30,000			
5	K	952902611	Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch	m2	30,000	10,00	300,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací vysátím prachu z ostatních ploch					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952902611*					
	VV		Vysátí opravované plochy vrstvy od uhelného prachu					
	VV		30,00		30,000			
	VV		Součet		30,000			
6	K	985112132	Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl přes 10 do 30 mm	m2	6,000	240,00	1 440,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 10 do 30 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985112132*					
	VV		mělké výtluky hloubky 5-20mm v ploše 20% z celkové plochy					
	VV		30,00*0,20		6,000			
	VV		Součet		6,000			
7	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	30,000	60,00	1 800,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985131111*					
	VV		umytí plochy tlakovou vodou					
	VV		30,00		30,000			
	VV		Součet		30,000			
8	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	6,000	85,00	510,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985131311*					
	VV		Obroušení ploch výtluků ocelovými kartáči					
	VV		20 % z celkové plochy					
	VV		30,00*0,20		6,000			
	VV		Součet		6,000			
9	K	985141111	Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 30 mm hl do 150 mm	m	10,000	30,00	300,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky do 30 mm, hloubky do 150 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985141111*					
	VV		výměra bude upravena při provádění v návaznosti na skutečně provedené množství					
	VV		10,00		10,000			
	VV		Součet		10,000			
10	K	985311311-R	Vyspravení výtluků	m2	6,000	180,00	1 080,00	
	PP		Vyspravení výtluků					
	VV		Vyspravení výtluků přípravkem pro jemné vyhlazování					
	VV		jemná cementová tixotropní malta pro vrstvy 1-10 mm s rychlým úbytkem vlhkosti					
	VV		Případné větší tloušťky provést ve dvou vrstvách					
	VV		20 % z plochy					
	VV		30,00*0,20		6,000			
	VV		Součet		6,000			
11	K	985323111-R	Adhezní můstek reprofilovaného betonu	m2	36,000	220,00	7 920,00	
	PP		Adhezní můstek reprofilovaného betonu					
	VV		Aplikace adhezního můstku pro zvýšení přídržnosti vyhlazovacích stěrek					
	VV		přípravek na bázi pryskyřic ve vodní disperzi					
	VV		bez obsahu rozpouštědel					
	VV		s obsahem tříděného plniva					
	VV		na plochy výtluků					
	VV		30,00*0,20		6,000			
	VV		také v celé ploše					
	VV		30,00		30,000			
	VV		Součet		36,000			
	D	997	Přesun sutě				896,16	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,396	600,00	237,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013111*					
13	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	0,396	300,00	118,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013219*					
14	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,396	100,00	39,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501*					
15	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,736	60,00	104,16	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509*					
	VV		0,434*4 'Přepočtené koeficientem množství		1,736			
16	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	0,396	1 000,00	396,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013601*					
	D	998	Přesun hmot				390,60	
17	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	0,434	600,00	260,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998017001*					
18	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	0,434	300,00	130,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998018011*					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				49 925,00	
	D	777	Podlahy lité				49 500,00	
19	K	777211011-R	Podlahy z epoxi-cementové samonivelační průmyslové stěrky průměrné tl. 5 mm	m2	30,000	1 400,00	42 000,00	
	PP		Podlahy z epoxi-cementové samonivelační průmyslové stěrky průměrné tl. 5 mm					
	VV		Obsahující speciální cementy s rychlým průběhem hydratace a tvrdnutí					
	VV		Obsažen bude také tříděný křemičitý písek					
	VV		pryskyřice a další speciální přísady					
	VV		V případě tloušťky nad 10 mm je nutno provádět ve dvou vrstvách					
	VV		30,00		30,000			
	VV		Součet		30,000			
20	K	777611143-R	Krycí nátěr podlahy chemicky odolný epoxidový dvojnásobný	m2	30,000	250,00	7 500,00	
	PP		Krycí nátěr podlahy chemicky odolný epoxidový dvojnásobný					
	VV		Aplikovat po vyzrátní podkladu					
	VV		dvojnásobný nátěr dvousložkový, epoxidový, kyselinovzdorný					
	VV		zdravotně nezávadný na bázi epoxidových pryskyřic					
	VV		se speciálními pigmenty avysokou krycí schopností					
	VV		Po úpném vytvrzení musí odolávat účinkům kyselin, hydroxidů,soli, olejů,					
	VV		uhlovodíků a rozpouštědel					
	VV		30,00		30,000			
	VV		Součet		30,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				425,00	
21	K	783009421	Bezpečnostní šrafování stěnových nebo podlahových hran	m	2,500	170,00	425,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bezpečnostní šrafování rohových hran stěnových nebo podlahových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783009421					
	VV		Plech u výtahu- obnova nátěru					
	VV		2,50		2,500			
	VV		Součet		2,500			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				8 000,00	
	D	VRN4	Inženýrská činnost				3 000,00	
22	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	kmplt	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zkoušky bez rozlišení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/043103000					
	VV		Zajištění odtrhové zkoušky					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	VRN7	Provozní vlivy				500,00	
23	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	kmplt	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provoz investora, třetích osob					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/071002000					
	VV		Při provádění oprav je nutná koordinace jednotlivých prací s provozovatelem objektu. Práce bude nutné provádět pouze při dostatečně dlouhé odstávce					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	VRN9	Ostatní náklady				4 500,00	
24	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	kmplt	1,000	4 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ostatní náklady související s výstavbou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/094002000					
	VV		Zabroušení ocelových trnů a zbytkových profilů po kotvení strojů cca 10 mm pod úroveň podlahy					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
STAVEBNÍ OPRAVY BUDOV STŘEDISKA KOH V ROCE 2023
Objekt:
Oddíl I. - OPRAVY BETONOVÝCH PODLAH
Soupis:

SO-07 Prádlo - Oprava podlahy kolem čerpadel U29c, U29d, U29e, inv.č. 82100036, Úpravna -10-80-Prádlo – p.č.st. 375

KSO:
Místo: Třebušice
CZ-CPV: 45259300-0

CC-CZ:
Datum: 19. 6. 2023

Zadavatel:
DIAMO, s.p., odštěpný závod PKÚ, Hrbovická 2
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
[redacted]
IČ: 40243702
DIČ: CZ5710131735

Zpracovatel:
[redacted]
IČ: 40243702
DIČ: CZ5710131735

Poznámka:

Cena bez DPH	**179 132,94**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	179 132,94	0,00%	0,00
snížená	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**179 132,94**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
STAVEBNÍ OPRAVY BUDOV STŘEDISKA KOH V ROCE 2023
Objekt:
Oddíl I. - OPRAVY BETONOVÝCH PODLAH
Soupis:

SO-07 Prádlo - Oprava podlahy kolem čerpadel U29c, U29d, U29e, inv.č. 82100036, Úpravna -10-80-Prádlo – p.č.st. 375

Místo:	Třebušice	Datum:	19. 6. 2023
Zadavatel:	DIAMO, s.p., odštěpný závod PKÚ, Hrbovická 2	Projektant:	[redacted]
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady zakázky celkem	**179 132,94**
HSV - Práce a dodávky HSV	44 907,94
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 703,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	37 935,00
997 - Přesun sutě	2 283,04
998 - Přesun hmot	986,40
PSV - Práce a dodávky PSV	126 225,00
777 - Podlahy lité	126 225,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	8 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	3 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	500,00
VRN9 - Ostatní náklady	4 500,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

STAVEBNÍ OPRAVY BUDOV STŘEDISKA KOH V ROCE 2023

Objekt:

Oddíl I. - OPRAVY BETONOVÝCH PODLAH

Soupis:

SO-07 Prádlo - Oprava podlahy kolem čerpadel U29c, U29d, U29e, inv.č. 82100036, Úpravna -10-80-Prádlo – p.č.st. 375

Místo: Třebušice

Datum: 19. 6. 2023

Zadavatel: DIAMO, s.p., odštěpný závod PKÚ, Hrbovická 2

Projektant: [redacted]

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**179 132,94**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				44 907,94	
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 703,50	
1	K	633111111-R	Stabilizace lokálních trhlin a prasklin	m	15,000	150,00	2 250,00	
	PP		Stabilizace lokálních trhlin a prasklin					
	VV		Stabilizace lokálních trhlin a prasklin					
	VV		přípravkem pro utěsnění trhlin a prasklin					
	VV		Dvousložkové epoxidové lepidlo bez obsahu rozpouštědel					
	VV		Zásyp křemičitým pískem					
	VV		Vytvoření mechanické kotvy pro následně vrstvené materiály					
	VV		15,00		15,000			
	VV		Součet		15,000			
2	K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	15,300	95,00	1 453,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Povrchová úprava betonových podlah broušení nerovností do 2 mm (stržení šlemu)					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/633811111*					
	VV		Broušení ploch výtluků					
	VV		76,50*0,20		15,300			
	VV		Součet		15,300			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				37 935,00	
3	K	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah	m2	76,500	15,00	1 147,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952902121*					
	VV		očištění povrchů					
	VV		76,50		76,500			
	VV		Součet		76,500			
4	K	952902131	Čištění budov omytí drsných podlah	m2	76,500	40,00	3 060,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků omytím					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952902131*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		omytí povrchů					
	VV		76,50		76,500			
	VV		Součet		76,500			
5	K	952902611	Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch	m2	76,500	10,00	765,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací vysátím prachu z ostatních ploch					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952902611*					
	VV		Vysátí opravované plochy vrstvy od uhelného prachu					
	VV		76,50		76,500			
	VV		Součet		76,500			
6	K	985112132	Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl přes 10 do 30 mm	m2	15,300	240,00	3 672,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 10 do 30 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985112132*					
	VV		mělké výtluky hloubky 5-20mm v ploše 20% z celkové plochy					
	VV		76,50*0,20		15,300			
	VV		Součet		15,300			
7	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	76,500	60,00	4 590,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985131111*					
	VV		umytí plochy tlakovou vodou					
	VV		76,50		76,500			
	VV		Součet		76,500			
8	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	15,300	85,00	1 300,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985131311*					
	VV		Obroušení ploch výtluků ocelovými kartáči					
	VV		20 % z celkové plochy					
	VV		76,50*0,20		15,300			
	VV		Součet		15,300			
9	K	985141111	Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 30 mm hl do 150 mm	m	15,000	30,00	450,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky do 30 mm, hloubky do 150 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985141111*					
	VV		výměra bude upravena při provádění v návaznosti na skutečně provedené množství					
	VV		15,00		15,000			
	VV		Součet		15,000			
10	K	985311311-R	Vyspravení výtluků	m2	15,300	180,00	2 754,00	
	PP		Vyspravení výtluků					
	VV		Vyspravení výtluků přípravkem pro jemné vyhlazování					
	VV		jemná cementová tixotropní malta pro vrstvy 1-10 mm s rychlým úbytkem vlhkosti					
	VV		Případné větší tloušťky provést ve dvou vrstvách					
	VV		20 % z plochy					
	VV		76,50*0,20		15,300			
	VV		Součet		15,300			
11	K	985323111-R	Adhezní můstek reprofilovaného betonu	m2	91,800	220,00	20 196,00	
	PP		Adhezní můstek reprofilovaného betonu					
	VV		Aplikace adhezního můstku pro zvýšení přídržnosti vyhlazovacích stěrek					
	VV		přípravek na bázi pryskyřic ve vodní disperzi					
	VV		bez obsahu rozpouštědel					
	VV		s obsahem tříděného plniva					
	VV		na plochy výtluků					
	VV		76,50*0,20		15,300			
	VV		také v celé ploše					
	VV		76,50		76,500			
	VV		Součet		91,800			
	D	997	Přesun sutě				2 283,04	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	1,010	600,00	606,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013111*					
13	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	1,010	300,00	303,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013219*					
14	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,010	100,00	101,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501*					
15	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,384	60,00	263,04	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509*					
	VV		1,096*4 'Přepočtené koeficientem množství		4,384			
16	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	1,010	1 000,00	1 010,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013601*					
	D	998	Přesun hmot				986,40	
17	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	1,096	600,00	657,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998017001*					
18	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	1,096	300,00	328,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998018011*					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				126 225,00	
	D	777	Podlahy lité				126 225,00	
19	K	777211011-R	Podlahy z epoxi-cementové samonivelační průmyslové stěrky průměrné tl. 5 mm	m2	76,500	1 400,00	107 100,00	
	PP		Podlahy z epoxi-cementové samonivelační průmyslové stěrky průměrné tl. 5 mm					
	VV		Obsahující speciální cementy s rychlým průběhem hydratace a tvrdnutí					
	VV		Obsažen bude také tříděný křemičitý písek					
	VV		pryskyřice a další speciální přísady					
	VV		V případě tloušťky nad 10 mm je nutno provádět ve dvou vrstvách					
	VV		76,50		76,500			
	VV		Součet		76,500			
20	K	777611143-R	Krycí nátěr podlahy chemicky odolný epoxidový dvojnásobný	m2	76,500	250,00	19 125,00	
	PP		Krycí nátěr podlahy chemicky odolný epoxidový dvojnásobný					
	VV		Aplikovat po vyzrátní podkladu					
	VV		dvojnásobný nátěr dvousložkový, epoxidový, kyselinovzdorný					
	VV		zdravotně nezávadný na bázi epoxidových pryskyřic					
	VV		se speciálními pigmenty avysokou krycí schopností					
	VV		Po úpném vytvrzení musí odolávat účinkům kyselin, hydroxidů,soli, olejů,					
	VV		uhlovodíků a rozpouštědel					
	VV		76,50		76,500			
	VV		Součet		76,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				8 000,00	
	D	VRN4	Inženýrská činnost				3 000,00	
21	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	kmplt	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zkoušky bez rozlišení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/043103000					
	VV		Zajištění odtrhové zkoušky					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	VRN7	Provozní vlivy				500,00	
22	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	kmplt	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provoz investora, třetích osob					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/071002000					
	VV		Při provádění oprav je nutná koordinace jednotlivých prací s provozovatelem objektu. Práce bude nutné provádět pouze při dostatečně dlouhé odstávce					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	VRN9	Ostatní náklady				4 500,00	
23	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	kmplt	1,000	4 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ostatní náklady související s výstavbou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/094002000					
	VV		Zabroušení ocelových trnů a zbytkových profilů po kotvení strojů cca 10 mm pod úroveň podlahy					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
STAVEBNÍ OPRAVY BUDOV STŘEDISKA KOH V ROCE 2023
Objekt:
Oddíl II. - STAVEBNÍ OPRAVY
Soupis:
SO-08 - Nátěr střechy, inv.č. 82100117, Centrální řídící středisko – p.č.st. 296, k.ú. Třebušice

KSO:
Místo: Třebušice
CZ-CPV: 45261000-4

CC-CZ:
Datum: 19. 6. 2023

Zadavatel:
DIAMO, s.p., odštěpný závod PKÚ, Hrbovická 2
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
[redacted]
IČ: 40243702
DIČ: CZ5710131735

Zpracovatel:
[redacted]
IČ: 40243702
DIČ: CZ5710131735

Poznámka:
Veškeré konstrukce a práce související s realizací předmětné stavby budou prováděny podle platných předpisů a ČSN s dodržením technologických postupů. Délkové a výškové kóty konstrukcí a výrobků v souvztažnosti se stávajícím stavem nutno upřesnit dle skutečných rozměrů přímo na stavbě. Případné materiálové a konstrukční odchylky při realizaci oproti projektu musí být projednány s autorem projektu a schváleny partnerskou dohodou - investor, dodavatel, projektant. V průběhu realizace zajistí zhotovitel stavby proti přístupu třetích osob.

Cena bez DPH **542 610,71**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	542 610,71	0,00%	0,00
snížená	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **542 610,71**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
STAVEBNÍ OPRAVY BUDOV STŘEDISKA KOH V ROCE 2023
Objekt:
Oddíl II. - STAVEBNÍ OPRAVY
Soupis:
SO-08 - Nátěr střechy, inv.č. 82100117, Centrální řídící středisko – p.č.st. 296, k.ú. Třebušice

Místo: Třebušice
Datum: 19. 6. 2023

Zadavatel: DIAMO, s.p., odštěpný závod PKÚ, Hrbovická 2
Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj
Zpracovatel:



Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady zakázky celkem	**542 610,71**
HSV - Práce a dodávky HSV	162 404,18
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	155 960,95
997 - Přesun sutě	6 443,23
PSV - Práce a dodávky PSV	373 956,53
712 - Povlakové krytiny	39 999,03
713 - Izolace tepelné	168 681,85
714 - Akustická a protiotřesová opatření	54 394,25
741 - Elektroinstalace - silnoproud	46 448,00
751 - Vzduchotechnika	38 500,00
764 - Konstrukce klempířské	25 933,40
M - Práce a dodávky M	2 750,00
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	2 750,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	3 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	500,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:
STAVEBNÍ OPRAVY BUDOV STŘEDISKA KOH V ROCE 2023
Objekt:
Oddíl II. - STAVEBNÍ OPRAVY
Soupis:
SO-08 - Nátěr střechy, inv.č. 82100117, Centrální řídící středisko – p.č.st. 296, k.ú. Třebušice

Místo: Třebušice
Datum: 19. 6. 2023

Zadavatel: DIAMO, s.p., odštěpný závod PKÚ, Hrbovická 2
Projektant: [redacted]

Uchazeč: Vyplň údaj
Zpracovatel: [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**542 610,71**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				162 404,18	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				155 960,95	
1	K	938902122	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	m2	601,585	70,00	42 110,95	CS ÚRS 2023 02
	PP		Čištění nádrží, ploch dřevěných nebo betonových konstrukcí, potrubí ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/938902122					
	VV		Po bouracích pracích a demontážích se provede důkladně očištění všech dotčených konstrukcí zametením a tlakovou vodou – stávající izolace PUR .					
	VV		plocha					
	VV		30,40*19,105		580,792			
	VV		atika					
	VV		(19,105+30,10+19,105+0,25+0,25+0,25+0,25)*0,30		20,793			
	VV		Součet		601,585			
2	K	941211112	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	99,000	100,00	9 900,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m montáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941211112					
	VV		11,00*3,00*3,00		99,000			
	VV		Součet		99,000			
3	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m2	495,000	200,00	99 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek za každý den použití					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941211211					
	VV		Svody					
	VV		5 dnů					
	VV		11,00*3,00*3,00*5		495,000			
	VV		Součet		495,000			
4	K	941211812	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	99,000	50,00	4 950,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m demontáž					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941211812*					
	VV		11,00*3,00*3,00		99,000			
	VV		Součet		99,000			
	D	997	Přesun sutě				6 443,23	
5	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně	t	2,519	600,00	1 511,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013214*					
6	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	2,519	300,00	755,70	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013219*					
7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,519	100,00	251,90	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501*					
8	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,528	60,00	271,68	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509*					
	VV		1,132*4 'Přepočtené koeficientem množství		4,528			
9	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	2,519	1 450,00	3 652,55	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013631*					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				373 956,53	
	D	712	Povlakové krytiny				39 999,03	
10	K	712300841	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° odškrabáním mechu s urovnáním povrchu a očištěním	m2	601,585	40,00	24 063,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° mechu odškrabáním a očištěním s urovnáním povrchu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712300841*					
	VV		Po bouracích pracích a demontážích se provede důkladně očištění všech dotčených konstrukcí zametením					
	VV		plocha					
	VV		30,40*19,105		580,792			
	VV		atika					
	VV		(19,105+30,10+19,105+0,25+0,25+0,25+0,25)*0,30		20,793			
	VV		Součet		601,585			
11	K	712310900-R	Provedení penetračního nátěru celoplošně	m2	601,585	25,00	15 039,63	
	PP		Provedení penetračního nátěru celoplošně					
	VV		- celoplošný vhodný penetrační nátěr					
	VV		plocha					
	VV		30,40*19,105		580,792			
	VV		atika					
	VV		(19,105+30,10+19,105+0,25+0,25+0,25+0,25)*0,30		20,793			
	VV		Součet		601,585			
12	K	712775911-R	Ochrana zakrytím geotextilií pod pryžové podložky antén, sklon střechy do 5°	m2	12,520	65,00	813,80	
	PP		Ochrana zakrytím geotextilií pod pryžové podložky antén, sklon střechy do 5°					
	VV		Cena včetně dodávky geotextilie					
	VV		pod zpětně osazené antény					
	VV		1,30*1,30*4		6,760			
	VV		0,80*0,80*3*3		5,760			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		12,520			
13	K	998712103	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,137	600,00	82,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998712103*					
	D	713	Izolace tepelné				168 681,85	
14	K	713140800-R	Odstranění tepelné izolace střech - broušení stávající PUR izolace	m2	601,585	100,00	60 158,50	
	PP		Odstranění tepelné izolace střech - broušení stávající PUR izolace					
	VV		- zbroušení stávající izolace PUR					
	VV		- důkladné proschnutí stávající izolace PUR					
	VV		plocha					
	VV		30,40*19,105		580,792			
	VV		atika					
	VV		(19,105+30,10+19,105+0,25+0,25+0,25+0,25)*0,30		20,793			
	VV		Součet		601,585			
15	K	713143911	Doplnění stříkané tvrdé PUR pěny tloušťky vrstvy 20 mm na střechách	m2	60,158	300,00	18 047,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Oprava střešního tepelně-hydroizolačního systému PUR doplnění stříkané tvrdé PUR pěny tloušťky vrstvy 20 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713143911*					
	VV		- oprava porušených částí polyuretanovým tmelem (rozsah cca 10% z celkové plochy)					
	VV		plocha					
	VV		(30,40*19,105)*0,10		58,079			
	VV		atika					
	VV		((19,105+30,10+19,105+0,25+0,25+0,25+0,25)*0,30)*0,10		2,079			
	VV		Součet		60,158			
16	K	713143921	Obnova ochranné UV vrstvy stříkané PUR izolace dvojnásobným akrylátovým nátěrem	m2	601,585	150,00	90 237,75	CS ÚRS 2023 02
	PP		Oprava střešního tepelně-hydroizolačního systému PUR obnova UV vrsty nátěrem akrylátovým dvojnásobným					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713143921*					
	VV		- první celoplošný akrylátový nátěr UV vrstvy vhodný pro sanaci střešních PUR izolací					
	VV		- důkladné proschnutí první vrstvy					
	VV		- druhý celoplošný akrylátový nátěr UV vrstvy vhodný pro sanaci střešních PUR izolací					
	VV		plocha					
	VV		30,40*19,105		580,792			
	VV		atika					
	VV		(19,105+30,10+19,105+0,25+0,25+0,25+0,25)*0,30		20,793			
	VV		Součet		601,585			
17	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,397	600,00	238,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713103*					
	D	714	Akustická a protiotřesová opatření				54 394,25	
18	K	714551012-R	Montáž desek pro akustická a bezpečnostní opatření z recyklované pryže	m2	21,620	400,00	8 648,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž desek pro akustická a bezpečnostní opatření z recyklované pryže					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/714551012-R*					
	VV		Na střechu pod zpětně osazené klima jednotky					
	VV		pod zpětně osazené klima jednotky					
	VV		2*0,50*1,30*7		9,100			
	VV		pod zpětně osazené antény					
	VV		1,30*1,30*4		6,760			
	VV		0,80*0,80*3*3		5,760			
	VV		Součet		21,620			
19	*M*	*27245112-R*	*deska hladká recyklovaná pryž tl 25mm černá*	*m2*	*22,701*	*2 000,00*	*45 402,00*	
	PP		deska hladká recyklovaná pryž tl 25mm černá					
	VV		21,62*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		22,701			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	998714102	Přesun hmot tonážní pro akustická a protiotřesová opatření v objektech v do 12 m	t	0,459	600,00	275,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998714102*					
21	K	998714103	Přesun hmot tonážní pro akustická a protiotřesová opatření v objektech v do 24 m	t	0,459	150,00	68,85	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998714103*					
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				46 448,00	
22	K	741421811-R	Demontáž hromosvodného vedení a jeho zpětná montáž	m2	580,600	80,00	46 448,00	
	PP		Demontáž hromosvodného vedení a jeho zpětná montáž					
	VV		Na opravený střešní plášť budou osazeny původní rozvody hromosvodu s napojením na stávající svislé a vodorovné rozvody.					
	VV		Na celou hromosvodovou soustavu bude provedena revize dle příslušných ČSN.					
	VV		580,60		580,600			
	VV		Součet		580,600			
	D	751	Vzduchotechnika				38 500,00	
23	K	751721816-R	Demontáž klimatizační jednotky venkovní	kus	7,000	2 000,00	14 000,00	
	PP		Demontáž klimatizační jednotky venkovní					
	VV		Bude objednána demontáž u firmy zajišťující jejich servis (Reimont elektro)					
	VV		7,00		7,000			
	VV		Součet		7,000			
24	K	751792003-R	Zpětná montáž klimatizační jednotky	kus	7,000	3 500,00	24 500,00	
	PP		Zpětná montáž klimatizační jednotky					
	VV		zpětné osazení klimatizačních jednotek					
	VV		Bude objednána zpětná montáž včetně provozní zkoušky u firmy zajišťující jejich servis (Reimont elektro)					
	VV		7,00		7,000			
	VV		Součet		7,000			
	D	764	Konstrukce klempířské				25 933,40	
25	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	30,500	50,00	1 525,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764004801*					
	VV		30,50		30,500			
	VV		Součet		30,500			
26	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	39,000	50,00	1 950,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764004861*					
	VV		13,00*3		39,000			
	VV		Součet		39,000			
27	K	764541302	Žlab podokapní půlkruhový z TiZn lesklého plechu rš 200 mm	m	30,500	350,00	10 675,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Žlab podokapní z titanzinkového lesklého válcovaného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 200 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764541302*					
	VV		Na místo původního žlabu a svodů budou osazeny nové dešťové trouby včetně střešních vpustí.					
	VV		Odpadní trouby budou napojeny na stávající rozvody dešťové kanalizace.					
	VV		Nové klempířské prvky budou provedeny z titanzinkového plechu tl. 0,7 mm v přírodní barvě					
	VV		DN 150 mm					
	VV		30,50		30,500			
	VV		Součet		30,500			
28	K	764548323	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn lesklého plechu průměru 100 mm	m	39,000	300,00	11 700,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Svod z titanzinkového lesklého válcovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764548323*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Na místo původního žlabu a svodů budou osazeny nové dešťové trouby včetně střešních vpustí.					
	VV		Odpadní trouby budou napojeny na stávající rozvody dešťové kanalizace.					
	VV		Nové klempířské prvky budou provedeny z titanzinkového plechu tl. 0,7 mm v přírodní barvě					
	VV		13,00*3		39,000			
	VV		Součet		39,000			
29	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,139	600,00	83,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764103*					
	D	M	Práce a dodávky M				2 750,00	
	D	22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				2 750,00	
30	K	220700021-R	Montáž držáku TV antény do výšky 30 m	kus	3,000	150,00	450,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž držáku TV antény na příhradový stožár s uchycením, do výšky 30 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/220700021-R*					
	VV		"Trojnožka"					
	VV		Bude provedena zpštná montáž antény po projednání s provozovatelem a po opětovné montážní provozní zkouška					
	VV		3,00		3,000			
	VV		Součet		3,000			
31	K	220731515-R	Montáž antény ve výšce přes 5 m	kus	4,000	300,00	1 200,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž antény ve výšce přes 5 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/220731515-R*					
	VV		Bude provedena zpštná montáž antény po projednání s provozovatelem a po opětovné montážní provozní zkouška					
	VV		4,00		4,000			
	VV		Součet		4,000			
32	K	22870002-R	Demontáž držáku TV antény ve výšce do 30 m	kus	3,000	100,00	300,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž držáku TV antény z příhradového stožáru ve výšce do 30 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/22870002-R*					
	VV		"Trojnožka"					
	VV		3,00		3,000			
	VV		Součet		3,000			
33	K	228731515-R	Demontáž antény ve výšce přes 5 m	kus	4,000	200,00	800,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž antény ve výšce přes 5 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/228731515-R*					
	VV		4,00		4,000			
	VV		Součet		4,000			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				3 500,00	
	D	VRN4	Inženýrská činnost				3 000,00	
34	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	kmplt	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zkoušky bez rozlišení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/043103000*					
	VV		Revize hromosvodu					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	VRN7	Provozní vlivy				500,00	
35	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	kmplt	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provoz investora, třetích osob					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/071002000*					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
STAVEBNÍ OPRAVY BUDOV STŘEDISKA KOH V ROCE 2023
Objekt:
Oddíl II. - STAVEBNÍ OPRAVY
Soupis:
SO-15 - Oprava omítek obvodových zdí, inv.č.82100112 Areál UDV Třebušice

KSO:
Místo: Třebušice
CZ-CPV: 45410000-4

CC-CZ:
Datum: 19. 6. 2023

Zadavatel:
DIAMO, s.p., odštěpný závod PKÚ, Hrbovická 2
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
[redacted]
IČ: 40243702
DIČ: CZ5710131735

Zpracovatel:
[redacted]
IČ: 40243702
DIČ: CZ5710131735

Poznámka:
Při provádění oprav je nutná koordinace jednotlivých prací s provozovatelem objektu – Severní energetická a.s.

Cena bez DPH **83 615,59**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	83 615,59	0,00%	0,00
snížená	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **83 615,59**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
STAVEBNÍ OPRAVY BUDOV STŘEDISKA KOH V ROCE 2023
Objekt:
Oddíl II. - STAVEBNÍ OPRAVY
Soupis:
SO-15 - Oprava omítek obvodových zdí, inv.č.82100112 Areál UDV Třebušice

Místo: Třebušice
Datum: 19. 6. 2023

Zadavatel: DIAMO, s.p., odštěpný závod PKÚ, Hrbovická 2
Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj
Zpracovatel:



Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady zakázky celkem	**83 615,59**
HSV - Práce a dodávky HSV	79 043,09
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	9 322,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	63 475,30
997 - Přesun sutě	6 245,29
998 - Přesun hmot	539,40
PSV - Práce a dodávky PSV	4 572,50
783 - Dokončovací práce - nátěry	4 572,50

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:
STAVEBNÍ OPRAVY BUDOV STŘEDISKA KOH V ROCE 2023
Objekt:
Oddíl II. - STAVEBNÍ OPRAVY
Soupis:
SO-15 - Oprava omítek obvodových zdí, inv.č.82100112 Areál UDV Třebušice

Místo: Třebušice
Datum: 19. 6. 2023

Zadavatel: DIAMO, s.p., odštěpný závod PKÚ, Hrbovická 2
Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**83 615,59**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				79 043,09	
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				9 322,50	
1	K	622131151-R	Sanační postřik san podhoz vnějších stěn nanášený celoplošně ručně-pro větší prohlubně budou předem použity dozdívky kousky cihel	m2	19,000	250,00	4 750,00	
	PP		Sanační postřik san podhoz vnějších stěn nanášený celoplošně ručně-pro větší prohlubně budou předem použity dozdívky kousky cihel					
	VV		do prohlubní a spár bude aplikován cementový prohoz					
	VV		pro větší prohlubně budou předem použity dozdívky kousky cihel					
	VV		19,00		19,000			
	VV		Součet		19,000			
2	K	622151001-R	Penetrační nátěr Baumit UniPrimer vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	29,500	95,00	2 802,50	
	PP		Penetrační nátěr Baumit UniPrimer vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn					
	VV		po řádném zaschnutí bude provedena penetrace povrchu fasádním penetračním nátěrem					
	VV		29,50		29,500			
	VV		Součet		29,500			
3	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	29,500	60,00	1 770,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/629995101*					
	VV		omytí plochy tlakovou vodou					
	VV		29,50		29,500			
	VV		Součet		29,500			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				63 475,30	
4	K	941321121	Montáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v do 10 m	m2	54,485	120,00	6 538,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lešení řadové modulové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky do 10 m montáž					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941321121*					
	VV		(1,50+0,30+4,60)*(3,60-1,90)		10,880			
	VV		(1,50+0,30+3,50+1,00+2,10)*(3,60-1,90)		14,280			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,40+3,45+0,30+1,50)*(3,60-1,90)		11,305			
	VV		(1,50+0,30+7,00+0,30+1,50)*(3,60-1,90)		18,020			
	VV		Součet		54,485			
5	K	941321211	Příplatek k lešení řadovému modulovému těžkému do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m za každý den použití	m2	544,850	80,00	43 588,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lešení řadové modulové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 od 0,9 do 1,2 m výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941321211*					
	VV		(1,50+0,30+4,60)*(3,60-1,90)*10		108,800			
	VV		(1,50+0,30+3,50+1,00+2,10)*(3,60-1,90)*10		142,800			
	VV		(1,40+3,45+0,30+1,50)*(3,60-1,90)*10		113,050			
	VV		(1,50+0,30+7,00+0,30+1,50)*(3,60-1,90)*10		180,200			
	VV		Součet		544,850			
6	K	941321311	Odborná prohlídka lešení řadového modulvého těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,5 m v do 25 m pl do 500 m2 nezakrytého	kus	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odborná prohlídka lešení řadového modulového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. od SW 09 a SW 12 od 0,9 do 1,5 m výšky do 25 m, celkové plochy do 500 m2 nezakrytého					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941321311*					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
7	K	941321821	Demontáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v do 10 m	m2	54,485	60,00	3 269,10	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lešení řadové modulové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky do 10 m demontáž					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941321821*					
	VV		(1,50+0,30+4,60)*(3,60-1,90)		10,880			
	VV		(1,50+0,30+3,50+1,00+2,10)*(3,60-1,90)		14,280			
	VV		(1,40+3,45+0,30+1,50)*(3,60-1,90)		11,305			
	VV		(1,50+0,30+7,00+0,30+1,50)*(3,60-1,90)		18,020			
	VV		Součet		54,485			
8	K	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	19,000	120,00	2 280,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978015391*					
	VV		oklepání nesoudržných částí ploch					
	VV		oklepání, oškrabání					
	VV		19,00		19,000			
	VV		Součet		19,000			
9	K	985311112	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 10 do 20 mm	m2	19,000	200,00	3 800,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 10 do 20 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985311112*					
	VV		jako druhá vrstva bude provedena v celé ploše vrstva sanační malty					
	VV		alespoň 20mm a bude provedeno konečné vyhlazení plochy					
	VV		19,00		19,000			
	VV		Součet		19,000			
	D	997	Přesun sutě				6 245,29	
10	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,121	600,00	672,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013211*					
11	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	10,089	300,00	3 026,70	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013219*					
	VV		1,121*9 'Přepočtené koeficientem množství		10,089			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,121	100,00	112,10	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501*					
13	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,484	60,00	269,04	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509*					
	VV		1,121*4 'Přepočtené koeficientem množství		4,484			
14	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,121	1 450,00	1 625,45	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013631*					
	D	998	Přesun hmot				539,40	
15	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,899	600,00	539,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998011001*					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				4 572,50	
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				4 572,50	
16	K	783806815	Odstranění nátěrů z omítek tlakovou vodou	m2	29,500	60,00	1 770,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění nátěrů z omítek omytím tlakovou vodou					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783806815*					
	VV		29,50		29,500			
	VV		Součet		29,500			
17	K	783827421	Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	29,500	95,00	2 802,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 akrylátový					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783827421*					
	VV		po řádném zaschnutí bude provedena penetrace povrchu fasádním penetračním nátěrem a jako poslední vrstva bude proveden nátěr fasádním probarveným					
	VV		nátěrem					
	VV		(odstín bude před aplikací konzultován s investorem)					
	VV		29,50		29,500			
	VV		Součet		29,500			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
STAVEBNÍ OPRAVY BUDOV STŘEDISKA KOH V ROCE 2023
Objekt:
Oddíl II. - STAVEBNÍ OPRAVY
Soupis:
SO-16 - Hradlo D9-Oprava spodní strany přesahu a střechy, ÚUK Třebušice inv.č. 82100216

KSO:
Místo: Areál ÚUK Třebušice
CZ-CPV: 45261000-4

CC-CZ:
Datum: 19. 6. 2023

Zadavatel:
DIAMO, s.p., odštěpný závod PKÚ, Hrbovická 2
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
[redacted]
IČ: 40243702
DIČ: CZ5710131735

Zpracovatel:
[redacted]
IČ: 40243702
DIČ: CZ5710131735

Poznámka:
Při provádění oprav je nutná koordinace jednotlivých prací s provozovatelem objektu – Severní energetická a.s.

Cena bez DPH **637 919,22**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	637 919,22	0,00%	0,00
snížená	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **637 919,22**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
STAVEBNÍ OPRAVY BUDOV STŘEDISKA KOH V ROCE 2023
Objekt:
Oddíl II. - STAVEBNÍ OPRAVY
Soupis:
SO-16 - Hradlo D9-Oprava spodní strany přesahu a střechy, ÚUK Třebušice inv.č. 82100216

Místo: Areál ÚUK Třebušice
Datum: 19. 6. 2023

Zadavatel: DIAMO, s.p., odštěpný závod PKÚ, Hrbovická 2
Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady zakázky celkem	**637 919,22**
HSV - Práce a dodávky HSV	265 541,59
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	51 216,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	198 048,40
997 - Přesun sutě	16 277,19
PSV - Práce a dodávky PSV	349 277,63
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	7 258,68
712 - Povlakové krytiny	251 249,75
713 - Izolace tepelné	16 800,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	16 800,00
764 - Konstrukce klempířské	24 577,20
783 - Dokončovací práce - nátěry	18 624,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	13 968,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	23 100,00
VRN3 - Zařízení staveniště	19 600,00
VRN4 - Inženýrská činnost	3 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	500,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:
STAVEBNÍ OPRAVY BUDOV STŘEDISKA KOH V ROCE 2023
Objekt:
Oddíl II. - STAVEBNÍ OPRAVY
Soupis:
SO-16 - Hradlo D9-Oprava spodní strany přesahu a střechy, ÚUK Třebušice inv.č. 82100216

Místo: Areál ÚUK Třebušice
Datum: 19. 6. 2023

Zadavatel: DIAMO, s.p., odštěpný závod PKÚ, Hrbovická 2
Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj
Zpracovatel: [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**637 919,22**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				265 541,59	
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				51 216,00	
1	K	611142099-R	Zapracování výztužné sítě MAPEGRIP G120	m2	93,120	270,00	25 142,40	
	PP		Zapracování výztužné sítě MAPEGRIP G120					
	VV		Na celou plochu včetně přetažení na svislou část římsy (cca 15 cm).					
	VV		(16,60+10,60)*2*0,15		8,160			
	VV		(16,60*1,80)*2		59,760			
	VV		(7,00*1,80)*2		25,200			
	VV		Součet		93,120			
2	K	621316190-R	PLANITOP HDM Maxi hrubé vyrovnání roviny 10 % + celoplošná aplikace	m2	102,432	200,00	20 486,40	
	PP		PLANITOP HDM Maxi hrubé vyrovnání roviny 10 % + celoplošná aplikace					
	VV		MAPEI PLANITOP HDM MAXI /A+B Dvousložková cementová vlákny vyztužená malta MAP-203925/204005					
	VV		Do vzniklých děr a defektů v ploše fasády bude aplikován PLANITOP HDM Maxi a provedeno hrubé vyrovnání roviny fasády (cca 10% plochy)					
	VV		(16,60+10,60)*2*0,15*0,10		0,816			
	VV		(16,60*1,80)*2*0,10		5,976			
	VV		(7,00*1,80)*2*0,10		2,520			
	VV		Jako druhá vrstva bude provedena vrstva sanační malty PLANITOP HDM Maxi s výztužným vláknem a polymerovou přísadou ukončená pomocí zubovité stěrky					
	VV		Celoplošně					
	VV		(16,60+10,60)*2*0,15		8,160			
	VV		(16,60*1,80)*2		59,760			
	VV		(7,00*1,80)*2		25,200			
	VV		Součet		102,432			
3	K	622151001-R	Penetrační nátěr Baumit UniPrimer vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	93,120	60,00	5 587,20	
	PP		Penetrační nátěr Baumit UniPrimer vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn					
	VV		po řádném zaschnutí bude provedena penetrace povrchu fasádním penetračním nátěrem					
	VV		(16,60+10,60)*2*0,15		8,160			
	VV		(16,60*1,80)*2		59,760			
	VV		(7,00*1,80)*2		25,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		93,120			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				198 048,40	
4	K	941121321	Odborná prohlídka lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š od 1,5 do 1,8 m v do 25 m pl přes 500 do 2000 m2 nezakrytého	kus	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odborná prohlídka lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15 od 1,5 do 1,8 m výšky do 25 m, celkové plochy přes 500 do 2 000 m2 nezakrytého					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941121321*					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
5	K	941321121	Montáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v do 10 m	m2	547,800	120,00	65 736,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lešení řadové modulové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky do 10 m montáž					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941321121*					
	VV		(1,20+0,30+16,60+0,30+1,20)*(10,15-1,90)*2		323,400			
	VV		(1,20+0,30+10,60+0,30+1,20)*(10,15-1,90)*2		224,400			
	VV		Součet		547,800			
6	K	941321211	Příplatek k lešení řadovému modulovému těžkému do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m za každý den použití	m2	10 956,000	5,00	54 780,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lešení řadové modulové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 od 0,9 do 1,2 m výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941321211*					
	VV		provádění prací 20 dnů					
	VV		(1,20+0,30+16,60+0,30+1,20)*(10,15-1,90)*2*20		6 468,000			
	VV		(1,20+0,30+10,60+0,30+1,20)*(10,15-1,90)*2*20		4 488,000			
	VV		Součet		10 956,000			
7	K	941321821	Demontáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v do 10 m	m2	547,800	60,00	32 868,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lešení řadové modulové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky do 10 m demontáž					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941321821*					
	VV		(1,20+0,30+16,60+0,30+1,20)*(10,15-1,90)*2		323,400			
	VV		(1,20+0,30+10,60+0,30+1,20)*(10,15-1,90)*2		224,400			
	VV		Součet		547,800			
8	K	94199-0001-R	Kotvení lešení do fasády	m2	547,800	50,00	27 390,00	
	PP		Kotvení lešení do fasády					
	VV		Pro realizaci navržených prací bude nutná výstavba lešení kotveného do fasády					
	VV		(1,20+0,30+16,60+0,30+1,20)*(10,15-1,90)*2		323,400			
	VV		(1,20+0,30+10,60+0,30+1,20)*(10,15-1,90)*2		224,400			
	VV		Součet		547,800			
9	K	978015321	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu do 10 %	m2	93,120	120,00	11 174,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu do 10 %					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978015321*					
	VV		(16,60+10,60)*2*0,15		8,160			
	VV		(16,60*1,80)*2		59,760			
	VV		(7,00*1,80)*2		25,200			
	VV		Součet		93,120			
10	K	985311112	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 10 do 20 mm	m2	10,500	200,00	2 100,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 10 do 20 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985311112*					
	VV		bude provedena případná oprava povrchu podkladu v ploše cca 5% celkové plochy sanačním betonem či maltovou směsí (dle hloubky rozrušení)					
	VV		Je třeba zajistit řádné vyschnutí této vrstvy před pokládkou hydroizolace.					
	VV		210,00*0,05		10,500			
	VV		Součet		10,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	997	Přesun sutě				16 277,19	
11	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	6,051	600,00	3 630,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013213					
12	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	6,051	300,00	1 815,30	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013219					
13	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,051	100,00	605,10	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501					
14	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	24,204	60,00	1 452,24	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509					
	VV		6,051*4 'Přepočtené koeficientem množství		24,204			
15	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	6,051	1 450,00	8 773,95	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013631					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				349 277,63	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				7 258,68	
16	K	711714111	Izolace proti vodě provedení detailů vytvoření adhezního můstku modifikovanou maltou	m2	10,500	150,00	1 575,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení detailů natěradly a tmely za studena vytvoření adhezního můstku modifikovanou maltou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711714111					
	VV		Adhezní můstek					
	VV		210,00*0,05		10,500			
	VV		Součet		10,500			
17	*M*	*58585000*	*adhezní můstek pro savé i nesavé podklady*	*kg*	*31,421*	*180,00*	*5 655,78*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		adhezní můstek pro savé i nesavé podklady					
	VV		10,5*2,9925 "Přepočtené koeficientem množství		31,421			
18	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,031	600,00	18,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711102					
19	K	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	0,031	300,00	9,30	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711181					
	D	712	Povlakové krytiny				251 249,75	
20	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	210,000	50,00	10 500,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712311101					
	VV		Penetrace podkladu					
	VV		210,00		210,000			
	VV		Součet		210,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	*M*	*11163150*	*lak penetrační asfaltový*	*t*	*0,067*	*11 000,00*	*737,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		lak penetrační asfaltový					
	VV		210*0,00032 "Přepočtené koeficientem množství		0,067			
22	K	712340832	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše dvouvrstvé	m2	210,000	40,00	8 400,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše dvouvrstvé					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712340832*					
	VV		Odstranění vrstev hydroizolace pod PUR krytinou					
	VV		210,00		210,000			
	VV		Součet		210,000			
23	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	210,000	220,00	46 200,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712341559*					
	VV		210,00		210,000			
	VV		Součet		210,000			
24	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	210,000	220,00	46 200,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712341559*					
25	*M*	*62857035-R*	*pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS Elastek bez posypu 4 mm*	*m2*	*244,755*	*170,00*	*41 608,35*	
	PP		pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS Elastek bez posypu 4 mm					
	VV		210*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		244,755			
26	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	210,000	220,00	46 200,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712341559*					
	VV		210,00		210,000			
	VV		Součet		210,000			
27	*M*	*DEK.1010151220-R*	*ELASTEK SPECIAL MINERAL (role/7,5m2) s posypem 5 mm*	*m2*	*244,755*	*200,00*	*48 951,00*	
	PP		ELASTEK SPECIAL MINERAL (role/7,5m2) s posypem 5 mm					
	VV		210*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		244,755			
28	K	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	2,726	600,00	1 635,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998712102*					
29	K	998712181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 prováděný bez použití mechanizace	t	2,726	300,00	817,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998712181*					
	D	713	Izolace tepelné				16 800,00	
30	K	713140851	Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní lepené z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm	m2	210,000	80,00	16 800,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací připevněných lepením z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace do 100 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713140851*					
	VV		odstranění polyuretanového nástřiku PUR v ploše střechy					
	VV		210,00		210,000			
	VV		Součet		210,000			
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				16 800,00	
31	K	741421811-R	Demontáž hromosvodného vedení a jeho zpětná montáž	m2	210,000	80,00	16 800,00	
	PP		Demontáž hromosvodného vedení a jeho zpětná montáž					
	VV		Na opravený střešní plášť budou osazeny původní rozvody hromosvodu s napojením na stávající svislé a vodorovné rozvody.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Doplnění úchytů a šroubů					
	VV		Podložení podpěr hromosvodu přířezy z asfaltového pásu					
	VV		Na celou hromosvodovou soustavu bude provedena revize dle příslušných ČSN.					
	VV		210,00		210,000			
	VV		Součet		210,000			
	D	764	Konstrukce klempířské				24 577,20	
32	K	764002811	Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové	m	54,400	50,00	2 720,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině povlakové					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002811*					
	VV		demontáž okapnic					
	VV		(10,60+16,60)*2		54,400			
	VV		Součet		54,400			
33	K	764242334	Oplechování rovné okapové hrany z TiZn lesklého plechu rš 330 mm	m	54,400	400,00	21 760,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Oplechování střešních prvků z titanzinkového lesklého válcovaného plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 330 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764242334*					
	VV		Nová okapnice					
	VV		RŠ 300 mm					
	VV		(10,60+16,60)*2		54,400			
	VV		Součet		54,400			
34	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,108	600,00	64,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764102*					
35	K	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	0,108	300,00	32,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764181*					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				18 624,00	
36	K	783827421	Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	93,120	200,00	18 624,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 akrylátový					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783827421*					
	VV		po řádném zaschnutí bude provedena penetrace povrchu fasádním penetračním nátěrem a jako poslední vrstva bude proveden nátěr fasádním probarveným					
	VV		nátěrem					
	VV		(odstín bude před aplikací konzultován s investorem)					
	VV		(16,60+10,60)*2*0,15		8,160			
	VV		(16,60*1,80)*2		59,760			
	VV		(7,00*1,80)*2		25,200			
	VV		Součet		93,120			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				13 968,00	
37	K	784121001-R	Oškrabání přesahu střechy	m2	93,120	150,00	13 968,00	
	PP		Oškrabání přesahu střechy					
	VV		odstranění porušených a nesoudržným ploch fasády, celá plocha bude vyčištěna od nečistot.					
	VV		(16,60+10,60)*2*0,15		8,160			
	VV		(16,60*1,80)*2		59,760			
	VV		(7,00*1,80)*2		25,200			
	VV		Součet		93,120			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				23 100,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	VRN3	Zařízení staveniště				19 600,00	
38	K	034103000	Oplocení staveniště	m	78,400	250,00	19 600,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Oplocení staveniště					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/034103000*					
	VV		Do prostoru pod řešenou opravou fasády bude zamezen přístup osob (pevné opocení) a budou osazeny výstražné tabulky zákazu vstupu.					
	VV		Montáž , pronájem, demontáž					
	VV		((3,00+16,60+3,00)+(3,00+10,60+3,00))*2		78,400			
	VV		Součet		78,400			
	D	VRN4	Inženýrská činnost				3 000,00	
39	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	kmplt	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zkoušky bez rozlišení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/043103000*					
	VV		Revize hromosvodu					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	VRN7	Provozní vlivy				500,00	
40	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	kmplt	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provoz investora, třetích osob					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/071002000*					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
STAVEBNÍ OPRAVY BUDOV STŘEDISKA KOH V ROCE 2023
Objekt:
Oddíl II. - STAVEBNÍ OPRAVY
Soupis:
SO-17 - Oprava střechy, klemp.prvků,omítek a nátr vrat-garáží D, inv.č. 82100097

KSO:
Místo: Garáže "D" k.ú.Třebušice
CZ-CPV: 45261000-4

CC-CZ:
Datum: 19. 6. 2023

Zadavatel:
DIAMO, s.p., odštěpný závod PKÚ, Hrbovická 2
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
[redacted]
IČ: 40243702
DIČ: CZ5710131735

Zpracovatel:
[redacted]
IČ: 40243702
DIČ: CZ5710131735

Poznámka:
Při provádění oprav je nutná koordinace jednotlivých prací s provozovatelem objektu – Severní energetická a.s.

Cena bez DPH **584 369,32**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	584 369,32	0,00%	0,00
snížená	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **584 369,32**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
STAVEBNÍ OPRAVY BUDOV STŘEDISKA KOH V ROCE 2023
Objekt:
Oddíl II. - STAVEBNÍ OPRAVY
Soupis:
SO-17 - Oprava střechy, klemp.prvků,omítek a nátr vrat-garáží D, inv.č. 82100097

Místo: Garáže "D" k.ú.Třebušice
Datum: 19. 6. 2023

Zadavatel: DIAMO, s.p., odštěpný závod PKÚ, Hrbovická 2
Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj
Zpracovatel:



Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady zakázky celkem	**584 369,32**
HSV - Práce a dodávky HSV	163 479,15
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	99 468,60
997 - Přesun sutě	64 010,55
998 - Přesun hmot	7 803,00
PSV - Práce a dodávky PSV	417 890,17
712 - Povlakové krytiny	132 410,40
741 - Elektroinstalace - silnoproud	18 640,00
764 - Konstrukce klempířské	69 328,50
767 - Konstrukce zámečnické	11 401,80
783 - Dokončovací práce - nátěry	58 142,55
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	64 411,92
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	63 555,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	3 000,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:
STAVEBNÍ OPRAVY BUDOV STŘEDISKA KOH V ROCE 2023
Objekt:
Oddíl II. - STAVEBNÍ OPRAVY
Soupis:
SO-17 - Oprava střechy, klemp.prvků,omítek a nátr vrat-garáží D, inv.č. 82100097

Místo: Garáže "D" k.ú.Třebušice
Datum: 19. 6. 2023

Zadavatel: DIAMO, s.p., odštěpný závod PKÚ, Hrbovická 2
Projektant: [redacted]

Uchazeč: Vyplň údaj
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**584 369,32**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				163 479,15	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				99 468,60	
1	K	941211112	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	18,000	120,00	2 160,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m montáž					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941211112*					
	VV		2,00*3,00*3,00		18,000			
	VV		Součet		18,000			
2	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m2	18,000	150,00	2 700,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek za každý den použití					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941211211*					
	VV		Svody					
	VV		1 den					
	VV		2,00*3,00*3,00*1		18,000			
	VV		Součet		18,000			
3	K	941211812	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	18,000	60,00	1 080,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m demontáž					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941211812*					
	VV		2,00*3,00*3,00		18,000			
	VV		Součet		18,000			
4	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	262,725	120,00	31 527,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101112*					
	VV		nátěry vrat					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,45*1,20*2		5,880			
	VV		3,60*1,20*2		8,640			
	VV		2,20*1,20*2		5,280			
	VV		3,60*1,20*2		8,640			
	VV		3,60*1,20*2		8,640			
	VV		3,60*1,20*2		8,640			
	VV		3,60*1,20*2		8,640			
	VV		malba stropu					
	VV		11,50*6,15		70,725			
	VV		22,20*6,20		137,640			
	VV		Součet		262,725			
5	K	952902611	Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch	m2	202,200	15,00	3 033,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací vysátím prachu z ostatních ploch					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952902611*					
	VV		11,50*6,00		69,000			
	VV		22,20*6,00		133,200			
	VV		Součet		202,200			
6	K	978021111	Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 5 %	m2	245,240	120,00	29 428,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Otlučení cementových vnitřních ploch stěn, v rozsahu do 5 %					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978021111*					
	VV		oklepání porušených částí omítek (stěny - cca 5% plochy)					
	VV		((11,50+6,00)*2)*((2,35+3,50)/2)		102,375			
	VV		((22,20+6,00)*2)*((2,35+3,50)/2)		164,970			
	VV		-2,10*2,45		-5,145			
	VV		-2,10*3,60		-7,560			
	VV		-2,20*2,10		-4,620			
	VV		-2,10*3,60*3		-22,680			
	VV		(2,10+2,45+2,10)*0,40		2,660			
	VV		(2,10+3,60+2,40)*0,40		3,240			
	VV		(2,10+2,10+2,10)*0,40		2,520			
	VV		(2,10+3,60+2,20)*0,40*3		9,480			
	VV		Součet		245,240			
7	K	978021211	Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stropů v rozsahu do 5 %	m2	208,365	120,00	25 003,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Otlučení cementových vnitřních ploch stropů, v rozsahu do 5 %					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978021211*					
	VV		oklepání porušených částí omítek (strop - cca 5% plochy)					
	VV		11,50*6,15		70,725			
	VV		22,20*6,20		137,640			
	VV		Součet		208,365			
8	K	985311112	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 10 do 20 mm	m2	22,680	200,00	4 536,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 10 do 20 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985311112*					
	VV		poškozené povrchy budou vyspraveny sanační maltou, povrch bude zahlazen					
	VV		245,24*0,05		12,262			
	VV		208,365*0,05		10,418			
	VV		Součet		22,680			
	D	997	Přesun sutě				64 010,55	
9	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	20,895	600,00	12 537,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013211*					
10	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	20,895	300,00	6 268,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013219*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	20,895	100,00	2 089,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501*					
12	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	83,580	60,00	5 014,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509*					
	VV		20,895*4 'Přepočtené koeficientem množství		83,580			
13	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	20,895	1 450,00	30 297,75	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013631*					
	D	998	Přesun hmot				7 803,00	
14	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	13,005	600,00	7 803,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998011001*					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				417 890,17	
	D	712	Povlakové krytiny				132 410,40	
15	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	233,000	50,00	11 650,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712311101*					
	VV		233,00		233,000			
	VV		Součet		233,000			
16	*M*	*11163150*	*lak penetrační asfaltový*	*t*	*0,075*	*11 000,00*	*825,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		lak penetrační asfaltový					
	VV		233*0,00032 "Přepočtené koeficientem množství		0,075			
17	K	712320999-R	Prořezání boulí a jejich oprava v rozsahu 10% celkové plochy střechy	m2	23,300	150,00	3 495,00	
	PP		Prořezání boulí a jejich oprava v rozsahu 10% celkové plochy střechy					
	VV		233,00*0,10		23,300			
	VV		Součet		23,300			
18	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	233,000	220,00	51 260,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712341559*					
	VV		233,00		233,000			
	VV		Součet		233,000			
19	*M*	*DEK.1010151220-R*	*ELASTEK SPECIAL MINERAL (role/7,5m2) s posypem 5 mm*	*m2*	*271,562*	*200,00*	*54 312,40*	
	PP		ELASTEK SPECIAL MINERAL (role/7,5m2) s posypem 5 mm					
	VV		233*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		271,562			
20	K	712990812	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° násypu nebo nánosu tl do 50 mm	m2	233,000	40,00	9 320,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění násypu nebo nánosu ze střech násypu nebo nánosu do 10°, tl. do 50 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712990812*					
	VV		vyklizení stávající plochy střechy od naplavenin					
	VV		233,00		233,000			
	VV		Součet		233,000			
21	K	998712101	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	1,720	600,00	1 032,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998712101*					
22	K	998712181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 prováděný bez použití mechanizace	t	1,720	300,00	516,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998712181*					
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				18 640,00	
23	K	741421811-R	Demontáž hromosvodného vedení a jeho zpětná montáž	m2	233,000	80,00	18 640,00	
	PP		Demontáž hromosvodného vedení a jeho zpětná montáž					
	VV		Na opravený střešní plášť budou osazeny původní rozvody hromosvodu s napojením na stávající svislé a vodorovné rozvody.					
	VV		Doplnění úchytů a šroubů					
	VV		Podložení podpěr hromosvodu přířezy z asfaltového pásu					
	VV		Na celou hromosvodovou soustavu bude provedena revize dle příslušných ČSN.					
	VV		233,00		233,000			
	VV		Součet		233,000			
	D	764	Konstrukce klempířské				69 328,50	
24	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	13,330	50,00	666,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002801*					
	VV		6,665*2		13,330			
	VV		Součet		13,330			
25	K	764002811	Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové	m	34,750	50,00	1 737,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině povlakové					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002811*					
	VV		17,79		17,790			
	VV		16,96		16,960			
	VV		Součet		34,750			
26	K	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	34,750	50,00	1 737,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002871*					
	VV		17,79		17,790			
	VV		16,96		16,960			
	VV		Součet		34,750			
27	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	34,750	50,00	1 737,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764004801*					
	VV		17,79		17,790			
	VV		16,96		16,960			
	VV		Součet		34,750			
28	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	2,300	50,00	115,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764004861*					
	VV		2,30		2,300			
	VV		Součet		2,300			
29	K	764242304	Oplechování štítu závětrnou lištou z TiZn lesklého plechu rš 330 mm	m	13,330	410,00	5 465,30	CS ÚRS 2023 02
	PP		Oplechování střešních prvků z titanzinkového lesklého válcovaného plechu štítu závětrnou lištou rš 330 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764242304*					
	VV		6,665*2		13,330			
	VV		Součet		13,330			
30	K	764242399-R	Oplechování štítu závětrnou lištou z TiZn lesklého plechu rš 330 mm	m	34,750	410,00	14 247,50	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Oplechování střešních prvků z titanzinkového lesklého válcovaného plechu štítu závětrnou lištou rš 330 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764242399-R*					
	VV		Přítlačná lišta					
	VV		17,79		17,790			
	VV		16,96		16,960			
	VV		Součet		34,750			
31	K	764242334	Oplechování rovné okapové hrany z TiZn lesklého plechu rš 330 mm	m	34,750	410,00	14 247,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Oplechování střešních prvků z titanzinkového lesklého válcovaného plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 330 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764242334*					
	VV		17,79		17,790			
	VV		16,96		16,960			
	VV		Součet		34,750			
32	K	764341304-R	Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou z TiZn lesklého plechu rš 330 mm	m	34,750	410,00	14 247,50	
	PP		Lemování zdí z titanzinkového lesklého válcovaného plechu boční nebo horní rovných, střech rš 330 mm					
	VV		17,79		17,790			
	VV		16,96		16,960			
	VV		Součet		34,750			
33	K	764541305	Žlab podokapní půlkruhový z TiZn lesklého plechu rš 330 mm	m	34,750	410,00	14 247,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Žlab podokapní z titanzinkového lesklého válcovaného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764541305*					
	VV		17,79		17,790			
	VV		16,96		16,960			
	VV		Součet		34,750			
34	K	764548325	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn lesklého plechu průměru 150 mm	m	2,300	250,00	575,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Svod z titanzinkového lesklého válcovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 150 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764548325*					
	VV		2,30		2,300			
	VV		Součet		2,300			
35	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,338	600,00	202,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764101*					
36	K	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	0,338	300,00	101,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764181*					
	D	767	Konstrukce zámečnické				11 401,80	
37	K	767647912	Oprava a údržba dveří - výměna klik se štítky	sada	6,000	1 400,00	8 400,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Oprava a údržba dveří výměna klik se štítky					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767647912*					
	VV		Demontáž klik a štítků					
	VV		Znovu osazení štítků, klik					
	VV		6,00		6,000			
	VV		Součet		6,000			
38	K	767647913-R	Demontáž a zpětná montáž popisových tabulek	kus	6,000	500,00	3 000,00	
	PP		Demontáž a zpětná montáž popisových tabulek					
	VV		6,00		6,000			
	VV		Součet		6,000			
39	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,003	600,00	1,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767101*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				58 142,55	
40	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	94,860	200,00	18 972,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783301303*					
	VV		Před aplikací nových nátěrů budou povrchy opatřeny nátěrem zabraňujícím dalšímu postupu koroze (odrezovač).					
	VV		(2,10+2,45+2,10)*0,20		1,330			
	VV		2,45*2,10*2		10,290			
	VV		(2,10+3,60+2,10)*0,20		1,560			
	VV		3,60*2,10*2		15,120			
	VV		(2,10+2,20+2,10)*0,20		1,280			
	VV		2,20*2,10*2		9,240			
	VV		(2,10+3,60+2,10)*0,20*3		4,680			
	VV		3,60*2,10*2*3		45,360			
	VV		venkovní hák					
	VV		0,50*12		6,000			
	VV		Součet		94,860			
41	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	94,860	40,00	3 794,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783301313*					
	VV		Prvky před prováděním nátěrů musí být všechny plochy dále očištěny od oleje a veškerých mastnot vhodným detergentem					
	VV		(2,10+2,45+2,10)*0,20		1,330			
	VV		2,45*2,10*2		10,290			
	VV		(2,10+3,60+2,10)*0,20		1,560			
	VV		3,60*2,10*2		15,120			
	VV		(2,10+2,20+2,10)*0,20		1,280			
	VV		2,20*2,10*2		9,240			
	VV		(2,10+3,60+2,10)*0,20*3		4,680			
	VV		3,60*2,10*2*3		45,360			
	VV		venkovní hák					
	VV		0,50*12		6,000			
	VV		Součet		94,860			
42	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	94,860	5,00	474,30	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783301401*					
	VV		Odstranění prachu a nečistot					
	VV		(2,10+2,45+2,10)*0,20		1,330			
	VV		2,45*2,10*2		10,290			
	VV		(2,10+3,60+2,10)*0,20		1,560			
	VV		3,60*2,10*2		15,120			
	VV		(2,10+2,20+2,10)*0,20		1,280			
	VV		2,20*2,10*2		9,240			
	VV		(2,10+3,60+2,10)*0,20*3		4,680			
	VV		3,60*2,10*2*3		45,360			
	VV		venkovní hák					
	VV		0,50*12		6,000			
	VV		Součet		94,860			
43	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	8,850	85,00	752,25	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783306801*					
	VV		Styky se zdivem očistit ručně na stupeň St3 dle ISO 12944. rez se ručně odstraní škrabkou,					
	VV		ocel. kartáčem					
	VV		Prvky před prováděním nátěrů musí být všechny plochy dále očištěny od oleje a veškerých mastnot vhodným detergentem.					
	VV		(2,10+2,45+2,10)*0,20		1,330			
	VV		(2,10+3,60+2,10)*0,20		1,560			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(2,10+2,20+2,10)*0,20		1,280			
	VV		(2,10+3,60+2,10)*0,20*3		4,680			
	VV		Součet		8,850			
44	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	94,860	100,00	9 486,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783314201*					
	VV		1x základní nátěr s antikorozní ochranou					
	VV		tl. 80 µm					
	VV		Bude použit ucelený systém nátěrů od jednoho výrobce pro třídu agresivity prostředí C3 dle ISO 12944. Požadovaná životnost systému více jak 15 let.					
	VV		(2,10+2,45+2,10)*0,20		1,330			
	VV		2,45*2,10*2		10,290			
	VV		(2,10+3,60+2,10)*0,20		1,560			
	VV		3,60*2,10*2		15,120			
	VV		(2,10+2,20+2,10)*0,20		1,280			
	VV		2,20*2,10*2		9,240			
	VV		(2,10+3,60+2,10)*0,20*3		4,680			
	VV		3,60*2,10*2*3		45,360			
	VV		venkovní hák					
	VV		0,50*12		6,000			
	VV		Součet		94,860			
45	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	94,860	80,00	7 588,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783315101*					
	VV		1x podkladní nátěr					
	VV		tl. 80 µm					
	VV		Bude použit ucelený systém nátěrů od jednoho výrobce pro třídu agresivity prostředí C3 dle ISO 12944. Požadovaná životnost systému více jak 15 let.					
	VV		(2,10+2,45+2,10)*0,20		1,330			
	VV		2,45*2,10*2		10,290			
	VV		(2,10+3,60+2,10)*0,20		1,560			
	VV		3,60*2,10*2		15,120			
	VV		(2,10+2,20+2,10)*0,20		1,280			
	VV		2,20*2,10*2		9,240			
	VV		(2,10+3,60+2,10)*0,20*3		4,680			
	VV		3,60*2,10*2*3		45,360			
	VV		venkovní hák					
	VV		0,50*12		6,000			
	VV		Součet		94,860			
46	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	94,860	120,00	11 383,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783317101*					
	VV		1x vrchní nátěr					
	VV		Odstín barvy určí investor (předpoklad totožná jako stávající před zahájením prací bude upřesněno)					
	VV		tl. 50 µm					
	VV		Bude použit ucelený systém nátěrů od jednoho výrobce pro třídu agresivity prostředí C3 dle ISO 12944. Požadovaná životnost systému více jak 15 let.					
	VV		(2,10+2,45+2,10)*0,20		1,330			
	VV		2,45*2,10*2		10,290			
	VV		(2,10+3,60+2,10)*0,20		1,560			
	VV		3,60*2,10*2		15,120			
	VV		(2,10+2,20+2,10)*0,20		1,280			
	VV		2,20*2,10*2		9,240			
	VV		(2,10+3,60+2,10)*0,20*3		4,680			
	VV		3,60*2,10*2*3		45,360			
	VV		venkovní hák					
	VV		0,50*12		6,000			
	VV		Součet		94,860			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	K	783806815	Odstranění nátěrů z omítek tlakovou vodou	m2	94,860	60,00	5 691,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění nátěrů z omítek omytím tlakovou vodou					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783806815*					
	VV		Všechny ulpěné částice a volné částice a se odstraní tlakovou vodou a setřením					
	VV		(2,10+2,45+2,10)*0,20		1,330			
	VV		2,45*2,10*2		10,290			
	VV		(2,10+3,60+2,10)*0,20		1,560			
	VV		3,60*2,10*2		15,120			
	VV		(2,10+2,20+2,10)*0,20		1,280			
	VV		2,20*2,10*2		9,240			
	VV		(2,10+3,60+2,10)*0,20*3		4,680			
	VV		3,60*2,10*2*3		45,360			
	VV		venkovní hák					
	VV		0,50*12		6,000			
	VV		Součet		94,860			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				64 411,92	
48	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	453,605	30,00	13 608,15	CS ÚRS 2023 02
	PP		Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784121001*					
	VV		celkové oškrábání malby					
	VV		((11,50+6,00)*2)*((2,35+3,50)/2)		102,375			
	VV		11,50*6,15		70,725			
	VV		((22,20+6,00)*2)*((2,35+3,50)/2)		164,970			
	VV		22,20*6,20		137,640			
	VV		-2,10*2,45		-5,145			
	VV		-2,10*3,60		-7,560			
	VV		-2,20*2,10		-4,620			
	VV		-2,10*3,60*3		-22,680			
	VV		(2,10+2,45+2,10)*0,40		2,660			
	VV		(2,10+3,60+2,40)*0,40		3,240			
	VV		(2,10+2,10+2,10)*0,40		2,520			
	VV		(2,10+3,60+2,20)*0,40*3		9,480			
	VV		Součet		453,605			
49	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	453,605	45,00	20 412,23	CS ÚRS 2023 02
	PP		Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784121011*					
	VV		((11,50+6,00)*2)*((2,35+3,50)/2)		102,375			
	VV		11,50*6,15		70,725			
	VV		((22,20+6,00)*2)*((2,35+3,50)/2)		164,970			
	VV		22,20*6,20		137,640			
	VV		-2,10*2,45		-5,145			
	VV		-2,10*3,60		-7,560			
	VV		-2,20*2,10		-4,620			
	VV		-2,10*3,60*3		-22,680			
	VV		(2,10+2,45+2,10)*0,40		2,660			
	VV		(2,10+3,60+2,40)*0,40		3,240			
	VV		(2,10+2,10+2,10)*0,40		2,520			
	VV		(2,10+3,60+2,20)*0,40*3		9,480			
	VV		Součet		453,605			
50	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	453,605	25,00	11 340,13	CS ÚRS 2023 02
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784181101*					
	VV		((11,50+6,00)*2)*((2,35+3,50)/2)		102,375			
	VV		11,50*6,15		70,725			
	VV		((22,20+6,00)*2)*((2,35+3,50)/2)		164,970			
	VV		22,20*6,20		137,640			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-2,10*2,45		-5,145			
	VV		-2,10*3,60		-7,560			
	VV		-2,20*2,10		-4,620			
	VV		-2,10*3,60*3		-22,680			
	VV		(2,10+2,45+2,10)*0,40		2,660			
	VV		(2,10+3,60+2,40)*0,40		3,240			
	VV		(2,10+2,10+2,10)*0,40		2,520			
	VV		(2,10+3,60+2,20)*0,40*3		9,480			
	VV		Součet		453,605			
51	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	453,605	42,00	19 051,41	CS ÚRS 2023 02
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784211101					
	VV		malba s vysokou difuzní propustností pro vlhké povrchy					
	VV		((11,50+6,00)*2)*((2,35+3,50)/2)		102,375			
	VV		11,50*6,15		70,725			
	VV		((22,20+6,00)*2)*((2,35+3,50)/2)		164,970			
	VV		22,20*6,20		137,640			
	VV		-2,10*2,45		-5,145			
	VV		-2,10*3,60		-7,560			
	VV		-2,20*2,10		-4,620			
	VV		-2,10*3,60*3		-22,680			
	VV		(2,10+2,45+2,10)*0,40		2,660			
	VV		(2,10+3,60+2,40)*0,40		3,240			
	VV		(2,10+2,10+2,10)*0,40		2,520			
	VV		(2,10+3,60+2,20)*0,40*3		9,480			
	VV		Součet		453,605			
	D	789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				63 555,00	
52	K	789221112	Provedení otryskání ocelových konstrukcí třídy I stupeň zarezavění A stupeň přípravy Sa 2 1/2	m2	94,860	250,00	23 715,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání třídy I stupeň zrezivění A, stupeň přípravy Sa 2½					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/789221112					
	VV		Rez se odstraní obrazivním otryskáním stupně Sa21/2					
	VV		(2,10+2,45+2,10)*0,20		1,330			
	VV		2,45*2,10*2		10,290			
	VV		(2,10+3,60+2,10)*0,20		1,560			
	VV		3,60*2,10*2		15,120			
	VV		(2,10+2,20+2,10)*0,20		1,280			
	VV		2,20*2,10*2		9,240			
	VV		(2,10+3,60+2,10)*0,20*3		4,680			
	VV		3,60*2,10*2*3		45,360			
	VV		venkovní hák					
	VV		0,50*12		6,000			
	VV		Součet		94,860			
53	*M*	*42118100*	*materiál tryskací z křemičitanu hlinitého*	*t*	*3,320*	*12 000,00*	*39 840,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		materiál tryskací z křemičitanu hlinitého					
	VV		94,86*0,035 "Přepočtené koeficientem množství		3,320			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				3 000,00	
	D	VRN4	Inženýrská činnost				3 000,00	
54	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	kmplt	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zkoušky bez rozlišení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/043103000					
	VV		Revize hromosvodu					
	VV		1,00		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
STAVEBNÍ OPRAVY BUDOV STŘEDISKA KOH V ROCE 2023
Objekt:
Oddíl II. - STAVEBNÍ OPRAVY
Soupis:
SO-19 - Oprava střechy sociálního zařízení skladu ÚUK Komořany, inv.č. 82100120

KSO:
Místo: Areál ÚUK Komořany
CZ-CPV: 45261000-4

CC-CZ:
Datum: 19. 6. 2023

Zadavatel:
DIAMO, s.p., odštěpný závod PKÚ, Hrbovická 2
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
[redacted]
IČ: 40243702
DIČ: CZ5710131735

Zpracovatel:
[redacted]
IČ: 40243702
DIČ: CZ5710131735

Poznámka:

Cena bez DPH	**133 829,19**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	133 829,19	0,00%	0,00
snížená	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**133 829,19**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
STAVEBNÍ OPRAVY BUDOV STŘEDISKA KOH V ROCE 2023
Objekt:
Oddíl II. - STAVEBNÍ OPRAVY
Soupis:
SO-19 - Oprava střechy sociálního zařízení skladu ÚUK Komořany, inv.č. 82100120

Místo: Areál ÚUK Komořany
Datum: 19. 6. 2023

Zadavatel: DIAMO, s.p., odštěpný závod PKÚ, Hrbovická 2
Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj
Zpracovatel:



Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady zakázky celkem	**133 829,19**
HSV - Práce a dodávky HSV	44 854,02
38 - Různé kompletní konstrukce	0,00
997 - Přesun sutě	44 854,02
998 - Přesun hmot	451,20
PSV - Práce a dodávky PSV	85 975,17
712 - Povlakové krytiny	53 838,95
741 - Elektroinstalace - silnoproud	7 560,24
764 - Konstrukce klempířské	24 575,98
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	3 000,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:
STAVEBNÍ OPRAVY BUDOV STŘEDISKA KOH V ROCE 2023
Objekt:
Oddíl II. - STAVEBNÍ OPRAVY
Soupis:
SO-19 - Oprava střechy sociálního zařízení skladu ÚUK Komořany, inv.č. 82100120

Místo: Areál ÚUK Komořany
Datum: 19. 6. 2023

Zadavatel: DIAMO, s.p., odštěpný závod PKÚ, Hrbovická 2
Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**133 829,19**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				44 854,02	
	D	38	Různé kompletní konstrukce				0,00	
1	K	380 00-9991.KC		kus	2,000		0,00	
	PP		Vložení nových gumových podložek pod klimatizační jednotku					
	VV		2 kusy					
	VV		0,50*1,30 m					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Součet		2,000			
	D	997	Přesun sutě				44 854,02	
2	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	8,238	600,00	4 942,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013212*					
3	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	82,380	300,00	24 714,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013219*					
	VV		8,238*10 'Přepočtené koeficientem množství		82,380			
4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,238	100,00	823,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501*					
5	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	32,952	60,00	1 977,12	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509*					
	VV		8,238*4 'Přepočtené koeficientem množství		32,952			
6	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	8,238	1 450,00	11 945,10	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013631*					
	D	998	Přesun hmot				451,20	
7	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,752	600,00	451,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998011001*					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				85 975,17	
	D	712	Povlakové krytiny				53 838,95	
8	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	94,554	50,00	4 727,70	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712311101*					
	VV		penetrace podkladu					
	VV		18,36*5,15		94,554			
	VV		Součet		94,554			
9	*M*	*11163150*	*lak penetrační asfaltový*	*t*	*0,030*	*11 000,00*	*330,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		lak penetrační asfaltový					
	VV		94,554*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství		0,030			
10	K	712320999-R	Prořezání boulí a jejich oprava v rozsahu 10% celkové plochy střechy	m2	9,455	150,00	1 418,25	
	PP		Prořezání boulí a jejich oprava v rozsahu 10% celkové plochy střechy					
	VV		protavení řezu boulí					
	VV		18,36*5,15*0,10		9,455			
	VV		Součet		9,455			
11	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	94,554	220,00	20 801,88	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712341559*					
	VV		Asf.pás celoplošně					
	VV		18,36*5,15		94,554			
	VV		Součet		94,554			
12	*M*	*DEK.1010151220-R*	*ELASTEK SPECIAL MINERAL (role/7,5m2) s posypem 5 mm*	*m2*	*110,203*	*200,00*	*22 040,60*	
	PP		ELASTEK SPECIAL MINERAL (role/7,5m2) s posypem 5 mm					
	VV		94,554*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		110,203			
13	K	712990812	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° násypu nebo nánosu tl do 50 mm	m2	97,308	40,00	3 892,32	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění násypu nebo nánosu ze střech násypu nebo nánosu do 10°, tl. do 50 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712990812*					
	VV		vyklizení stávající plochy střechy a žlabu od naplavenin					
	VV		18,36*5,15		94,554			
	VV		18,36*0,15		2,754			
	VV		Součet		97,308			
14	K	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,698	600,00	418,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998712102*					
15	K	998712181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 prováděný bez použití mechanizace	t	0,698	300,00	209,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998712181*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				7 560,24	
16	K	741421811-R	Demontáž hromosvodného vedení a jeho zpětná montáž	m2	94,503	80,00	7 560,24	
	PP		Demontáž hromosvodného vedení a jeho zpětná montáž					
	VV		Na opravený střešní plášť budou osazeny původní rozvody hromosvodu s napojením na stávající svislé a vodorovné rozvody.					
	VV		Doplnění úchytů a šroubů					
	VV		Podložení podpěr hromosvodu přířezy z asfaltového pásu					
	VV		Na celou hromosvodovou soustavu bude provedena revize dle příslušných ČSN.					
	VV		18,35*5,15		94,503			
	VV		Součet		94,503			
	D	764	Konstrukce klempířské				24 575,98	
17	K	764 99-9991.KC	Kontrola stávajících klempířských prvků střechy (oplechování atik – těsnost uchycení a stav)	kmplt	1,000	4 000,00	4 000,00	
	PP		Kontrola stávajících klempířských prvků střechy (oplechování atik – těsnost uchycení a stav)					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
18	K	764002811	Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové	m	18,360	50,00	918,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině povlakové					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002811*					
	VV		18,36		18,360			
	VV		Součet		18,360			
19	K	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	18,360	50,00	918,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002871*					
	VV		demontáž přítlačné lišty u haly					
	VV		18,36		18,360			
	VV		Součet		18,360			
20	K	764242303	Oplechování štítu závětrnou lištou z TiZn lesklého plechu rš 250 mm	m	18,360	350,00	6 426,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Oplechování střešních prvků z titanzinkového lesklého válcovaného plechu štítu závětrnou lištou rš 250 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764242303*					
	VV		Přítlačná lišta u haly					
	VV		18,36		18,360			
	VV		Součet		18,360			
21	K	764242333	Oplechování rovné okapové hrany z TiZn lesklého plechu rš 250 mm	m	18,360	350,00	6 426,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Oplechování střešních prvků z titanzinkového lesklého válcovaného plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 250 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764242333*					
	VV		18,36		18,360			
	VV		Součet		18,360			
22	K	783501503	Omytí krytiny před provedením nátěru sklonu do 10° tlakovou vodou	m2	97,308	60,00	5 838,48	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu krytiny před provedením nátěru sklonu do 10° omytím tlakovou vodou					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783501503*					
	VV		omytí střechy tlakovou vodou					
	VV		18,36*5,15		94,554			
	VV		18,36*0,15		2,754			
	VV		Součet		97,308			
23	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,055	600,00	33,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764102*					
24	K	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	0,055	300,00	16,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764181*					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				3 000,00	
	D	VRN4	Inženýrská činnost				3 000,00	
25	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	kmplt	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zkoušky bez rozlišení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/043103000*					
	VV		Revize hromosvodu					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
STAVEBNÍ OPRAVY BUDOV STŘEDISKA KOH V ROCE 2023
Objekt:
Oddíl II. - STAVEBNÍ OPRAVY
Soupis:
SO-20 - Oprava střechy koupelen kovodílen,k.ú Komořany inv.č. 82100048

KSO:
Místo: k.ú.Komořany
CZ-CPV: 45261000-4

CC-CZ:
Datum: 19. 6. 2023

Zadavatel:
DIAMO, s.p., odštěpný závod PKÚ, Hrbovická 2
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
[redacted]
IČ: 40243702
DIČ: CZ5710131735

Zpracovatel:
[redacted]
IČ: 40243702
DIČ: CZ5710131735

Poznámka:
Při provádění oprav je nutná koordinace jednotlivých prací s provozovatelem objektu – Severní energetická a.s.

Cena bez DPH **283 471,20**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	283 471,20	0,00%	0,00
snížená	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **283 471,20**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
STAVEBNÍ OPRAVY BUDOV STŘEDISKA KOH V ROCE 2023
Objekt:
Oddíl II. - STAVEBNÍ OPRAVY
Soupis:
SO-20 - Oprava střechy koupelen kovodílen,k.ú Komořany inv.č. 82100048

Místo: k.ú.Komořany
Datum: 19. 6. 2023

Zadavatel: DIAMO, s.p., odštěpný závod PKÚ, Hrbovická 2
Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady zakázky celkem	**283 471,20**
HSV - Práce a dodávky HSV	62 738,00
87 - Potrubí z trub plastických a skleněných	0,00
997 - Přesun sutě	62 738,00
998 - Přesun hmot	1 298,40
PSV - Práce a dodávky PSV	217 733,20
712 - Povlakové krytiny	160 434,70
741 - Elektroinstalace - silnoproud	21 680,00
764 - Konstrukce klempířské	19 358,50
783 - Dokončovací práce - nátěry	16 260,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	3 000,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:
STAVEBNÍ OPRAVY BUDOV STŘEDISKA KOH V ROCE 2023
Objekt:
Oddíl II. - STAVEBNÍ OPRAVY
Soupis:
SO-20 - Oprava střechy koupelen kovodílen,k.ú Komořany inv.č. 82100048

Místo: k.ú.Komořany
Datum: 19. 6. 2023

Zadavatel: DIAMO, s.p., odštěpný závod PKÚ, Hrbovická 2
Projektant: [redacted]

Uchazeč: Vyplň údaj
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**283 471,20**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				62 738,00	
	D	87	Potrubí z trub plastických a skleněných				0,00	
1	K	871 99-9991.KC		kmplt	2,000		0,00	
	PP		Provedení opravy zaústění stávajících svodů do kanalizace, nové potrubí v délce cca 2m					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Součet		2,000			
	D	997	Přesun sutě				62 738,00	
2	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	22,840	600,00	13 704,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013212*					
3	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	22,840	300,00	6 852,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013219*					
4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	22,840	100,00	2 284,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501*					
5	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	91,360	60,00	5 481,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509*					
	VV		22,84*4 'Přepočtené koeficientem množství		91,360			
6	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	22,840	1 450,00	33 118,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013631*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	998	Přesun hmot				1 298,40	
7	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	2,164	600,00	1 298,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998011001*					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				217 733,20	
	D	712	Povlakové krytiny				160 434,70	
8	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	271,000	50,00	13 550,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712311101*					
	VV		penetrace podkladu					
	VV		271,00		271,000			
	VV		Součet		271,000			
9	*M*	*11163150*	*lak penetrační asfaltový*	*t*	*0,087*	*11 000,00*	*957,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	PP		lak penetrační asfaltový					
	VV		271*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství		0,087			
10	K	712320999-R	Prořezání boulí a jejich oprava v rozsahu 10% celkové plochy střechy	m2	27,100	150,00	4 065,00	
	PP		Prořezání boulí a jejich oprava v rozsahu 10% celkové plochy střechy					
	VV		protavení řezu boulí					
	VV		271,00*0,10		27,100			
	VV		Součet		27,100			
11	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	285,000	220,00	62 700,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712341559*					
	VV		provést podlepení asf. pasem ploch kolem prasklin a děr 5% plochy					
	VV		14,00		14,000			
	VV		Asf.pás celoplošně					
	VV		271,00		271,000			
	VV		Součet		285,000			
12	*M*	*DEK.1010151220-R*	*ELASTEK SPECIAL MINERAL (role/7,5m2) s posypem 5 mm*	*m2*	*332,168*	*200,00*	*66 433,60*	
	PP		ELASTEK SPECIAL MINERAL (role/7,5m2) s posypem 5 mm					
	VV		285,00*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		332,168			
13	K	712990812	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° násypu nebo nánosu tl do 50 mm	m2	271,000	40,00	10 840,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění násypu nebo nánosu ze střech násypu nebo nánosu do 10°, tl. do 50 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712990812*					
	VV		vyklizení stávající plochy střechy od naplavenin					
	VV		271,00		271,000			
	VV		Součet		271,000			
14	K	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	2,099	600,00	1 259,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998712102*					
15	K	998712181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 prováděný bez použití mechanizace	t	2,099	300,00	629,70	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998712181*					
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				21 680,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	741421811-R	Demontáž hromosvodného vedení a jeho zpětná montáž	m2	271,000	80,00	21 680,00	
	PP		Demontáž hromosvodného vedení a jeho zpětná montáž					
	VV		Na opravený střešní plášť budou osazeny původní rozvody hromosvodu s napojením na stávající svislé a vodorovné rozvody.					
	VV		Doplnění úchytů a šroubů					
	VV		Podložení podpěr hromosvodu přířezy z asfaltového pásu					
	VV		Na celou hromosvodovou soustavu bude provedena revize dle příslušných ČSN.					
	VV		271,00		271,000			
	VV		Součet		271,000			
	D	764	Konstrukce klempířské				19 358,50	
17	K	764002811	Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové	m	36,000	50,00	1 800,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině povlakové					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002811*					
	VV		36,00		36,000			
	VV		Součet		36,000			
18	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	3,000	50,00	150,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764004861*					
	VV		D1					
	VV		1,50		1,500			
	VV		D2					
	VV		1,50		1,500			
	VV		Součet		3,000			
19	K	764242333	Oplechování rovné okapové hrany z TiZn lesklého plechu rš 250 mm	m	36,000	350,00	12 600,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Oplechování střešních prvků z titanzinkového lesklého válcovaného plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 250 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764242333*					
	VV		36,00		36,000			
	VV		Součet		36,000			
20	K	764548325	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn lesklého plechu průměru 150 mm	m	3,000	250,00	750,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Svod z titanzinkového lesklého válcovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 150 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764548325*					
	VV		D1					
	VV		1,50		1,500			
	VV		D2					
	VV		1,50		1,500			
	VV		Součet		3,000			
21	K	764 99-9991.KC	Kontrola stávajících klempířských prvků střechy (oplechování atik – těsnost uchycení a stav)	kmplt	1,000	4 000,00	4 000,00	
	PP		Kontrola stávajících klempířských prvků střechy (oplechování atik – těsnost uchycení a stav)					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
22	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,065	600,00	39,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764102*					
23	K	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	0,065	300,00	19,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764181*					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				16 260,00	
24	K	783501503	Omytí krytiny před provedením nátěru sklonu do 10° tlakovou vodou	m2	271,000	60,00	16 260,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu krytiny před provedením nátěru sklonu do 10° omytím tlakovou vodou					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783501503*					
	VV		omytí střechy tlakovou vodou					
	VV		271,00		271,000			
	VV		Součet		271,000			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				3 000,00	
	D	VRN4	Inženýrská činnost				3 000,00	
25	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	kmplt	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zkoušky bez rozlišení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/043103000*					
	VV		Revize hromosvodu					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			