

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zajištění skalního masivu v km 30,040 - 30,250 zastávka Skochovice

Místo:

Datum: 23. 2. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 192 637,93

D	HSV	Práce a dodávky HSV					XXX	
1	M	10.583.185R	NG TOOL Korunka bimetal d=55mm	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
2	M	CTB.G654SYS	TECCO G65/4, systém	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
3	M	13021468	korunka vrtací R 32 ES 51mm pro tyč injekční zavrtávací	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
4	M	31452114	lano ocelové šestipramenné Pz+PVC 6x19 drátů D 14,0/16,0mm	m	xxx	xxx	xxx	xxx

D	1	Zemní práce					XXX	
5	K	155211112	Odstranění vegetace ze skalních ploch horolezeckou technikou včetně stažení k zemi	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
6	K	155211122	Očištění skalních ploch ručními nástroji (motykami, páčidly) horolezeckou technikou	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
7	K	155213613	Trn z injekčních zavrtávacích tyčí D 32 mm l přes 3 do 4 m včetně vrtu D 51 mm prováděný horolezecky	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
8	K	155214111	Montáž ocelové sítě na skalní stěnu prováděná horolezeckou technikou	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
9	K	155214212	Montáž ocelového lana D přes 10 mm pro uchycení sítě prováděná horolezeckou technikou	m	xxx	xxx	xxx	xxx

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					XXX	
10	K	VRN2	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 250 001 Kč do 1 500 000 Kč včetně	%	xxx	xxx	xxx	
	VV		11579,009		xxx			

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4414351

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 90b44970-d7c4-4a67-83bd-dc665842a813

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Miroslava LOVĚTÍNSKÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 01.03.2024 13:46:02



b591b7e2-fa39-409b-a6cd-bcb5c56492aa