

DODATEK č. 7

ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 27.2.2023

I.

Smluvní strany

1. Objednatel:

Domov pro seniory Dobřichovice

se sídlem: Brunšov 365, 252 31 Všenory
zastoupena: Bc. Robertem Pitrákem, ředitelem
IČO: 70875880
DIČ: CZ70875880

datová schránka: uaywch9

(dále jen „**Objednatel**“)

2. Zhotovitel:

STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o.

se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice
zastoupen: Ing. arch. Janem Havelkou a Petrem Poláčkem, DiS., prokuristy
IČO: 438 74 835
DIČ: CZ43874835
zapsán v OR: vedeným u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 5858

datová schránka: 4smtfvm

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně též jako „**smluvní strany**“ nebo každý samostatně též jako „**smluvní strana**“)

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany konstatují, že v průběhu provádění stavebních prací dle Smlouvy o dílo ze dne 27.2.2023 (dále jen „smlouva“) identifikovaly skutečnosti mající vliv na provádění díla, resp. vyžadující či odůvodňující úpravy některých dílčích položek do předmětu díla zahrnutých, případně vyžadující doplnění nových položek, které jsou pro další provádění díla v souladu s jeho účelem nezbytné, nebo naopak odstranění některých položek stávajících, které se s ohledem na identifikované skutečnosti již staly nadbytečnými. V návaznosti na tato zjištění smluvní strany sjednaly nezbytné změny díla v podobě méněprací a víceprací podrobně identifikovaných ve změnových listech č. 20, 27, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 51 a 56, které tvoří jednotlivé přílohy tohoto dodatku.
2. Smluvní strany dále konstatují, že změny díla dle změnových listů č. 20, 27, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 51 a 56 jsou tzv. nepodstatnými změnami závazku, neboť tyto naplňují podmínky dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a to konkrétně:
 - změny dle změnových listů č. 20, č. 27 a č. 56 splňují podmínky ust. § 222 odst. 4 ZZVZ,

- změny dle změnových listů č. 30, č. 32, č. 35 a č. 37 splňují podmínky ust. § 222 odst. 5 ZZVZ a
 - změny dle změnových listů č. 31, č. 34 a č. 51 splňují podmínky ust. § 222 odst. 6 ZZVZ.
3. Hodnota změn (méněprací a víceprací) dle tohoto dodatku činí v konečné bilanci celkem + 2.536.780,96 Kč bez DPH, tj. + 2.841.194,68 Kč včetně DPH, z toho:
- hodnota změn dle Změnového listu č. 20 činí:
 - méněpráce v hodnotě - 19.367,36 Kč bez DPH
 - vícepráce v hodnotě + 21.536,57 Kč bez DPH
 - výsledná bilance + 2.169,22 Kč bez DPH, tj. + 2.429,53 Kč vč. DPH;
 - hodnota změn dle Změnového listu č. 27 činí:
 - méněpráce v hodnotě - 58.382,30 Kč bez DPH
 - vícepráce v hodnotě + 154.463,63 Kč bez DPH
 - výsledná bilance + 96.081,33 Kč bez DPH, tj. + 107.611,09 Kč vč. DPH;
 - hodnota změn dle Změnového listu č. 30 činí:
 - méněpráce v hodnotě 0,00 Kč bez DPH
 - vícepráce v hodnotě + 121.524,83 Kč bez DPH
 - výsledná bilance + 121.524,83 Kč bez DPH, tj. + 136.107,81 Kč vč. DPH;
 - hodnota změn dle Změnového listu č. 31 činí:
 - méněpráce v hodnotě 0,00 Kč bez DPH
 - vícepráce v hodnotě + 205.966,16 Kč bez DPH
 - výsledná bilance + 205.966,16 Kč bez DPH, tj. + 230.682,10 Kč vč. DPH;
 - hodnota změn dle Změnového listu č. 32 činí:
 - méněpráce v hodnotě 0,00 Kč bez DPH
 - vícepráce v hodnotě + 255.715,14 Kč bez DPH
 - výsledná bilance + 255.715,14 Kč bez DPH, tj. + 286.400,96 Kč vč. DPH;
 - hodnota změn dle Změnového listu č. 34 činí:
 - méněpráce v hodnotě 0,00 Kč bez DPH
 - vícepráce v hodnotě + 746.613,36 Kč bez DPH
 - výsledná bilance + 746.613,36 Kč bez DPH, tj. + 836.206,96 Kč vč. DPH;
 - hodnota změn dle Změnového listu č. 35 činí:
 - méněpráce v hodnotě 0,00 Kč bez DPH
 - vícepráce v hodnotě + 903.254,27 Kč bez DPH
 - výsledná bilance + 903.254,27 Kč bez DPH, tj. + 1.011.644,78 Kč vč. DPH;
 - hodnota změn dle Změnového listu č. 37 činí:
 - méněpráce v hodnotě 0,00 Kč bez DPH
 - vícepráce v hodnotě + 89.819,30 Kč bez DPH
 - výsledná bilance + 89.819,30 Kč bez DPH, tj. + 100.597,62 Kč vč. DPH;
 - hodnota změn dle Změnového listu č. 51 činí:
 - méněpráce v hodnotě 0,00 Kč bez DPH
 - vícepráce v hodnotě + 148.950,00 Kč bez DPH
 - výsledná bilance + 148.950,00 Kč bez DPH, tj. + 166.824,00 Kč vč. DPH;
 - hodnota změn dle Změnového listu č. 56 činí:
 - méněpráce v hodnotě - 54.624,70 Kč bez DPH
 - vícepráce v hodnotě + 21.312,05 Kč bez DPH
 - výsledná bilance - 33.312,65 Kč bez DPH, tj. - 37.310,17 Kč vč. DPH;

4. V návaznosti na sjednání změn díla dle předchozího odstavce a současně s ohledem na změnu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), ve znění účinném od 1.1.2024, kdy dochází ke změně sazby daně z přidané hodnoty u stavebních a montážních prací naplňujících definici ust. § 48 nebo § 49 zákona o DPH z původně 15 % na 12 %, se mění rovněž celková cena díla (stanovená v čl. V. odst. 1 smlouvy), která nově činí 192.056.997,49 Kč bez DPH, tj. 216.047.143,85 Kč včetně DPH.

Rekapitulace ceny díla a DPH				
základ bez DPH	sazba DPH	DPH	Celkem vč. DPH	
30 761 335,70 Kč	15%	4 614 200,36 Kč	35 375 536,06 Kč	fakturace k 31.12.2023
161 068 255,18 Kč	12%	19 328 190,62 Kč	180 396 445,80 Kč	
227 406,61 Kč	21%	47 755,39 Kč	275 162,00 Kč	
192 056 997,49 Kč		23 990 146,36 Kč	216 047 143,85 Kč	

5. Smluvní strany konstatují, že změny díla dle tohoto dodatku mají vliv na dobu plnění, a to v souhrnném rozsahu 35 kalendářních dnů. S ohledem na tuto skutečnost se o 35 kalendářních dnů prodlužuje lhůta pro provedení díla a jeho předání Objednateli stanovená v čl. IV. odst. 2 smlouvy, ve znění Dodatků č. 3 a č. 6.


III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho uveřejněním v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž Objednatel obdrží dva a Zhotovitel jeden.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy:


- Příloha č. 1: Změnový list č. 20 ze dne 18.9.2023
- Příloha č. 2: Změnový list č. 27 ze dne 10.10.2023, revize dne 7.11.2023
- Příloha č. 3: Změnový list č. 30 ze dne 20.10.2023
- Příloha č. 4: Změnový list č. 31 ze dne 22.10.2023, revize dne 16.11.2023
- Příloha č. 5: Změnový list č. 32 ze dne 22.10.2023, revize dne 4.1.2024
- Příloha č. 6: Změnový list č. 34 ze dne 22.10.2023, revize dne 18.12.2023
- Příloha č. 7: Změnový list č. 35 ze dne 22.10.2023, revize dne 2.2.2024
- Příloha č. 8: Změnový list č. 37 ze dne 9.11.2023
- Příloha č. 9: Změnový list č. 51 ze dne 20.12.2023
- Příloha č. 10: Změnový list č. 56 ze dne 8.1.2024
- Příloha č. 11: Časový harmonogram

Ve Všenorech




Domov pro seniory Dobřichovice
Bc. Robert Pitrák
ředitel

V Českých Budějovicích



STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o.
Ing. arch. Jan Havelka
prokurista



STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o.
Petr Poláček, DiS.
prokurista

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Oznámení změny

ČÍSLO:	20	ZE DNE:	18.09.2023
		REVIZE ZE DNE:	

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc.Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	--

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	---

Předmět změny:	SO01 Ubourání komínů
Zpracováno na základě:	požadavku objednatele
Popis změny:	<i>Na základě požadavku objednatele dochází k ubourání komínových těles, které jsou v kolizi s plánovanou stavbou nové výtahové šachty pro jídelní výtah</i>
	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) a v návaznosti na čl. VI, odst. 3 smlouvy o dílo (možnost provedení změny díla po podepsání změnového listu a dodatku ke smlouvě o dílo) sděluje objednateli, že v současné době nelze stanovit dopad změny díla na termín dokončení díla, neboť zhotovitel nemůže předvídat, kdy dojde k uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Zhotovitel avizuje objednateli, že bude-li dodatek ke smlouvě o dílo, obsahující tuto změnu díla, uzavřen nejpozději do 10.10.2023 , nebude mít tato změna díla dopad na termín dokončení díla. Pokud bude dodatek ke smlouvě uzavřen po termínu dle předchozí věty, zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání dodatku ke smlouvě o dílo včetně specifikace nákladů, které zhotoviteli vzniknou z důvodu prodloužení termínu dokončení díla.
	Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu rozpočtu tohoto změnového listu.
Důvod změny:	Kolize stávajících komínových těles s novou šachtou pro jídelní výtah.

Za objednatele (podpis a datum schválení) převzetí)

Rozdělovník:

1	Objednatel
1	Zhotovitel

Přílohy:

Za objednatele (podpis a datum schválení)



3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Změnový list

ČÍSLO:	20	ZE DNE:	18.09.2023
		REVIZE ZE DNE:	

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc. Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	---

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	--

1. Předmět změny:

		MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
Ubouření komínů SO 01 a s tím spojené práce					2 169,22 Kč
SOD 962032631	Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MV nebo MVC	m3	2,26	1 100,00 Kč	2 485,58 Kč
SOD 962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	1,88	672,55 Kč	1 261,17 Kč
R001	Bourání komínové vložky	kpl	1,00	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
SOD 764101173	Montáž krytiny střechy rovné ze šablon přes 10 ks/m2 přes 30 do 60°	m2	0,94	354,95 Kč	332,80 Kč
SOD 55351082	šablony falcované Al s barevným povrchem včetně spojovacího materiálu přes 10ks/m2	m2	0,94	700,72 Kč	657,00 Kč
SOD 762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm	m2	0,94	70,06 Kč	65,69 Kč
SOD 60511085	řezivo jehličnaté středové smrk, borovice š 120/150mm tl 24mm dl 4m	m3	0,02	8 406,82 Kč	199,14 Kč
SOD 762342316	Montáž laťování na střeších složitých sklonu do 60° osově vzdálenosti přes 360 do 600 mm	m2	0,94	60,72 Kč	57,08 Kč
SOD 60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	0,005	11 209,09 Kč	53,10 Kč
SOD 713191133	Montáž izolace tepelné podlahy, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	0,94	43,16 Kč	40,57 Kč
SOD 63150819	fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, jednovrstvá mikrovláknitá s funkční vrstvou tl 220µm	m2	1,10	126,10 Kč	138,68 Kč
SOD 713151111	Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek	m2	0,94	66,13 Kč	62,16 Kč
SOD 63141194	deska tepelné izolační minerální do šikmých střech a stěn λ=0,035-0,038 tl 160mm	m2	0,99	118,69 Kč	117,15 Kč
SOD 713151121	Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně pod krokve rohoží, pásů, desek	m2	0,94	59,60 Kč	56,02 Kč
SOD 63141188	deska tepelné izolační minerální do šikmých střech a stěn λ=0,035-0,038 tl 100mm	m2	0,99	74,16 Kč	73,20 Kč
ÚRS I/2023 - 762842111	Montáž podbíjení střech šikmých vnějšího přesahu š do 0,8 m z hrubých prken na sraz	m2	0,94	151,00 Kč	141,94 Kč
ÚRS I/2023 - 762429001	Montáž obložení stropu podkladový rošt	m	5,80	88,00 Kč	510,40 Kč
SOD 763131751.1	Montáž parotěsné zábrany na SDK záklop	m2	0,94	41,61 Kč	39,11 Kč
SOD 28329274	fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2	m2	1,06	79,67 Kč	84,25 Kč
SOD 763161522R	SDK podkroví deska 1xDF 18mm TI 40mm EI 30 DP3 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD na krokrových nástavcích	m2	0,94	1 305,71 Kč	1 227,37 Kč
SOD 784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	0,94	14,76 Kč	13,87 Kč
SOD 784211111	Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	0,94	34,44 Kč	32,37 Kč
SOD 765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou	m2	0,94	140,11 Kč	131,70 Kč
SOD 949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,00	91,99 Kč	183,98 Kč
SOD 997013120	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 30 do 36 m s použitím mechanizace	t	6,99	136,99 Kč	957,07 Kč
SOD 997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,99	242,86 Kč	1 696,73 Kč
SOD 997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6,99	403,53 Kč	2 819,24 Kč

SOD 997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	6,99	429,68 Kč	3 001,93 Kč
SOD 998764104	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 24 do 36 m	t	0,002444	2 857,80 Kč	6,98 Kč
SOD 998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,015634	2 562,57 Kč	40,06 Kč
SOD 998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,013118	1 558,80 Kč	20,45 Kč
SOD 998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,020157	1 464,33 Kč	29,52 Kč
SOD 998765104	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v přes 24 do 36 m	t	0,000132	1 924,88 Kč	0,25 Kč
SOD 764321415	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Al plechu rš 400 mm	m	1,92	631,45 Kč	1 212,38 Kč
SOD 764321417	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Al plechu rš 670 mm	m	3,88	1 057,39 Kč	4 102,67 Kč
SOD 998764104	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 24 do 36 m	t	0,01	2 857,80 Kč	21,79 Kč
SOD 316381115	Komínové krycí desky tl přes 50 do 80 mm z betonu tř. C 12/15 až C 16/20 s přesahy do 70 mm	m2	1,17	7 519,27 Kč	8 809,58 Kč
SOD 998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	0,25	537,47 Kč	133,32 Kč
SOD 318255652R	Zabetonování stávajících komínů	m3	0,50	8 964,77 Kč	4 447,65 Kč
SOD 998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	1,19	537,47 Kč	639,97 Kč
CELKEM					2 169,22 Kč

2. Cena změny:

pozice		cena (Kč)
1	Cena bez DPH	2 169,22 Kč
2	Cena s DPH	2 494,60 Kč

3. Čas plnění:

Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů se mění takto:	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) a v návaznosti na čl. VI, odst. 3 smlouvy o dílo (možnost provedení změny díla po podepsání změnového listu a dodatku ke smlouvě o dílo) sděluje objednateli, že v současné době nelze stanovit dopad změny díla na termín dokončení díla, neboť zhotovitel nemůže předvídat, kdy dojde k uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.
--	--

Za projektanta podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Ing. Libor Hrdoušek

Za technický dozor stavby podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Ing. Petr Fleischer

Za kordinátora stavby Objednatel podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Ing. Jan Bartoň

Za objednatele (podpis a datum)

Za stavební úřad (podpis a datum)

Rozdělovník:

1
2

Přílohy:

Příloha č.1





3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Oznámení změny

ČÍSLO:	27	ZE DNE:	10.10.2023
		REVIZE ZE DNE:	

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc.Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	---

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	--

Předmět změny:	Změna povrchové úpravy zámečnických konstrukcí
Zpracováno na základě:	požadavku objednatele
Popis změny:	Na základě požadavku objednatele dochází k úpravě finální povrchové úpravy zámečnických konstrukcí dle ZL.
	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) a v návaznosti na čl. VI, odst. 3 smlouvy o dílo (možnost provedení změny díla po podepsání změnového listu a dodatku ke smlouvě o dílo) sděluje objednateli, že v současné době nelze stanovit dopad změny díla na termín dokončení díla, neboť zhotovitel nemůže předvídat, kdy dojde k uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Zhotovitel avizuje objednateli, že bude-li dodatek ke smlouvě o dílo, obsahující tuto změnu díla, uzavřen nejpozději do 30.10.2023 , nebude mít tato změna díla dopad na termín dokončení díla. Pokud bude dodatek ke smlouvě uzavřen po termínu dle předchozí věty, zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání dodatku ke smlouvě o dílo včetně specifikace nákladů, které zhotoviteli vzniknou z důvodu prodloužení termínu dokončení díla.
	Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu rozpočtu tohoto změnového listu.
Důvod změny:	Přásková barva není vhodná pro exteriérové zámečnické prvky. U vnitřních prvků byla záměna provedena z důvodu snažších oprav a údržby těchto prvků.

Za zhotovitele (podpis a datum vydání)

Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Rozdělovník:

1	Objednatel
1	Zhotovitel

Přílohy:



3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Změnový list

ČÍSLO:	27	ZE DNE:	10.10.2023
		REVIZE ZE DNE:	07.11.2023

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc. Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	---

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	--

1. Předmět změny:

		MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
Změna nátěru zámečnických konstrukcí					96 081,33 Kč
SO01 - Stavební úpravy stávajícího objektu - D.1.1.1. - Architektonicko-stavební řešení					-2 518,50 Kč
SOD 767220420R	Repase schodišťového zábradlí(viz specifik.PD); změna práškové barvy na nátěr	m	21,90	- 115,00 Kč -	2 518,50 Kč
SO02 - Přístavba - D.1.2.1. - Architektonicko-stavební řešení					11 616,09 Kč
15945250R	stěna tahokov+rám.prof.nerez-pevná+posuvná část vč.kov.(viz specifik.PD) - příplatek za pozinkovou úpravu; změna práškové barvy na nátěr	m2	4,95	650,00 Kč	3 214,25 Kč
Analogicky ÚRS II/2023 - 628613611	zábradlí ocel.prof.vč.kotev.prvků(viz specifik.PD) - příplatek za pozinkovou úpravu	kg	250,80	52,30 Kč	13 116,84 Kč
SOD 55342031R	zábradlí z AL profilů rovné vč.kotev.prvků(viz specifik.PD); změna práškové barvy na nátěr	m	33,00	- 115,00 Kč -	3 795,00 Kč
SOD 55342031R1	zábradlí z AL profilů rovné vč.kotev.prvků(viz specifik.PD); změna práškové barvy na nátěr	m	8,00	- 115,00 Kč -	920,00 Kč
SO04 - Altán - D.1.4.1. - Architektonicko-stavební řešení					-1 125,00 Kč
SOD 767416201R	Montáž a dodávka AL panelu (viz specifik.PD); změna práškové barvy na nátěr	m2	9,00	- 125,00 Kč -	1 125,00 Kč
SO05 - Vstup a opěrné stěny - D.1.5.1.e. - Architektonicko-stavební řešení					-720,00 Kč
SOD 05217100.9	Trubkové ocelové madlo dl. 4020 mm vč. kotvení, žárově pozinkováno a opatřeno práškovým komaxitovým nástřikem, matným, barva světlý hliník RAL 9007; změna práškové barvy na nátěr	ks	2,00	- 360,00 Kč -	720,00 Kč
SO06 - Zahradní a terénní úpravy - D.1.6.1. - Architektonicko-stavební řešení					88 828,74 Kč
Analogicky ÚRS II/2023 - 628613611	zábradlí ocel.prof.vč.kotev.prvků(viz specifik.PD) - příplatek za pozinkovou úpravu	kg	1801,80	52,30 Kč	94 234,14 Kč
	sloupek jekl 30/50				
	91*3,4*0,9				
	278,46		278,46		
	dělicí tyč				
	9*91*1,86				
	1523,34		1523,34		
R2701	zábradlí ocel.prof.vč.kotev.prvků(viz specifik.PD) - odpočet práškové barvy na nátěr	m2	163,80	- 301,00 Kč -	49 303,80 Kč
	(48+43)*0,9*2		163,8		
ÚRS 783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	327,60	134,00 Kč	43 898,40 Kč
	((48+43)*0,9*2)*2		327,6		
CELKEM					96 081,33 Kč

2. Cena změny:

pozice		cena (Kč)
1	Cena bez DPH	96 081,33 Kč
2	Cena s DPH	110 493,53 Kč

3. Čas plnění:

a) Tento změnový list nemá vliv na dílčí termíny ani na termín dokončení celého díla v případě uzavření dodatku do xxxxxx. V případě nesplnění tohoto termínového požadavku na uzavření dodatku pozbývá tento změnový list platnosti.

b) Čas plnění se mění takto:

Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů se mění takto:	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) a v návaznosti na čl. VI, odst. 3 smlouvy o dílo (možnost provedení změny díla po podepsání změnového listu a dodatku ke smlouvě o dílo) sděluje objednateli, že v současné době nelze stanovit dopad změny díla na termín dokončení díla, neboť zhotovitel nemůže předvídat, kdy dojde k uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Zhotovitel avizuje objednateli, že bude-li dodatek ke smlouvě o dílo, obsahující tuto změnu díla, uzavřen nejpozději do 30.11.2023, nebude mít tato změna díla dopad na termín dokončení díla. Pokud bude dodatek ke smlouvě uzavřen po termínu dle předchozí věty, zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání dodatku ke smlouvě o dílo včetně specifikace nákladů, které zhotoviteli vzniknou z důvodu prodloužení termínu dokončení díla.
--	--

Za projektanta podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Za technický dozor stavby podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Za koordinátora stavby Objednatele podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Za objednatele podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Za zhotovitele (podpis a datum)

Rozdělovník:

1
2

Přílohy:



3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Oznámení změny

ČÍSLO:	30	ZE DNE:	20.10.2023
		REVIZE ZE DNE:	

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc.Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	---

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	--

Předmět změny:	SO01 Ubourání stropu 1.NP
Zpracováno na základě:	požadavku objednatele
Popis změny:	Na základě požadavku objednatele dochází k ubourání stropní konstrukce 1.NP - Hurdis strop
	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) a v návaznosti na čl. VI, odst. 3 smlouvy o dílo (možnost provedení změny díla po podepsání změnového listu a dodatku ke smlouvě o dílo) sděluje objednateli, že v současné době nelze stanovit dopad změny díla na termín dokončení díla, neboť zhotovitel nemůže předvídat, kdy dojde k uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Zhotovitel avizuje objednateli, že bude-li dodatek ke smlouvě o dílo, obsahující tuto změnu díla, uzavřen nejpozději do 15.11.2023, bude mít tato změna díla dopad na termín dokončení díla +3 dny. Pokud bude dodatek ke smlouvě uzavřen po termínu dle předchozí věty, zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání dodatku ke smlouvě o dílo včetně specifikace nákladů, které zhotoviteli vzniknou z důvodu prodloužení termínu dokončení díla.
	Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu rozpočtu tohoto změnového listu.
Důvod změny:	Na základě požadavku objednatele dochází k ubourání stropní konstrukce 1.NP - Hurdis strop a k nahrazení nového ocelobetonového stropu.

Za zhotovitele (podpis a datum vydání)

Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Rozdělovník:

1	Objednatel
1	Zhotovitel

Přílohy:



3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Změnový list

ČÍSLO:	30	ZE DNE:	20.10.2023
		REVIZE ZE DNE:	

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc. Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	---

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	--

1. Předmět změny:

		MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
Ubouření stropů v 2.NP					121 524,83 Kč
SOD 965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 viz výkr.2.NP, plocha místnosti , prům.tl.100mm	m3	2,66	1 681,70 Kč	4 473,32 Kč
	M2.11 8,28*0,1		0,828		
	M2.12 17,63*0,1		1,763		
	část M2.10 1,92*6*0,1		1,152		
ÚRS II/2023 - 965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm viz. bourání	m3	2,66	2 060,00 Kč	5 479,60 Kč
ÚRS II/2023 - 963013530	Bourání stropů s keramickou výplní viz výkr.2.NP, plocha místnosti , prům.tl.200mm	m3	5,18	4 090,00 Kč	21 194,38 Kč
	M2.11 8,28*0,2		1,656		
	M2.12 17,63*0,2		3,526		
R001	Vybourání I profilů I č.160, dle. ZL 024 M 2.11,12 6	kpl	4,00	15 000,00 Kč	60 000,00 Kč
			6		
SOD 762822830	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové pl přes 288 do 450 cm2 část M2.10 2*6	m	12,00	93,41 Kč	1 120,92 Kč
			12		
SOD 413941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm 2NP; m.215,216 I.240/36,2kg/m 1KS 6,5*36,2/1000	t	0,24	10 556,82 Kč	2 484,02 Kč
			0,2353		
SOD 13010726	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 240 viz montáž + 5%	t	0,25	54 481,71 Kč	13 460,52 Kč
SOD 413232221	Zazdivka zhlaví válcovaných nosníků v přes 150 do 300 mm I.240/1ks/2str 1*2	kus	2,00	305,08 Kč	610,16 Kč
			2		
R03002	Podbetonování ocelových stropních nosníků v uložení z betonu třídy C20/25 včetně bednění a odbednění Uložení 250 mm/ 2 strany 1*0,25*2	m	0,50	735,50 Kč	367,75 Kč
			0,5		
SOD 997013120	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 30 do 36 m s použitím mechanizace 2,66*2,20000	t	7,48	136,99 Kč	1 024,63 Kč
			5,852		

	3,74*0,04400		0,16456		
	0,43*1,258		0,54094		
	11,52*0,01400		0,16128		
	12*0,02500		0,3		
	11,52*0,04000		0,4608		
ÚRS II/2023 - 973031345	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 300 mm	kus	2,00	503,00 Kč	1 006,00 Kč
	2	2			
SOD 997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,48	242,86 Kč	1 816,49 Kč
	viz. sut'		7,47958		
SOD 997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7,48	403,53 Kč	3 018,23 Kč
	viz. sut'				
SOD 997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	8,39	523,09 Kč	4 390,06 Kč
	viz. sut'				
	8,228+0,16456		8,39256		
SOD 997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	0,92	840,68 Kč	774,27 Kč
	viz. sut'				
	0,161+0,3+0,46		0,921		
SOD 998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	0,40	537,47 Kč	214,83 Kč
	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm				
	25,91*0,00161		0,0417151		
	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 240 1*0,24		0,24		
	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v přes 150 do 300 mm				
	2*0,05900		0,118		
SOD 998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,03	2 562,57 Kč	89,64 Kč
	Podepření stropních trámů hranoly průřezové plochy přes 100 cm2				
	6*0,00583		0,03498		
CELKEM					121 524,83 Kč

2. Cena změny:

pozice		cena (Kč)
1	Cena bez DPH	121 524,83 Kč
2	Cena s DPH	139 753,56 Kč

3. Čas plnění:

Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů se mění takto:	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu mají objektivní dopad na termín dokončení díla, tento je již zahrnut v časovém dopadu v ZL034 a 35 včetně časových nákladů. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
--	---

Za projektanta podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Za technický dozor stavby podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Za kordinátora stavby Objednatele podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Za objednatele podpisem s listem (podpis a datum)

Bc. Robert Pitrák

Rozdělovník:

Přílohy:



3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Oznámení změny

ČÍSLO:	31	ZE DNE:	22.10.2023
		REVIZE ZE DNE:	

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc.Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	--

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	---

Předmět změny:	Demontáž ocelo-betonových stropů 1.PP, provedení zpětných zásypů
Zpracováno na základě:	požadavku objednatele
Popis změny:	<i>Na základě požadavku objednatele dochází k vybourání ocelo-betonových stropů a provedení zpětných zásypů betonovým recyklátem.</i>
	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) a v návaznosti na čl. VI, odst. 3 smlouvy o dílo (možnost provedení změny díla po podepsání změnového listu a dodatku ke smlouvě o dílo) sděluje objednateli, že v současné době nelze stanovit dopad změny díla na termín dokončení díla, neboť zhotovitel nemůže předvídat, kdy dojde k uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Zhotovitel avizuje objednateli, že bude-li dodatek ke smlouvě o dílo, obsahující tuto změnu díla, uzavřen nejpozději do 15.11.2023 , bude mít tato změna díla dopad na termín dokončení díla +7 dní. Pokud bude dodatek ke smlouvě uzavřen po termínu dle předchozí věty, zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání dodatku ke smlouvě o dílo včetně specifikace nákladů, které zhotoviteli vzniknou z důvodu prodloužení termínu dokončení díla.
	Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu rozpočtu tohoto změnového listu.
Důvod změny:	Při provádění výkopových prací pro ležatou kanalizaci byly odhaleny prostory pod podlahami v místnostech 0.09, 0.10, 0.11, 0.15.

Za zhotovitele (podpis a datum vydání)

Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Rozdělovník:

1	Objednatel
1	Zhotovitel

Přílohy:



3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Změnový list

ČÍSLO:	31	ZE DNE:	22.10.2023
		REVIZE ZE DNE:	16.11.2023

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc. Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	---

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	--

1. Předmět změny:

		MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
Úbourní trapézových plechu a mazaniny					205 966,16 Kč
ÚRS II/2023 - 965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,14	4 630,00 Kč	652,83 Kč
	MO.10				
	2,82*0,05		0,141		
ÚRS II/2023 - 965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	0,14	2 060,00 Kč	290,46 Kč
	viz.bourání				
R03101	Odstranění stropů z hraněných trapézových vln v 50 mm plech pozinkovaný tl 1,0 mm	m2	54,98	523,00 Kč	28 753,49 Kč
	plocha podlah + 10%				
	MO.09				
	11,96*1,1		13,156		
	MO.10				
	2,82*1,1		3,102		
	MO.11				
	17,6*1,1		19,36		
	MO.15				
	17,6*1,1		19,36		
R03102	Vybourání I profilů	kus	4,00	3 000,00 Kč	12 000,00 Kč
	I č.160 , dle zl. 024				
	MO.15				
	4ks		4		
SOD 997013120	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 30 do 36 m s použitím mechanizace	t	1,83	136,99 Kč	250,28 Kč
	0,14*2,20000		0,308		
	2,5*0,04400		0,11		
	1,12*1,258		1,40896		
SOD 997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,83	242,86 Kč	443,70 Kč
	viz. sut'		1,82696		
SOD 997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,83	403,53 Kč	737,23 Kč
	viz. sut'				
SOD 997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	5,61	523,09 Kč	2 934,53 Kč
	viz. sut'				
	5,192+0,308+0,11		5,61		
ÚRS II/2023 - 635321212	Násyp pod podlahy z betonového recyklátu se zhutněním	m3	49,07	1 660,00 Kč	81 449,56 Kč
	násyp tl. 700 mm				
	MO.09				
	11,96*0,7		8,372		
	MO.10				
	2,82*0,7		1,974		
	MO.11				
	17,6*0,7		12,32		
	násyp tl.1500 mm				
	MO.15				
	17,6*1,5		26,4		

SOD 167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně <i>viz. násyp, 2x(kolečko+mezískládka)</i>	m3	49,07	722,04 Kč	35 427,61 Kč
SOD 162211201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 <i>viz. nakládání</i>	m3	49,07	323,20 Kč	15 858,13 Kč
ÚRS II/2023 - 162211209	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením za každých dalších 10 m nošení výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 <i>20m</i>	m3	49,07	259,00 Kč	12 708,09 Kč
SOD 162211209	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 <i>viz. nakládání</i>	m3	49,07	294,71 Kč	14 460,24 Kč
CELKEM					205 966,16 Kč

2. Cena změny:

pozice		cena (Kč)
1	Cena bez DPH	205 966,16 Kč
2	Cena s DPH	236 861,09 Kč

3. Čas plnění:

Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů se mění takto:	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu mají objektivní dopad na termín dokončení díla, tento je již zahrnut v časovém dopadu v ZL034 a 35 včetně časových nákladů. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
--	---

Za projektanta podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Za technický dozor stavby podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Za kordinátora stavby Objednatele podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Za objednatele podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Rozdělovník:

1
2

Přílohy:



3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Oznámení změny

ČÍSLO:	32	ZE DNE:	22.10.2023
		REVIZE ZE DNE:	

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc.Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	---

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	--

Předmět změny:	SO01 zazdívký rýh a otvorů 1PP,2NP,3NP,4NP
Zpracováno na základě:	požadavku objednatele
Popis změny:	<i>Na základě požadavku objednatele, dochází k zazdění rýh a otvorů po rozvodech instalací a dalších demontovaných prvků.</i>
	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) a v návaznosti na čl. VI, odst. 3 smlouvy o dílo (možnost provedení změny díla po podepsání změnového listu a dodatku ke smlouvě o dílo) sděluje objednateli, že v současné době nelze stanovit dopad změny díla na termín dokončení díla, neboť zhotovitel nemůže předvídat, kdy dojde k uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Zhotovitel avizuje objednateli, že bude-li dodatek ke smlouvě o dílo, obsahující tuto změnu díla, uzavřen nejpozději do 15.11.2023 , bude mít tato změna díla dopad na termín dokončení díla +21 dní. Pokud bude dodatek ke smlouvě uzavřen po termínu dle předchozí věty, zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání dodatku ke smlouvě o dílo včetně specifikace nákladů, které zhotoviteli vzniknou z důvodu prodloužení termínu dokončení díla.
	Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem změnového listu jsou pouze práce v rozsahu rozpočtu tohoto změnového listu. Součástí ZL zejména nejsou: betonové krycí desky, kamenný obklad, kopie stávajícího oplocení, obnovení zahrady.
Důvod změny:	V rámci provádění bouracích prací a demontáží stávajících instalací zůstávají ve zdech rýhy a otvory, tyto je nutné zednický zapravit.

Za zhotovitele (podpis a datum vydání)

Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Rozdělovník:

1	Objednatel
1	Zhotovitel

Přílohy:



3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Změnový list

ČÍSLO:	32	ZE DNE:	22.10.2023
		REVIZE ZE DNE:	04.01.2024

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc. Robertem Pítrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	---

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	--

1. Předmět změny:

		MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
3.NP					35 762,63 Kč
M.3.04. a 3.05					4 413,96 Kč
ÚRS II/2023 - 346244371	Zazdívka o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	1,69	1 100,00 Kč	1 856,25 Kč
	Foto 1				
	2,8*0,3		0,84		
	2,2*0,15*2		0,66		
	Foto 2				
	0,15*0,25*5		0,1875		
ÚRS II/2023 - 310236241	Zazdívka otvorů pl přes 0,0225 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	3,00	251,00 Kč	753,00 Kč
	Foto 2				
	0,2*0,25*0,15		1		
	0,2*0,2*0,15		1		
	Foto 4				
	0,3*0,25*0,15		1		
ÚRS II/2023 - 612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	0,085	573,00 Kč	48,71 Kč
	Foto 3				
	1,7*0,05		0,085		
ÚRS II/2023 - 310237261	Zazdívka otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl přes 450 do 600 mm	kus	1,00	1 150,00 Kč	1 150,00 Kč
	Foto 2				
	0,35*0,3*0,5		1		
ÚRS II/2023 - 310237241	Zazdívka otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	1,00	606,00 Kč	606,00 Kč
	Foto 4				
	0,5*0,4*0,25		1		
M.3.02.					1 337,84 Kč
ÚRS II/2023 - 346244371	Zazdívka o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	0,75	1 100,00 Kč	825,00 Kč
	Foto 5,6,7				
	1,5*0,25*2		0,75		
ÚRS II/2023 - 612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	0,90	573,00 Kč	512,84 Kč
	Foto 7				
	2,2*0,05*2		0,22		
	0,15*0,1*5		0,075		
	1,5*0,2*2		0,6		
M.3.11					2 658,81 Kč
ÚRS II/2023 - 346244371	Zazdívka o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	1,56	1 100,00 Kč	1 716,00 Kč
	Foto 11				
	3,2*0,3		0,96		
	2,0*0,15*2		0,6		
ÚRS II/2023 - 346244361	Zazdívka o tl 65 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	0,14	691,00 Kč	93,29 Kč
	Foto 12				
	0,15*0,15*6		0,135		
ÚRS II/2023 - 310237241	Zazdívka otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	1,00	606,00 Kč	606,00 Kč
	Foto 12				
	0,55*0,35*0,3		1		
ÚRS II/2023 - 612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	0,43	573,00 Kč	243,53 Kč
	Foto 10				
	4,5*0,05*0,05		0,225		

	Foto 13 4*0,05*0,05			0,2		
M.3.10					1 942,51 Kč	
ÚRS II/2023 - 612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	0,120	573,00 Kč		68,76 Kč
	Foto 13 0,2*0,15*0,05*4			0,12		
ÚRS II/2023 - 310236241	Zazdívka otvorů pl přes 0,0225 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	5,000	251,00 Kč		1 255,00 Kč
	Foto 13 5*0,25*0,15*0,3			5		
ÚRS II/2023 - 346244371	Zazdívka o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	0,563	1 100,00 Kč		618,75 Kč
	Foto 18 0,15*0,1*6 0,35*0,35 1*0,35			0,09 0,1225 0,35		
M.3.09					2 873,90 Kč	
ÚRS II/2023 - 612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	0,300	573,00 Kč		171,90 Kč
	Foto 14 6*0,05*0,05			0,3		
ÚRS II/2023 - 346244371	Zazdívka o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	2,000	1 100,00 Kč		2 200,00 Kč
	Foto 17 4*2,5*0,15 2*1*0,25			1,5 0,5		
ÚRS II/2023 - 310236241	Zazdívka otvorů pl přes 0,0225 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	2,000	251,00 Kč		502,00 Kč
	Foto 14 2*0,2*0,2*0,3			2		
M.3.08 a 3.012					6 239,36 Kč	
ÚRS II/2023 - 346244371	Zazdívka o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	0,420	1 100,00 Kč		462,00 Kč
	Foto 15 1,4*0,3 6*0,1*0,15*0,1			0,42 6*0,1*0,15		
ÚRS II/2023 - 612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	0,135	573,00 Kč		77,36 Kč
	Foto 15 1,50,05*0,05 Foto 16 4*0,15*0,1*0,05			0,075 0,06		
ÚRS II/2023 - 310236261	Zazdívka otvorů pl přes 0,0225 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl přes 450 do 600 mm	kus	9,000	566,00 Kč		5 094,00 Kč
	Foto 15 9*0,2*0,2*0,5			9		
ÚRS II/2023 - 310237241	Zazdívka otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	1,000	606,00 Kč		606,00 Kč
	Foto 16 0,4*0,4*0,1*1			1		
M.3.01 a 3.07					13 970,94 Kč	
ÚRS II/2023 - 346244371	Zazdívka o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	3,940	1 100,00 Kč		4 334,00 Kč
	Foto 19 3,2*0,4 Foto 8 2*2,8*0,4 Foto 24 1,4*0,3			1,28 2,24 0,42		
ÚRS II/2023 - 612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	3,195	573,00 Kč		1 830,74 Kč
	Foto 19 9*0,1 3*3*0,05 6*0,1 Foto 20 2*1,3*0,1 2*2*0,05 Foto 21,22 12*0,05 Foto 24 2,2*0,05 1,5*0,05			0,9 0,45 0,6 0,26 0,2 0,6 0,11 0,075		
ÚRS II/2023 - 310237261	Zazdívka otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl přes 450 do 600 mm	kus	4,000	1 150,00 Kč		4 600,00 Kč
	Foto 8 0,5*0,3*0,5 0,5*0,4*0,5 0,55*0,3*0,5 0,4*0,4*0,5			1 1 1 1		
ÚRS II/2023 - 310238411	Zazdívka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC	m3	0,305	8 040,00 Kč		2 452,20 Kč
	Foto 8					

	0,65*0,65*0,5		0,21125		
	0,5*0,5*0,15		0,0375		
	0,75*0,5*0,15		0,05625		
ÚRS II/2023 - 310236251	Zazdívká otvorů pl přes 0,0225 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl přes 300 do 450 mm	kus	2,000	377,00 Kč	754,00 Kč
	Foto 24				
	0,3*0,2*0,4		1		
	0,4*0,2*0,4		1		
M.3.06					2 325,33 Kč
ÚRS II/2023 - 346244371	Zazdívká o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	1,743	1 100,00 Kč	1 916,75 Kč
	Foto 25				
	3,2*0,35		1,12		
	0,75*0,35		0,2625		
	Foto 26				
	1,2*0,3		0,36		
ÚRS II/2023 - 612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	0,275	573,00 Kč	157,58 Kč
	Foto 26				
	3*0,05		0,15		
	2,5*0,05		0,125		
ÚRS II/2023 - 310236241	Zazdívká otvorů pl přes 0,0225 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	1,000	251,00 Kč	251,00 Kč
	Foto 26				
	0,15*0,15*0,1		1		
2.NP					38 235,82 Kč
M.2.10,2.11,2.12					6 673,36 Kč
ÚRS II/2023 - 346244371	Zazdívká o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	2,550	1 100,00 Kč	2 805,00 Kč
	Foto 27				
	3,2*0,3		0,96		
	2*2,1*0,15		0,63		
	Foto 28				
	3,2*0,3		0,96		
ÚRS II/2023 - 612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	1,135	573,00 Kč	650,36 Kč
	Foto 27				
	2*0,05*3		0,3		
	1,5*0,05*2		0,15		
	Foto 28				
	2*1,5*0,15		0,45		
	Foto 29				
	1,5*0,05		0,075		
	Foto 30				
	2,2*0,05		0,11		
	1*0,05		0,05		
ÚRS II/2023 - 310236261	Zazdívká otvorů pl přes 0,0225 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl přes 450 do 600 mm	kus	4,000	566,00 Kč	2 264,00 Kč
	Foto 31				
	3*0,2*0,15*0,5		3		
	0,15*0,15*0,5		1		
ÚRS II/2023 - 310235251	Zazdívká otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl přes 300 do 450 mm	kus	1,000	201,00 Kč	201,00 Kč
	Foto 30				
	0,1*0,1*0,4*1		1		
ÚRS II/2023 - 310236241	Zazdívká otvorů pl přes 0,0225 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	3,000	251,00 Kč	753,00 Kč
	Foto 27				
	3*0,15*0,15*0,15		3		
M.2.13					986,25 Kč
ÚRS II/2023 - 346244371	Zazdívká o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	0,420	1 100,00 Kč	462,00 Kč
	Foto 32				
	1,5*0,2		0,3		
	Foto 34				
	1,2*0,1		0,12		
ÚRS II/2023 - 612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	0,250	573,00 Kč	143,25 Kč
	Foto 32				
	2*2,5*0,05		0,25		
ÚRS II/2023 - 310235241	Zazdívká otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	3,000	127,00 Kč	381,00 Kč
	Foto 34				
	2*0,15*0,15*0,3		2		
	0,1*0,15*0,3		1		
M.2.01					10 505,09 Kč
ÚRS II/2023 - 346244371	Zazdívká o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	2,580	1 100,00 Kč	2 838,00 Kč
	Foto 35				
	3,2*0,3		0,96		
	Foto 37				
	0,4*0,4		0,16		
	0,75*0,4		0,3		
	Foto 38				
	3,2*0,3		0,96		

	0,5*0,4		0,2			
ÚRS II/2023 - 612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	3,238	573,00 Kč		1 855,09 Kč
	Foto 35					
	3*3,4*0,05		0,51			
	3,2*0,05		0,16			
	1,7*0,15		0,255			
	2*0,1		0,2			
	0,5*0,05		0,025			
	Foto 36					
	4*1,2*0,05		0,24			
	0,75*0,05		0,0375			
	Foto 37					
	1,8*0,15		0,27			
	2*11*0,05		1,1			
	0,3*0,3		0,09			
	Foto 38					
	3,5*0,1		0,35			
ÚRS II/2023 - 310236261	Zazdívka otvorů pl přes 0,0225 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl přes 450 do 600 mm	kus	7,000	566,00 Kč		3 962,00 Kč
	4*0,2*0,3*0,5		4			
	Foto 36					
	0,3*0,3		1			
	Foto 38					
	0,15*0,15*0,5*2		2			
ÚRS II/2023 - 310237261	Zazdívka otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl přes 450 do 600 mm	kus	1,000	1 150,00 Kč		1 150,00 Kč
	Foto 38					
	0,4*0,4*0,5		1			
ÚRS II/2023 - 310236251	Zazdívka otvorů pl přes 0,0225 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl přes 300 do 450 mm	kus	1,000	377,00 Kč		377,00 Kč
	Foto 38					
	0,4*0,1*0,4		1			
ÚRS II/2023 - 310235261	Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl přes 450 do 600 mm	kus	1,000	323,00 Kč		323,00 Kč
	Foto 38					
	0,05*0,05*0,5		1			
M.2.07						919,29 Kč
ÚRS II/2023 - 346244371	Zazdívka o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	0,340	1 100,00 Kč		374,00 Kč
	Foto 40					
	1,7*0,2		0,34			
ÚRS II/2023 - 612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	0,730	573,00 Kč		418,29 Kč
	Foto 39					
	0,1*0,5*5		0,25			
	2*1,2*0,05		0,12			
	2,5*0,05		0,125			
	2*0,5*0,05		0,05			
	Foto 40					
	2,5*0,05		0,125			
	1,2*0,05		0,06			
ÚRS II/2023 - 310235241	Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	1,000	127,00 Kč		127,00 Kč
	Foto 39					
	0,15*0,1*0,3		1			
M.2.02						1 797,86 Kč
ÚRS II/2023 - 612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	0,635	573,00 Kč		363,86 Kč
	Foto 45					
	1,5*0,05		0,075			
	Foto 47					
	2*1,2*0,05		0,12			
	Foto 46					
	2*2,2*0,1		0,44			
ÚRS II/2023 - 346244371	Zazdívka o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	0,960	1 100,00 Kč		1 056,00 Kč
	Foto 46					
	3,2*0,3		0,96			
ÚRS II/2023 - 310236241	Zazdívka otvorů pl přes 0,0225 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	1,000	251,00 Kč		251,00 Kč
	Foto 47					
	0,4*0,15*0,1		1			
ÚRS II/2023 - 310235241	Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	1,000	127,00 Kč		127,00 Kč
	Foto 45					
	0,1*0,1*0,3		1			
M.2.03						3 262,98 Kč
ÚRS II/2023 - 612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	0,075	573,00 Kč		42,98 Kč
	Foto 44					

	1,5*0,05		0,075		
ÚRS II/2023 - 346244371	Zazdívka o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	1,920	1 100,00 Kč	2 112,00 Kč
	Foto 48 3,2*0,3*2		1,92		
ÚRS II/2023 - 310237241	Zazdívka otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	1,000	606,00 Kč	606,00 Kč
	Foto 48 0,5*0,2*0,15		1		
ÚRS II/2023 - 310236241	Zazdívka otvorů pl přes 0,0225 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	2,000	251,00 Kč	502,00 Kč
	Foto 48 0,15*0,15*0,3		1		
	0,2*0,*0,3		1		
M.2.04					254,99 Kč
ÚRS II/2023 - 612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	0,445	573,00 Kč	254,99 Kč
	Foto 44 2*0,05		0,1		
	2,7*0,05		0,135		
	4,2*0,05		0,21		
M.2.05					1 400,23 Kč
ÚRS II/2023 - 612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	0,510	573,00 Kč	292,23 Kč
	Foto 43 2*0,07		0,14		
	2,2*0,05		0,11		
	Foto 48 2*0,7*0,1		0,14		
	2*0,6*0,1		0,12		
ÚRS II/2023 - 310236241	Zazdívka otvorů pl přes 0,0225 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	2,000	251,00 Kč	502,00 Kč
	Foto 43 0,15*0,15*0,3		2		
ÚRS II/2023 - 310237241	Zazdívka otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	1,000	606,00 Kč	606,00 Kč
	Foto 43 0,7*0,3*0,3		1		
M.2.06					2 910,45 Kč
ÚRS II/2023 - 612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	0,465	573,00 Kč	266,45 Kč
	Foto 41 2*0,5*0,05		0,05		
	3*0,05		0,15		
	0,5*0,05		0,025		
	Foto 41 2*1,2*0,1		0,24		
ÚRS II/2023 - 346244371	Zazdívka o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	1,260	1 100,00 Kč	1 386,00 Kč
	Foto 49 1*0,3		0,3		
	Foto 41 3,2*0,3		0,96		
ÚRS II/2023 - 310236241	Zazdívka otvorů pl přes 0,0225 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	4,000	251,00 Kč	1 004,00 Kč
	Foto 41 0,15*0,15*0,3 *2		2		
	0,4*0,15*0,3		1		
	Foto 49 0,3*0,3*0,1		1		
ÚRS II/2023 - 310235241	Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	2,000	127,00 Kč	254,00 Kč
	Foto 41 0,1*0,1*0,3*2		2		
M.2.08 a 2.09					9 525,35 Kč
ÚRS II/2023 - 346244371	Zazdívka o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	3,860	1 100,00 Kč	4 246,00 Kč
	Foto 52 1,5*0,2		0,3		
	Foto 50 3,2*0,35		1,12		
	1,2*0,1		0,12		
	Foto 51 3,2*0,35		1,12		
	Foto 53 8*1,5*0,1		1,2		
ÚRS II/2023 - 612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	0,765	573,00 Kč	438,35 Kč
	Foto 53 2*1*0,05		0,1		

	4*1,2*0,05			0,24		
	Foto 50					
	2*3,5*0,05			0,35		
	Foto 51					
	1,5*0,05			0,075		
ÚRS II/2023 - 310236241	Zazdívka otvorů pl přes 0,0225 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	4,000	251,00 Kč		1 004,00 Kč
	Foto 53					
	0,3*0,2*0,2			1		
	Foto 52					
	0,15*0,15*0,15*3			3		
ÚRS II/2023 - 310236251	Zazdívka otvorů pl přes 0,0225 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl přes 300 do 450 mm	kus	3,000	377,00 Kč		1 131,00 Kč
	Foto 53					
	0,3*0,2*0,25*3			3		
ÚRS II/2023 - 310237251	Zazdívka otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl přes 300 do 450 mm	kus	1,000	888,00 Kč		888,00 Kč
	Foto 53					
	0,5*0,4*0,25			1		
ÚRS II/2023 - 310237241	Zazdívka otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	3,000	606,00 Kč		1 818,00 Kč
	Foto 52					
	0,3*0,3*0,15*3			3		
1.PP						93 190,49 Kč
M.0.13						4 229,73 Kč
ÚRS II/2023 - 310236241	Zazdívka otvorů pl přes 0,0225 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	10,000	251,00 Kč		2 510,00 Kč
	Foto 2					
	0,2*0,2*0,1*2			2		
	0,3*0,2*0,1			1		
	0,3*0,1*0,1			2		
	0,2*0,5*0,1			1		
	0,15*0,5*0,1			1		
	Foto 3					
	0,15*0,2*0,2			1		
	Foto 3					
	0,15*0,4*0,1			1		
	0,25*0,2*0,15			1		
ÚRS II/2023 - 310235241	Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	2,000	127,00 Kč		254,00 Kč
	Foto 2					
	0,1*0,1*0,1*2			2		
ÚRS II/2023 - 310237241	Zazdívka otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	2,000	606,00 Kč		1 212,00 Kč
	Foto 2					
	0,5*0,30,1			1		
	Foto 4					
	0,4*0,35*0,25			1		
ÚRS II/2023 - 346244361	Zazdívka o tl 65 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	0,305	691,00 Kč		210,76 Kč
	Foto3					
	2,3*0,1			0,23		
	0,5*0,15			0,075		
ÚRS II/2023 - 612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	0,075	573,00 Kč		42,98 Kč
	Foto2					
	1,5*0,05			0,075		
M.0.14						10 127,00 Kč
ÚRS II/2023 - 310235241	Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	5,000	127,00 Kč		635,00 Kč
	Foto 7					
	0,1*0,1*0,2*2			2		
	Foto 6					
	2*0,15*0,15*0,15			2		
	0,1*0,1*0,1			1		
ÚRS II/2023 - 310236241	Zazdívka otvorů pl přes 0,0225 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	2,000	251,00 Kč		502,00 Kč
	Foto 7					
	0,15*0,2*0,2*2			2		
ÚRS II/2023 - 310237241	Zazdívka otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	2,000	606,00 Kč		1 212,00 Kč
	Foto 7					
	0,3*0,3*0,2			1		
	Foto 4					
	0,4*0,4*0,2			1		
R001	Zazdívka otvorů pl přes 0,0225 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl přes 900 mm	kus	1,000	2 000,00 Kč		2 000,00 Kč
	Foto 4					
	0,2*0,2*0,9			1		
ÚRS II/2023 - 346244361	Zazdívka o tl 65 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	4,860	691,00 Kč		3 358,26 Kč

	Foto 7				
	2*3*0,1			0,6	
	2,7*0,1			0,27	
	1,1*0,1			0,11	
	Foto 5				
	0,5*0,15			0,075	
	0,9*0,15			0,135	
	0,6*0,4			0,24	
	Foto 4				
	3*4,3*0,1			1,29	
	Foto 6				
	3*0,3*0,1			0,09	
	3*6,4*0,1			1,92	
	0,6*0,1			0,06	
	0,7*0,1			0,07	
ÚRS II/2023 - 346244371	Zazdívká o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	2,106	1 100,00 Kč	2 316,60 Kč
	Foto 5				
	3*5,4*0,1			1,62	
	Foto 6				
	1,35*0,36			0,486	
ÚRS II/2023 - 612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	0,180	573,00 Kč	103,14 Kč
	Foto 6				
	2*0,8*0,1			0,16	
	0,2*0,1			0,02	
M.0.06					3 126,94 Kč
ÚRS II/2023 - 612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	0,780	573,00 Kč	446,94 Kč
	Foto 10				
	2*0,05			0,1	
	1,6*0,05			0,08	
	Foto 9				
	1,6*0,05			0,08	
	3*1,1*0,05			0,165	
	1,8*0,05			0,09	
	1*0,05			0,05	
	Foto 8				
	4,3*0,05			0,215	
ÚRS II/2023 - 310236241	Zazdívká otvorů pl přes 0,0225 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	3,000	251,00 Kč	753,00 Kč
	Foto 10				
	0,2*0,3*0,1			1	
	Foto 11				
	0,25*0,15*0,15*2			2	
ÚRS II/2023 - 310235241	Zazdívká otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	1,000	127,00 Kč	127,00 Kč
	Foto 9				
	0,1*0,1*0,1			1	
ÚRS II/2023 - 310237281	Zazdívká otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl přes 750 do 900 mm	kus	1,000	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč
	Foto 8				
	0,45*0,45*0,85			1	
M.0.05					7 081,33 Kč
ÚRS II/2023 - 346244371	Zazdívká o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	1,200	1 100,00 Kč	1 320,00 Kč
	Foto 13				
	6*0,2			1,2	
ÚRS II/2023 - 612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	8,303	573,00 Kč	4 757,33 Kč
	Foto 13				
	2*0,05			0,1	
	3*0,55*0,05			0,0825	
	2*1,2*0,05			0,12	
ÚRS II/2023 - 310236241	Zazdívká otvorů pl přes 0,0225 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	4,000	251,00 Kč	1 004,00 Kč
	Foto 13				
	0,2*0,2*0,2*4			4	
M.0.15					2 593,22 Kč
ÚRS II/2023 - 346244371	Zazdívká o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	0,590	1 100,00 Kč	649,00 Kč
	Foto 19				
	0,7*0,2			0,14	
	0,3*0,2			0,06	
	0,35*0,4			0,14	
	1*0,25			0,25	
ÚRS II/2023 - 612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	2,955	573,00 Kč	1 693,22 Kč
	Foto 16				
	5*0,3*0,05			0,075	
	0,8*0,05			0,04	
	Foto 19				

	1,2*0,7			0,84		
ÚRS II/2023 - 310236241	Zazdívká otvorů pl přes 0,0225 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	1,000	251,00 Kč		251,00 Kč
	Foto 17					
	0,26*0,25*0,15			1		
M.0.02						3 277,44 Kč
ÚRS II/2023 - 612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	1,280	573,00 Kč		733,44 Kč
	Foto 20					
	0,9*0,05*2			0,09		
	0,3*0,05			0,015		
	4,2*0,05			0,21		
	2,5*0,05*2			0,25		
	0,6*0,05*2			0,06		
	0,3*0,05			0,015		
	Foto 21					
	0,8*0,05*2			0,08		
	2,4*0,05			0,12		
	0,5*0,05			0,025		
	0,7*0,05			0,035		
	0,3*0,05*5			0,075		
	Foto 22					
	0,8*0,05			0,04		
	0,6*0,05*2			0,06		
	0,4*0,1*2			0,08		
	Foto 23					
	2,5*0,05			0,125		
ÚRS II/2023 - 310237241	Zazdívká otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	2,000	606,00 Kč		1 212,00 Kč
	Foto 20					
	0,4*0,4*0,1			1		
	Foto 21					
	0,86*0,15*0,18			1		
ÚRS II/2023 - 310236241	Zazdívká otvorů pl přes 0,0225 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	3,000	251,00 Kč		753,00 Kč
	Foto 20					
	0,15*0,15*0,1			1		
	Foto 21					
	0,3*0,2*0,18			1		
	Foto 22					
	0,3*0,2*0,15			1		
ÚRS II/2023 - 346244371	Zazdívká o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	0,180	1 100,00 Kč		198,00 Kč
	Foto 21					
	0,9*0,2*0,1			0,18		
ÚRS II/2023 - 310235241	Zazdívká otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	3,000	127,00 Kč		381,00 Kč
	Foto 21					
	0,1*0,1*0,18*2			2		
	Foto 22					
	0,1*0,1*0,15			1		
M.0.04						26 764,64 Kč
ÚRS II/2023 - 346244371	Zazdívká o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	7,075	1 100,00 Kč		7 782,50 Kč
	Foto 24					
	2*0,1			0,2		
	2*0,15			0,3		
	1,3*0,15			0,195		
	0,3*0,15			0,045		
	0,9*0,15			0,135		
	0,75*0,1			0,075		
	Foto 27					
	0,2*0,2			0,04		
	0,9*0,2			0,18		
	0,3*0,2			0,06		
	Foto 26					
	0,45*0,1			0,045		
	0,25*0,15			0,0375		
	1,05*0,15			0,1575		
	0,75*0,1			0,075		
	Foto 28					
	0,45*0,1			0,045		
	Foto 29					
	2,2*0,25*2			1,1		
	2,5*0,1			0,25		
	0,95*0,1			0,095		
	0,5*0,1			0,05		
	0,2*0,2			0,04		
	1,3*0,1			0,13		
	1*0,1			0,1		
	Foto 30					
	1,2*0,15			0,18		
	2,3*0,15			0,345		
	2*0,1			0,2		
	0,6*0,15			0,09		
	2,8*0,15			0,42		
	Foto 31					

	2,4*0,1		0,24		
	0,45*0,1		0,045		
	0,95*0,1		0,095		
	1,2*0,1		0,12		
	Foto 32				
	0,45*0,1		0,045		
	0,2*0,1		0,02		
	0,5*0,1		0,05		
	2,1*0,2		0,42		
	1,1*0,2		0,22		
	2,2*0,1		0,22		
	0,3*0,1		0,03		
	0,4*0,1		0,04		
	2,9*0,1		0,29		
	Foto 33				
	1,6*0,15		0,24		
	2*0,1		0,2		
	0,6*0,1		0,06		
	0,5*0,1		0,05		
	Foto 34				
	1*0,1		0,1		
ÚRS II/2023 - 612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	4,025	573,00 Kč	2 306,33 Kč
	Foto 24				
	7,5*0,05		0,375		
	1*0,05		0,05		
	0,35*0,05		0,0175		
	Foto 25				
	0,9*0,05		0,045		
	0,3*0,05*5		0,075		
	Foto 27				
	0,6*0,05		0,03		
	Foto 26				
	1,6*0,15		0,24		
	1,1*0,15		0,165		
	0,3*0,2		0,06		
	1,1*0,2		0,22		
	0,5*0,15*2		0,15		
	Foto 28				
	0,95*0,1*2		0,19		
	0,9*0,3		0,27		
	0,1*0,1*2		0,02		
	2,8*0,05		0,14		
	0,7*0,15		0,105		
	Foto 29				
	1,45*0,15		0,2175		
	1,05*0,1*2		0,21		
	1*0,3		0,3		
	Foto 30				
	0,2*0,1*5		0,1		
	Foto 31				
	2,2*0,1		0,22		
	0,7*0,1		0,07		
	0,5*0,05		0,025		
	1*0,05		0,05		
	0,8*0,05		0,04		
	2,8*0,1		0,28		
	0,4*0,15		0,06		
	0,2*0,2		0,04		
	0,2*0,15*4		0,12		
	Foto 33				
	0,3*0,1		0,03		
	Foto 34				
	1,6*0,05		0,08		
	0,6*0,05		0,03		
ÚRS II/2023 - 310236241	Zazdívka otvorů pl přes 0,0225 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	12,000	251,00 Kč	3 012,00 Kč
	Foto 24				
	0,15*0,15*0,1		1		
	Foto 25				
	0,2*0,15*0,25*3		3		
	Foto 27				
	0,6*0,1*0,15		1		
	Foto 28				
	0,5*0,2*0,1		1		
	Foto 29				
	0,2*0,2*0,2		1		
	Foto 31				
	0,25*0,15*0,15		1		
	0,25*0,2*0,25		1		
	0,3*0,25*0,25		1		
	Foto 32				
	0,4*0,1*0,25		1		
	Foto 34				
	0,15*0,15*0,15		1		
ÚRS II/2023 - 310237241	Zazdívka otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	4,000	606,00 Kč	2 424,00 Kč
	Foto 25				
	0,4*0,3*0,25		1		
	Foto 32				
	0,9*0,25*0,25		1		
	0,5*0,45*0,25		1		

	0,5*0,2*0,3		1		
ÚRS II/2023 - 310239211	Zazdívka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	1,134	7 600,00 Kč	8 618,40 Kč
	Foto 25				
	1,8*1,5*0,1		0,27		
	Foto 27				
	1,6*0,9*0,2		0,288		
	Foto 30				
	1,6*0,8*0,45		0,576		
ÚRS II/2023 - 310238211	Zazdívka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,310	8 040,00 Kč	2 494,41 Kč
	Foto 26				
	0,6*0,8*0,2		0,096		
	Foto 28				
	1,8*0,3*0,2		0,108		
	Foto 31				
	0,85*0,5*0,25		0,10625		
ÚRS II/2023 - 310235241	Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	1,000	127,00 Kč	127,00 Kč
	Foto 34				
	0,1*0,1*0,15		1		
M.0.09					13 060,03 Kč
ÚRS II/2023 - 346244371	Zazdívka o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	2,305	1 100,00 Kč	2 534,95 Kč
	Foto 35				
	0,1*0,1		0,01		
	1,3*0,1		0,13		
	0,5*0,1*2		0,1		
	0,3*0,1		0,03		
	1*0,1		0,1		
	0,25*0,15		0,0375		
	Foto 36				
	0,2*0,15		0,03		
	1,5*0,1		0,15		
	Foto 37				
	3*0,2		0,6		
	0,2*0,2		0,04		
	3,67*0,1		0,367		
	0,4*0,1		0,04		
	0,8*0,25		0,2		
	0,6*0,2		0,12		
	0,5*0,1		0,05		
	3*0,1		0,3		
ÚRS II/2023 - 612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	0,890	573,00 Kč	509,68 Kč
	Foto 35				
	0,8*0,05		0,04		
	0,85*0,05		0,0425		
	1,3*0,05		0,065		
	Foto 36				
	2,85*0,05		0,1425		
	2,7*0,1		0,27		
	Foto 37				
	1,6*0,05		0,08		
	0,6*0,06		0,036		
	0,6*0,05		0,03		
	3,67*0,05		0,1835		
ÚRS II/2023 - 310237241	Zazdívka otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	7,000	606,00 Kč	4 242,00 Kč
	Foto 35				
	0,35*0,4*0,2		1		
	0,25*0,1*0,2		1		
	0,4*0,3*0,3		1		
	0,75*0,2*0,25		1		
	Foto 36				
	0,35*0,4*0,25		1		
	Foto 37				
	0,85*0,2*0,2		1		
	0,4*0,4*0,2		1		
ÚRS II/2023 - 310235241	Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	7,000	127,00 Kč	889,00 Kč
	Foto 35				
	0,2*0,1*0,2		1		
	0,15*0,1*0,1*4		4		
	0,15*0,15*0,1*2		2		
ÚRS II/2023 - 310236241	Zazdívka otvorů pl přes 0,0225 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	5,000	251,00 Kč	1 255,00 Kč
	Foto 35				
	0,6*0,1*0,2		1		
	Foto 36				
	0,3*0,1*0,25		1		
	Foto 37				
	0,2*0,2*0,2		3		
ÚRS II/2023 - 310238211	Zazdívka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,260	8 040,00 Kč	2 090,40 Kč
	Foto 36				

	0,9*0,4*0,5		0,18		
	0,8*0,4*0,25		0,08		
ÚRS II/2023 - 310239211	Zazdívka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,203	7 600,00 Kč	1 539,00 Kč
	Foto 36				
	2,7*0,3*0,25		0,2025		
M.0.11					7 375,98 Kč
ÚRS II/2023 - 346244371	Zazdívka o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	0,545	1 100,00 Kč	599,50 Kč
	Foto 38				
	3,8*0,1		0,38		
	1,1*0,15		0,165		
ÚRS II/2023 - 612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	0,760	573,00 Kč	435,48 Kč
	Foto 38				
	0,2*0,15		0,03		
	0,15*0,15		0,0225		
	Foto 39				
	0,35*0,1		0,035		
	0,1*0,05*5		0,025		
	1,55*0,05		0,0775		
	Foto 40				
	5,6*0,05		0,28		
	0,2*0,05		0,01		
	0,3*0,05		0,015		
	Foto 41				
	1,9*0,05		0,095		
	0,5*0,05		0,025		
	1,4*0,05		0,07		
	1,5*0,05		0,075		
ÚRS II/2023 - 310235241	Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	11,000	127,00 Kč	1 397,00 Kč
	Foto 38				
	0,1*0,15*0,2		1		
	0,1*0,1*0,15		1		
	0,1*0,1*0,1		1		
	Foto 39				
	0,1*0,1*0,1*4		4		
	Foto 40				
	0,1*0,1*0,15*3		3		
	Foto 41				
	0,1*0,1*0,1		1		
ÚRS II/2023 - 310236241	Zazdívka otvorů pl přes 0,0225 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	5,000	251,00 Kč	1 255,00 Kč
	Foto 38				
	0,2*0,3*0,15		1		
	Foto 39				
	0,2*0,2*0,25		1		
	0,2*0,25*0,25		1		
	0,1*0,3*0,25		1		
	Foto 40				
	0,2*0,3*0,5		1		
ÚRS II/2023 - 310237241	Zazdívka otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	4,000	606,00 Kč	2 424,00 Kč
	Foto 38				
	0,7*0,3*0,15		1		
	Foto 39				
	0,3*0,5*0,25		1		
	Foto 40				
	0,5*0,5*0,5		1		
	0,5*0,4*0,15		1		
ÚRS II/2023 - 310236251	Zazdívka otvorů pl přes 0,0225 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl přes 300 do 450 mm	kus	1,000	377,00 Kč	377,00 Kč
	Foto 41				
	0,2*0,1*0,4		1		
ÚRS II/2023 - 310237251	Zazdívka otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl přes 300 do 450 mm	kus	1,000	888,00 Kč	888,00 Kč
	Foto 41				
	0,3*0,5*0,4		1		
M.0.12 a 0.01					11 349,04 Kč
ÚRS II/2023 - 612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	2,475	573,00 Kč	1 418,18 Kč
	Foto 42				
	3,3*0,05		0,165		
	1,6*0,1		0,16		
	Foto 43				
	1*0,1		0,1		
	4*0,05		0,2		
	1*0,1		0,1		
	1,4*0,1		0,14		
	0,65*0,05		0,0325		
	Foto 44				
	0,25*0,1		0,025		
	0,4*0,1		0,04		
	0,95*0,05		0,0475		

	3*0,1			0,3		
	0,1*0,1			0,01		
	0,2*0,2*3			0,12		
	1*0,05			0,05		
	0,3*0,1			0,03		
	0,2*0,2			0,04		
	1,1*0,4			0,44		
	0,2*0,2			0,04		
	Foto 45					
	2,7*0,05			0,135		
	1,3*0,1			0,13		
	0,7*0,1			0,07		
	0,4*0,1			0,04		
	0,6*0,1			0,06		
ÚRS II/2023 - 310235241	Zazdívká otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	11,000	127,00 Kč		1 397,00 Kč
	Foto 42					
	0,2*0,1*0,15*2		2			
	0,1*0,1*0,1*2		2			
	0,25*0,1*0,1		1			
	0,1*0,1*0,1*2		2			
	Foto 43					
	0,1*0,1*0,1*4		4			
ÚRS II/2023 - 310238211	Zazdívká otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,259	8 040,00 Kč		2 082,36 Kč
	Foto 42					
	0,7*0,8*0,2		0,112			
	Foto 43					
	0,7*0,7*0,3		0,147			
ÚRS II/2023 - 310236241	Zazdívká otvorů pl přes 0,0225 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	5,000	251,00 Kč		1 255,00 Kč
	Foto 42					
	0,4*0,2*0,2		1			
	Foto 43					
	0,2*0,2*0,2*2		2			
	0,25*0,3*0,2		1			
	Foto 44					
	0,2*0,2*0,25		1			
ÚRS II/2023 - 310237241	Zazdívká otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	1,000	606,00 Kč		606,00 Kč
	Foto 43					
	0,3*0,7*0,25		1			
ÚRS II/2023 - 310237261	Zazdívká otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl přes 450 do 600 mm	kus	1,000	1 150,00 Kč		1 150,00 Kč
	Foto 43					
	0,4*0,4*0,5		1			
ÚRS II/2023 - 310236261	Zazdívká otvorů pl přes 0,0225 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl přes 450 do 600 mm	kus	1,000	566,00 Kč		566,00 Kč
	Foto 43					
	0,2*0,2*0,5		1			
ÚRS II/2023 - 346244371	Zazdívká o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	0,195	1 100,00 Kč		214,50 Kč
	Foto 44					
	1,3*0,15		0,195			
ÚRS II/2023 - 310239211	Zazdívká otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,350	7 600,00 Kč		2 660,00 Kč
	Foto 45					
	2*0,5*0,35		0,35			
M.O.26						1 321,25 Kč
ÚRS II/2023 - 346244371	Zazdívká o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	0,695	1 100,00 Kč		764,50 Kč
	Foto 46					
	1,9*0,25		0,475			
	0,4*0,55		0,22			
ÚRS II/2023 - 612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	0,750	573,00 Kč		429,75 Kč
	Foto 46					
	1,5*0,1		0,15			
	0,2*0,1		0,02			
	4,5*0,05		0,225			
	1,3*0,05		0,065			
	0,4*0,1		0,04			
	0,1*0,1*5		0,05			
	Foto 47					
	0,6*0,3		0,18			
	0,2*0,1		0,02			
ÚRS II/2023 - 310235241	Zazdívká otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	1,000	127,00 Kč		127,00 Kč
	Foto 47					
	0,2*0,15*0,1		1			
M.O.20						2 064,87 Kč

ÚRS II/2023 - 612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	1,005	573,00 Kč	575,87 Kč
	Foto 48				
	0,9*0,05*2		0,09		
	2,1*0,35		0,735		
	0,9*0,1*2		0,18		
ÚRS II/2023 - 310237241	Zazdívka otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	1,000	606,00 Kč	606,00 Kč
	Foto 48				
	0,3*0,4*0,2		1		
ÚRS II/2023 - 310236241	Zazdívka otvorů pl přes 0,0225 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	2,000	251,00 Kč	502,00 Kč
	Foto 48				
	0,2*0,2*0,2		1		
	Foto 51				
	0,2*0,25*0,15		1		
ÚRS II/2023 - 310235241	Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	3,000	127,00 Kč	381,00 Kč
	Foto 51				
	0,1*0,20*0,15		1		
	0,15*0,15*2		2		
M.O.19 a 0.17					819,03 Kč
ÚRS II/2023 - 612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	0,110	573,00 Kč	63,03 Kč
	Foto 49				
	2,2*0,05		0,11		
ÚRS II/2023 - 310235241	Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	2,000	127,00 Kč	254,00 Kč
	Foto 50				
	0,1*0,1*0,3		1		
	0,1*0,1*0,1		1		
ÚRS II/2023 - 310236241	Zazdívka otvorů pl přes 0,0225 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	2,000	251,00 Kč	502,00 Kč
	Foto 50				
	0,2*0,3*0,2		1		
	0,2*0,4*0,2		1		
4.NP					2 984,00 Kč
4.NP					2 984,00 Kč
ÚRS II/2023 - 346244371	Zazdívka o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	1,800	1 100,00 Kč	1 980,00 Kč
	Foto1				
	0,4*0,2*2		0,16		
	2,8*0,15		0,42		
	0,3*0,3*2		0,18		
	0,7*0,3		0,21		
	Foto3				
	1,5*0,25*2		0,75		
	Foto4				
	0,4*0,2		0,08		
ÚRS II/2023 - 310236241	Zazdívka otvorů pl přes 0,0225 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	4,000	251,00 Kč	1 004,00 Kč
	Foto5				
	0,3*0,25*3		3		
	Foto2				
	0,2*0,3		1		
1.PP,2.NP,3.NP,4.NP - pomocné lešení					67 012,07 Kč
1.PP,2.NP,3.NP,4.NP - pomocné lešení					85 542,21 Kč
SOD - 949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	976,710	68,61 Kč	67 012,07 Kč
1PP	17,29+24,63+25,2+22,54+17,6+11,11+62,69+11,96+17,6+14,71+31,71+5,35+5,98+8,31+17,64		294,32		
2NP	18,44+8,28+17,63+19,6+51,9+19,32+28,05+23,14+23,21+23,2+28,05+21+19,77		301,59		
3NP	18,42+18,24+18,74+28,31+28,81+28,81+28,65+6,86+55,23+24,46+32,79		289,32		
4NP	91,48		91,48		
			2		
Přesun hmot					18 530,14 Kč
SOD 998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	34,477	537,47 Kč	18 530,14 Kč
	Zazdívka o tl 65 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených				
	5,30				
	5,3*0,12335		0,653755		
	Zazdívka o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených				
	43,583				
	43,583*0,25365		11,05482795		
	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy				
	33,132				
	33,132*0,05600		1,855392		

Zazdívka otvorů pl přes 0,0225 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm		
77,000		
77*0,04843	3,72911	
Zazdívka otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl přes 450 do 600 mm		
31,000		
31*0,24042	7,45302	
Zazdívka otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm		
8,000		
8*0,12021	0,96168	
Zazdívka otvorů pl přes 0,0225 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl přes 450 do 600 mm		
21,000		
20*0,09686	1,9372	
Zazdívka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC		
1,134		
1,101*1,87750	2,0671275	
Zazdívka otvorů pl přes 0,0225 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl přes 300 do 450 mm		
7,000		
7*0,07367	0,51569	
Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl přes 300 do 450 mm		
1,000		
1*0,07367	0,07367	
Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm		
54,000		
54*0,01262	0,68148	
Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl přes 450 do 600 mm		
1,000		
1*0,02524	0,02524	
Zazdívka otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl přes 750 do 900 mm		
1,000		
1*0,39564	0,39564	
Zazdívka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC		
1,667		
1,54*1,87750	2,89135	
Zazdívka otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl přes 300 do 450 mm		
1,000		
1*0,18142	0,18142	

						255 715,14 Kč
CELKEM						

2. Cena změny:

pozice		cena (Kč)
1	Cena bez DPH	255 715,14 Kč
2	Cena s DPH	294 072,41 Kč

3. Čas plnění:



Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů se mění takto:	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu mají objektivní dopad na termín dokončení díla, tento je již zahrnut v časovém dopadu v ZL034 a 35 včetně časových nákladů. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
--	--

Za projektanta podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Za technický dozor stavby podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Za kordinátora stavby Objednatele podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Za objednatele podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)



Rozdělovník:

1
2

Přílohy:









FOTO 24



FOTO 25













FOTO 31.1





FOTO 32





FOTO 34







FOTO 14









FOTO 10





FOTO 35





























FOTO 03















FOTO 17







FOTO 49













FOTO 35









FOTO 45



FOTO 46



FOTO 47



FOTO 44



FOTO 48



FOTO 44





FOTO 48





FOTO 42



FOTO 49



FOTO 39



FOTO 40



FOTO 50



FOTO 51





FOTO 53



FOTO 27



FOTO 28



FOTO 29



FOTO 30



FOTO 31







FOTO 34



FOTO 08



FOTO 19







FOTO 22



FOTO 23



FOTO 24



FOTO 05



FOTO 06





FOTO 01



FOTO 02



FOTO 03





FOTO 25





FOTO 15



FOTO 16



FOTO 14



FOTO 17



FOTO 13



FOTO 18



FOTO 10





FOTO 11





FOTO 1





FOTO 3



FOTO 4





Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Oznámení změny

ČÍSLO:	34	ZE DNE:	22.10.2023
		REVIZE ZE DNE:	

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc.Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	--

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	---

Předmět změny:	SO01 nové stropy a příčky 1.NP a 2.NP
Zpracováno na základě:	požadavku objednatele
Popis změny:	<i>Na základě požadavku objednatele dochází k doplněné nové stropní konstrukce v 1. a 2. NP včetně doplnění příček.</i>
	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) a v návaznosti na čl. VI, odst. 3 smlouvy o dílo (možnost provedení změny díla po podepsání změnového listu a dodatku ke smlouvě o dílo) sděluje objednateli, že v současné době nelze stanovit dopad změny díla na termín dokončení díla, neboť zhotovitel nemůže předvídat, kdy dojde k uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Zhotovitel avizuje objednateli, že bude-li dodatek ke smlouvě o dílo, obsahující tuto změnu díla, uzavřen nejpozději do 15.11.2023 , bude mít tato změna díla dopad na termín dokončení díla +28 dní. Pokud bude dodatek ke smlouvě uzavřen po termínu dle předchozí věty, zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání dodatku ke smlouvě o dílo včetně specifikace nákladů, které zhotoviteli vzniknou z důvodu prodloužení termínu dokončení díla.
	Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu rozpočtu tohoto změnového listu.
Důvod změny:	Tento ZL zahrnuje doplnění nových stropních konstrukcí vč. příček → navazuje na ZL 021.

Za zhotovitele (podpis a datum vydání)

Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Rozdělovník:

1	Objednatel
1	Zhotovitel

Přílohy:

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Změnový list

ČÍSLO:	34	ZE DNE:	22.10.2023
		REVIZE ZE DNE:	18.12.2023

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc. Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	---

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	--

1. Předmět změny:

		MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
Nový stropy a příčky v 1.NP a 2.NP					149 875,96 Kč
SOD 763111336	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xH2 12,5 s izolací EI 30 Rw do 48 dB	m2	23,43	951,62 Kč	22 295,41 Kč
	m 116, 117				
	3,45*3,62		12,5614		
	m 213,2.14a				
	3,45*3,15		10,8675		
SOD 411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	1,02	4 642,00 Kč	4 716,27 Kč
	viz výkr.podlah, prům.tl 0,05				
	2.NP m.213,2.14a				
	10,16*0,05		0,508		
	3.NP m.313a, 312				
	10,16*0,05		0,508		
SOD 411354249R	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 50 mm plech pozinkovaný tl 1,0 mm	m2	22,35	623,41 Kč	13 934,46 Kč
	viz výkr.podlah + 10%				
	2.NP m.213,2.14a				
	10,16*1,1		11,176		
	3.NP m.313a, 312				
	10,16*1,1		11,176		
SOD 411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,09	34 527,27 Kč	3 179,62 Kč
	viz výkr.podlah				
	150/150/6=4,12kg/m2 +10%				
	(10,16*2)*4,12		83,7184		
	(83,7184*1,1)/1000		0,09209024		
SOD 413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,64	10 556,82 Kč	6 779,38 Kč
	viz statika				
	I.160/17,9kg/m				
	2.NP m.213,2.14a				
	(6*4,25*17,9)/1000		0,45645		
	3.NP m.313a, 312				
	(6*4,25*17,9)/1000		0,45645		
	odpočet původních nosníků				
	I.140/14,4kg/m				
	2.NP m.213,2.14a				
	(4*2,35*14,4)/1000		-0,13536		
	3.NP m.313a, 312				
	(4*2,35*14,4)/1000		-0,13536		
SOD 13010722	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 200	t	0,67	54 418,71 Kč	36 693,94 Kč
	viz mtž +5%				
	(6*4,25*17,9)*1,05		479,2725		
	(6*4,25*17,9)*1,05		479,2725		
	odpočet původních nosníků				
	(4*2,35*14,4)*-1,05		-142,128		
	(4*2,35*14,4)*-1,05		-142,128		
SOD 413232221	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v přes 150 do 300 mm	kus	8,00	305,08 Kč	2 440,64 Kč
	STROPNÍ NOSNÍKY				
	I.160/6ks/2str				
	6*2		12		
	6*2		12		

	odpočet původních nosníků				
	4*-2		-8		
	4*-2		-8		
R03401	Podbetonování ocelových stropních nosníků v uložení z betonu třídy C20/25 včetně bednění a uložení 250 mm/ 2 strany	m	2,00	735,50 Kč	1 471,00 Kč
	6*0,25*2		3		
	6*0,25*2		3		
	odpočet původních nosníků				
	4*0,25*-2		-2		
	4*0,25*-2		-2		
R03402	Spřažení trapézového plechu a I nosníků, bodovým přivařením	kpl	1,00	49 000,00 Kč	49 000,00 Kč
ÚRS II/2023 - 973031345	Výsekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 300 mm	kus	12,00	503,00 Kč	6 036,00 Kč
	6ks + 6ks		12		
SOD 998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	4,48	537,47 Kč	2 409,41 Kč
	Odpočty				
	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm				
	0,27*0,01709		-0,0046143		
	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 140				
	0,28*1		-0,28		
	Nové				
	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30				
	1,02*2,50201		2,5520502		
	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 50 mm plech pozinkovaný tl 1,0 mm				
	22,35*0,01053		0,2353455		
	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari				
	0,09209024*1		0,09209024		
	Zazdivka zhlaví válcovaných nosníků v přes 150 do 300 mm				
	32*0,05900		1,888		
SOD 998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,63	1 464,33 Kč	919,83 Kč
	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xH2 12,5 s izolací EI 30 Rw do 48 dB				
	23,43*0,02681		0,6281583		
Časové náklady					596 737,40 Kč
SOD 030001000	Zařízení staveniště	den	28,00	21 312,05 Kč	596 737,40 Kč
CELKEM					746 613,36 Kč

2. Cena změny:

pozice		cena (Kč)
1	Cena bez DPH	746 613,36 Kč
2	Cena s DPH	858 605,37 Kč

3. Čas plnění:

Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů se mění takto:	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu mají objektivní dopad na termín dokončení díla v rozsahu 28 dnů. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
--	---

Za projektanta podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Za technický dozor stavby podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Za kordinátora stavby Objednatele podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Za objednatele (podpis a datum)

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Oznámení změny

ČÍSLO:	35	ZE DNE:	22.10.2023
		REVIZE ZE DNE:	

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc.Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	--

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	---

Předmět změny:	SO01 Provázání zdiva, vysekání kapes
Zpracováno na základě:	požadavku objednatele
Popis změny:	<i>Na základě požadavku objednatele dochází k vysekání kapes a provázání nově zděných konstrukcí se stávajícími konstrukcemi.</i>
	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) a v návaznosti na čl. VI, odst. 3 smlouvy o dílo (možnost provedení změny díla po podepsání změnového listu a dodatku ke smlouvě o dílo) sděluje objednateli, že v současné době nelze stanovit dopad změny díla na termín dokončení díla, neboť zhotovitel nemůže předvídat, kdy dojde k uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Zhotovitel avizuje objednateli, že bude-li dodatek ke smlouvě o dílo, obsahující tuto změnu díla, uzavřen nejpozději do 15.11.2023 , bude mít tato změna díla dopad na termín dokončení díla +21 dní. Pokud bude dodatek ke smlouvě uzavřen po termínu dle předchozí věty, zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání dodatku ke smlouvě o dílo včetně specifikace nákladů, které zhotoviteli vzniknou z důvodu prodloužení termínu dokončení díla.
	Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu rozpočtu tohoto změnového listu.
Důvod změny:	<i>Z důvodu zajištění provázanosti stávajícího a nově navrženého zdiva.</i>


Za zhotovitele (podpis a datum vydání)

Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Rozdělovník:

1	Objednatel
1	Zhotovitel

Přílohy:



Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Změnový list

OBJEDNATEL:

ZHOTOVITEL:

STAVBA:

1. Předmět změny:

Autor: Jiří MOCEK

	1.PP				
	tl. 400 mm				
	3,7+3,7		7,4		
	1.PP				
	tl. 450 mm				
	1,9+1,9		3,8		
	1.NP				
	tl. 350 mm				
	4+4+4+4		16		
	3.NP				
	tl. 350 mm				
	2,87+2,87+2,87+2,87+2,87		14,35		
	2.NP				
	tl. 350 mm				
	3,23+3,23+3,23+3,23		12,92		
ÚRS II/2023 - 973031826	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání zdi tl do 600 mm	m	102,97	746,00 Kč	76 815,62 Kč
	1.PP				
	tl. 500 mm				
	3,15+3,4+3,7+3,7		13,95		
	1.PP				
	tl. 550 mm				
	1,045+1,045		2,09		
	1.PP				
	tl. 575 mm				
	2,2+2,2		4,4		
	1.NP				
	tl. 550 mm				
	2,2+2,2+2,6+2,6+3,9		13,5		
	2.NP				
	tl. 470 mm				
	3,23+3,23		6,46		
	2.NP				
	tl. 500 mm				
	3,23+2,28+2,28+3,23		11,02		
	3.NP				
	tl. 500 mm				
	2,87+2,87+2,87+2,87+2,87+2,87		20,09		
	4.NP				
	tl. 500 mm				
	2,86+2,86+2,86+2,86+2,86+2,86+2,86+2,86+2,86		31,46		
R03501	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání zdi tl přes 600 mm	m	41,37	855,00 Kč	35 371,35 Kč
	1.PP				
	tl. 750 mm				
	2,07+2,07		4,14		
	1.PP				
	tl. 1000 mm				
	2,07+2,07		4,14		
	1.NP				
	tl. 650 mm				
	2,525+2,525		5,05		
	1.NP				
	tl. 800 mm				
	2,07+2,07		4,14		
	1.NP				
	tl. 825 mm				
	3,9+3,9		7,8		
	1.NP				
	tl. 950 mm				
	3,9		3,9		
	2.NP				
	tl. 825 mm				
	3,23+3,23		6,46		
	3.NP				
	tl. 825 mm				
	2,87+2,87		5,74		
R03502	Provázání zdiva do vybouraných kapes	m	587,70	833,22 Kč	489 683,39 Kč
	tl. 200 mm				
	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MC pro zavázání příček tl do 100 mm				
	1.PP				
	tl. 70 mm				
	2*3,15		6,3		
	tl. 100 mm				
	(3,35+3,35+3,5+3,5+3,37+3,37+3,37+3,3+3,3+3,15+3,15+3,15+3,1+3,1+3,1+2,8+2,8+2,8+2,8+2,8+2,8+3,4+3,4+3,4+3,4+3,4+3,4+2+2)		99,06		
	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MC pro zavázání příček tl do 150 mm				
	1.PP				
	tl. 150 mm				

[illegible]

	(2,07+2,07)		4,14		
	1.NP				
	tl. 650 mm				
	(2,525+2,525)		5,05		
	1.NP				
	tl. 800 mm				
	(2,07+2,07)		4,14		
	1.NP				
	tl. 825 mm				
	(3,9+3,9)		7,8		
	1.NP				
	tl. 950 mm				
	3,9		3,9		
	2.NP				
	tl. 825 mm				
	(3,23+3,23)		6,46		
	3.NP				
	tl. 825 mm				
	(2,87+2,87)		5,74		
SOD 997013120	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 30 do 36 m s použitím mechanizace	t	6,10	136,99 Kč	835,07 Kč
	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání příček tl do 100 mm				
	105,36*0,00700		0,73752		
	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání příček tl do 150 mm				
	221,78*0,009		1,99602		
	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání zdí tl do 300 mm				
	55,76*0,009		0,50184		
	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání zdí tl do 450 mm				
	60,27*0,015		0,90405		
	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání zdí tl do 600 mm				
	102,97*0,019		1,95643		
SOD 997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,10	242,86 Kč	1 480,44 Kč
	viz. sut'		6,09586		
SOD 997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6,10	403,53 Kč	2 459,86 Kč
	viz. sut'				
SOD 997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	6,10	429,68 Kč	2 619,27 Kč
	viz. sut'				
Časové náklady					149 184,35 Kč
SOD 030001000	Zařízení staveniště	den	7,00	21 312,05 Kč	149 184,35 Kč
CELKEM					903 254,27 Kč

2. Cena změny:

pozice		cena (Kč)
1	Cena bez DPH	903 254,27 Kč
2	Cena s DPH	1 011 644,78 Kč

3. Čas plnění:

Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů se mění takto:	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu mají objektivní dopad na termín dokončení díla v rozsahu 7 dnů. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
--	--

Za projektanta podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Za technický dozor stavby podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Za kordinátora stavby Objednatele podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Za objednatele podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Rozdělovník:

1
2

Přílohy:



3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Oznámení změny

ČÍSLO:	37	ZE DNE:	09.11.2023
		REVIZE ZE DNE:	

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc.Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	---

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	--

Předmět změny:	SO01 zazdívký rýh a otvorů 1NP
Zpracováno na základě:	požadavku objednatele
Popis změny:	Na základě požadavku objednatele, dochází k zazdění rýh a otvorů po rozvodech instalací a dalších demontovaných prvků.
	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) a v návaznosti na čl. VI, odst. 3 smlouvy o dílo (možnost provedení změny díla po podepsání změnového listu a dodatku ke smlouvě o dílo) sděluje objednateli, že v současné době nelze stanovit dopad změny díla na termín dokončení díla, neboť zhotovitel nemůže předvídat, kdy dojde k uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Zhotovitel avizuje objednateli, že bude-li dodatek ke smlouvě o dílo, obsahující tuto změnu díla, uzavřen nejpozději do 30.11.2023, bude mít tato změna díla dopad na termín dokončení díla +5 dní. Pokud bude dodatek ke smlouvě uzavřen po termínu dle předchozí věty, zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání dodatku ke smlouvě o dílo včetně specifikace nákladů, které zhotoviteli vzniknou z důvodu prodloužení termínu dokončení díla.
	Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem změnového listu jsou pouze práce v rozsahu rozpočtu tohoto změnového listu.
Důvod změny:	V rámci provádění bouracích prací a demontáží stávajících instalací zůstávají ve zdech rýhy a otvory, tyto je nutné zednický zapravit.

Za zhotovitele (podpis a datum vydání)

Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Rozdělovník:

1	Objednatel
1	Zhotovitel

Přílohy:

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Změnový list

ČÍSLO:

37

ZE DNE:

09.11.2023

REVIZE ZE DNE:

OBJEDNATEL:

Název: Domov pro seniory Dobřichovice

Zastoupený: Bc. Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o

STAVBA:

Název: Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice

1. Předmět změny:

		MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1.NP					62 223,70 Kč
M.1.11,1.12 a 1.13					6 471,36 Kč
ÚRS II/2023 - 346244371	Zazdívka o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	3,59	1 100,00 Kč	3 949,00 Kč
	Foto 1				
	3,9*0,35		1,365		
	2*0,2		0,4		
	Foto 2				
	3,9*0,35		1,365		
	Foto 4				
	2,3*0,1*2		0,46		
ÚRS II/2023 - 310235241	Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	6,00	127,00 Kč	762,00 Kč
	Foto 4				
	6*0,1*0,15*0,1		6		
ÚRS II/2023 - 612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	1,320	573,00 Kč	756,36 Kč
	Foto 1				
	1,5*0,5		0,75		
	Foto 2				
	0,8*0,05*5		0,2		
	Foto 4				
	1,5*0,05*4		0,3		
	1*0,05		0,05		
	0,4*0,05		0,02		
ÚRS II/2023 - 310236241	Zazdívka otvorů pl přes 0,0225 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	4,000	251,00 Kč	1 004,00 Kč
	Foto 4				
	4*0,2*0,3*0,3		4		
M.1.10					3 159,85 Kč
ÚRS II/2023 - 346244371	Zazdívka o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	0,74	1 100,00 Kč	814,00 Kč
	Foto 5				
	2*0,5*0,1		0,1		
	Foto 6				
	2*2,5*0,1		0,5		
	1*0,1		0,1		
	0,4*0,1		0,04		
ÚRS II/2023 - 612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	1,45	573,00 Kč	830,85 Kč
	Foto 5				
	2*0,9*0,05		0,09		
	Foto 6				
	2*0,05*2		0,2		
	0,5*0,05*2		0,05		
	Foto 7				
	3*0,05		0,15		
	2*1,4*0,05		0,14		
	7*0,05		0,35		
	4*0,05		0,2		
	1,5*0,05		0,075		
	3,9*0,05		0,195		
ÚRS II/2023 - 310235241	Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	6,00	127,00 Kč	762,00 Kč
	Foto 7				
	6*0,1*0,1*0,1		6		
ÚRS II/2023 - 310236241	Zazdívka otvorů pl přes 0,0225 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	3,00	251,00 Kč	753,00 Kč

	Foto 7				
	3*0,25*0,2*0,3			3	
M.1.04					9 389,95 Kč
ÚRS II/2023 - 346244371	Zazdívka o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	5,11	1 100,00 Kč	5 615,50 Kč
	Foto 8				
	6,5*0,1		0,65		
	3,9*0,1		0,39		
	0,5*0,1*4		0,2		
	1,5*0,1*2		0,3		
	Foto 17				
	3,9*0,35		1,365		
	4*0,7*0,1		0,28		
	1,5*0,1		0,15		
	2,7*0,15		0,405		
	Foto 23				
	3,9*0,35		1,365		
ÚRS II/2023 - 310237241	Zazdívka otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	2,00	606,00 Kč	1 212,00 Kč
	Foto 23				
	0,6*0,3*0,3*2		2		
ÚRS II/2023 - 310235241	Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	3,00	127,00 Kč	381,00 Kč
	Foto 17				
	3*0,1*0,1*0,1		3		
ÚRS II/2023 - 310238211	Zazdívka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,23	8 040,00 Kč	1 809,00 Kč
	Foto 17				
	1,5*0,3*0,5		0,225		
ÚRS II/2023 - 612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	0,65	573,00 Kč	372,45 Kč
	Foto 17				
	2*0,05*5		0,5		
	Foto 23				
	1,5*0,05*2		0,15		
M.1.09					14 456,71 Kč
ÚRS II/2023 - 612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	0,630	573,00 Kč	360,99 Kč
	Foto 9				
	2,5*0,05		0,125		
	1,7*0,05		0,085		
	Foto 11				
	1,5*0,05*2		0,15		
	2,7*0,05*2		0,27		
ÚRS II/2023 - 346244371	Zazdívka o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	3,580	1 100,00 Kč	3 938,00 Kč
	Foto 9				
	3,9*0,35		1,365		
	1,5*0,1*2		0,3		
	Foto 10				
	3,9*0,1		0,39		
	3,9*0,35		1,365		
	0,8*0,1*2		0,16		
ÚRS II/2023 - 310237241	Zazdívka otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	5,000	606,00 Kč	3 030,00 Kč
	Foto 11				
	0,4*0,5*0,2		1		
	3*0,5*0,3*0,1		3		
	0,3*0,4*0,15		1		
ÚRS II/2023 - 310236241	Zazdívka otvorů pl přes 0,0225 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	7,000	251,00 Kč	1 757,00 Kč
	Foto 11				
	0,15*0,15*0,1*5		5		
	0,15*0,15*0,15*2		2		
ÚRS II/2023 - 310238211	Zazdívka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,668	8 040,00 Kč	5 370,72 Kč
	Foto 11				
	0,6*0,6*0,3		0,108		
	2,8*0,2*1		0,56		
M.1.08 a 1.07					6 274,96 Kč
ÚRS II/2023 - 346244371	Zazdívka o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	2,340	1 100,00 Kč	2 574,00 Kč
	Foto 14				
	3,9*0,15		0,585		
	Foto 16				
	3,9*0,15*2		1,17		
	Foto 15				
	3,9*0,15		0,585		
ÚRS II/2023 - 310236261	Zazdívka otvorů pl přes 0,0225 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl přes 450 do 600 mm	kus	5,000	566,00 Kč	2 830,00 Kč
	Foto 16				
	5*0,3*0,2*0,5		5		
ÚRS II/2023 - 612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	1,520	573,00 Kč	870,96 Kč
	Foto 12				
	2*0,05*2		0,2		

	3*0,05*2		0,3		
	2,2*0,05		0,11		
	2*0,05		0,1		
	3,9*0,05		0,195		
	Foto 13				
	3,7*0,05		0,185		
	0,5*0,05*3		0,075		
	Foto 15				
	1,2*0,05*2		0,12		
	Foto 14				
	2*2*0,05		0,2		
	Foto 16				
	0,7*0,05		0,035		
M.1.05 3 892,37 Kč					
ÚRS II/2023 - 612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	0,690	573,00 Kč	395,37 Kč
	Foto 18				
	2*0,05*2		0,2		
	Foto 22				
	1,2*0,05		0,06		
	4,3*0,05*2		0,43		
ÚRS II/2023 - 310236241	Zazdívká otvorů pl přes 0,0225 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	7,000	251,00 Kč	1 757,00 Kč
	Foto 18				
	0,2*0,3*0,3*2		2		
	Foto 22				
	0,3*0,3*0,3		1		
	0,15*0,15*0,1*4		4		
ÚRS II/2023 - 310237241	Zazdívká otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	1,000	606,00 Kč	606,00 Kč
	Foto 22				
	0,5*0,3*0,3		1		
ÚRS II/2023 - 346244371	Zazdívká o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	0,800	1 100,00 Kč	880,00 Kč
	Foto 22				
	2*4*0,1		0,8		
ÚRS II/2023 - 310235241	Zazdívká otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	2,000	127,00 Kč	254,00 Kč
	Foto 22				
	0,1*0,1*0,1*2		2		
M.1.06 667,97 Kč					
ÚRS II/2023 - 346244371	Zazdívká o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	0,240	1 100,00 Kč	264,00 Kč
	Foto 20				
	0,9*0,1		0,09		
	Foto 21				
	0,5*0,1*3		0,15		
ÚRS II/2023 - 612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	0,705	573,00 Kč	403,97 Kč
	Foto 19				
	2*0,05*2		0,2		
	Foto 20				
	2,5*0,05		0,125		
	0,7*0,05*2		0,07		
	Foto 21				
	5,5*0,05		0,275		
	0,7*0,05		0,035		
M.1.16 a 1.17 6 551,75 Kč					
ÚRS II/2023 - 346244371	Zazdívká o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	3,540	1 100,00 Kč	3 894,00 Kč
	Foto 24				
	3,9*0,3*2		2,34		
	Foto 25				
	3,5*0,1		0,35		
	2*2,2*0,1		0,44		
	0,7*0,1*2		0,14		
	0,4*0,3		0,12		
	3*0,5*0,1		0,15		
ÚRS II/2023 - 612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	0,750	573,00 Kč	429,75 Kč
	Foto 24				
	4*1*0,05		0,2		
	1,5*0,05		0,075		
	Foto 26				
	0,5*0,05*3		0,075		
	Foto 27				
	3*0,05		0,15		
	1,1*0,05		0,055		
	3,9*0,05		0,195		
ÚRS II/2023 - 310235241	Zazdívká otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	8,000	127,00 Kč	1 016,00 Kč
	Foto 25				
	0,2*0,15*0,3*3		3		
	Foto 27				
	0,1*0,1*0,1*3		3		
	0,15*0,15*0,1*2		2		

ÚRS II/2023 - 310237241	Zazdívka otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	2,000	606,00 Kč	1 212,00 Kč
	Foto 27				
	0,5*0,4*0,3*2		2		
M.1.02					2 511,82 Kč
ÚRS II/2023 - 612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	0,655	573,00 Kč	375,32 Kč
	Foto 28				
	3,4*0,05*2		0,34		
	1,5*0,05*2		0,15		
	0,5*0,05		0,025		
	Foto 29				
	1,4*0,05*2		0,14		
ÚRS II/2023 - 346244371	Zazdívka o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	1,365	1 100,00 Kč	1 501,50 Kč
	Foto 29				
	3,9*0,35		1,365		
ÚRS II/2023 - 310235241	Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	5,000	127,00 Kč	635,00 Kč
	Foto 28				
	5*0,05*0,1*0,1		5		
M.1.01					2 313,95 Kč
ÚRS II/2023 - 612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	0,465	573,00 Kč	266,45 Kč
	Foto 30				
	3*2,7*0,05		0,405		
	Foto 31				
	1,2*0,05		0,06		
ÚRS II/2023 - 346244371	Zazdívka o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	1,515	1 100,00 Kč	1 666,50 Kč
	Foto 30				
	3,9*0,35		1,365		
	1,5*0,1		0,15		
ÚRS II/2023 - 310235241	Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	3,000	127,00 Kč	381,00 Kč
	Foto 30				
	0,1*0,1*0,1*3		3		
M.1.14 a 1.15					6 533,03 Kč
ÚRS II/2023 - 612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	1,425	573,00 Kč	816,53 Kč
	Foto 32				
	6,7*0,05*2		0,67		
	4*1,5*0,05		0,3		
	2*0,8*0,05		0,08		
	3*0,05		0,15		
	Foto 35				
	0,5*0,05*5		0,125		
	Foto 34				
	0,4*0,05*5		0,1		
ÚRS II/2023 - 346244371	Zazdívka o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	4,735	1 100,00 Kč	5 208,50 Kč
	Foto 32				
	2,8*0,1		0,28		
	0,7*0,1		0,07		
	Foto 33				
	0,7*0,1		0,07		
	1,7*0,1		0,17		
	3*0,1		0,3		
	Foto 34				
	3,9*0,35		1,365		
	1,3*0,1*2		0,26		
	Foto 35				
	3,4*0,1*3		1,02		
	2*0,3*2		1,2		
ÚRS II/2023 - 310235241	Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	4,000	127,00 Kč	508,00 Kč
	Foto 32				
	0,1*0,1*0,1*3		3		
	Foto 34				
	0,1*0,1*0,1		1		
1.NP - pomocné lešení					21 467,38 Kč
1.NP - pomocné lešení					21 467,38 Kč
SOD - 949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s leševou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	312,890	68,61 Kč	21 467,38 Kč
1NP	15,28+8,34+30,53+14,68+18,32+27,34+69,98+27,34+19,01+17,95+20,71+4,45+12,32+11,04+6,41+6,27+2,92		312,89		
Přesun hmot					6 128,22 Kč
SOD 998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	11,402	537,47 Kč	6 128,22 Kč
	Zazdívka o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených				
	23,845				
	23,845*0,25365		6,04828425		
	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy				
	9,045				
	9,045*0,05600		0,50652		
	Zazdívka otvorů pl přes 0,0225 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm				

21,000		
21*0,04843	1,01703	
Zazdívka otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm		
10,000		
10*0,12021	1,2021	
Zazdívka otvorů pl přes 0,0225 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl přes 450 do 600 mm		
5,000		
5*0,09686	0,4843	
Zazdívka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC		
0,893		
0,8931*1,87750	1,67679525	
Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm		
37,000		
37*0,01262	0,46694	

CELKEM					89 819,30 Kč
--------	--	--	--	--	--------------

2. Cena změny:

pozice		cena (Kč)
1	Cena bez DPH	89 819,30 Kč
2	Cena s DPH	103 292,19 Kč

3. Čas plnění:

Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů se mění takto:	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu mají objektivní dopad na termín dokončení díla, tento je již zahrnut v časovém dopadu v ZL034 a 35 včetně časových nákladů. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
--	--

Za projektanta podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Za technický dozor stavby podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Za kordinátora stavby Objednatele podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Za objednatele podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Rozdělovník:

1
2

Přílohy:











FOTO 17



FOTO 23





FOTO 22





FOTO 20



FOTO 21



FOTO 12



FOTO 13





FOTO 15





FOTO 09



FOTO 10



FOTO 11







FOTO 07





FOTO 02



FOTO 03





FOTO 32













FOTO 26



FOTO 27



STRABAG

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Oznámení změny

ČÍSLO:	51	ZE DNE:	20.12.2023
		REVIZE ZE DNE:	

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc.Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	--

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	---

Předmět změny:	SO01 Statický návrh krovu, dílenská dokumentace
Zpracováno na základě:	požadavku objednatele
Popis změny:	<i>Na základě požadavku objednatele dochází k demontáži stávajícího krovu a bude proveden krov nový. Tento ZL zahrnuje statický návrh krovu a zpracování dílenské dokumentace.</i>
	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
	Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu rozpočtu tohoto změnového listu.
Důvod změny:	Z důvodu nevyhovujícího stavebně-technického stavu bude realizován nový krov.

Za zhotovitele (podpis a datum vydání)

Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Rozdělovník:

1	Objednatel
1	Zhotovitel

Přílohy:

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Změnový list

ČÍSLO:

51

ZE DNE:

20.12.2023

REVIZE ZE DNE:

OBJEDNATEL:

Název: Domov pro seniory Dobřichovice

Zastoupený: Bc. Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o

STAVBA:

Název: Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice

1. Předmět změny:

		MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
Statický výpočet pro krov					148 950,00 Kč
R05101	Dílenská dokumentace krovu (tesařských konstrukcí)	kpl	1,00	148 950,00 Kč	148 950,00 Kč
CELKEM					148 950,00 Kč

2. Cena změny:

pozice		cena (Kč)
1	Cena bez DPH	148 950,00 Kč
2	Cena s DPH	171 292,50 Kč

3. Čas plnění:

Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů se mění takto:	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
--	---

Za projektanta podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Za technický dozor stavby podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Za kordinátora stavby Objednatele podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Za objednatele (podpis a datum)

Rozdělovník:

1
2

Přílohy:

Jan Bartoň

Od:

Předmět:

Žádost o ZL

Přílohy:

ZL0xx-narovnání časových nákladů ZL005.xlsx

Pane Krlíne,

Prosím připravte ZL s číslem dle vaší časové řady, který narovná časové náklady v ZL005 dle nedávné dohody o oprávněných časových nákladech.

V příloze posílám výpočet v xls.



Děkuji.

S pozdravem,

Jan Bartoň



Ing. Jan Bartoň

Koordinátor stavby „Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice“

Domov pro seniory Dobřichovice

příspěvková organizace hl. města Prahy

Brunšov 365, 252 31 Všenory

IČ 70875880

	3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek 3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST
Pozemní a inženýrské stavitelství CZ	Formulář / stav k 15.3.2015

Změnový list	
ČÍSLO:	56
ZE DNE:	08.01.2024
REVIZE ZE DNE:	

OBJEDNATEL:	
Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc. Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:	
Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o

STAVBA:	
Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice

1. Předmět změny:

		MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
Časové náklady odečítané					-54 624,70 Kč
ÚRS I/2023 - HZS 4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný (7osob; 1 den)	hod	56,00	- 598,00 Kč	- 33 488,00 Kč
SOD 030001000	Zařízení staveniště	den	1,00	- 19 354,17 Kč	- 19 354,17 Kč
	Náklady spojené s prodloužením termínu			19 354,17 Kč	
	"VÝPOČET CENY" 9870628,41/17/30				
SOD 045002000	Kompletační a koordinační činnost	den	1,00	- 1 782,53 Kč	- 1 782,53 Kč
	Náklady spojené s prodloužením termínu			1 782,53 Kč	
	"VÝPOČET CENY" 909090,91/17/30				
Časové náklady nové					21 312,05 Kč
SOD 030001000	Zařízení staveniště	den	1,00	21 312,05 Kč	21 312,05 Kč
CELKEM					-33 312,65 Kč

2. Cena změny:

pozice		cena (Kč)
1	Cena bez DPH	- 33 312,65 Kč
2	Cena s DPH	- 38 309,55 Kč

3. Čas plnění:

Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů se mění takto:	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu mají objektivní dopad na termín dokončení díla v rozsahu 1 dne. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
--	--

Za projektanta podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Za technický dozor stavby podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Za koordinátora stavby Objednatele podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Za objednatele (podpis

Rozdělovník:

1
2

Přílohy:

Rekonstrukce a přístavba Domova pro seniory Dobřichovice



ID	Task Name	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2023												2024												2025						
					1, 2023 II	III	Čtvrť. 2, 2023 IV V VI			Čtvrť. 3, 2023 VII VIII IX			Čtvrť. 4, 2023 X XI XII			Čtvrť. 1, 2024 I II III			Čtvrť. 2, 2024 IV V VI			Čtvrť. 3, 2024 VII VIII IX			Čtvrť. 4, 2024 X XI XII			Čtvrť. 1, 2025 I II III			Čtvrť. 2, 2025 IV V VI			Čtvrť. 3, 2025 VII	
1	Podpis SoD	1 den	27.02. 23	27.02. 23																															
2	Předání staveniště	1 den	10.07. 23	10.07. 23																															
3	Doba výstavby dle SoD (17 měs. od předání staveniště)	520 dny	10.07. 23	10.12. 24																															
4	Příprava a zřízení staveniště	31 dny	11.07. 23	10.08. 23																															
5	SO 01 - Stávající objekt	489 dny	11.08. 23	11.12. 24																															
6	SO 02 - Přístavba	458 dny	10.09. 23	10.12. 24																															
7	SO 03 - Oplocení 1.část	92 dny	10.09. 23	10.12. 23																															
8	SO 03 - Oplocení dokončení (mont. plot. dílců, kompletace)	154 dny	10.07. 24	10.12. 24																															
9	SO 04 - Altán 1.část	154 dny	10.09. 23	10.02. 24																															
10	SO 04 - Altán dokončení	62 dny	10.10. 24	10.12. 24																															
11	SO 05 - Přístřešek a opěrné stěny																																		
12	SO 05a - Přístřešek	184 dny	10.06. 24	10.12. 24																															
13	SO 05b - Plotová zeď (u komunikace)	92 dny	10.09. 24	10.12. 24																															
14	SO 05c- Pilotová opěrná stěna	154 dny	10.08. 23	10.01. 24																															
15	SO 05d - Oblouková ŽB opěrná stěna 1. část	154 dny	10.09. 23	10.02. 24																															
16	SO 05d - Oblouková ŽB opěrná stěna dokončení	31 dny	10.11. 24	10.12. 24																															
17	SO 05e - Gabionová opěrná stěna 1.část	185 dny	10.08. 23	10.02. 24																															
18	SO 05e - Gabionová opěrná stěna dokončení	92 dny	10.09. 24	10.12. 24																															
19	SO 06 - Zahradní úpravy 1. část	122 dny	10.11. 23	10.03. 24																															
20	SO 06 - Zahradní úpravy dokončení	154 dny	10.07. 24	10.12. 24																															
21	SO 07 - Plynová přípojka 1. část	124 dny	10.10. 23	10.02. 24																															
22	SO 07 - Plynová přípojka dokončení	31 dny	10.11. 24	10.12. 24																															
23	SO 08 - Přípojka Cetin 1. část	93 dny	10.11. 23	10.02. 24																															
24	SO 08 - Přípojka Cetin dokončení	31 dny	10.11. 24	10.12. 24																															
25	SO 09 - Odlučovač tuků 1.část	153 dny	10.11. 23	10.04. 24																															
26	SO 09 - Odlučovač tuků dokončení	31 dny	10.11. 24	10.12. 24																															
27	Komplexní zkoušky, předání dokladů, předání Díla	31 dny	10.11. 24	10.12. 24																															
28	Prodloužení doby výstavby dle dodatku č.3 a č.6 (Z L003+1den, ZL025 +42dní; ZL028 +7dní)	50 dny	11.12. 24	29.01. 25																															
29	Prodloužení doby výstavby dle dodatku č.7 (ZL 034+28 dní)	28 dny	30.01. 25	26.02. 25																															