

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. d202300409 ze dne 20. 9. 2023

mezi účastníky:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
zastupuje: JUDr. Marek Hrabáč, primátor
IČ: 00261891
DIČ: CZ00261891
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen "objednatel")

a

READYSAN s.r.o.

sídlo: Čelakovského 4297, 430 01 Chomutov
adresa pro doručování: Čelakovského 4297, 430 01 Chomutov
IČ: 03831116
DIČ: CZ03831116
zastupuje: [REDACTED] ednatel
bankovní spojení: KB Chomutov
číslo účtu: [REDACTED]
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 35339
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět a účel dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 9. 2023 smlouvu o dílo č. d202300409 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem bylo vybudování čtyř „hnízd“ (stání) polopodzemních kontejnerů na směsný a tříděný komunální odpad v lokalitě sídliště Březenecká v Chomutově.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna díla spočívající v provedení stavebních prací a dodávek, které nebyly zahrnuty v původní projektové dokumentaci (dále jen „vícepráce“), a neprovedení některých prací a dodávek, které byly v původní projektové dokumentaci zahrnuty (dále jen „méněpráce“). V souvislosti s touto změnou se mění cena díla.
3. Výše uvedené skutečnosti jsou blíže specifikovány ve Změnovém listu č. 1 ze dne 4. 1. 2024, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, a jehož součástí je zároveň změnový položkový rozpočet.

II. Změna díla

1. Dílo definované v čl. II. odst. 1 smlouvy se tímto dodatkem mění tak, že se sjednávají vícepráce a méněpráce dle změnového listu č. 1, ze dne 4. 1. 2024, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. V čl. II. odst. 2 smlouvy se seznam dokumentů doplňuje takto:
 - *Změnový list č. 1, jehož součástí je i změnový položkový rozpočet, ze dne 4. 1. 2024, který je přílohou č. 2 této smlouvy.*
3. Smlouva se doplňuje o přílohu č. 2) Změnový list č. 1, ze dne 4. 1. 2024, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, a jehož součástí je zároveň změnový položkový rozpočet.

III. Změna ceny díla

1. Čl. III, odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje novým, který zní:
 1. Cena díla byla určena dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH: 5.995.401,30 Kč
sazba DPH: 21 %
DPH: 1.259.034,27 Kč
cena s DPH: **7.254.435,57 Kč**

V. Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha č. 1: Změnový list č. 1, ze dne 4. 1. 2024
2. Smluvní strany berou na vědomí, že text dodatku je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie dodatku. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním této smlouvy v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb.
3. O uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodla Rada statutárního města Chomutova usnesením č. 083/24 ze dne 29. 1. 2024, v platném znění.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou
5. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a svůj souhlas s jeho obsahem stvrzují svými podpisy.

V Chomutově dne 9. 1. 2024

Statutární město Chomutov
JUDr. Marek Hrabáč
primátor



V CHOMUTOVĚ dne 1. 2. 2024

READYSAN s.r.o.
jednatelka

READYSAN s.r.o.
Čelakovského 429
IČO: 03831116

ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

Příloha č. 1 Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. d202300409 ze dne 20. 9. 2023

Změnový list č. 1 ze dne 4. 1. 2024


Název stavby:	Vybudování polopodzemních kontejnerových stání Chomutov, sídliště Březenecká – III. Etapa
Číslo smluvního vztahu:	Dodatek č. 1
Název části stavby (PS, SO):	
<p>Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu 3 – 5, čl. III smlouvy o dílo.</p> <p>Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu, bez dopadu na termín dokončení díla. Nepodstatná změna závazku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je v součtu nižší než 10% původní hodnoty závazku. Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.</p>	
<p>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</p> <p>ZL 1.1 – Lokalita č. 3</p> <ul style="list-style-type: none">- Živičné povrchy komunikací – definováno ve výkazu výměr pol.36, 38, 40 <p>ZL 1.2 – Lokalita č. 4</p> <ul style="list-style-type: none">- jakost, složení podloží pro nové zpevněné plochy - PD bez geologického průzkumu, na stávajících plochách, které budou následně zpevněné plochy komunikací by měly být podkladní vrstvy z kameniva (zářívky kde budou parkovat nákladní vozy pro odvoz odpadu) zde mají být dle PD provedeny rázové zkoušky podloží po odtěžení zeminy na úroveň založení.- Montáž kontejneru – není v PD výkresová část- Dodávka kontejneru – není v PD výkresová část <p>ZL 1.3 – Lokalita č. 7 – PD bez geologického průzkumu, na stávajících plochách, které budou následně zpevněné plochy komunikací by měly být dle PD (VV) podkladní vrstvy z kameniva (zářívky kde budou parkovat nákladní vozy pro odvoz odpadu) zde mají být dle PD provedeny rázové zkoušky podloží po odtěžení zeminy na úroveň založení.</p>	
<p>Nové řešení s odůvodněním:</p> <p>ZL 1.1 - Lokalita č. 3 - Živičné povrchy komunikací - duplicita položek s výměrou zámkové dlažby, provést odečet</p> <p>ZL 1.2. – Lokalita č. 4 - Jakost, složení podloží pro nové zpevněné plochy – pod stávajícími vrstvami živice jsou plně podbetonované plochy tl. 200 -450 mm. Dále je v místě výkopu pro kontejnery skalní podloží</p> <p>Postup opravy, úpravy – návrh:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Odečet duplicity položek povrchové vrstvy (živice) 81,1 m vč. penetrace2. Podloží vybourat (podbetonování komunikací), vč. naložení, odvozu, poplatku za likvidaci3. Podloží sanovat <p>Postup sanace – návrh:</p> <ul style="list-style-type: none">- Odtěžení tl. 0,5 m stávajícího podkladu, odvoz, likvidace, poplatek- Zhutnění podloží vibrační deskou- Montáž vrstvy separační geotextilie 300 g/m2- Návoz tl. 0,5 m sanačního betonového recyklátu hutněného po vrstvách min. tl. 0,2m <ol style="list-style-type: none">4. Odečet položky montáž kontejneru (poměrově)5. Odečet položky dodávka kontejneru 1 ks <p>ZL 1.3. – Lokalita č. 7 – ve výkopu, v místě uložení kontejnerových nádob na odpad se nachází obetonované kanalizační vedení</p> <p>Postup opravy – návrh:</p> <p>Posunutí půdorysu kontejnerového stání mimo kanalizaci, která musí být z důvodu funkčnosti zachována. Ve vyjádření SČVaK o existenci podzemních vedení se toto nenacházelo.</p>	

PŘEHLED ZMĚN – CELKOVÝ VLIV NA CENU DÍLA

ZL	Označení změny dle ZL	stručný popis změny	vliv na cenu		Výsledná změna ceny části díla (v Kč bez DPH)
			(v Kč bez DPH) vícepráce	(v Kč bez DPH) méněpráce	
	ZL 1.1 lokalita 3	Odečet položek za živичné povrchy, pol.36,38,40 ve výměře 81,1 m2	0,-	-57.479,63	-57.625,63
	ZL 1.2 lokalita 4	Vybourání podkladních betonů, sanace podloží (samostatný RZP)	208.155,28	0,-	208.155,28
	ZL 1.2 lokalita 4	Odečet montáž kontejneru	0,-	-7.500,-	-7.500,-
	ZL 1.2. lokalita 4	Odečet dodávka kontejneru	0,-	-155.000,-	-155.000,-
	ZL 1.3. lokalita 7	Zemní práce spojené s posunutím KS 7	38.968,95	0,-	38.968,95
				CELKEM v Kč bez DPH	26.998,60
				CELKEM V Kč s DPH	32.668,31

CENA – dle SoD	NAVÝŠENÍ	NOVÁ CENA – dle DODATKU č. 1
7.221.767,27 Kč s DPH	32.668,31 Kč s DPH	7.254.435,58 Kč s DPH
5.968.402,70 Kč bez DPH	26.998,60 Kč bez DPH	5.995.401,30 Kč bez DPH

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	
Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne

Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	7.221.767,27 Kč
Ponižení/navýšení ceny díla vč. DPH:	32.668,31 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	7.254.435,58 Kč


Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	24 týdnů od protokolárního předání staveniště
Nový termín dokončení díla:	Bez vlivu na termín dokončení díla

Oprávněný zástupce zhotovitele:



Datum: 4. 1. 2024

Podpis:




Oprávněný zástupce objednatele:



Datum: 15. 1. 2024

Podpis:



DR. JIŘÍ ŠTOLC
Ing.
mudr.
Č. 2019/2018

Příloha Změnového listu:

- změnový položkový rozpočet
- grafická část

REKAPITULACE STAVBY

Kód: VCPMNP
 Stavba: VCP,MNP Příloha č. 3 - VV - PLATNÝ K 7. 8. 2023 - polopodz.kont.-III.et.

KSO:	Chomutov Brezenecká	CC-CZ:	04 01 2024
M.slo:		Datum:	
Zedavatel:	Statutární město Chomutov	IČ:	00261891
		DIČ:	CZ00261891
Zhotovitel:	RFADYSAN s.r.o.	IČ:	03831116
		DIČ:	CZ03831116
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH				27 144,60
DPH základní	21,00%	Základ daně	27 144,60	Výše daně
DPH snížená	15,00%		0,00	5 700,37
Cena s DPH		v	CZK	32 844,97

Datum a podpis: 15.1.2024 Razítko

Objednavatel: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: 4.1.2024 Razítko

Zhotovitel: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: VCPMNP
 Stavba: VCP,MNP Příloha č. 3 - VV - PLATNÝ K 7. 8. 2023 - polopodz.kont.-III.et.

Místo:	Chomutov Brezenecká	Datum:	04.01.2024
Zedavatel:	Statutární město Chomutov	Projektant:	
Zhotovitel:	RFADYSAN s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		27 144,60	32 844,97
SO 02	Lokalita I.A - 3	-57 479,63	-69 550,35
SO 03	Lokalita I.A - 4	45 655,28	55 242,89
SO 05	Lokalita I.A - 7	38 968,95	47 152,43

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VCP MNP Příloha č. 3 - VV - PLATNÝ K 7. 3. 2023 - polopodz kont -III et.

Objekt

SO 02 - Lokalita I.A - 3

KSO:

Místo: Chomutov Březenecka

CC-CZ

Datum: 04.01.2024

Zadavatel:

Statutární město Chomutov

IČ: 00261891

DIČ: CZ00261891

Zhotovitel

READYSAN s.r.o.

IČ: 03831116

DIČ: CZ03831116

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[Redacted]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-57 479,63

DPH základní

Základ daně

-57 479,63

Sazba daně

21,00%

Výše daně

-12 070,72

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

-69 550,35

Datum a podpis: 15.1.2024

Razítko

[Redacted signature and stamp]

Objednavatel

Datum a podpis: 4.1.2024

Razítko

Zhotovitel [Redacted signature and stamp]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: VCPMNP

Stavba: VCP,MNP Příloha č. 3 - VV - PLATNÝ K 7. 8. 2023 - polopodz.kont.-III.et.

Místo: Chomutov Březenecká

Datum: 04.01.2024

Zadavatel: Statutární město Chomutov

Projektant:

Zhotovitel: READYSAN s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		27 144,60	32 844,97
SO 02	Lokalita IA - 3	-57 479,63	-69 550,35
SO 03	Lokalita IA - 4	45 655,28	55 242,89
SO 05	Lokalita IA - 7	38 968,95	47 152,43

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VCP,MNP Příloha č. 3 - VV - PLATNÝ K 7. 8. 2023 - polopodz.kont.-III.et.

Objekt:

SO 02 - Lokalita I.A - 3

Místo:

Chomutov Březenecká

Datum:

04.01.2024

Zadavatel:

Statutární město Chomutov

Projektant:

Zhotovitel:

READYSAN s.r.o.

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

-57 479,63

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VCP, MNP Příloha č. 3 - VV - PLATNÝ K 7. 8. 2023 - polopodz.kont.-III.et.

Objekt:

SO 02 - Lokalita I.A - 3

Místo: Chomutov Březenecká

Datum: 04.01.2024

Zadavatel: Statutární město Chomutov

Projektant:

Zhotovitel: READYSAN s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-57 479,63
1	K	565125111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	81,100	-230,40	-18 685,44
2	K	573211108	Posítk spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2	m2	81,100	-9,45	-766,40
3	K	577154131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	81,100	-468,90	-38 027,79

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VCP, MNP Pílecha č. 3 - VV - PLATNY K 7. 8. 2023 - polořad z kont. - III et

Objekt:

SO 03 - Lokalita I.A - 4

KSO:

Místo: Chomutov Březenecká

CC-CZ:

Datum: 04.01.2024

Zadavatel:

Statutární město Chomutov

IČ: 00261891

DIČ: CZ00261891

Zhotovitel:

READYSAN s.r.o.

IČ: 03831116

DIČ: CZ03831116

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			45 655,28
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	45 655,28	21,00%	9 587,61
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	55 242,89

Datum a podpis:

15.1.2024

Razítko CHOMUTOV

Datum a podpis:

4.1.2024

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VCP,MNP Příloha č. 3 - VV - PLATNÝ K 7. 8. 2023 - polopodz.kont.-III.et.

Objekt:

SO 03 - Lokalita I.A - 4

Místo: Chomutov Březenecká
Zadavatel: Statutární město Chomutov
Zhotovitel: READYSAN s.r.o.

Datum: 04.01.2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

45 655,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VCP, MNP Příloha č. 3 - VV - PLATNÝ K 7. 8. 2023 - polopodz.kont.-III.et.

Objekt:

SO 03 - Lokalita I.A - 4

Místo: Chomutov Březenecká
Zadavatel: Statutární město Chomutov
Zhotovitel: READYSAN s.r.o.

Datum: 04.01.2024

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							45 655,28
1	K	113107333	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 300 do 400 mm strojně pl do 50 m2 (nová položka) - podbetonované chodníky	m2			17 517,59
2	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 (sanace podloží)	m3			10 681,88
3	K	162751137	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m (sanace podloží)	m3			3 093,75
4	K	162751139	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3			17 435,25
5	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 (sanace podloží)	m3			1 687,50
6	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 (sanace podloží)	t			22 462,45
7	K	271542211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze šterkodrtě netříděné (podsyp Grape SC)	m3			11 083,50
8	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm (sanace podloží)	m2			5 798,47
9	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm (sanace podloží)	m2			28 983,56
10	K	564871011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm (sanace podloží)	m2			39 895,01
11	K	R4348496	Montáž polopodzemních kontejnerů na připravenou betonovou desku	kpl			-7 500,00
12	M	M34355	Polopodzemní kontejner na plastový odpad 5 m3, Referenční výrobek - MolokDomino 1/1	kus			-155 000,00
13	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t			21 388,47
14	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t			7 433,22
15	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t			16 652,24
16	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t			4 042,39

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VCP.MNP Příloha č. 3 - VV - PLATNY K 7. 8. 2023 - polopodz.kont.-III et.

Objekt:

SO 05 - Lokalita I.A - 7

KSO:

Místo: Chomutov Březenecká

CC-CZ:

Datum: 04.01.2024

Zodávatel:

Statutární město Chomutov

IČ:

00261091

DIČ:

CZ00261891

Zhotovitel:

READYSAN s.r.o.

IČ:

03831116

DIČ:

CZ03831116

Projektant:

IČ:

DIČ:

Žpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

38 968,95

DPH základní
snižená

Základ daně
38 968,95
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
8 183,48
0,00

Cena s DPH

v CZK

47 152,43

Datum a podpis:



Razítko

Datum a podpis:

4.1.2024

Razítko

Objednavatel

STATUTÁRNÍ MĚSTO
CHOMUTOV
BŘEZENECKÁ
100 020 000 51891
27

Zhotovitel



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VCP, MNP Příloha č. 3 - VV - PLATNÝ K 7. 8. 2023 - polopodz.kont.-III et.

Objekt:

SO 05 - Lokalita I.A - 7

Místo:

Chomutov Březenecká

Datum:

04.01.2024

Zadavatel:

Statutární město Chomutov

Projektant:

Zhotovitel:

READYSAN s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

38 968,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VCP, MNP Příloha č. 3 - VV - PLATNÝ K 7. 8. 2023 - polopodz.kont.-III.et.

Objekt:

SO 05 - Lokalita I.A - 7

Místo: Chomutov Březenecká
Zadavatel: Statutární město Chomutov
Zhotovitel: READYSAN s.r.o.

Datum: 04.01.2024

Projektant:
Zpracovatel:



PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							38 968,95
1	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 (z důvodu kanalizace SČVAK ve výkopu)	m3			9 131,85
2	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m (z důvodu kanalizace SČVAK ve výkopu)	m3			2 232,23
3	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3			10 739,06
4	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3			1 217,58
5	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t			15 648,23