



# Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Oprava základů betonových konstrukcí R110kV na TNS Dobšice a TNS Káranice

pro objednávku č.: OŘ HKR\_SEE HK\_6\_64023031\_2024

Č.P.	KÓD POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	MJ	množství	J. cena	Cena celkem	Cenová soustava	Bližší specifikace	Poznámka
		<b>TNS Dobšice</b>							
		<b>P1 - betonová patka velká - celkem 6ks</b>							
1	961043111	Bourání základů z betonu proloženého kamenem	m3	6,500			ÚRS 2024_01		
2	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	16,250			RS 2023-2024		
3	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	16,250			RS 2023-2024		
4	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	162,500			RS 2023-2024		
5	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	16,250			RS 2023-2024		
6	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	126,000			ÚRS 2024_01		
7	619996145	Ochrana samostatných konstrukcí a prvků obalením geotextilií	m2	126,000			ÚRS 2024_01		
8	54879436	šroub kotevní Pz pro chemickou kotvu M12x300mm	kus	260,000			ÚRS 2024_01		
9	54879087	kotva chemická do zdíva a betonu	kus	30,000			ÚRS 2024_01		
10	953965124	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 300 mm	kus	260,000			ÚRS 2024_01		
11	95261100	měsíční nájem stěnového rámového bednění základů	m2	21,300			ÚRS 2024_01		
12	31316008	síť výztužná svařovaná DIN 488 jakost B500A 100x100mm drát D 8mm	m2	21,300			ÚRS 2024_01		
13	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	20,000			RS 2023-2024		
14	58933329	beton C 30/37 X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1 kamenivo frakce 0/16	m3	6,500			ÚRS 2024_01		
15	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	20,000			RS 2023-2024		
16	24626863	hmota nátěrová akrylátová disperzní světle šedá	kg	3,000			ÚRS 2024_01		
17	58124965	hmota nátěrová akrylátová základní penetrační transparentní	l	2,000			ÚRS 2024_01		
18	HZS2311	Hodinová zúčtovací sazba malíř, natěrač, lakýrník	hod	10,000			RS 2023-2024		
19	58585000	adhezni můstek pro savé i nesavé podklady	kg	44,000			ÚRS 2024_01		
20	711714111	Izolace proti vodě provedení detailů vytvoření adhezniho můstku modifikovanou maltou	m2	44,000			ÚRS 2024_01		
21	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	10,000			RS 2023-2024		
		<b>P2 - betonová patka malá - uprostřed - celkem 2ks</b>							
22	961043111	Bourání základů z betonu proloženého kamenem	m3	0,834			ÚRS 2024_01		
23	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	2,100			RS 2023-2024		
24	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,100			RS 2023-2024		
25	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	21,000			RS 2023-2024		
26	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	2,100			RS 2023-2024		
27	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	16,800			ÚRS 2024_01		
28	619996145	Ochrana samostatných konstrukcí a prvků obalením geotextilií	m2	16,800			ÚRS 2024_01		
29	54879436	šroub kotevní Pz pro chemickou kotvu M12x300mm	kus	66,000			ÚRS 2024_01		
30	54879087	kotva chemická do zdíva a betonu	kus	6,000			ÚRS 2024_01		
31	953965124	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 300 mm	kus	66,000			ÚRS 2024_01		
32	95261100	měsíční nájem stěnového rámového bednění základů	m2	3,360			ÚRS 2024_01		
33	31316008	síť výztužná svařovaná DIN 488 jakost B500A 100x100mm drát D 8mm	m2	3,360			ÚRS 2024_01		

34	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	20,000		RS 2023-2024
35	58933329	beton C 30/37 X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1 kamenivo frakce 0/16	m3	0,834		ÚRS 2024_01
36	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	20,000		RS 2023-2024
37	24626863	hmota nátěrová akrylátová disperzní světle šedá	kg	1,000		ÚRS 2024_01
38	58124965	hmota nátěrová akrylátová základní penetrační transparentní	l	1,000		ÚRS 2024_01
39	HZS2311	Hodinová zúčtovací sazba malíř, natěrač, lakýrník	hod	10,000		RS 2023-2024
40	58585000	adhezni můstek pro savé i nesavé podklady	kg	10,000		ÚRS 2024_01
41	711714111	Izolace proti vodě provedení detailů vytvoření adhezniho můstku modifikovanou maltou	m2	5,560		ÚRS 2024_01
42	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	5,000		RS 2023-2024
		<b>P3 - betonová patka malá vedle transformátorů - celkem 3ks</b>				
43	961043111	Bourání základů z betonu proloženého kamenem	m3	1,338		ÚRS 2024_01
44	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	3,350		RS 2023-2024
45	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,350		RS 2023-2024
46	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	33,500		RS 2023-2024
47	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	3,350		RS 2023-2024
48	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	26,400		ÚRS 2024_01
49	619996145	Ochrana samostatných konstrukcí a prvků obalením geotextilií	m2	36,400		ÚRS 2024_01
50	54879436	šroub kotevní Pz pro chemickou kotvu M12x300mm	kus	108,000		ÚRS 2024_01
51	54879087	kotva chemická do zdiva a betonu	kus	12,000		ÚRS 2024_01
52	953965134	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 350 mm	kus	108,000		ÚRS 2024_01
53	95261100	měsíční nájem stěnového rámového bednění základů	m2	5,280		ÚRS 2024_01
54	31316008	síť výztužná svařovaná DIN 488 jakost B500A 100x100mm drát D 8mm	m2	5,280		ÚRS 2024_01
55	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	20,000		RS 2023-2024
56	58933329	beton C 30/37 X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1 kamenivo frakce 0/16	m3	1,338		ÚRS 2024_01
57	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	20,000		RS 2023-2024
58	24626863	hmota nátěrová akrylátová disperzní světle šedá	kg	1,000		ÚRS 2024_01
59	58124965	hmota nátěrová akrylátová základní penetrační transparentní	l	1,000		ÚRS 2024_01
60	HZS2311	Hodinová zúčtovací sazba malíř, natěrač, lakýrník	hod	10,000		RS 2023-2024
61	58585000	adhezni můstek pro savé i nesavé podklady	kg	10,000		ÚRS 2024_01
62	711714111	Izolace proti vodě provedení detailů vytvoření adhezniho můstku modifikovanou maltou	m2	8,900		ÚRS 2024_01
63	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	10,000		RS 2023-2024
		<b>P4 - betonová patka malá před transformátory - celkem 4ks</b>				
64	961043111	Bourání základů z betonu proloženého kamenem	m3	1,296		ÚRS 2024_01
65	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	3,350		RS 2023-2024
66	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,240		RS 2023-2024
67	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	33,500		RS 2023-2024
68	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	3,240		RS 2023-2024
69	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	28,800		ÚRS 2024_01
70	619996145	Ochrana samostatných konstrukcí a prvků obalením geotextilií	m2	28,800		ÚRS 2024_01
71	54879436	šroub kotevní Pz pro chemickou kotvu M12x300mm	kus	60,000		ÚRS 2024_01
72	54879087	kotva chemická do zdiva a betonu	kus	8,000		ÚRS 2024_01
73	953965134	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 350 mm	kus	60,000		ÚRS 2024_01
74	95261100	měsíční nájem stěnového rámového bednění základů	m2	5,000		ÚRS 2024_01

75	31316008	sít' výztužná svařovaná DIN 488 jakost B500A 100x100mm drát D 8mm	m2	5,000		ÚRS 2024_01
76	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	20,000		RS 2023-2024
77	58933329	beton C 30/37 X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1 kamenivo frakce 0/16	m3	1,296		ÚRS 2024_01
78	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	20,000		RS 2023-2024
79	24626863	hmota nátěrová akrylátová disperzní světle šedá	kg	1,000		ÚRS 2024_01
80	58124965	hmota nátěrová akrylátová základní penetrační transparentní	l	1,000		ÚRS 2024_01
81	HZS2311	Hodinová zúčtovací sazba malíř, natěrač, lakýrník	hod	10,000		RS 2023-2024
82	58585000	adhezivní můstek pro savé i nesavé podklady	kg	8,000		ÚRS 2024_01
83	711714111	Izolace proti vodě provedení detailů vytvoření adhezivního můstku modifikovanou maltou	m2	7,900		ÚRS 2024_01
84	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	10,000		RS 2023-2024
		<b>Z1 - betonová patka - základové bloky pod trafy - celkem 2ks</b>				
85	961043111	Bourání základů z betonu proloženého kamenem	m3	11,500		ÚRS 2024_01
86	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	28,750		RS 2023-2024
87	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	28,750		RS 2023-2024
88	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	287,500		RS 2023-2024
89	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	28,750		RS 2023-2024
90	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	77,600		ÚRS 2024_01
91	619996145	Ochrana samostatných konstrukcí a prvků obalením geotextilií	m2	77,600		ÚRS 2024_01
92	54879436	šroub kotevní Pz pro chemickou kotvu M12x300mm	kus	465,000		ÚRS 2024_01
93	54879087	kotva chemická do zdíva a betonu	kus	48,000		ÚRS 2024_01
94	953965134	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 350 mm	kus	465,000		ÚRS 2024_01
95	95261100	měsíční nájem stěnového rámového bednění základů	m2	38,800		ÚRS 2024_01
96	31316008	sít' výztužná svařovaná DIN 488 jakost B500A 100x100mm drát D 8mm	m2	38,800		ÚRS 2024_01
97	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	20,000		RS 2023-2024
98	58933329	beton C 30/37 X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1 kamenivo frakce 0/16	m3	6,000		ÚRS 2024_01
99	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	20,000		RS 2023-2024
100	24626863	hmota nátěrová akrylátová disperzní světle šedá	kg	10,000		ÚRS 2024_01
101	58124965	hmota nátěrová akrylátová základní penetrační transparentní	l	10,000		ÚRS 2024_01
102	HZS2311	Hodinová zúčtovací sazba malíř, natěrač, lakýrník	hod	10,000		RS 2023-2024
103	58585000	adhezivní můstek pro savé i nesavé podklady	kg	76,600		ÚRS 2024_01
104	711714111	Izolace proti vodě provedení detailů vytvoření adhezivního můstku modifikovanou maltou	m2	76,600		ÚRS 2024_01
105	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	10,000		RS 2023-2024
		<b>S1 - požární ŽB přepážka mezi transformátory - celkem 1ks</b>				
106	961043111	Bourání základů z betonu proloženého kamenem	m3	0,840		ÚRS 2024_01
107	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	2,100		RS 2023-2024
108	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,100		RS 2023-2024
109	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	21,000		RS 2023-2024
110	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	2,100		RS 2023-2024
111	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	28,000		ÚRS 2024_01
112	619996145	Ochrana samostatných konstrukcí a prvků obalením geotextilií	m2	28,000		ÚRS 2024_01
113	58933329	beton C 30/37 X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1 kamenivo frakce 0/16	m3	0,840		ÚRS 2024_01
114	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	20,000		RS 2023-2024
115	24626863	hmota nátěrová akrylátová disperzní světle šedá	kg	10,000		ÚRS 2024_01

116	58124965	hmota nátěrová akrylátová základní penetrační transparentní	l	10,000		ÚRS 2024_01
117	HZS2311	Hodinová zúčtovací sazba malif, natěrač, lakýrník	hod	10,000		RS 2023-2024
118	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	10,000		RS 2023-2024
		<b>OBRUBA - obruba před transformátory - celkem 1ks</b>				
119	961043111	Bourání základů z betonu proloženého kamenem	m3	1,760		ÚRS 2024_01
120	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	4,400		RS 2023-2024
121	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,400		RS 2023-2024
122	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	44,000		RS 2023-2024
123	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	4,400		RS 2023-2024
124	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	38,800		ÚRS 2024_01
125	619996145	Ochrana samostatných konstrukcí a prvků obalením geotextilií	m2	38,800		ÚRS 2024_01
126	54879436	šroub kotevní Pz pro chemickou kotvu M12x300mm	kus	132,000		ÚRS 2024_01
127	54879087	kotva chemická do zdiva a betonu	kus	14,000		ÚRS 2024_01
128	953965134	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 350 mm	kus	132,000		ÚRS 2024_01
129	95261100	měsíční nájem stěnového rámového bednění základů	m2	13,200		ÚRS 2024_01
130	31316008	síť výztužná svařovaná DIN 488 jakost B500A 100x100mm drát D 8mm	m2	30,800		ÚRS 2024_01
131	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	20,000		RS 2023-2024
132	58933329	beton C 30/37 X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1 kamenivo frakce 0/16	m3	1,760		ÚRS 2024_01
133	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	20,000		RS 2023-2024
134	24626863	hmota nátěrová akrylátová disperzní světle šedá	kg	10,000		ÚRS 2024_01
135	58124965	hmota nátěrová akrylátová základní penetrační transparentní	l	10,000		ÚRS 2024_01
136	HZS2311	Hodinová zúčtovací sazba malif, natěrač, lakýrník	hod	10,000		RS 2023-2024
137	58585000	adhezni můstek pro savé i nesavé podklady	kg	30,800		ÚRS 2024_01
138	711714111	Izolace proti vodě provedení detailů vytvoření adhezniho můstku modifikovanou maltou	m2	30,800		ÚRS 2024_01
139	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	10,000		RS 2023-2024
		<b>K1V - Kanály pro kabely - velké - celkem 20ks</b>				
140	961043111	Bourání základů z betonu proloženého kamenem	m3	0,660		ÚRS 2024_01
141	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	1,650		RS 2023-2024
142	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,650		RS 2023-2024
143	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	16,500		RS 2023-2024
144	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	1,650		RS 2023-2024
145	54879436	šroub kotevní Pz pro chemickou kotvu M12x300mm	kus	88,000		ÚRS 2024_01
146	54879087	kotva chemická do zdiva a betonu	kus	18,000		ÚRS 2024_01
147	953965134	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 350 mm	kus	88,000		ÚRS 2024_01
148	31316008	síť výztužná svařovaná DIN 488 jakost B500A 100x100mm drát D 8mm	m2	8,800		ÚRS 2024_01
149	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	20,000		RS 2023-2024
150	58933329	beton C 30/37 X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1 kamenivo frakce 0/16	m3	0,660		ÚRS 2024_01
151	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	20,000		RS 2023-2024
152	24626863	hmota nátěrová akrylátová disperzní světle šedá	kg	5,000		ÚRS 2024_01
153	58124965	hmota nátěrová akrylátová základní penetrační transparentní	l	5,000		ÚRS 2024_01
154	HZS2311	Hodinová zúčtovací sazba malif, natěrač, lakýrník	hod	10,000		RS 2023-2024
155	58585000	adhezni můstek pro savé i nesavé podklady	kg	30,800		ÚRS 2024_01
156	711714111	Izolace proti vodě provedení detailů vytvoření adhezniho můstku modifikovanou maltou	m2	30,800		ÚRS 2024_01

157	60726281	deska dřevoštěpková OSB 3 P+D broušená tl 12mm	m2	10,000		ÚRS 2024_01
158	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	10,000		RS 2023-2024
		<b>K1M - Kanály pro kabely - malé - celkem 15ks</b>				
159	961043111	Bourání základů z betonu proloženého kamenem	m3	0,600		ÚRS 2024_01
160	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	1,500		RS 2023-2024
161	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,500		RS 2023-2024
162	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	15,000		RS 2023-2024
163	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	1,500		RS 2023-2024
164	54879436	šroub kotevní Pz pro chemickou kotvu M12x300mm	kus	80,000		ÚRS 2024_01
165	54879087	kotva chemická do zdíva a betonu	kus	18,000		ÚRS 2024_01
166	953965134	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 350 mm	kus	80,000		ÚRS 2024_01
167	31316008	síť výztužná svařovaná DIN 488 jakost B500A 100x100mm drát D 8mm	m2	8,000		ÚRS 2024_01
168	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	25,000		RS 2023-2024
169	58933329	beton C 30/37 X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1 kamenivo frakce 0/16	m3	0,600		ÚRS 2024_01
170	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	20,000		RS 2023-2024
171	24626863	hmota nátěrová akrylátová disperzní světle šedá	kg	5,000		ÚRS 2024_01
172	58124965	hmota nátěrová akrylátová základní penetrační transparentní	l	5,000		ÚRS 2024_01
173	HZS2311	Hodinová zúčtovací sazba malíř, natěrač, lakýrník	hod	20,000		RS 2023-2024
174	58585000	adhezní můstek pro savé i nesavé podklady	kg	16,000		ÚRS 2024_01
175	711714111	Izolace proti vodě provedení detailů vytvoření adhezního můstku modifikovanou maltou	m2	16,000		ÚRS 2024_01
176	60726281	deska dřevoštěpková OSB 3 P+D broušená tl 12mm	m2	10,000		ÚRS 2024_01
177	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	10,000		RS 2023-2024
		<b>R1 - Rozváděč u plotu - celkem 15ks</b>				
178	961043111	Bourání základů z betonu proloženého kamenem	m3	0,162		ÚRS 2024_01
179	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	0,405		RS 2023-2024
180	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,405		RS 2023-2024
181	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,050		RS 2023-2024
182	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	0,405		RS 2023-2024
183	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	20,000		RS 2023-2024
184	58933329	beton C 30/37 X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1 kamenivo frakce 0/16	m3	0,183		ÚRS 2024_01
185	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	20,000		RS 2023-2024
186	24626863	hmota nátěrová akrylátová disperzní světle šedá	kg	2,000		ÚRS 2024_01
187	58124965	hmota nátěrová akrylátová základní penetrační transparentní	l	2,000		ÚRS 2024_01
188	HZS2311	Hodinová zúčtovací sazba malíř, natěrač, lakýrník	hod	10,000		RS 2023-2024
189	95261100	měsíční nájem stěnového rámového bednění základů	m2	7,200		ÚRS 2024_01
190	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	5,000		RS 2023-2024
		<b>D1 - Betonové dekly na zemnicí jímky - celkem 13ks</b>				
191	7499700501-R	Poklop žlabu TK1 - (50x16x5,5 cm)	kus	13,000		RS 2023-2024
		<b>TNS Káranice</b>				
		<b>P1 - betonová patka velká - celkem 4ks</b>				
192	961043111	Bourání základů z betonu proloženého kamenem	m3	4,500		ÚRS 2024_01
193	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	11,250		RS 2023-2024
194	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	11,250		RS 2023-2024

195	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	112,500		RS 2023-2024
196	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	11,250		RS 2023-2024
197	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	84,000		ÚRS 2024_01
198	619996145	Ochrana samostatných konstrukcí a prvků obalením geotextilií	m2	84,000		ÚRS 2024_01
199	54879436	šroub kotevní Pz pro chemickou kotvu M12x300mm	kus	174,000		ÚRS 2024_01
200	54879087	kotva chemická do zdíva a betonu	kus	13,000		ÚRS 2024_01
201	953965124	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 300 mm	kus	174,000		ÚRS 2024_01
202	95261100	měsíční nájem stěnového rámového bednění základů	m2	14,700		ÚRS 2024_01
203	31316008	síť výztužná svařovaná DIN 488 jakost B500A 100x100mm drát D 8mm	m2	14,700		ÚRS 2024_01
204	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	20,000		RS 2023-2024
205	58933329	beton C 30/37 X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1 kamenivo frakce 0/16	m3	4,500		ÚRS 2024_01
206	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	20,000		RS 2023-2024
207	24626863	hmota nátěrová akrylátová disperzní světle šedá	kg	3,000		ÚRS 2024_01
208	58124965	hmota nátěrová akrylátová základní penetrační transparentní	l	2,000		ÚRS 2024_01
209	HZS2311	Hodinová zúčtovací sazba malíř, natěrač, lakýrník	hod	10,000		RS 2023-2024
210	58585000	adhezni můstek pro savé i nesavé podklady	kg	30,000		ÚRS 2024_01
211	711714111	Izolace proti vodě provedení detailů vytvoření adhezniho můstku modifikovanou maltou	m2	30,000		ÚRS 2024_01
212	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	10,000		RS 2023-2024
		<b>P2 - betonová patka malá - uprostřed - celkem 2ks</b>				
213	961043111	Bourání základů z betonu proloženého kamenem	m3	0,834		ÚRS 2024_01
214	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	2,100		RS 2023-2024
215	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,100		RS 2023-2024
216	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	21,000		RS 2023-2024
217	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	2,100		RS 2023-2024
218	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	16,800		ÚRS 2024_01
219	619996145	Ochrana samostatných konstrukcí a prvků obalením geotextilií	m2	16,800		ÚRS 2024_01
220	54879436	šroub kotevní Pz pro chemickou kotvu M12x300mm	kus	66,000		ÚRS 2024_01
221	54879087	kotva chemická do zdíva a betonu	kus	6,000		ÚRS 2024_01
222	953965124	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 300 mm	kus	66,000		ÚRS 2024_01
223	95261100	měsíční nájem stěnového rámového bednění základů	m2	3,360		ÚRS 2024_01
224	31316008	síť výztužná svařovaná DIN 488 jakost B500A 100x100mm drát D 8mm	m2	3,360		ÚRS 2024_01
225	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	20,000		RS 2023-2024
226	58933329	beton C 30/37 X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1 kamenivo frakce 0/16	m3	0,834		ÚRS 2024_01
227	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	20,000		RS 2023-2024
228	24626863	hmota nátěrová akrylátová disperzní světle šedá	kg	1,000		ÚRS 2024_01
229	58124965	hmota nátěrová akrylátová základní penetrační transparentní	l	1,000		ÚRS 2024_01
230	HZS2311	Hodinová zúčtovací sazba malíř, natěrač, lakýrník	hod	10,000		RS 2023-2024
231	58585000	adhezni můstek pro savé i nesavé podklady	kg	10,000		ÚRS 2024_01
232	711714111	Izolace proti vodě provedení detailů vytvoření adhezniho můstku modifikovanou maltou	m2	5,560		ÚRS 2024_01
233	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	5,000		RS 2023-2024
		<b>P3 - betonová patka malá vedle transformátorů - celkem 5ks</b>				
234	961043111	Bourání základů z betonu proloženého kamenem	m3	2,230		ÚRS 2024_01
235	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	5,570		RS 2023-2024

236	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,570		RS 2023-2024
237	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	55,700		RS 2023-2024
238	9909000100	Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládku	t	5,570		RS 2023-2024
239	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	44,000		ÚRS 2024_01
240	619996145	Ochrana samostatných konstrukcí a prvků obalením geotextilií	m2	44,000		ÚRS 2024_01
241	54879436	šroub kotevní Pz pro chemickou kotvu M12x300mm	kus	178,000		ÚRS 2024_01
242	54879087	kotva chemická do zdíva a betonu	kus	20,000		ÚRS 2024_01
243	953965134	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 350 mm	kus	178,000		ÚRS 2024_01
244	95261100	měsíční nájem stěnového rámového bednění základů	m2	5,280		ÚRS 2024_01
245	31316008	síť výztužná svařovaná DIN 488 jakost B500A 100x100mm drát D 8mm	m2	5,280		ÚRS 2024_01
246	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	20,000		RS 2023-2024
247	58933329	beton C 30/37 X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1 kamenivo frakce 0/16	m3	1,338		ÚRS 2024_01
248	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	20,000		RS 2023-2024
249	24626863	hmota nátěrová akrylátová disperzní světle šedá	kg	1,000		ÚRS 2024_01
250	58124965	hmota nátěrová akrylátová základní penetrační transparentní	l	1,000		ÚRS 2024_01
251	HZS2311	Hodinová zúčtovací sazba malíř, natěrač, lakýrník	hod	10,000		RS 2023-2024
252	58585000	adhezni můstek pro savé i nesavé podklady	kg	10,000		ÚRS 2024_01
253	711714111	Izolace proti vodě provedení detailů vytvoření adhezniho můstku modifikovanou maltou	m2	14,850		ÚRS 2024_01
254	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	10,000		RS 2023-2024
		<b>P4 - betonová patka malá před transformátory - celkem 4ks</b>				
255	961043111	Bourání základů z betonu proloženého kamenem	m3	1,296		ÚRS 2024_01
256	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, sutí	t	3,350		RS 2023-2024
257	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,240		RS 2023-2024
258	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	33,500		RS 2023-2024
259	9909000100	Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládku	t	3,240		RS 2023-2024
260	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	28,800		ÚRS 2024_01
261	619996145	Ochrana samostatných konstrukcí a prvků obalením geotextilií	m2	28,800		ÚRS 2024_01
262	54879436	šroub kotevní Pz pro chemickou kotvu M12x300mm	kus	60,000		ÚRS 2024_01
263	54879087	kotva chemická do zdíva a betonu	kus	8,000		ÚRS 2024_01
264	953965134	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 350 mm	kus	60,000		ÚRS 2024_01
265	95261100	měsíční nájem stěnového rámového bednění základů	m2	5,000		ÚRS 2024_01
266	31316008	síť výztužná svařovaná DIN 488 jakost B500A 100x100mm drát D 8mm	m2	5,000		ÚRS 2024_01
267	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	20,000		RS 2023-2024
268	58933329	beton C 30/37 X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1 kamenivo frakce 0/16	m3	1,296		ÚRS 2024_01
269	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	20,000		RS 2023-2024
270	24626863	hmota nátěrová akrylátová disperzní světle šedá	kg	1,000		ÚRS 2024_01
271	58124965	hmota nátěrová akrylátová základní penetrační transparentní	l	1,000		ÚRS 2024_01
272	HZS2311	Hodinová zúčtovací sazba malíř, natěrač, lakýrník	hod	10,000		RS 2023-2024
273	58585000	adhezni můstek pro savé i nesavé podklady	kg	8,000		ÚRS 2024_01
274	711714111	Izolace proti vodě provedení detailů vytvoření adhezniho můstku modifikovanou maltou	m2	7,900		ÚRS 2024_01
275	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	10,000		RS 2023-2024
		<b>Z1 - betonová patka - základové bloky pod trafy - celkem 2ks</b>				
276	961043111	Bourání základů z betonu proloženého kamenem	m3	6,000		ÚRS 2024_01



277	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	15,000		RS 2023-2024
278	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	15,000		RS 2023-2024
279	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	150,000		RS 2023-2024
280	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	15,000		RS 2023-2024
281	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	77,600		ÚRS 2024_01
282	619996145	Ochrana samostatných konstrukcí a prvků obalením geotextilií	m2	77,600		ÚRS 2024_01
283	54879436	šroub kotevní Pz pro chemickou kotvu M12x300mm	kus	465,000		ÚRS 2024_01
284	54879087	kotva chemická do zdiva a betonu	kus	48,000		ÚRS 2024_01
285	953965134	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 350 mm	kus	465,000		ÚRS 2024_01
286	95261100	měsíční nájem stěnového rámového bednění základů	m2	38,800		ÚRS 2024_01
287	31316008	síť výztužná svařovaná DIN 488 jakost B500A 100x100mm drát D 8mm	m2	38,800		ÚRS 2024_01
288	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	20,000		RS 2023-2024
289	58933329	beton C 30/37 X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1 kamenivo frakce 0/16	m3	6,000		ÚRS 2024_01
290	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	20,000		RS 2023-2024
291	24626863	hmota nátěrová akrylátová disperzní světle šedá	kg	10,000		ÚRS 2024_01
292	58124965	hmota nátěrová akrylátová základní penetrační transparentní	l	10,000		ÚRS 2024_01
293	HZS2311	Hodinová zúčtovací sazba malíř, natěrač, lakýrník	hod	10,000		RS 2023-2024
294	58585000	adhezni můstek pro savé i nesavé podklady	kg	76,600		ÚRS 2024_01
295	711714111	Izolace proti vodě provedení detailů vytvoření adhezniho můstku modifikovanou maltou	m2	76,600		ÚRS 2024_01
296	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	10,000		RS 2023-2024
		<b>S1 - požární ŽB přepážka mezi transformátory - celkem 1ks</b>				
297	961043111	Bourání základů z betonu proloženého kamenem	m3	0,840		ÚRS 2024_01
298	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	2,100		RS 2023-2024
299	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,100		RS 2023-2024
300	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	21,000		RS 2023-2024
301	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	2,100		RS 2023-2024
302	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	30,000		ÚRS 2024_01
303	619996145	Ochrana samostatných konstrukcí a prvků obalením geotextilií	m2	30,000		ÚRS 2024_01
304	58933329	beton C 30/37 X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1 kamenivo frakce 0/16	m3	0,840		ÚRS 2024_01
305	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	20,000		RS 2023-2024
306	24626863	hmota nátěrová akrylátová disperzní světle šedá	kg	10,000		ÚRS 2024_01
307	58124965	hmota nátěrová akrylátová základní penetrační transparentní	l	10,000		ÚRS 2024_01
308	HZS2311	Hodinová zúčtovací sazba malíř, natěrač, lakýrník	hod	10,000		RS 2023-2024
309	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	30,000		RS 2023-2024
		<b>OBRUBA - obruba před transformátory - celkem 1ks</b>				
310	961043111	Bourání základů z betonu proloženého kamenem	m3	1,760		ÚRS 2024_01
311	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	4,400		RS 2023-2024
312	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,400		RS 2023-2024
313	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	44,000		RS 2023-2024
314	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	4,400		RS 2023-2024
315	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	38,800		ÚRS 2024_01
316	619996145	Ochrana samostatných konstrukcí a prvků obalením geotextilií	m2	38,800		ÚRS 2024_01
317	54879436	šroub kotevní Pz pro chemickou kotvu M12x300mm	kus	132,000		ÚRS 2024_01

318	54879087	kotva chemická do zdiva a betonu	kus	14,000		ÚRS 2024_01
319	953965134	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 350 mm	kus	132,000		ÚRS 2024_01
320	95261100	měsíční nájem stěnového rámového bednění základů	m2	13,200		ÚRS 2024_01
321	31316008	sít' výztužná svařovaná DIN 488 jakost B500A 100x100mm drát D 8mm	m2	30,800		ÚRS 2024_01
322	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	20,000		RS 2023-2024
323	58933329	beton C 30/37 X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1 kamenivo frakce 0/16	m3	1,760		ÚRS 2024_01
324	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	20,000		RS 2023-2024
325	24626863	hmota nátěrová akrylátová disperzní světle šedá	kg	10,000		ÚRS 2024_01
326	58124965	hmota nátěrová akrylátová základní penetrační transparentní	l	10,000		ÚRS 2024_01
327	HZS2311	Hodinová zúčtovací sazba malíř, natěrač, lakýrník	hod	10,000		RS 2023-2024
328	58585000	adhezivní můstek pro savé i nesavé podklady	kg	30,800		ÚRS 2024_01
329	711714111	Izolace proti vodě provedení detailů vytvoření adhezivního můstku modifikovanou maltou	m2	30,800		ÚRS 2024_01
330	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	10,000		RS 2023-2024
		<b>VRN</b>				
331	020001000-R	Příprava staveniště	hod	10,000		RS 2023-2024
332	031002000-R	Související práce pro zařízení staveniště	hod	40,000		RS 2023-2024
333	032903000-R	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	hod	20,000		RS 2023-2024
334	039002000-R	Zrušení zařízení staveniště	hod	10,000		RS 2023-2024
335	045002000-R	Kompletační a koordinační činnost	hod	5,000		RS 2023-2024
		<b>CELKEM</b>			<b>2 263 141,99 Kč</b>	

dne: 26.02.2024

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 4434019

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 690bfefd-5b2f-4730-8069-537568f6a3bc

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 04.03.2024 07:47:00



fc94ddd8-92dd-48ef-935f-e3e3891bbda9