

Soupis prací

Doplnění kamer do ŽST Beroun

Název	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
switch L2 8 portů 10 / 100, 1x SFP	kus	1		
3 Mpx venkovní válečková IP kamera s IR, antivandal	kus	10		
Počítač - PC klient pro klientské pracoviště kamerového systému	kus	1		
Klávesnice pro ovládání počítače, USB	kus	1		
Myš pro ovládání počítače, bezdrátová	kus	1		
Monitor 24" LCD, IPS-LED/ 1920x1200/ 6ms/ K 1000:1/ 3-300cd/m2/ DVI-D8-bit DP/ 2xUSB	kus	1		
Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci UTP/FTP kategorie 5e 100Mhz 1 Gbps FTP Stíněný plášť, PE venkovní, drát	m	100		
Lišta NIEDAX PH 5822	m	30		
Přepěťová ochrana 10/100M Ethernet + PoE A/B nebo Hi PoE (max.70W)	kus	10		
Modulární patchpanel FTP 5E vč. modulů na počet využitých portů, organizer a rozjišťovací panel	kus	1		
NVR Hikvision 16kanálů vč. 2x HDD	kus	1		
Montáž routeru (směrovače), switche (přepínače) a huby (rozbočovače) instalace a konfigurace routeru upevněného expertní	ks	1		
Konfigurace SW v PC	hod	8		
Montáž a provedení kamerové zkoušky	kus	10		
Zprovoznění kamery venkovní	kus	10		
Uložení do žlabu/trubky/lišty kabelu STP/UTP/FTP (do cat. 6)	m	100		
Montáž lišt elektroinstalačních, kabelových žlabů z PVC-U jednokomorových zaklapávacích rozměru do 40/40 mm - na konstrukci, omítku apod. včetně spojek, ohybů, rohů, bez krabic	m	30		
Montáž PBX (elektronické, digitální, VoIP, GSM-GW...) montáž přepěťové ochrany	kus	10		
Modulární patchpanel FTP 5E vč. modulů na počet využitých portů, organizer a rozjišťovací panel	kus	1		
NVR Hikvision 16kanálů vč. HDD, sestavení, montáž a konfigurace	kus	1		
Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 500 000 do 1 000 000 Kč	kus	1		
CELKEM				556 006,00 Kč