

(příloha č.2) SOUPIS PRACÍ obj. 24_635310064

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2023 - ST Ostrava - obvod 1
Objekt: SO 01 - ST Ostrava - PO 1
Část:

PS Ostrava Svinov

na měsíc: březen 2024

Správa železnic, státní organizace
Tomí-Remont a.s. Přemyslovka 2514/4, Prostějov
26.02.2024

Č.p.	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková	Množství celkem	Cena bez VRN	Žst/ trat'	Provoz / výluka (datum)	NUTNO DODRŽET			poznámka	Cena s VRN		
									Zajištění výluky / datum, od -do	VON 15	VON 18			VON 17	
549	5914015010	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný	m3	5,00			Jisteb. - Polanka	Fonovický přejezd	provoz		x			8	
550	5914015020	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop nepevněný	m3	2,00			Jisteb. - Polanka				x				
18	5904005020	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2	m2	1100,00			Jisteb. - Polanka				x				
23	5904020020	Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2	1100,00			Jisteb. - Polanka				x				
25	5904020120	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2	800,00			Jisteb. - Polanka				x				
48	5905030020	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné	m3	3,00			Polanka n.O	8.kolej	provoz		x			7	
258	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	10,00			Polanka n.O								
876	9903100200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 200 km	kus	1,00			Polanka n.O								
257	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	30,00			Polanka n.O		provoz		x			7	
258	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	50,00			Polanka n.O				x				
266	5909010410	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 m	kus	30,00			Polanka n.O				x				
267	5909010420	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 3 do 4 m	kus	10,00			Polanka n.O				x				
268	5909010430	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 4 m	kus	10,00			Polanka n.O				x				
71	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojedinelé ručně v koleji	m3	3,00			O.Kunčice	přechod UIC-S 5.st.kol	provoz		x			7	
871	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	4,00			O.Kunčice	zasypání a podbití							
863	9902300100	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	4,00			O.Kunčice								
873	9902900300	Složení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	4,00			O.Kunčice				x				
258	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	16,00			O.Kunčice				x				
876	9903100200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 200 km	kus	1,00			O.Kunčice								
261	5909010120	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus	10,00			Ostrava-Bartovice	DS 24ab	provoz		x			7	
258	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	24,00			Ostrava-Bartovice	blatáky 3. a 8.st.kol			x				
48	5905030020	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné	m3	10,00			Ostrava-Bartovice				x				
48	5905030020	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné	m3	12,00			O.Vitkovice	blatáky 2.st.kol 33,610	provoz		x			7	
257	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	24,00			O.Vitkovice	za v.č.10. mezi 11-14			x				
258	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	24,00			O.Vitkovice				x				
48	5905030020	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné	m3	7,00			O.Kunčice	5.staniční kolej	provoz		x				
258	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	20,00			O.Kunčice				x				
VRN															
11	033121011	Provozní výhy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%												
12	033121021	Provozní výhy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 50 do 100	%												
12	033121021	Provozní výhy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 50 do 100	%												
6	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod												
7	024101401	Inženýrská činnost koordináční a kompletáční činnost	hod		43										
15	034111001	Další náklady na pracovníky zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod												
celkem:															

celková cena 315 244,10