


REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

LESY
A

2024/03
Stavba: LC revír Špankov
k.ú. Radějov u Manětína
Lesy České republiky, s.p.
Petr Ječný

8.2.2024

Kód		Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			680 792,89	218 799,49
SO 01	LC Libenov Lité		22 031,25	26 657,85
SO 02	Přes hrušku 114		65 079,85	78 746,65
SO 03	LC Od Chrástí 106		93 681,79	113 354,99



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ




SO 01 - LC Libenov Lité

k.ú. Radějov u Manětína
Lesy České republiky, s.p.
Petr Ječný

8.2.2024



Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	22 031,25
HSV - Práce a dodávky HSV	22 031,25
1 - Zemní práce	6 615,00
5 - Komunikace pozemní	5 985,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 620,00
998 - Přesun hmot	1 811,25



SOUPIS PRACÍ

LESV
A

SO 01 - LC Libenov Lité

k.ú. Radějov u Manětína
Lesy České republiky, s.p.
Petr Ječný

8.2.2024

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Maklary soupisu celkem							22 031,25
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				22 031,25
	D	1	Zemní práce				6 615,00
1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živичného pojiva (5+12+3+15)*3,0	m2	105,000	30,00	3 150,00
2	K	181951112	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním (5+12+3+15)*3,0	m2	105,000	33,00	3 465,00
	D	5	Komunikace pozemní				5 985,00
4	K	564831111	Podklad ze štěrku třídy ŠD 0/32 plochy přes 100 m2 tl 100 mm Podklad ze štěrku třídy ŠD 0/32 s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm (5+12+3+15)*3,0	m2	105,000	57,00	5 985,00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 620,00
5	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nebezpečných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m 30*2	m	60,000	77,00	4 620,00
6	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaležděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm 120*0,5*2	m2	120,000	25,00	3 000,00
	D	998	Přesun hmot				1 811,25
7	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	24,150	75,00	1 811,25

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

LESV
A


SO 02 - Přes hrušku 114

k.ú. Radějov u Manětína
Lesy České republiky, s.p.
Petr Ječný

8.2.2024



Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	65 079,85
HSV - Práce a dodávky HSV	65 079,85
1 - Zemní práce	16 991,52
2 - Zakládání	2 359,40
5 - Komunikace pozemní	29 510,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	10 609,00
998 - Přesun hmot	5 609,93



SOUPIS PRACÍ

LESV



SO 02 - Přes hrušku 114

k.ú. Radějov u Manětína


8.2.2024

Lesy České republiky, s.p.

Petr Ječný

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Máklady soupisu celkem							65 079,85
D	HSV		Práce a dodávky HSV				65 079,85
D	1		Zemní práce				16 991,52
10	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živličného pojiva Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živličného pojiva 50+30+20+22	m2	130,000	81,00	10 530,00
					130,000		
1	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3 0.6*0.6*4.0	m3	1,440	144,00	207,36
					1,440		
2	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m 1,44	m3	1,440	64,00	92,16
					1,440		
13	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění 25+35+15+10+0"úprava středu cesty"	m2	93,000	29,00	2 697,00
					93,000		
3	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním (5+12+3+15)*3,0	m2	105,000	33,00	3 465,00
					105,000		
D	2		Zakládání				2 359,40
9	K	211511111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů lomovým kamenem Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebor nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně lomovým kamenem nelídaným 2,5+3,2+1,6*2,1	m3	9,400	251,00	2 359,40
					9,400		
D	5		Komunikace pozemní				29 510,00
4	K	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm plochy přes 100 m2 II 100 mm Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění II. 100 mm 50+30+20+22	m2	130,000	170,00	22 100,00
					130,000		
8	K	564831111	Podklad ze štěrku 0-32 ŠD plochy přes 100 m2 II 100 mm Podklad ze štěrku 0-32 ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění II. 100 mm 50+30+20+22	m2	130,000	57,00	7 410,00
					130,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				10 609,00
6	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	117,000	77,00	9 009,00
			Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nepevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m				
			31+22+52+12		117,000		
11	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích II do 100 mm	m2	64,000	25,00	1 600,00
			Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) nanoseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm				
			(25+35+12+6+15+35)*0,5		64,000		
D 998			Přesun hmot				5 609,93
12	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	74,799	75,00	5 609,93
			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

LESV
1

SO 03 - LC Od Chrastí 106

k.ú. Radějov u Manětína

Lesy České republiky, s.p.

Petr Ječný

8.2.2024



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

93 681,79

HSV - Práce a dodávky HSV

93 681,79

1 - Zemní práce

20 610,08

2 - Zakládání

1 445,76

5 - Komunikace pozemní


47 340,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

16 334,00

998 - Přesun hmot

7 951,95





SO 03 - LC Od Chrástí 106

k.ú. Radějov u Manětína

8.2.2024

Lesy České republiky, s.p.

Petr Ječný

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Přísady soupisu celkem							93 681,79
D	HSV		Práce a dodávky HSV				93 681,79
D	1		Zemní práce				20 610,08
1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živličného pojiva Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živličného pojiva (15+20+15+10+8+12)*3,0	m2	240,000	30,00	7 200,00
					240,000		
2	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3 (0,8*0,6*4,0)*3	m3	5,760	144,00	829,44
					5,760		
3	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m (0,8*0,6*4,0)*3	m3	5,760	64,00	368,64
					5,760		
11	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění 20+30+45+12+41"úprava středu cesty"	m2	148,000	29,00	4 292,00
					148,000		
4	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním (15+20+15+10+8+12)*3,0	m2	240,000	33,00	7 920,00
					240,000		
D	2		Zakládání				1 445,76
5	K	211511111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů lomovým kamenem Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebor nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně lomovým kamenem nelitým (0,8*0,6*4,0)*3	m3	5,760	251,00	1 445,76
					5,760		
D	5		Komunikace pozemní				47 340,00
6	K	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm plochy přes 100 m2 tl 100 mm Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm (15+20+15+10+8+20+14+18+12)*3,0*0,5	m2	198,000	170,00	33 660,00
					198,000		
7	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě 0-32 ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm "30% výměň"	m2	240,000	57,00	13 680,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Podklad ze štěrku třídy ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m ² , po zhutnění tl. 100 mm (15+20+15+10+8+12)*3,0		240,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				16 334,00
8	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m ³ /m Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním trvalého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nepevných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m ³ /m 56+12+05+30	m	199,000	66,00	13 134,00
9	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm (25+35+12+6+15+35)	m ²	128,000	25,00	3 200,00
	D	998	Přesun hmot				7 951,95
10	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	106,026	75,00	7 951,95

