


<b>OBJEDNÁVKA</b>	č.int.: 2024019 /R	<b>čj. 8630 /2024</b>
Rozpočtová skladba: 6000-6101000110-3113-5171	Datum vystavení : 01.03.2024	
Odběratel: <b>Město Nový Bor</b> nám. Míru 1 473 01 Nový Bor  IČ: 00260771 DIČ: CZ00260771	Kontaktní údaje: Vyřizuje: -  E-mail: - Telefon: -	
Zastoupené na základě mandátní smlouvy: Novoborská bytová společnost, s.r.o. (NOBYS s.r.o.) Purkyňova 227 473 01 Nový Bor	Ostatní údaje: Forma úhrady: Převodem  Datum dodání: <b>do 31.7.2024</b>	
Dodavatel: <b>DPNETCZ, s.r.o.</b> Hálkova 1690 470 01 Česká Lípa  IČ: 05687993 DIČ: CZ05687993	Vyřizuje: E-mail: Telefon:	
Místo určení: <b>ZŠ nám. Míru Nový Bor</b>		
<p>Objednáváme u Vás částecnou opravu datových rozvodů v budově školy - datové propojení 1. a 2. stupně a výměna datových rozvodů pro patro kanceláře a kabinet TV, vše v rozsahu dle předložené nabídky. Celková předpokládaná cena bude 298.644,- Kč včetně 21 % DPH (246.813,- Kč bez DPH).</p> <p>Vlastní montážní práce v budovách školy budou probíhat v souladu s požadavky vedení školy. Předpokládaný termín realizace vlastních montážních prací bude od 1.7.2024 do 21.7.2024.</p> <p>Splatnost faktury 30 dnů ode dne doručení.</p>		
Prohlašujeme, že služba dle vystavené objednávky je určena pro hlavní činnost obce, tj. pro veřejnou správu, <b>nevztahuje</b> se na ní režim § 92a ZDPH a obec Nový Bor pro tento obchodní případ není osobou povinnou k dani (tzn. nakupuje službu včetně DPH). Pokud nejste plátcem DPH, uveďte to na faktuře.		
Převzal:	Schválil:	Jaroslav Voldřich - jednatel

## Cenová nabídka na opravu datových rozvodů pro základní školu náměstí Míru Nový Bor

**Realizace drátěných kabelových žlabů Arkys MERKUR 2, plastový rozvodů, optických kabelů včetně aktivních prvků pro datový spoj 1 a 2 stupně:**


Výčet položek a prací na optický propoj 1 a 2 stupně.	Počet ks:	Cena celkem s DPH
Kabelový žlab Merkur 2 50x50mm "GZ"	50m	6656
DRZAK DZM 2 GZ-M1+M2 (na strop)	54 ks	3328
DRZAK DZM 13 GZ-M1+M2 (na žlab)	43 ks	1890
Spojka žlabu Merkur 2 SZM 1 "GZ" (potřeba 2ks na jeden spoj)	42ks	1000
Závitová tyč Merkur 2 M8 1m "GZ"	25ks	750
Spojka tvarovací Merkur 2 SZM 4 GZ (Balení 10ks)	2 ks	480
SPOJKA SUM 1 GZ-UZEMNOVACI (SU 1)-M1+M2	12 ks	900
Uzemňovací vodič + Oka	20m + 20ks	890
Svazovací pásek Solarix 25 m suchý zip	1ks	398
Lišta Kopos 60x40mm	8m	1160
Lišta Kopos - přechodové kryty	1ks	460
Rozvaděč, 19", na stěnu, jednodílný, výška 6U, 600 x 600, skleněné dveře	1ks	2900
Rozvodný panel, 19", 7x 230V, ČSN, přepětová a proudová ochrana, vypínač	1ks	650
UPS APC 800VA	1ks	3200
Instalační materiál (vruty, hmoždinky, sádra, pomocný vyvazovací materiál)	1ks	2500
TP patch CAT6 - 0,25-0,5m (propoje sítě a Switche)	36	990
Elektrické rozvody zakončené zásuvkou + Jištěný přívod 230V pro racky	1	2500
Optický kabel FOP-LCLC-D-10-50-OM3 - 100m s Koncovkami	1	2950
Switch Ubiquiti UniFi Switch Pro 48 PoE	1	27490
Ubiquiti UFiber MM 10Gbit 2ks	1	1250
Úklidové práce	1ks	2000
Práce - instalace optického propoje 1 a 2 stupně	1 ks	61710
Konfigurace aktivních prvků, zapojení a proměření datové kabeláže.	1ks	2000
<b>Celková cena včetně DPH 21%</b>		<b>128052</b>



Celkem cena za materiál a práci: 105 828,- bez DPH / 128 052,- s DPH

**Realizace drátěných kabelových žlabů Arkys MERKUR 2, plastový rozvodů a datové kabeláže včetně aktivních prvků pro patro kanceláře a kabinet TV:**

Výčet položek a prací na patro kanceláři a kabinetu TV	Počet ks:	Cena celkem s DPH
Kabelový žlab Merkur 2 50x50mm "GZ"	42m	5591
DRZAK DZM 2 GZ-M1+M2 (na strop)	43 ks	2650
DRZAK DZM 13 GZ-M1+M2 (na žlab)	43 ks	1505
Spojka žlabu Merkur 2 SZM 1 "GZ" (potřeba 2ks na jeden spoj)	42ks	840
Závitová tyč Merkur 2 M8 1m "GZ"	21ks	630



**DPNETCZ, s.r.o.**

Hálkova 1690, Česká Lípa 470 01 Ústí nad Labem – oddíl C, vložka 38792 M: (+420)

[info@dpnet.cz](mailto:info@dpnet.cz) IČ: 05687993, DIČ: CZ05687993

W: [www.dpnet.cz](http://www.dpnet.cz)

zapsána v obchodním rejstříku KS v

, E:



Spojka tvarovací Merkur 2 SZM 4 GZ (Balení 10ks)	1 ks	240
SPOJKA SUM 1 GZ-UZEMNOVACI (SU 1)-M1+M2	6 ks	450
Uzemňovací vodič + Oka	20m + 20ks	890
Svazovací pásek Solarix 25 m suchý zip	1ks	398
Lišta Kopos 40x20mm - lištování místností	74m	3750
Lišta Kopos - přechodové kryty (L,T,VNR,VER)	1ks	1100
Kabel Soalrix CAT6 LSOH	700	10500
Instalační krabice Solarix na omítku pro SX9	17ks	730
Datová zásuvka Solarix SX9-2-0-WH	17ks	1120
Keystone Solarix UTP RJ45 cat6	66ks + 2ks (Wifi)	5190
Solarix SX24M-0-STP-BK-UNI-N (patch panel)	2ks	978
Rozvaděč, 19", na stěnu, jednoduchý, výška 6U, 600 x 600, skleněné dveře	1ks	2900
Rozvodný panel, 19", 7x 230V, ČSN, přepěťová a proudová ochrana, vypínač	1ks	650
UPS APC 800VA	1ks	3200
Instalační materiál (vruty, hmoždinky, sádra, pomocný vyvazovací materiál)	1ks	2500
TP patch CAT6 - 2m (propoje síť a zařízení)	32	1500
TP patch CAT6 - 0,25-0,5m (propoje síť a Switche)	36	990
Elektrické rozvody zakončené zásuvkou + Jištěný přívod 230V pro racky	1	2500
Optický kabel FOP-LCLC-D-10-50-OM3 - 10m	1	450
Switch Ubiquiti UniFi Switch Pro 48 PoE	1	27490
Ubiquiti UFiber MM 10Gbit 2ks	1	1250
Demontáž starých rozvodů a sádrování	1 ks	5000
Úklidové práce	1ks	2000
Práce - instalace rozvodů patro kanceláří a kabinet TV.	1 ks	72600
Konfigurace aktivních prvků, zapojení a proměření datové kabeláže.	1ks	11000
Celková cena včetně DPH 21%		<b>170592</b>

Celkem cena za materiál a práci: **140 985,- bez DPH / 170 592,- s DPH**

**Celková cena zakázky:**

**Celkem cena za materiál a práci spoj 1 a 2 stupeň: 105 828,- bez DPH / 128 052,- s DPH**

**Celkem cena za materiál a práci patro kanceláří a kabinet TV: 140 985,- bez DPH / 170 592,- s DPH**

**Celková cena opravy datové kabeláže je: 246 813,- bez DPH / 298 644,- s DPH**

V České Lípě dne 24. února 2024

**DPNETCZ, s.r.o.**

zapsána v obchodním rejstříku KS v

Hálkova 1690, Česká Lípa 470 01 Ústí nad Labem – oddíl C, vložka 38792 M: (+420 , E:

[info@dpnet.cz](mailto:info@dpnet.cz) IČ: 05687993, DIČ: CZ05687993

W: [www.dpnet.cz](http://www.dpnet.cz)