


Odstranění vegetace u propustku v km 53,992

0693 Podlešín (včetně) - Obrnice (mimo)

ÚRS 2024/I	ver. 090224	ÚDRŽBA, OPRAVY A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD U SMT 2023 - 2024				Cena v Kč
		Cena s DPH				15 222,15
		DPH 21,00%				2 641,86
		Práce a dodávky HSV + PSV + M + HZS + OST + URS + VRN				12 580,29
P.Č.	Kód položky	Popis	M.J.	Množství celkem	Jednotková	Cena celkem
<input checked="" type="checkbox"/>	HSV	Práce a dodávky HSV				11 000,20
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Zemní práce				11 000,20
<input checked="" type="checkbox"/>	5	111209111 Spálení proutí a klestu	m2	154,000	16,60	2 556,40
<input checked="" type="checkbox"/>		<i>Pozn. viz pol 12</i>				
<input checked="" type="checkbox"/>	12	111212315 Odstranění nevhodných dřevin přes 100 do 500 m2 v přes 1 m bez odstranění pařezů v rovině nebo svahu do 1:5	m2	154,000	49,70	7 653,80
<input checked="" type="checkbox"/>		<i>Pozn. 11*7*2strany</i>				
<input checked="" type="checkbox"/>	15	112151011 Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvem D kmene přes 100 do 200 mm	kus	5,000	158,00	790,00
<input checked="" type="checkbox"/>		<i>Pozn. ks 5</i>				
<input checked="" type="checkbox"/>		HZS				868,00
<input checked="" type="checkbox"/>		Hodinové zúčtovací sazby				
<input checked="" type="checkbox"/>	391	HZS1451 Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	4,000	217,00	868,00
<input checked="" type="checkbox"/>		<i>Pozn. Hlídky 4 hod</i>				
<input checked="" type="checkbox"/>		VRN				712,09
<input checked="" type="checkbox"/>		Vedlejší rozpočtové náklady				
<input checked="" type="checkbox"/>		VRN1				712,09
<input checked="" type="checkbox"/>		Vedlejší rozpočtové náklady - pro akce do 250 000,- Kč				
<input checked="" type="checkbox"/>	414	090001000 Ostatní náklady	%	0,060	11 868,20	712,09
<input checked="" type="checkbox"/>		Celkem				12 580,29

Pozn. Uvedené jednotkové ceny vycházejí z cenové soustavy CS ÚRS 2024/I vynásobené vysoutěženým indexem 0,586. Na položky VRN se index nevztahuje.

Podpis osoby pověřené
výkonem stavebního
dozoru

Podpis
stavbyvedoucího/vedoucího
prací