

Čištění mostu v km 54,075

0693 Podlešín (včetně) - Obrnice (mimo)

ÚRS 2024/I	ver. 090224	ÚDRŽBA, OPRAVY A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD U SMT 2023 - 2024				Cena v Kč
		Cena s DPH				5 580,50
		DPH 21,00%				968,52
		Práce a dodávky HSV + PSV + M + HZS + OST + URS + VRN				4 611,98
P.Č.	Kód položky	Popis	M.J.	Množství celkem	Jednotková	Cena celkem
<input checked="" type="checkbox"/>	HSV	Práce a dodávky HSV				2 614,93
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Zemní práce				0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Pozn.</i>					
<input checked="" type="checkbox"/>	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 612,20
<input checked="" type="checkbox"/>	160	628195001 Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započítáním oprav ručně	m2	7,000	82,60	578,20
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Pozn.</i>	5*0,7*2				
<input checked="" type="checkbox"/>	161	628195011 Očištění ocel konstrukcí od usazenin	m2	18,000	113,00	2 034,00
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Pozn.</i>	9*5*0,4				
<input checked="" type="checkbox"/>	997	Přesun sutě				2,73
<input checked="" type="checkbox"/>	292	997221111 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů nošením do 50 m	t	0,013	218,00	2,73
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Pozn.</i>	(pol 160 + 161)*0,0005				
<input checked="" type="checkbox"/>	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				1 736,00
<input checked="" type="checkbox"/>	391	HZS1451 Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	8,000	217,00	1 736,00
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Pozn.</i>	4 hod				
<input checked="" type="checkbox"/>	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				261,06
<input checked="" type="checkbox"/>	VRN1	Vedlejší rozpočtové náklady - pro akce do 250 000,- Kč				261,06
<input checked="" type="checkbox"/>	414	090001000 Ostatní náklady	%	0,060	4 350,93	261,06
<input checked="" type="checkbox"/>		Celkem				4 611,98

Pozn. Uvedené jednotkové ceny vycházejí z cenové soustavy CS ÚRS 2024/I vynásobené vysoutěženým indexem 0,586. Na položky VRN se index nevztahuje.

Podpis osoby pověřené
výkonem stavebního
dozoru

Podpis
stavbyvedoucího/vedoucího
prací