


Odstranění vegetace u propustku v km 54,487

0693 Podlešín (včetně) - Obrnice (mimo)

ÚRS 2024/I	ver. 090224	ÚDRŽBA, OPRAVY A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD U SMT 2023 - 2024				Cena v Kč
		Cena s DPH				17 590,47
		DPH 21,00%				3 052,89
		Práce a dodávky HSV + PSV + M + HZS + OST + URS + VRN				14 537,58
P.Č.	Kód položky	Popis	M.J.	Množství celkem	Jednotková	Cena celkem
<input checked="" type="checkbox"/>	HSV	Práce a dodávky HSV				12 846,70
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Zemní práce				12 846,70
<input checked="" type="checkbox"/>	5	111209111 Spálení proutí a klestu	m2	189,000	16,60	3 137,40
<input checked="" type="checkbox"/>		<i>Pozn. viz pol 12</i>				
<input checked="" type="checkbox"/>	12	111212315 Odstranění nevhodných dřevin přes 100 do 500 m2 v přes 1 m bez odstranění pařezů v rovině nebo svahu do 1:5	m2	189,000	49,70	9 393,30
<input checked="" type="checkbox"/>		<i>Pozn. (13+14)*7</i>				
<input checked="" type="checkbox"/>	15	112151011 Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvem D kmene přes 100 do 200 mm	kus	2,000	158,00	316,00
<input checked="" type="checkbox"/>		<i>Pozn. ks 2</i>				
<input checked="" type="checkbox"/>		HZS				868,00
<input checked="" type="checkbox"/>		Hodinové zúčtovací sazby				
<input checked="" type="checkbox"/>	391	HZS1451 Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	4,000	217,00	868,00
<input checked="" type="checkbox"/>		<i>Pozn. Hlídká 4 hod</i>				
<input checked="" type="checkbox"/>		VRN				822,88
<input checked="" type="checkbox"/>		Vedlejší rozpočtové náklady				
<input checked="" type="checkbox"/>		VRN1				822,88
<input checked="" type="checkbox"/>		Vedlejší rozpočtové náklady - pro akce do 250 000,- Kč				
<input checked="" type="checkbox"/>	414	090001000 Ostatní náklady	%	0,060	13 714,70	822,88
<input checked="" type="checkbox"/>		Celkem				14 537,58

Pozn. Uvedené jednotkové ceny vycházejí z cenové soustavy CS ÚRS 2024/I vynásobené vysoutěženým indexem 0,586. Na položky VRN se index nevztahuje.

Podpis osoby pověřené
výkonem stavebního
dozoru

Podpis
stavbyvedoucího/vedoucího
prací