

Harmonogram plnění a předpokládané objemy plnění

Název akce:

Pol.	Název objektů dle členění v PD a soupisu prací	Nabídková cena objektů dle členění v nabídce	IX.16	X/2016				Prostavěno celkem kontrolní součet
1.	SO 1	347 437,00 Kč	248 788,25	103 151,75				351 940,00 Kč
4.								- Kč
5.								- Kč
x.	VON (případné vedlejší a ostatní náklady)	4 503,00 Kč						- Kč
	Celkem Kč bez DPH	351 940,00 Kč						
	Prostavěnost za jednotlivé měsíce Celkem Kč bez DPH		248 788,25	103 151,75	0,00	0,00	0,00	351 940,00 Kč

Pozn:

1) Termíny v záhlaví sloupců budou vyplněny ve tvaru mm/rrrr (tedy např. 06/2015, 07/2015....), a to počínaje měsícem předpokládaného faktického zahájení stavby a konče měsícem předpokládaného ukončení stavby

2) Počet řádků a sloupců musí být vždy upraven adekvátně konkrétní stavbě a konkrétní době realizace

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 003/Ku

Stavba: PPO průleh - Maleč

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

16.11.2015

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Stavětelství - Mutl, s.r.o.

IČ: 29016037
DIČ: CZ29016037

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		351 940,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 351 940,00
DPH snížená	Sazba daně 15,00%	Výše daně 73 907,40
Cena s DPH	V	CZK 425 847,40

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 003/Ku


Stavba: PPO průleh - Maleč

Místo: Datum: 16.11.2015

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Stavitelství - Mutl, s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		351 940,00	425 847,40	
003/Ku	PPO průleh - Maleč	351 940,00	425 847,40	STA



Stavitelství Mutl, s.r.o.
IČ: 25976387 DIČ: CZ25976387
tel.: 604 552 103



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

PPO průleh - Maleč

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Stavitelství - Mutl, s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16.11.2015

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

29016037

CZ29016037

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

351 940,00

DPH základní

snížená

Základ daně

351 940,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Vyše daně

73 907,40

0,00

Cena s DPH

V CZK

425 847,40

Stavitelství Mutl, s.r.o.

tel.: 604 552 103



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PPO průleh - Maleč

Místo:

Datum: 16. 11. 2015

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Stavitelectví - Mutl, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

351 940,00

HSV - Práce a dodávky HSV

347 437,00

1 - Zemní práce

347 437,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

4 503,00

VRN3 - Zařízení staveniště

4 503,00

SOUPLIS PRACÍ

Stavba:

PPO průleh - Maleč

Místo:

Datum: 16.11.2015

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Staviteľství - Mutl, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

351 940,00

D HSV Práce a dodávky HSV

347 437,00

D 1 Zemní práce 347 437,00

1	K	125703301	Čištění melioračních kanálů naplaveniny tl do 250 mm dno nezpevněné	m3	365,750	231,00	84 488,25	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

PP Čištění melioračních kanálů s úpravou svahu do výšky naplavené vrstvy tloušťky naplavené vrstvy do 250 mm, se dnem nezpevněným

P Poznámka k položce:

pro výšku náosu do 250 mm, položka obsahuje i naložení na dopravní prostředek

2	K	125703311	Čištění melioračních kanálů naplaveniny tl přes 250 do 500 mm nezpevněné dno	m3	292,000	153,00	44 676,00	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

PP Čištění melioračních kanálů s úpravou svahu do výšky naplavené vrstvy tloušťky naplavené vrstvy přes 250 do 500 mm, se dnem nezpevněným

P Poznámka k položce:

pro výšku náosu nad 250 mm do 500 mm, položka obsahuje i naložení na dopravní prostředek

23	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	170,000	49,00	8 330,00	CS ÚRS 2015 01
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

P Poznámka k položce:

přemístění výkopku do zahloubených míst se složením

11	K	171101101	Úložení sypání z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS	m3	170,000	39,00	6 630,00	CS ÚRS 2015 01
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

PP Úložení sypání do násypů s rozprostřením sypání ve vrstvách s hrubým urovňáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 95 % PS

P Poznámka k položce:

uložení výkopku do zahloubených míst

12	K	171151101	Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu	m2	1 250,000	24,00	30 000,00	CS ÚRS 2015 01
----	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------	----------------

PP Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhutnění svahu

P Poznámka k položce:

hutnění dospívaných míst

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	181451121	Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	4 750,000	5,00	23 750,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Založení trávníku na pláde předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně užití lučního v rovině nebo na svahu do 1:5					
9	M	005724700	osivo směs travní univerzální	kg	71,250	87,00	6 198,75	CS ÚRS 2015 01
	PP		osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg univerzální					
	VV		4750*0,015 Přepočtené koeficientem množství		71,250			
7	K	181951101	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	3 500,000	5,00	17 500,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění					
	P		Poznámka k položce:					
			svahování míst se sklonem do poměru 1:5					
6	K	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	1 250,000	37,00	46 250,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4					
	P		Poznámka k položce:					
			svahování míst se sklonem přes poměr 1:5					
24	K	R001	Likvidace sedimentů	m3	488,000	153,00	74 664,00	
	P		Poznámka k položce:					
			Položka obsahuje uložení sedimentu na skládku, odvoz sedimentu a poplatek za skládku (skládkové). Objem byl stanovený v rostlém stavu na základě měření.					
14	K	R002	urovnání všech dotčených ploch na původní stav, vč. případného nájmu dotčených pozemků	m2	3 300,000	1,50	4 950,00	
	P		Poznámka k položce:					
			Oprava přístupových pozemků na původní stav. Položka obsahuje i případnou cenu za nájem pozemků potřebných k realizaci stavby.					
Vedlejší rozpočtové náklady								
D	VRN		4 503,00					
D	VRN3		4 503,00					
18	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	1,00	1,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště					
	P		Poznámka k položce:					
			zřízení skládky st. materiálů, mobilní WC, popř. stavební buňky					
19	K	034002000	Zabezpečení staveniště	soubor	1,000	1,00	1,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zabezpečení staveniště					
	P		Poznámka k položce:					
			Položka obsahuje oplocení staveniště, umístění výstražných cedulí s nápisem POZOR STAVBA!, Vstup na staveniště					
			znáznění					
20	K	R003	fotodokumentace	soubor	1,000	1,00	1,00	
	P		Poznámka k položce:					
			pořízení fotodokumentace během realizace stavebních prací					
21	K	R004	Vytváření inženýrských sítí na staveništi	soubor	1,000	4 500,00	4 500,00	