

REKAPITULACE SCHVALOVÁNÍ ZMĚN

Kód: IMPORT

Stavba: Přemístění proktologické a endoskopické ambulance VV

Místo: FNKV - Pavilon H, Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha

Datum: 27.02.2024

Objednatel: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

IČ: 00064173

DIČ: CZ00064173

Zhotovitel: PHAR SERVICE, a.s.

IČ: 44851057

DIČ: CZ44851057

Typ	Kód	Popis	Původní cena	Schválené změny					Neschválené změny					
				Záporné	Kladné	Celkem	Absolutní změna	Aktuální cena	Záporné	Kladné	Celkem	Absolutní změna	Cena po schválení	
S	IMPORT	Přemístění proktologické a endoskopické ambulance VV												
O	SO 01	Stavební a konstr...												
O	SO 02	Zdravotechnika (ZTI)												
O	SO 03	Ústřední vytápění...												
O	SO 04	Vzduchotechnika (...)												
O	SO 05	Elektroinstalace ...												
O	OST	Ostatní a vedlejší ...												
ZL	ZL 01	Bourání a zdění												
ZL	ZL 02	SDK konstrukce a podhledy												
ZL	ZL 03	Stavební přípomoc (Mediplyny, Sestra pacient, MaR) -												
ZL	ZL 04	Přeložka ÚT												
ZL	ZL 05	Zdravotně technické instalace												
ZL	ZL 06	Ústřední vytápění												
ZL	ZL 07	Práce PSV												
ZL	ZL 08	VZT												
ZL	ZL 09	Elektroinstalace												
ZL	ZL 10	VRN												

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: IMPORT - Přemístění proktologické a endoskopické ambulance VV
Změnový list: ZL 01 - Bourání a zdění

Místo: FNKV - Pavilon H, Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha

Datum: 27.02.2024

Objednatel: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

IČ: 00064173
 DIČ: CZ00064173

Zhotovitel: PHAR SERVICE, a.s.

IČ: 44851057
 DIČ: CZ44851057

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
S IMPORT Přemístění proktologické a endoskopické ambulance VV							
ZL ZL 01 Bourání a zdění							
D HSV Práce a dodávky HSV							
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							
1	K	342272225	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2			
	VV		"proktologie"				
	VV		(2,15*3+1,85+1,285*3+4,4+3,63+2,25+3,15+0,5+0,7)*3,35				
	VV		"dveře" -(0,7*2+0,8+1,1)*2				
	VV		-78				
	VV		Součet				
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
2	K	631311114	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3			
	VV		"Chirurgie"				
	VV		"m.č. 048" 12,63*0,08				
	VV		"m.č. 046" 8,98*0,08				
	VV		"proktologie"				
	VV		"m.č. 037a" 2,25*0,07				
	VV		"m.č. 037b" 1,84*0,07				
	VV		"m.č. 035" 16,83*0,08				
	VV		Součet				
3	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3			
	VV		RYH_mazanina*0,2*0,1				
	VV		Součet				
4	K	631319011	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu	m3			
	VV		BET_MAZ				
	VV		Součet				
5	K	631319181	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za sklon přes 15 do 35°	m3			
	VV		6*0,08				
	VV		Součet				
6	K	634112112	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m			
	VV		"Chirurgie"				
	VV		"m.č. 048" 16				
	VV		"m.č. 046" 14,9				
	VV		"proktologie"				
	VV		"m.č. 037a" 6,8				
	VV		"m.č. 037b" 6,1				
	VV		"m.č. 035" 17				
	VV		Součet				
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
7	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2			
	VV		"proktologie" (3,9+4,5+9,625+1,55+2,25+0,85+0,6+1,2)*3,35				
	VV		"dveře" -(0,8+1,1+1,8+0,8)*1,97				
	VV		"chirurgie" (1,38+1,4)*3,35+(0,9+1,1)*2,1				
	VV		"výměra dle SoD" -43				
	VV		Součet				
8	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3			
	VV		"034" 15,3*0,1				
	VV		"046" 3,36*0,1				
	VV		"047" 2,97*0,1				
	VV		"048" 17,7*0,1				
	VV		Součet				
9	K	974042555	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 200 mm	m			
	VV		3,1+1,285+3,625+1,385+3,925+2,15+2,85+2,15				
	VV		3,35+1,35+15,2				
	VV		Součet				
10	K	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin nevytlučených hl do 100 mm	m			
	VV		RYH_mazanina*2				
	VV		Součet				
D 997 Přesun sutě							
11	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t			
	VV		21,942				
	VV		Součet				

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: IMPORT - Přemístění proktologické a endoskopické ambulance VV
Změnový list: ZL 01 - Bourání a zdění

Místo: FNKV - Pavilon H, Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha

Datum: 27.02.2024

Objednatel: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

IČ: 00064173
DIČ: CZ00064173

Zhotovitel: PHAR SERVICE, a.s.

IČ: 44851057
DIČ: CZ44851057

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
S IMPORT Přemístění proktologické a endoskopické ambulance VV							
ZL ZL 01 Bourání a zdění							
D HSV Práce a dodávky HSV							
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							
1	K	342272225	Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m ³ , tloušťka příčky 100 mm	m ²			
	VV		"proktologie"				
	VV		(2,15*3+1,85+1,285*3+4,4+3,63+2,25+3,15+0,5+0,7)*3,35				
	VV		"dveře" -(0,7*2+0,8+1,1)*2				
	VV		-78				
	VV		Součet				
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
2	K	631311114	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m ³			
	VV		"Chirurgie"				
	VV		"m.č. 048" 12,63*0,08				
	VV		"m.č. 046" 8,98*0,08				
	VV		"proktologie"				
	VV		"m.č. 037a" 2,25*0,07				
	VV		"m.č. 037b" 1,84*0,07				
	VV		"m.č. 035" 16,83*0,08				
	VV						
	VV		Součet				
3	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m ³			
	VV		RYH_mazanina*0,2*0,1				
	VV		Součet				
4	K	631319011	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu	m ³			
	VV		BET_MAZ				
	VV		Součet				
5	K	631319181	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za sklon přes 15 do 35°	m ³			
	VV		6*0,08				
	VV		Součet				
6	K	634112112	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m			
	VV		"Chirurgie"				
	VV		"m.č. 048" 16				
	VV		"m.č. 046" 14,9				
	VV		"proktologie"				
	VV		"m.č. 037a" 6,8				
	VV		"m.č. 037b" 6,1				
	VV		"m.č. 035" 17				
	VV						
	VV		Součet				
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
7	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárníc nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m ²			
	VV		"proktologie" (3,9+4,5+9,625+1,55+2,25+0,85+0,6+1,2)*3,35				
	VV		"dveře" -(0,8+1,1+1,8+0,8)*1,97				
	VV		"chirurgie" (1,38+1,4)*3,35+(0,9+1,1)*2,1				
	VV		"výměra dle SoD" -43				
	VV		Součet				
8	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m ²	m ³			
	VV		"034" 15,3*0,1				
	VV		"046" 3,36*0,1				
	VV		"047" 2,97*0,1				
	VV		"048" 17,7*0,1				
	VV		Součet				
9	K	974042555	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 200 mm	m			
	VV		3,1+1,285+3,625+1,385+3,925+2,15+2,85+2,15				
	VV		3,35+1,35+15,2				
	VV		Součet				
10	K	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm	m			
	VV		RYH_mazanina*2				
	VV		Součet				
D 997 Přesun sutě							

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
11	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t			
	VV		21,942				
	VV		Součet				
12	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t			
	VV		SUT*10				
	VV		Součet				
13	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t			
	VV		SUT				
	VV		Součet				
14	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t			
	VV		SUT*12				
	VV		Součet				
15	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t			
	VV		SUT				
	VV		-ASFALT				
	VV		Součet				
16	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t			
	VV		0,157				
	VV		Součet				
D 998 Přesun hmot							
17	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t			
18	K	998018011	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m	t			
D PSV Práce a dodávky PSV							
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							
19	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2			
	VV		"034" 15,3				
	VV		"046" 3,36				
	VV		"047" 2,97				
	VV		"048" 17,7				
	VV		Součet				
D 713 Izolace tepelné							
20	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2			
	VV		(3,1+1,285+3,625+1,385+3,925+2,15+2,85+2,15)*0,2				
	VV		(3,35+1,35+15,2)*0,2				
	VV		Součet				
21	M	63141434	deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah $\lambda=0,033-0,035$ tl 40mm	m2			
	VV		8,074 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství				
22	K	713121211	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásy	m			
	VV		"Chirurgie"				
	VV		"m.č. 048" 12,63				
	VV		"m.č. 046" 8,98				
	VV		"proktologie"				
	VV		"m.č. 037a" 2,25				
	VV		"m.č. 037b" 1,84				
	VV		"m.č. 035" 16,83				
	VV		Součet				
23	M	63140274	pásek okrajový izolační minerální plovoucích podlah š 120mm tl 12mm	m			
	VV		42,53 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství				
D 771 Podlahy z dlaždic							
24	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m			
	VV		4,35+0,9+3,4+2+3,9+3,8+7,9*2+6,5+3,925+2,1+5				
	VV		Součet				
D 777 Podlahy lité							
25	K	777131103	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na vlhký nebo nenasákavý podklad	m2			
	VV		"046" 8,98				
	VV		Součet				
D 787 Dokončovací práce - zasklívání							
26	K	787100811	Vysklívání stěn, příček, balkónového zábradlí, výtahových šachet skla profilovaného jednoduchého	m2			
	VV		3,4*3,150				
	VV		Součet				

Smluvní rozpočet

ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
----	-----	-----	-------	----	----------	---------	-------------

Zhotovitel:

Datum a podpis:

Objednatel:

Datum a podpis:

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: **IMPORT - Přemístění proktologické a endoskopické ambulance VV**
Změnový list: ZL 02 - SDK konstrukce a podhledy

Místo: **FNKV - Pavilon H, Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha**

Datum: **27.02.2024**

Objednatel: **Fakultní nemocnice Královské Vinohrady**

IČ: **00064173**
 DIČ: **CZ00064173**

Zhotovitel: **PHAR SERVICE, a.s.**

IČ: **44851057**
 DIČ: **CZ44851057**

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
S IMPORT Přemístění proktologické a endoskopické ambulance VV ZL ZL 02 SDK konstrukce a podhledy D PSV Práce a dodávky PSV D 763 Konstrukce suché výstavby							
1	K	763121422	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 62,5 mm, profil 50	m2			
2	K	763121714	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2			
3	K	763121761	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3	m2			
4	K	763131431	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez izolace, REI do 90	m2			
5	K	763131451	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2			
	VV		Kastlík				
	VV		"034b" 8,7				
	VV		"036" 9,8				
	VV		"037" 5,3				
	VV		"046" 1,2				
	VV		Mezisoučet				
	VV		-33,9				
	VV		Součet				
6	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2			
	VV		KASTL				
	VV		Součet				
7	K	763131771	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3	m2			
	VV		KASTL				
	VV		Součet				
8	M	63126300	panel akustický povrch velice porézní skelná tkanina hrana zatřesená rovná $\alpha_w=1,00$ A2-s1,d0 viditelný rastr š 24mm bílý tl 20mm	m2			
	VV		"034a" 7,9				
	VV		"035" 25,2				
	VV		"036" 27,4				
	VV		-60				
	VV		Součet				
9	M	63126348	panel akustický povrch natřená skelná tkanina hrana nezatřená rovná $\alpha_w=1,00$ viditelný rastr bílý tl 15mm	m2			
	VV		"034a" 26,5				
	VV		"034b" 7,9				
	VV		"034" 2,3				
	VV		"036a" 2,0				
	VV		"037" 20,2				
	VV		"037a" 1,9				
	VV		"037b" 1,9				
	VV		"037c" 2,2				
	VV		Součet				
	VV		64,9 * 1,1 " Přepočtené koeficientem množství				

Zhotovitel:
 Datum a podpis:

Objednatel:
 Datum a podpis:

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: IMPORT - Přemístění proktologické a endoskopické ambulance VV
 Změnový list: ZL 02 - SDK konstrukce a podhledy

Místo: FNKV - Pavilon H, Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha

Datum: 27.02.2024

Objednatel: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

IČ: 00064173
 DIČ: CZ00064173

Zhotovitel: PHAR SERVICE, a.s.

IČ: 44851057
 DIČ: CZ44851057

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
<p style="margin: 0;">S IMPORT Přemístění proktologické a endoskopické ambulance VV</p> <p style="margin: 0;">ZL ZL 02 SDK konstrukce a podhledy</p> <p style="margin: 0;">D PSV Práce a dodávky PSV</p> <p style="margin: 0;">D 763 Konstrukce suché výstavby</p>							
1	K	763121422	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 62,5 mm, profil 50	m2			
2	K	763121714	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2			
3	K	763121761	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3	m2			
4	K	763131431	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez izolace, REI do 90	m2			
5	K	763131451	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2			
	VV		Kastlík				
	VV		"034b" 8,7				
	VV		"036" 9,8				
	VV		"037" 5,3				
	VV		"046" 1,2				
	VV		Mezisoučet				
	VV		-33,9				
	VV		Součet				
6	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2			
	VV		KASTL				
	VV		Součet				
7	K	763131771	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3	m2			
	VV		KASTL				
	VV		Součet				
8	M	63126300	panel akustický povrch velice porézní skelná tkanina hrana zatížená rovná $aw=1,00$ A2-s1,d0 viditelný rastr š 24mm bílý tl 20mm	m2			
	VV		"034a" 7,9				
	VV		"035" 25,2				
	VV		"036" 27,4				
	VV		-60				
	VV		Součet				
9	M	63126348	panel akustický povrch natřená skelná tkanina hrana nezatížená rovná $aw=1,00$ viditelný rastr bílý tl 15mm	m2			
	VV		"034a" 26,5				
	VV		"034b" 7,9				
	VV		"034" 2,3				
	VV		"036a" 2,0				
	VV		"037" 20,2				
	VV		"037a" 1,9				
	VV		"037b" 1,9				
	VV		"037c" 2,2				
	VV		Součet				
	VV		64,9 * 1,1 " Přepočtené koeficientem množství				

Zhotovitel:

Datum a podpis:

Objednatel:

Datum a podpis:

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: IMPORT - Přemístění proktologické a endoskopické ambulance VV
Změnový list: ZL 03 - Stavební přípoce (Mediplyny, Sestra pacient, MaR) - profese zajišťovány objednatelem

Místo: FNKV - Pavilon H, Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha Datum: 27.02.2024
 Objednatel: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady IČ: 00064173
 DIČ: CZ00064173
 Zhotovitel: PHAR SERVICE, a.s. IČ: 44851057
 DIČ: CZ44851057

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
S IMPORT Přemístění proktologické a endoskopické ambulance VV ZL ZL 03 Stavební přípoce (Mediplyny, Sestra pacient, MaR) - profese zajišťovány objednatelem D HSV Práce a dodávky HSV D 3 Svislé a kompletní konstrukce							
1	K	317142422	Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm	kus			
2	K	342272225	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2			
VV "dodatečné zazdění dveří" 0,9*2,05 VV Součet							
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
3	K	612315101	Vápenná hrubá omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2			
VV RYH_ZED_1 *0,07 VV Součet							
4	K	612315102	Vápenná hrubá omítka rýh ve stěnách š přes 150 do 300 mm	m2			
VV RYH_ZED_3 *0,2 VV RYH_ZED_2*0,3 VV Součet							
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
5	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2			
VV "dodatečné přemístění dveří" 0,9*2,05 VV Součet							
6	K	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm	m			
VV "komunikace sestra pacient" VV (2,6+2,6+3,5+2,8+1,1+1,5)*1,1 VV "mediplyny" VV (2*4)*1,1 VV "MaR" VV 2+2+1,5+2,7 VV "monitoring" VV (3,5+5+2)*2 VV "přístup systém" VV 2,5*4 VV Součet							
7	K	974031165	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm	m			
VV 0,65*6 VV Součet							
8	K	974031167	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm	m			
VV "mediplyny" VV 2,5*1,1 VV Součet							
D 997 Přesun sutě							
9	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t			
VV 1,005 VV Součet							
10	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t			
VV SUT*10 VV Součet							
11	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t			
VV SUT VV Součet							
12	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t			
VV SUT*12 VV Součet							
13	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t			
VV SUT VV Součet							
D 998 Přesun hmot							
			Přesun hmot pro budovu občanské výstavby, budlení výroby a služby ruční				

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: IMPORT - Přemístění proktologické a endoskopické ambulance VV
 Změnový list: ZL 03 - Stavební přípomoc (Mediplyny, Sestra pacient, MaR) - profese zajišťovány objednatelem

Místo: FNKV - Pavilon H, Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha Datum: 27.02.2024
 Objednatel: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady IČ: 00064173
 DIČ: CZ00064173
 Zhotovitel: PHAR SERVICE, a.s. IČ: 44851057
 DIČ: CZ44851057

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
S IMPORT Přemístění proktologické a endoskopické ambulance VV ZL ZL 03 Stavební přípomoc (Mediplyny, Sestra pacient, MaR) - profese zajišťovány objednatelem D HSV Práce a dodávky HSV D 3 Svislé a kompletní konstrukce							
1	K	317142422	Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm	kus			
2	K	342272225	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2			
VV "dodatečné zazdění dveří" 0,9*2,05 VV Součet D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
3	K	612315101	Vápnenná hrubá omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2			
VV RYH_ZED_1 *0,07 VV Součet							
4	K	612315102	Vápnenná hrubá omítka rýh ve stěnách š přes 150 do 300 mm	m2			
VV RYH_ZED_3 *0,2 VV RYH_ZED_2*0,3 VV Součet							
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
5	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2			
VV "dodatečné přemístění dveří" 0,9*2,05 VV Součet							
6	K	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm	m			
VV "komunikace sestra pacient" VV (2,6+2,6+3,5+2,8+1,1+1,5)*1,1 VV "mediplyny" VV (2*4)*1,1 VV "MaR" VV 2+2+1,5+2,7 VV "monitoring" VV (3,5+5+2)*2 VV "přístup systém" VV 2,5*4 VV Součet							
7	K	974031165	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm	m			
VV 0,65*6 VV Součet							
8	K	974031167	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm	m			
VV "mediplyny" VV 2,5*1,1 VV Součet							
D 997 Přesun sutě							
9	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t			
VV 1,005 VV Součet							
10	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t			
VV SUT*10 VV Součet							
11	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t			
VV SUT VV Součet							
12	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t			
VV SUT*12 VV Součet							
13	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t			
VV SUT VV							

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
VV		Součet					
D 998		Přesun hmot					
14	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t			
15	K	998018011	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m	t			

Zhotovitel:

Datum a podpis:

Objednatel:

Datum a podpis:

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: IMPORT - Přemístění proktologické a endoskopické ambulance VV
Změnový list: ZL 04 - Přeložka ÚT

Místo: FNKV - Pavilon H, Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha

Datum: 27.02.2024

Objednatel: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

IČ: 00064173
 DIČ: CZ00064173

Zhotovitel: PHAR SERVICE, a.s.

IČ: 44851057
 DIČ: CZ44851057

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
S IMPORT Přemístění proktologické a endoskopické ambulance VV							
ZL ZL 04 Přeložka ÚT							
D HSV HSV							
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
1	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3			
	VV		RYH_mazanina*0,2*0,17				
	VV		Součet				
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
2	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3			
	VV		0,3*0,3*8-0,15*0,15*8				
	VV		Součet				
3	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3			
	VV		RYH_mazanina*0,2*0,2				
	VV		Součet				
4	K	974031165	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm	m			
	VV		3,5				
	VV		Součet				
5	K	974042555	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 200 mm	m			
	VV		POTRUBI_UT_MED/2-3,5				
	VV		Součet				
6	K	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin nevytuzených hl do 100 mm	m			
	VV		RYH_mazanina*2				
	VV		Součet				
D 997 Přesun sutě							
7	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t			
	VV		6,196				
	VV		Součet				
8	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t			
	VV		SUT*10				
	VV		Součet				
9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t			
	VV		SUT				
	VV		Součet				
10	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
	VV		0,572*30 "Přepočtené koeficientem množství				
	VV		Součet				
11	K	997013509.1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t			
	VV		SUT*12				
	VV		Součet				
12	K	997013631.1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směšného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t			
	VV		SUT				
	VV		Součet				
D 998 Přesun hmot							
13	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t			
14	K	998018011	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m	t			
D PSV Práce a dodávky PSV							
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							
15	K	722232043	Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus			
16	K	722232045	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus			
D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí							
17	K	733120815	Demontáž potrubí ocelového hladkého D do 38	m			

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: IMPORT - Přemístění proktologické a endoskopické ambulance VV
Změnový list: ZL 04 - Přeložka ÚT

Místo: FNKV - Pavilon H, Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha

Datum: 27.02.2024

Objednatel: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

IČ: 00064173
DIČ: CZ00064173

Zhotovitel: PHAR SERVICE, a.s.

IČ: 44851057
DIČ: CZ44851057

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
S IMPORT Přemístění proktologické a endoskopické ambulance VV ZL ZL 04 Přeložka ÚT D HSV HSV D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
1	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3			
	VV		RYH_mazanina*0,2*0,17				
	VV		Součet				
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
2	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3			
	VV		0,3*0,3*8-0,15*0,15*8				
	VV		Součet				
3	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3			
	VV		RYH_mazanina*0,2*0,2				
	VV		Součet				
4	K	974031165	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm	m			
	VV		3,5				
	VV		Součet				
5	K	974042555	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 200 mm	m			
	VV		POTRUBI_UT_MED/2-3,5				
	VV		Součet				
6	K	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm	m			
	VV		RYH_mazanina*2				
	VV		Součet				
D 997 Přesun sutě							
7	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t			
	VV		6,196				
	VV		Součet				
8	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t			
	VV		SUT*10				
	VV		Součet				
9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t			
	VV		SUT				
	VV		Součet				
10	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
	VV		0,572*30 "Přepočtené koeficientem množství				
	VV		Součet				
11	K	997013509.1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t			
	VV		SUT*12				
	VV		Součet				
12	K	997013631.1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t			
	VV		SUT				
	VV		Součet				
D 998 Přesun hmot							
13	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t			
14	K	998018011	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m	t			
D PSV Práce a dodávky PSV D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							
15	K	72232043	Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus			

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
16	K	722232045	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus			
		D 733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				
17	K	733120815	Demontáž potrubí ocelového hladkého D do 38	m			
	VV		"prostory ambulanci" 25,7*2*1,1				
	VV		"prostory lůžkové chirurgie" 11,64*2*1,1				
	VV		Součet				
18	K	733223303	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 22x1 mm	m			
	VV		"prostory ambulanci" 25,7*2*1,1				
	VV		"prostory lůžkové chirurgie" 11,64*2*1,1				
	VV		Součet				
19	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m			
	VV		POTRUBI_UT_MED				
	VV		Součet				
20	K	733811253.1	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl do 40 mm DN přes 45 do 63 mm	m			
	VV		POTRUBI_UT_MED				
	VV		Součet				
		D 763	Konstrukce suché výstavby				
21	K	763172321	Montáž dvířek revizních jednopláškových SDK kci vel. 200x200 mm pro příčky a přesazené stěny	kus			
22	M	RG5.KB510318	RD 200x200 univerzální	kus			
23	K	763172322	Montáž dvířek revizních jednopláškových SDK kci vel. 300x300 mm pro příčky a přesazené stěny	kus			
24	M	RG5.KB510320	RD 300x300 univerzální	kus			

Zhotovitel:

Datum a podpis:

Objednatel:

Datum a podpis:

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: IMPORT - Přemístění proktologické a endoskopické ambulance VV
Změnový list: ZL 05 - Zdravotně technické instalace

Místo: FNKV - Pavilon H, Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha

Datum: 27.02.2024

Objednatel: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

IČ: 00064173
 DIČ: CZ00064173

Zhotovitel: PHAR SERVICE, a.s.

IČ: 44851057
 DIČ: CZ44851057

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
S IMPORT Přemístění proktologické a endoskopické ambulance VV							
ZL ZL 05 Zdravotně technické instalace							
D PSV Práce a dodávky PSV							
D 713 Izolace tepelné							
1	K	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návrkovými izolačními pouzdry	m			
2	M	63152501.1	Izolace kanalizace potr.50 tl. 50 mm	m			
3	M	63152501.2	Izolace kanalizace potr.60 tl. 60 mm	m			
4	M	63152501.3	Izolace kanalizace potr.110 tl. 110 mm	m			
5	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t			
D 721 Zdravotnicka - vnitřní kanalizace							
6	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m			
7	K	721174043.1	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 60	m			
8	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m			
9	K	721211402	Vpust' podlahová s vodorovným odtokem DN 40/50 s automatickým vztlakovým uzávěrem mřížka nerez 115x115	kus			
10	K	721219128	Montáž odtokového sprchového žlabu délky do 1050 mm	kus			
11	M	55233202	žlab sprchového koutu se zápachovou uzávěrkou š 900mm	kus			
D 722 Zdravotnicka - vnitřní vodovod							
12	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm	m			
13	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubiciemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN do 22 mm	m			
D 725 Zdravotnicka - zařizovací předměty							
14	K	725291641	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo sprchové 750 x 450 mm	soubor			
15	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor			
16	K	725821312	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor			
17	K	725821325	Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 220 mm	soubor			
D 726 Zdravotnicka - předstěnové instalace							
18	K	726111031	Instalační předstěna pro klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce - výlevka	soubor			
VV "výlevka" 2							
VV Součet							
19	K	726191001	Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet	soubor			
20	K	726191002	Souprava pro předstěnovou montáž	soubor			
21	K	998726112	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v přes 6 do 12 m	t			

Zhotovitel:

Datum a podpis:

Objednatel:

Datum a podpis:

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: IMPORT - Přemístění proktologické a endoskopické ambulance VV
 Změnový list: ZL 05 - Zdravotně technické instalace

Místo: FNKV - Pavilon H, Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha

Datum: 27.02.2024

Objednatel: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

IČ: 00064173
 DIČ: CZ00064173

Zhotovitel: PHAR SERVICE, a.s.

IČ: 44851057
 DIČ: CZ44851057

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
S IMPORT Přemístění proktologické a endoskopické ambulance VV							
ZL ZL 05 Zdravotně technické instalace							
D PSV Práce a dodávky PSV							
D 713 Izolace tepelné							
1	K	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návrkovými izolačními pouzdry	m			
2	M	63152501.1	izolace kanalizace potr.50 tl. 50 mm	m			
3	M	63152501.2	izolace kanalizace potr.60 tl. 60 mm	m			
4	M	63152501.3	izolace kanalizace potr.110 tl. 110 mm	m			
5	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t			
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							
6	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m			
7	K	721174043.1	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 60	m			
8	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m			
9	K	721211402	Vpust' podlahová s vodorovným odtokem DN 40/50 s automatickým vztlakovým uzávěrem mřížka nerez 115x115	kus			
10	K	721219128	Montáž odtokového sprchového žlabu délky do 1050 mm	kus			
11	M	55233202	žlab sprchového koutu se zápachovou uzávěrkou š 900mm	kus			
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							
12	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm	m			
13	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubiciemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN do 22 mm	m			
D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty							
14	K	725291641	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo sprchové 750 x 450 mm	soubor			
15	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor			
16	K	725821312	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor			
17	K	725821325	Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 220 mm	soubor			
D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace							
18	K	726111031	Instalační předstěna pro klozet s ovládním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce - výlevka	soubor			
VV "výlevka" 2							
VV Součet							
19	K	726191001	Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet	soubor			
20	K	726191002	Souprava pro předstěnovou montáž	soubor			
21	K	998726112	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v přes 6 do 12 m	t			

Zhotovitel:

Datum a podpis:

Objednatel:

Datum a podpis:

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: IMPORT - Přemístění proktologické a endoskopické ambulance VV
Změnový list: ZL 06 - Ústřední vytápění

Místo: FNKV - Pavilon H, Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha

Datum: 27.02.2024

Objednatel: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

IČ: 00064173
 DIČ: CZ00064173

Zhotovitel: PHAR SERVICE, a.s.

IČ: 44851057
 DIČ: CZ44851057

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
S IMPORT Přemístění proktologické a endoskopické ambulance VV							
ZL ZL 06 Ústřední vytápění							
D HSV HSV							
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
1	K	900.2	PUR tepelné izolace 35mm s AL folií pro sružený ocelový rozdělovač/sběrač ETL EKOTHERM RS MU84-125 (Tmax=90°C)	kus			
D PSV Práce a dodávky PSV							
D 732 Ústřední vytápění - strojovny							
2	K	732111132	Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 125 z trub ocelových bezešvých	kus			
3	K	732421404	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlač do 4,0 m průtok 2,7 m3/h PN 10 pro vytápění	soubor			
4	K	998732102	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v přes 6 do 12 m	t			
D 734 Ústřední vytápění - armatury							
5	K	734220101	Ventil závitový regulační přímý G 3/4 PN 20 do 100°C vyvažovací	kus			
6	K	734220102	Ventil závitový regulační přímý G 1 PN 20 do 100°C vyvažovací	kus			
7	K	734221545	Ventil závitový termostatický přímý jednoregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus			
8	K	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus			
9	K	734261407.2	Přírubový redukovánYT-kus DN50-6/4"-DN50, PN16	kus			
10	K	734261407.4	Trojcestný směšovací ventil BELIMO R3015-1-S1 (DN15, Kvs=1,0m3/h)	kus			
11	K	734261407.5	Trojcestný směšovací ventil BELIMO R3015-2P5-S1 (DN15, Kvs=2,5m3/h)	kus			
12	K	734291266	Filter závitový přímý G 1 1/2 PN 30 do 110°C s vnitřními závity	kus			
13	K	734411103.1	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 50 mm délky 100 mm	kus			
D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa							
14	K	735152478	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1100 mm výkon 1417 W	kus			
15	K	735159220	Montáž otopných těles panelových dvouřadých dl přes 1140 do 1500 mm	kus			
16	M	KRD.20060140600	RADIK HYGIENE VK 20-0600/1400	kus			
17	K	735159230	Montáž otopných těles panelových dvouřadých dl přes 1500 do 1980 mm	kus			
18	M	KRD.20060180600	RADIK HYGIENE VK 20-0600/1800	kus			
19	K	735159310	Montáž otopných těles panelových třířadých dl do 1140 mm	kus			
20	M	KRD.33060050600	RADIK HYGIENE VK 30-0600/0500	kus			
21	K	735159340	Montáž otopných těles panelových třířadých dl přes 1980 do 2820 mm	kus			
22	M	KRD.33060200600	RADIK HYGIENE VK 30-0700/2000	kus			
23	K	735164522	Montáž otopného tělesa trubkového na stěny v tělesa přes 1340 mm	kus			
24	M	54153024.1	THERMAL TREND KH 600/1690 těleso trubkové přímotopné 1690x600mm 1172W	kus			
D 783 Dokončovací práce - nátěry							
25	K	783601307	Odmaštění žebrových trub rozpouštědlovým odmašťovačem před provedením nátěru	m2			
26	K	783601401	Ometení žebrových trub před provedením nátěru	m2			
27	K	783614121	Základní jednonásobný syntetický nátěr deskových otopných těles	m2			
28	K	783617127	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr deskových otopných těles	m2			

Zhotovitel:

Datum a podpis:

Objednatel:

Datum a podpis:

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: IMPORT - Přemístění proktologické a endoskopické ambulance VV
Změnový list: ZL 06 - Ústřední vytápění

Místo: FNKV - Pavilon H, Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha

Datum: 27.02.2024

Objednatel: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

IČ: 00064173
DIČ: CZ00064173

Zhotovitel: PHAR SERVICE, a.s.

IČ: 44851057
DIČ: CZ44851057

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
S IMPORT Přemístění proktologické a endoskopické ambulance VV							
ZL ZL 06 Ústřední vytápění							
D HSV HSV							
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
1	K	900.2	PUR tepelné izolace 35mm s AL folií pro sdužený ocelový rozdělovač/sběrač ETL EKOTHERM RS MU84-125 (Tmax=90°C)	kus			
D PSV Práce a dodávky PSV							
D 732 Ústřední vytápění - strojovny							
2	K	732111132	Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 125 z trub ocelových bezešvých	kus			
3	K	732421404	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlač do 4,0 m průtok 2,7 m3/h PN 10 pro vytápění	soubor			
4	K	998732102	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v přes 6 do 12 m	t			
D 734 Ústřední vytápění - armatury							
5	K	734220101	Ventil závitový regulační přímý G 3/4 PN 20 do 100°C vyvažovací	kus			
6	K	734220102	Ventil závitový regulační přímý G 1 PN 20 do 100°C vyvažovací	kus			
7	K	734221545	Ventil závitový termostatický přímý jednoregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus			
8	K	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus			
9	K	734261407.2	Přírubový redukovánýT-kus DN50-6/4"-DN50, PN16	kus			
10	K	734261407.4	Trojcestný směšovací ventil BELIMO R3015-1-S1 (DN15, Kvs=1,0m3/h)	kus			
11	K	734261407.5	Trojcestný směšovací ventil BELIMO R3015-2P5-S1 (DN15, Kvs=2,5m3/h)	kus			
12	K	734291266	Filtr závitový přímý G 1 1/2 PN 30 do 110°C s vnitřními závitů	kus			
13	K	734411103.1	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 50 mm délky 100 mm	kus			
D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa							
14	K	735152478	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1100 mm výkon 1417 W	kus			
15	K	735159220	Montáž otopných těles panelových dvouřadých dl přes 1140 do 1500 mm	kus			
16	M	KRD.20060140600	RADIK HYGIENE VK 20-0600/1400	kus			
17	K	735159230	Montáž otopných těles panelových dvouřadých dl přes 1500 do 1980 mm	kus			
18	M	KRD.20060180600	RADIK HYGIENE VK 20-0600/1800	kus			
19	K	735159310	Montáž otopných těles panelových třířadých dl do 1140 mm	kus			
20	M	KRD.33060050600	RADIK HYGIENE VK 30-0600/0500	kus			
21	K	735159340	Montáž otopných těles panelových třířadých dl přes 1980 do 2820 mm	kus			
22	M	KRD.33060200600	RADIK HYGIENE VK 30-0700/2000	kus			
23	K	735164522	Montáž otopného tělesa trubkového na stěny v tělesa přes 1340 mm	kus			
24	M	54153024.1	THERMAL TREND KH 600/1690 těleso trubkové přímotopné 1690x600mm 1172W	kus			
D 783 Dokončovací práce - nátěry							
25	K	783601307	Odmaštění žebrových trub rozpouštědlovým odmašťovačem před provedením nátěru	m2			
26	K	783601401	Ometení žebrových trub před provedením nátěru	m2			
27	K	783614121	Základní jednonásobný syntetický nátěr deskových otopných těles	m2			
28	K	783617127	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr deskových otopných těles	m2			

Zhotovitel:

Datum a podpis:

Objednatel:

Datum a podpis:

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: IMPORT - Přemístění proktologické a endoskopické ambulance VV
Změnový list: ZL 07 - Práce PSV

Místo: FNKV - Pavilon H, Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha

Datum: 27.02.2024

Objednatel: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

IČ: 00064173
 DIČ: CZ00064173

Zhotovitel: PHAR SERVICE, a.s.

IČ: 44851057
 DIČ: CZ44851057

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
S IMPORT Přemístění proktologické a endoskopické ambulance VV ZL ZL 07 Práce PSV D HSV Práce a dodávky HSV D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
1	K	644941112	Osazování ventilačních mřížek velikosti přes 150 x 200 do 300 x 300 mm	kus			
	VV		"větrací otvor mezi chodbou m.č. 034a a skladem m.č. 056" 2				
	VV		Součet				
2	M	55341421	průvětrník bez klapek se sítí 150x300mm	kus			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
3	K	953945121	Kotvy mechanické M 10 dl 90 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus			
	VV		"kotevní desky pro stropní zákroková svítidla 2 ks" 2*4				
	VV		Součet				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	766	Konstrukce truhlářské				
4	K	766660733	Montáž dveřního bezpečnostního kování - štítku s klikou	kus			
5	M	54914110	kování bezpečnostní koule/klika R1	kus			
6	K	766660734	Montáž dveřního bezpečnostního kování - panikového	kus			
7	M	54914110	kování bezpečnostní koule/klika R1	kus			
8	K	766661863	Demontáž bezpečnostního štítku s klikou k opětovnému použití	kus			
9	K	766661864	Demontáž bezpečnostního panikového kování k opětovnému použití	kus			
10	K	R-pol 766-006	D+M kopie stávajících jednokřídlých dveří vč. obložek a kování, dveřní křídla plná, dřevěná, otevíravá, zárubeň ocelová bez prahu, kování replika stávajícího, rozměr 1100x1970 - ozn. D03/P viz tabulka dveří	ks			
11	K	R-pol 766-007	D+M kopie stávajících jednokřídlých dveří vč. obložek a kování, dveřní křídla plná, dřevěná, otevíravá, zárubeň ocelová bez prahu, kování replika stávajícího rozměr 800x1970 - ozn. D04/L viz tabulka dveří	ks			
	D	767	Konstrukce zámečnické				
12	K	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 5 do 10 kg	kg			
	VV		8,2*2				
	VV		"dodávka kotevní desky investorem"				
	VV		Součet				
	D	771	Podlahy z dlaždic				
13	K	771584111	Montáž podlah z mozaikových lepených flexibilním lepidlem keramických neglazovaných	m2			
14	M	59761170	mozaika keramická hladká na podlahu i stěnu pro interiér i exteriér (2,5x2,5)-set 300x300mm	kus			
	D	776	Podlahy povlakové				
15	K	776411112	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky přes 80 do 100 mm	m			
16	M	R-pol 284-001	nerex lišta soklová	m			
17	K	776411212	Montáž tahaných obvodových soklíků z PVC výšky do 100 mm	m			
	VV		"034" 6,2-2*1,1				
	VV		"034a" 27,5-4*1,1-4*0,7				
	VV		"034b" 12,4-0,8				
	VV		"036a" 5,6-0,7*2				
	VV		"046" 14,9-0,8				
	VV		Součet				
18	M	28411140	PVC vinyl heterogenní protisklzná se vsypem a výztuž. vrstvou tl 2.00mm nášlapná vrstva 0.9mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 4dB, bodová zátěž ≤ 0.10mm, protisklznost R10	m2			
	VV		54,2 * 0,3 " Přepočtené koeficientem množství				
19	K	776411212	Montáž tahaných obvodových soklíků z PVC výšky do 100 mm	m			
	VV		"035" 24,9-0,8*2-1,1				
	VV		"036" 23,4-0,8-0,7-1,1-1,2				
	VV		"037" 19,5-1,1-1,2				
	VV		Součet				
20	M	28411026	PVC vinyl homogenní zátěžová elektrostaticky vodivé tl 2,00mm, R 0,05-1MΩ, třída zátěže 34/43, třída otěru P, hořlavost Bfl S1	m2			
	VV		59 * 0,3 " Přepočtené koeficientem množství				
	D	781	Dokončovací práce - obklady				
21	K	781492211	Montáž profilů rohových lepených flexibilním cementovým lepidlem	m			
22	M	19416007	lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 8mm	m			
	VV		"046" 2,55+2*0,6+5,5+2*0,6				

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: IMPORT - Přemístění proktologické a endoskopické ambulance VV
Změnový list: ZL 07 - Práce PSV

Místo: FNKV - Pavilon H, Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha

Datum: 27.02.2024

Objednatel: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

IČ: 00064173
DIČ: CZ00064173

Zhotovitel: PHAR SERVICE, a.s.

IČ: 44851057
DIČ: CZ44851057

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
S IMPORT Přemístění proktologické a endoskopické ambulance VV							
ZL ZL 07 Práce PSV							
D HSV Práce a dodávky HSV							
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
1	K	644941112	Osazování ventilačních mřížek velikosti přes 150 x 200 do 300 x 300 mm	kus			
VV "větrací otvor mezi chodbou m.č. 034a a skladem m.č. 056" 2							
VV Součet							
2	M	55341421	průvětrník bez klapky se sítí 150x300mm	kus			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
3	K	953945121	Kotvy mechanické M 10 dl 90 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus			
VV "kotevní desky pro stropní zákroková svítidla 2 ks" 2*4							
VV Součet							
D PSV Práce a dodávky PSV							
D 766 Konstrukce truhlářské							
4	K	766660733	Montáž dveřního bezpečnostního kování - štítku s klikou	kus			
5	M	54914110	kování bezpečnostní koule/klika R1	kus			
6	K	766660734	Montáž dveřního bezpečnostního kování - panikového	kus			
7	M	54914110	kování bezpečnostní koule/klika R1	kus			
8	K	766661863	Demontáž bezpečnostního štítku s klikou k opětovnému použití	kus			
9	K	766661864	Demontáž bezpečnostního panikového kování k opětovnému použití	kus			
10	K	R-pol 766-006	D+M kopie stávajících jednokřídlých dveří vč. obložek a kování, dveřní křídla plná, dřevěná, otevíravá, zárubeň ocelová bez prahu, kování replika stávajícího, rozměr 1100x1970 - ozn. D03/P viz tabulka dveří	ks			
11	K	R-pol 766-007	D+M kopie stávajících jednokřídlých dveří vč. obložek a kování, dveřní křídla plná, dřevěná, otevíravá, zárubeň ocelová bez prahu, kování replika stávajícího rozměr 800x1970 - ozn. D04/L viz tabulka dveří	ks			
D 767 Konstrukce zámečnické							
12	K	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 5 do 10 kg	kg			
VV 8,2*2							
VV "dodávka kotevní desky investorem"							
VV Součet							
D 771 Podlahy z dlaždic							
13	K	771584111	Montáž podlah z mozaikových lepených flexibilním lepidlem keramických neglazovaných	m2			
14	M	59761170	mozaika keramická hladká na podlahu i stěnu pro interiér i exteriér (2,5x2,5)-set 300x300mm	kus			
D 776 Podlahy povlakové							
15	K	776411112	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky přes 80 do 100 mm	m			
16	M	R-pol 284-001	nerez lišta soklová	m			
17	K	776411212	Montáž taháných obvodových soklíků z PVC výšky do 100 mm	m			
VV "034" 6,2-2*1,1							
VV "034a" 27,5-4*1,1-4*0,7							
VV "034b" 12,4-0,8							
VV "036a" 5,6-0,7*2							
VV "046" 14,9-0,8							
VV Součet							
18	M	28411140	PVC vinyl heterogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou tl 2.00mm nášlapná vrstva 0.9mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 4dB, bodová zátěž ≤ 0.10mm, protiskluznost R10	m2			
VV 54,2 * 0,3 " Přepočtené koeficientem množství							
19	K	776411212	Montáž taháných obvodových soklíků z PVC výšky do 100 mm	m			
VV "035" 24,9-0,8*2-1,1							
VV "036" 23,4-0,8-0,7-1,1-1,2							
VV "037" 19,5-1,1-1,2							
VV Součet							
20	M	28411026	PVC vinyl homogenní zátěžová elektrostaticky vodivé tl 2,00mm, R 0,05-1MΩ, třída zátěže 34/43, třída otěru P, hořlavost Bfl S1	m2			
VV 59 * 0,3 " Přepočtené koeficientem množství							
D 781 Dokončovací práce - obklady							
21	K	781492211	Montáž profilů rohových lepených flexibilním cementovým lepidlem	m			
22	M	19416007	lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 8mm	m			

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
	VV		"046" 2,55+2*0,6+5,5+2*0,6				
	VV		"047" 5,9-0,8				
	VV		"048" 2,6				
	VV		"037a" 2+0,9				
	VV		"037b"				
	VV		"037c" 0,9				
	VV		"034b" 0,6*2+1,15+1,55				
	VV		"035" 0,6*2+3,3				
	VV		"036" 0,6*1+3,7				
	VV		Součet				
	VV		34,65 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství				
23	M	19416005	lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 10mm	m			
	VV		"047" 0,8				
	VV		"048" 1,1				
	VV		"037a" 0,7				
	VV		"037b" 0,7				
	VV		"037c" 0,7				
	VV		Součet				
	VV		4 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství				
24	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m			
	VV		"046" 0,6*5				
	VV		"047" 5,9-0,8+1,6*4+1,6*2				
	VV		"048" 16*2+2,6*5+2*2+1,1				
	VV		"037a" 6,8-0,7+2*5				
	VV		"037b" 6,1-0,7+2*4				
	VV		"037c" 6,1-0,7+2*4				
	VV		"034ab" 0,6*2				
	VV		"035" 0,6				
	VV		"036" 0,6*1				
	VV		Součet				
		D 784	Dokončovací práce - malby a tapety				
25	K	784211103	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2			
	VV		"034" 6,2*2,6				
	VV		"034a" 27,5*2,6				
	VV		"036a" 5,6-0,7*2				
	VV		"046" 14,9*3				
	VV		"047" 5,9*(2,6-1,6)				
	VV		"048" 0				
	VV		"037a" 6,8*(2,6-2)				
	VV		"037b" 6,1*(2,6-2)				
	VV		"037c" 6,1*(2,6-2)				
	VV		-391				
	VV		Součet				
26	K	784351051	Malby antibakteriální s obsahem stříbra v místnostech v do 3,80 m	m2			
	VV		"034b" 12,4*3				
	VV		"035" 24,9*3				
	VV		"036" 23,4*3				
	VV		"037" 19,5*3				
	VV		Součet				

Zhotovitel:

Datum a podpis:

Objednatel:

Datum a podpis:

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: IMPORT - Přemístění proktologické a endoskopické ambulance VV
Změnový list: ZL 08 - VZT

Místo: FNKV - Pavilon H, Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha

Datum: 27.02.2024

Objednatel: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

IČ: 00064173
 DIČ: CZ00064173

Zhotovitel: PHAR SERVICE, a.s.

IČ: 44851057
 DIČ: CZ44851057

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
S IMPORT Přemístění proktologické a endoskopické ambulance VV							
ZL ZL 08 VZT							
D HSV Práce a dodávky HSV							
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
1	K	945412113	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 32 m - pronájem	den			
D PSV Práce a dodávky PSV							
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							
2	K	741330552.1	Dodávka a montáž komunikačního kabelu	m			
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							
21	K	HZS3212	Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení odborný - práce spojené s přistavením plošiny, zabezpečením prostoru a nájezdu, vč. následného zpětné odstavení plošiny atp.	hod			
D 751 Vzduchotechnika							
3	K	751398102.1	Montáž požární klapky do kruhového potrubí bez příruby D přes 100 do 200 mm	kus			
4	M	42971005.1	klapka požární	kus			
5	K	751510013.1	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,07 do 0,13 m2	m2			
VV 124-196 VV Součet							
6	K	751514662	Montáž škrťací klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové s přírubou D přes 100 do 200 mm	kus			
7	M	42981002	klapka kruhová regulační Pz D 125mm	kus			
8	M	42981004	klapka kruhová regulační Pz D 160mm	kus			
9	M	42981312	klapka kruhová regulační Pz D 200mm	kus			
10	K	751581211.1	Požární izolace potrubí protipožárními deskami EI 30	m2			
11	K	751581211.2	D+M propojení zajišťující a řídicí prohazování zařízení tak, aby měly stejné provozní hodiny	kus			
12	K	751614131.1	Montáž regulace ovladače, dotykového ovladače, mechanického ovladače vzduchotechnické jednotky dálkového	kus			
13	M	40565001.1	ovladač dálkový	kus			
14	K	751711113	Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu přes 5 do 6,5 kW	kus			
15	M	42952006.1	jednotka klimatizační vnitřní nástěnná 6,1 kW	kus			
16	K	751721111	Montáž klimatizační jednotky venkovní s jednofázovým napájením do 2 vnitřních jednotek	kus			
17	M	42952015.1	jednotka klimatizační venkovní	kus			
18	K	751792004	Montáž konzol (2 ks) pro uložení klimatizační jednotky na stěnu	kus			
19	M	42990007	kotevní sada pro upevnění konzol pro klimatizační jednotku	sada			
20	M	42990005	konzole pevná nástěnná pro klimatizační jednotku, délka podpěry 420mm, nosnost konzoly 70kg	kus			
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							
22	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	soub			
D VRN9 Ostatní náklady							
23	K	09100300_R1	Dodávka potrubí ALP - náhrada části položky 31	m			
24	K	09100300_R2	Montáž potrubí ALP vč. montážního materiálu	m			

Zhotovitel:

Objednatel:

Datum a podpis:

Datum a podpis:

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: IMPORT - Přemístění proktologické a endoskopické ambulance VV
 Změnový list: ZL 08 - VZT

Místo: FNKV - Pavilon H, Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha

Datum: 27.02.2024

Objednatel: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

IČ: 00064173
 DIČ: CZ00064173

Zhotovitel: PHAR SERVICE, a.s.

IČ: 44851057
 DIČ: CZ44851057

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
S IMPORT Přemístění proktologické a endoskopické ambulance VV ZL ZL 08 VZT D HSV Práce a dodávky HSV D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
1	K	945412113	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 32 m - pronájem	den			
D PSV Práce a dodávky PSV D 741 Elektroinstalace - silnoproud							
2	K	741330552.1	Dodávka a montáž komunikačního kabelu	m			
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							
21	K	HZS3212	Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení odborný - práce spojené s přistavením plošiny, zabezpečením prostoru a nájezdu, vč. následného zpětné odstavení plošiny atp.	hod			
D 751 Vzduchotechnika							
3	K	751398102.1	Montáž požární klapky do kruhového potrubí bez příruby D přes 100 do 200 mm	kus			
4	M	42971005.1	klapka požární	kus			
5	K	751510013.1	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,07 do 0,13 m2	m2			
VV 124-196							
VV Součet							
6	K	751514662	Montáž škrtkic klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové s přírubou D přes 100 do 200 mm	kus			
7	M	42981002	klapka kruhová regulační Pz D 125mm	kus			
8	M	42981004	klapka kruhová regulační Pz D 160mm	kus			
9	M	42981312	klapka kruhová regulační Pz D 200mm	kus			
10	K	751581211.1	Požární izolace potrubí protipožárními deskami EI 30	m2			
11	K	751581211.2	D+M propojení zajišťující a řídicí prohazování zařízení tak, aby měly stejné provozní hodiny	kus			
12	K	751614131.1	Montáž regulace ovladače, dotykového ovladače, mechanického ovladače vzduchotechnické jednotky dálkového	kus			
13	M	40565001.1	ovladač dálkový	kus			
14	K	751711113	Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu přes 5 do 6,5 kW	kus			
15	M	42952006.1	jednotka klimatizační vnitřní nástěnná 6,1 kW	kus			
16	K	751721111	Montáž klimatizační jednotky venkovní s jednofázovým napájením do 2 vnitřních jednotek	kus			
17	M	42952015.1	jednotka klimatizační venkovní	kus			
18	K	751792004	Montáž konzol (2 ks) pro uložení klimatizační jednotky na stěnu	kus			
19	M	42990007	kotevní sada pro upevnění konzol pro klimatizační jednotku	sada			
20	M	42990005	konzole pevná nástěnná pro klimatizační jednotku, délka podpěry 420mm, nosnost konzoly 70kg	kus			
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							
22	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	soub			
D VRN9 Ostatní náklady							
23	K	09100300_R1	Dodávka potrubí ALP - náhrada části položky 31	m			
24	K	09100300_R2	Montáž potrubí ALP vč. montážního materiálu	m			

Zhotovitel:

Objednatel:

Datum a podpis:

Datum a podpis:

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: IMPORT - Přemístění proktologické a endoskopické ambulance VV
Změnový list: ZL 09 - Elektroinstalace

Místo: FNKV - Pavilon H, Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha

Datum: 27.02.2024

Objednatel: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

IČ: 00064173
DIČ: CZ00064173

Zhotovitel: PHAR SERVICE, a.s.

IČ: 44851057
DIČ: CZ44851057

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
S IMPORT Přemístění proktologické a endoskopické ambulance VV ZL ZL 09 Elektroinstalace D D1 Elektroinstalace D 341 Kabely a vodiče							
1	K	741120001	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (např. CY)	m			
2	M	34140826	vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x6mm2	m			
3	M	34140825	vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x4mm2	m			
4	K	741120005	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 25-35 mm2 pod omítku (např. CY)	m			
5	M	34140850	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x25mm2	m			
6	K	741121867	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x10 mm2 (např. CYKY)	m			
7	M	34111167	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x10mm2	m			
8	K	741122011	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 2x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m			
9	M	3411132	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkční schopností při požáru 180min a P60-R třída reakce na oheň B2cas1d0 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-V) 2x1,5mm2	m			
10	M	34111325	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkční schopností při požáru 180min a P60-R třída reakce na oheň B2cas1d0 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-V) 2x2,5mm2	m			
11	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m			
12	M	34111123	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x1,5mm2	m			
VV			180+85				
VV			Součet				
13	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m			
14	M	34111126	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x6mm2	m			
15	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m			
16	M	34111162	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x1,5mm2	m			
17	K	741122034	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x25 až 35 mm2 (např. CYKY)	m			
18	M	34111170	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x25mm2	m			
19	M	34111171	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x35mm2	m			
20	K	741910414	Montáž žlab kovový šířky do 250 mm bez víka	m			
21	M	341 - R - 005	Kabelový žlab drátěný 200/50	m			
VV			40+15				
VV			Součet				
22	K	741910421	Montáž žlab kovový - uzavření vikem	m			
23	M	341 - R - 003	Kabelový žlab celokovový s vikem, 200/60, pro venkovní použití	m			
24	M	341 - R - 004	Kabelový stoupací žebřík celokovový s vikem, 200/60, pro venkovní použití	m			
25	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m			
26	M	34121306	kabel datový bezhalogenový jádro CU plné plášť LSOH (U/UTP), kategorie 5e	m			
D 345 Instalační materiál elektro							
27	K	741 - R - 002	Montáž zásuvky do podlahové krabice	kus			
28	M	345 - R - 003	zásuvka do podlahové krabice jednonásobná chráněná, šroubové svorky	kus			
29	K	741 - R - 002.2	Montáž zapuštěné dvojnásobné pro vyrovnání potenciálu do podlahové krabice	kus			
30	M	345 - R - 003.2	Zásuvka zapuštěná dvojnásobná pro vyrovnání potenciálu do podlahové krabice	kus			
31	K	74110201	Montáž podlahových krabic pro slaboproud do dvojítech podlah	kus			
32	M	34535037	Podlahová krabice 12 modulů, IP66	kus			

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: IMPORT - Přemístění proktologické a endoskopické ambulance VV
 Změnový list: ZL 09 - Elektroinstalace

Místo: FNKV - Pavilon H, Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha

Datum: 27.02.2024

Objednatel: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

IČ: 00064173
 DIČ: CZ00064173

Zhotovitel: PHAR SERVICE, a.s.

IČ: 44851057
 DIČ: CZ44851057

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
S IMPORT Přemístění proktologické a endoskopické ambulance VV ZL ZL 09 Elektroinstalace D D1 Elektroinstalace D 341 Kabely a vodiče							
1	K	741120001	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (např. CY)	m			
2	M	34140826	vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x6mm2	m			
3	M	34140825	vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x4mm2	m			
4	K	741120005	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 25-35 mm2 pod omítku (např. CY)	m			
5	M	34140850	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x2,5mm2	m			
6	K	741121867	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x10 mm2 (např. CYKY)	m			
7	M	34111167	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x10mm2	m			
8	K	741122011	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 2x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m			
9	M	3411132	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkční schopností při požáru 180min a P60-R třída reakce na oheň B2cas1d0 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-V) 2x1,5mm2	m			
10	M	34111325	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkční schopností při požáru 180min a P60-R třída reakce na oheň B2cas1d0 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-V) 2x2,5mm2	m			
11	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m			
12	M	34111123	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x1,5mm2	m			
VV 180+85							
VV Součet							
13	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m			
14	M	34111126	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x6mm2	m			
15	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m			
16	M	34111162	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x1,5mm2	m			
17	K	741122034	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x2,5 až 35 mm2 (např. CYKY)	m			
18	M	34111170	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x2,5mm2	m			
19	M	34111171	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x3,5mm2	m			
20	K	741910414	Montáž žlab kovový šířky do 250 mm bez víka	m			
21	M	341 - R - 005	Kabelový žlab drátěný 200/50	m			
VV 40+15							
VV Součet							
22	K	741910421	Montáž žlab kovový - uzavření víkem	m			
23	M	341 - R - 003	Kabelový žlab celokovový s víkem, 200/60, pro venkovní použití	m			
24	M	341 - R - 004	Kabelový stoupač žebřík celokovový s víkem, 200/60, pro venkovní použití	m			
25	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m			
26	M	34121306	kabel datový bezhalogenový jádro CU plně plášť LSOH (U/UTP), kategorie 5e	m			
D 345 Instalační materiál elektro							
27	K	741 - R - 002	Montáž zásuvky do podlahové krabice	kus			
28	M	345 - R - 003	zásuvka do podlahové krabice jednonásobná chráněná, šroubové svorky	kus			
29	K	741 - R - 002.2	Montáž zapuštěné dvojnásobné pro vyrovnání potenciálu do podlahové krabice	kus			

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
30	M	345 - R - 003.2	Zásuvka zapuštěná dvojnásobná pro vyrovnání potenciálu do podlahové krabice	kus			
31	K	74110201	Montáž podlahových krabic pro slaboproud do dvojitých podlah	kus			
32	M	34535037	Podlahová krabice 12 modulů, IP66	kus			
33	K	741310101	Montáž spínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopólový se zapojením vodičů	kus			
34	M	34535000	spínač kompletní, zápuštěný, jednopólový, řazení 1, šroubové svorky	kus			
35	K	741310122	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 6-střídavý	kus			
36	M	34535007	přepínač střídavý dvojitý kompletní, zápuštěný, řazení 6+6(6+1), šroubové svorky	kus			
37	K	741310126	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 7-křížový se zapojením vodičů	kus			
38	M	34535004	přepínač křížový kompletní, zápuštěný, řazení 7, šroubové svorky	kus			
39	K	741313032	Montáž zásuvka vestavná šroubové připojení 2P se zapojením vodičů	kus			
41	M	34555202	zásuvka zápuštěná jednonásobná chráněná, šroubové svorky	kus			
42	M	34555204	zásuvka zápuštěná jednonásobná, s optickou přepětovou ochranou, šroubové svorky	kus			
43	M	345 - R - 001	zásuvka zápuštěná jednonásobná, s kontrolkou provozu, šroubové svorky	kus			
44	K	742330044	Montáž datové zásuvky 1 až 6 pozic	kus			
45	M	37451155	zásuvka s rámečkem úhlová se záclonkou (neosazená) pro 2 keystone	kus			
D		348	Osvětlení				
46	K	741372062	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus			
47	M	34835000	svítidlo průmyslové přisazené podlouhlé kryt z PH do 3000lm	kus			
	VV		"strojovna VZT" 5				
	VV		Součet				
D		D2	R2.E				
48	K	741 - R - 006_R	Navýšení ceny rozvaděče R2.E - hlavní 2.NP	kus			
49	K	741210405	Montáž hlídače izolačního stavu	kus			
50	M	34535096	hlídač izolačního stavu	kus			
51	K	741310561	Montáž vypínač tří/čtyřpól výkonový pojistkový do 63 A bez zapojení vodičů	kus			
52	M	357 - R - 013	Vypínač třípólový 63A	kus			
53	K	741310562.1	Montáž vypínač tří/čtyřpól výkonový pojistkový do 160 A bez zapojení vodičů	kus			
54	M	357 - R - 013.2.1	Vypínač třípólový 80A	kus			
55	K	741350031	Montáž transformátor jednofázový nn v krytu 1x primár - 1x sekundár do 200 VA se zapojením vodičů	kus			
56	M	742 - R - 015	Transformátor oddělovací pro lékařské účely, 5kVA	kus			
D		D3	R4.1				
57	K	741 - R - 006.1_R	Navýšení ceny rozvaděče R4.1 - hlavní 4.NP strojovna VZT	kus			
D		D4	R2.1				
58	K	741 - R - 006	Montáž rozvaděče zápuštěného	kus			
59	M	357 - R - 012.1.1	Rozvodnice ocelplechová 806/1377/100	kus			
60	K	741310562	Montáž vypínač tří/čtyřpól výkonový pojistkový do 160 A bez zapojení vodičů	kus			
61	M	357 - R - 013.2	Vypínač třípólový 80A	kus			
62	K	741320101	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů	kus			
63	M	35822122	jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA	kus			
64	M	35822123	jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 6 kA	kus			
65	M	35822115	jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA	kus			
66	K	741320161	Montáž jističů třípólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů	kus			
67	M	35822171	jistič 3-pólový 25 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA	kus			
68	M	35822163	jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA	kus			
69	M	35822157	jistič 3-pólový 10 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA	kus			
70	K	741321001	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů	kus			
71	M	357 - R - 014.1	Chránič s jističem 16B-1N-0,03A, Typ B	kus			
72	M	357 - R - 014.3	Chránič proudový 2pólový 25/2/0,03, 25A	kus			
73	K	741322021	Montáž svodiče bleskových proudů nn typ 1 čtyřpólových impulzní proud do 35 kA se zapojením vodičů	kus			
74	M	357 - R - 014	Svodič přepětí třídy B+C	kus			
D		D5	Doplnění do RH-H/1(2)				
75	K	741320161	Montáž jističů třípólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů	kus			
76	M	35822171.1	jistič 3-pólový 25 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA	kus			
77	K	741320171	Montáž jističů třípólových nn do 63 A bez krytu se zapojením vodičů	kus			
78	M	35822177	jistič 3-pólový 40 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA	kus			

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
79	M	35822404	jistič 3-pólový 32 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus			
80	M	35822181	jistič 3-pólový 50 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus			
81	M	35822186	jistič 3-pólový 63 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus			
D D7 Doplnění do RACK							
82	K	742330024	Montáž patch panelu 24 portů	kus			
83	M	37451100	patch panel Cat5E PCB 1U 24 portů 19" I UTP	kus			
84	K	742330101	Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu	kus			
D PSV Práce a dodávky PSV							
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							
85	K	741312501	Montáž odpínače výkonového pojistkového do 500 V do 160 A bez zapojení vodičů	kus			
86	M	1030026757	EATON 150687 Z-SLS/CEK40/3 Pojistkový odpínač pro válcové pojistky D01,D02, 40A, 3-pól	kus			
87	K	741320181	Montáž jističů třípólových nn do 125 A bez krytu se zapojením vodičů	kus			
88	M	35822193	jistič 3-pólový 80 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus			
D 742 Elektroinstalace - slaboproud							
89	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m			
90	M	34121300	kabel koaxiální stíněný 1xAl a opletením z CuSn drátků 48x0,12mm2, plášť PVC bílý, jádro CU pr. 1mm	m			
VV 83 * 1,2 " Přepočtené koeficientem množství							
91	K	742210231	Montáž přídržného magnetu s tlačítkem	kus			
92	M	59081309	magnet přídržný, 49 kg, univerzální s tlačítkem, bez kotvy	kus			
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							
93	K	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod			
VV "Demontážní práce elektroinstalace vč. odpojení a likvidace strojovna VZT"							
VV 17							
VV Součet							

Zhotovitel:

Datum a podpis:

Objednatel:

Datum a podpis:

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: IMPORT - Přemístění proktologické a endoskopické ambulance VV
Změnový list: ZL 10 - VRN

Místo: FNKV - Pavilon H, Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha

Datum: 27.02.2024

Objednatel: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

IČ: 00064173
DIČ: CZ00064173

Zhotovitel: PHAR SERVICE, a.s.

IČ: 44851057
DIČ: CZ44851057

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
S IMPORT Přemístění proktologické a endoskopické ambulance VV							
ZL ZL 10 VRN							
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							
D VRN3 Zařízení staveniště							
1	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl			
2	K	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl			
D VRN4 Inženýrská činnost							
3	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl			
D VRN6 Územní vlivy							
4	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl			
D VRN7 Provozní vlivy							
5	K	070001000	Provozní vlivy	kpl			
D VRN9 Ostatní náklady							
6	K	091003001	Náklady spojené se ztíženými podmínkami provádění stavby	kpl			

Zhotovitel:

Datum a podpis:

Objednatel:

Datum a podpis:

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: IMPORT - Přemístění proktologické a endoskopické ambulance VV
Změnový list: ZL 10 - VRN

Místo: FNKV - Pavilon H, Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha

Datum: 27.02.2024

Objednatel: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

IČ: 00064173
DIČ: CZ00064173

Zhotovitel: PHAR SERVICE, a.s.

IČ: 44851057
DIČ: CZ44851057

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
S IMPORT Přemístění proktologické a endoskopické ambulance VV							
ZL ZL 10 VRN							
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							
D VRN3 Zařízení staveniště							
1	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl			
2	K	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl			
D VRN4 Inženýrská činnost							
3	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl			
D VRN6 Územní vlivy							
4	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl			
D VRN7 Provozní vlivy							
5	K	070001000	Provozní vlivy	kpl			
D VRN9 Ostatní náklady							
6	K	091003001	Náklady spojené se ztíženými podmínkami provádění stavby	kpl			

Zhotovitel:

Objednatel:

Datum a podpis:

Datum a podpis: