

SMLOUVA O DÍLO

č. 6440-0006-2024-017

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
 IČO: 60162694
 Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
 Číslo účtu: 404881/0710
 Za kterou jedná: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí OdP Praha,

- ve věcech technických:

- ve věcech BOZP na staveništi:

Fax:

E-mail:

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Provozní středisko 0006 Praha, Pilotů 217/12, 161 00 Praha 6 Ruzyně
 dále také jen „objednatel“ na straně jedné
 a

2. STATUS stavební a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, pod sp.zn.: B478

Sídlo: Nádražní 998, 396 01 Humpolec

IČO: 466 79 120

DIČ: CZ46679120

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 213950130/0300

Zastoupená: František Kubů, předseda představenstva

Jiří Kos, člen představenstva

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: František Kubů, předseda představenstva, Jiří Kos, člen představenstva,
 tel: 777 755 204

- ve věcech technických: Jiří Kos, člen představenstva,

Fax: ...

E-mail:

Datová schránka: i9zsmma

Adresa pro doručování: STATUS stavební a.s., Nádražní 998, 396 01 Humpolec
 dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

Článek 1 Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je provedení opravy budovy v areálu Kasárna 17. listopadu Ruzyně s cílem zajištění řádného stavebně technického stavu budovy.

Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „PS 0006 - „Stavební opravy“, kterým se rozumí souhrn následujících plnění:
 - 2.1.1. Realizace dodávek a prací souvisejících s provedením výše uvedeného díla, které jsou nutné k provedení díla, včetně zajištění ekologické likvidace vzniklých odpadů v souladu s platnými právními předpisy.
 - 2.1.2. Provedení všech potřebných zkoušek ověřujících řádné provedení díla, prokazující bezpečný provoz a funkčnost díla včetně předání všech dokladů.
 - 2.1.3. **Zpracování časového harmonogramu prací** - zhotovitel je povinen předat objednateli harmonogram do 5 pracovních dnů po převzetí staveniště. Harmonogram bude v souladu s položkami cenové nabídky (příloha č. 2 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně změnit.
- 2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v zadání výběrového řízení „PS 0006 – Stavební opravy“, s.č. **N006/24/V00003042**, v příloze č. 1 - Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky, která je nedílnou součástí této smlouvy.
- 2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné k řádnému dokončení díla. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které mu předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
 - a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky;
 - b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, které by překážely řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
 - c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané dokumentace nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
 - d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla;
 - e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.
 Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.
- 2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy, řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
- 2.6. Zhotovitel se dále zavazuje provést **případné další dodatečné práce**, které jsou nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena, vyvstala až v průběhu plnění díla a nebylo možné je při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále jen „vícepráce“).

- 2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v předmětu díla a cenové nabídky nejsou nutné k řádnému provedení díla, (dále jen „méněpráce“), musí být přesně specifikovány zápisem ve stavebním deníku (tzn., že jejich obsah musí být jednoznačně vymezen). Neprovedení méněprací může být učiněno až po rozhodnutí a odsouhlasení zástupcem objednatele ve věcech technických a po uzavření dodatku k této smlouvě.

Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

3.478.533,33 bez DPH

4.209.025,33 Kč s DPH

(Slovy: Čtyřimilionydvěstědevěttisícovacpět 33/100 korun českých).

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 730.492,-Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 4.209.025,33Kč.
- 3.2.1. Smluvní strany si sjednávají, že legislativní změna zákonné sazby DPH je pro ně závazná a nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě.
- 3.2.2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel, který v době uzavření smlouvy není plátcem DPH, ale v průběhu plnění této smlouvy se stane plátcem DPH, je oprávněn objednateli účtovat pouze cenu, kterou uvedl v cenové nabídce, a to bez nároku navýšení smluvní ceny o DPH.
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy, kdy jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v cenové nabídce v příloze č. 2 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány ani fakturovány.
- 3.5. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.
- 3.6. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že bude nezbytný k naplnění účelu a předmětu této smlouvy.
- 3.7. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
- a) v případě položky obsažené v cenové nabídce bude použita jednotková cena z cenové nabídky, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací;
 - b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4 Čas a místo plnění

- 4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si

v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.

Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedené v záhlaví smlouvy.

- 4.2. Termín zahájení plnění: do 5 pracovních dnů od účinnosti smlouvy.
- 4.3. Termín pro ukončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: nejpozději **do 90 pracovních dnů** od účinnosti smlouvy. Tento termín lze prodloužit pouze na základě uzavřeného dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, tj. po přechodnou dobu bránily v provádění díla a vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.
- 4.4. Objednatel zpřístupní místo plnění v pracovní dny Po - Pá 07:00 – do 15:30 hod., soboty, neděle a státní svátky pouze po dohodě s velitelem vojenského objektu.
- 4.5. Místem plnění je areál ve správě PS 0006 Praha
 - vojenský objekt: CE: 00-06-45 – Kasárna 17. listopadu Ruzyně
 - stavební objekt: I.č. 036 – budova štábu v k.ú. Ruzyně, obec Praha, poz, č, 1807/1, zapsáno na LV č. 11 vedeném u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha.

Článek 5 Podmínky provádění díla

- 5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce k:
 - a) předání staveniště;
 - b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
 - c) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ;
 - d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek;
 - e) převzetí dokončeného díla
 osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- 5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
- 5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.
- 5.4. Funkci technika ve věcech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) vykonává za objednatele kontaktní osoba objednatele ve věcech BOZP.
- 5.4.1. Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
 - a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi převzatém zhotovitelem díla a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;
 - b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;
 - c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště;
 - d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
 - e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
- 5.4.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat technika ve věcech BOZP o pracovních technologických postupech, které pro realizaci zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění. Zhotovitel díla bude provádět na pokyn technika ve věcech BOZP na stavbě veškerá opatření z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č.

591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Náklady zhotovitele díla na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., jsou zahrnuty v celkové ceně díla. V případě zjištění ze strany Státního úřadu inspekce práce, místně příslušného oblastního inspektorátu práce, že byla na stavbě provedena nedostatečná opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bude-li objednateli udělena pokuta, bude tato pokuta brána jako škoda způsobená objednateli ze strany zhotovitele a zhotovitel uhradí objednateli částku stejné výše jako je pokuta.

- 5.4.3. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
- 5.5. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací v areálu objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
- 5.6. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém staveništi a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.
- 5.7. Převzetím staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbu dotčených prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.
- 5.8. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště do ukončení prací, do kterého bude pravidelně zapisovat všechny skutečnosti důležité pro vedení díla, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, provedení a výsledky zkoušek a měření, svolání kontrolního dne, výsledky z kontrolního dne, odstranění vad a nedodělků zjištěných při kontrolní prohlídce, záznamy o mimořádných událostech, vyklizení staveniště. Záznamy ve stavebním deníku musí obsahovat údaje o všech skutečnostech, které mají vliv na provádění díla tak, aby zachycovaly reálný průběh prací. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování dodatků smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební deník na staveništi trvale přístupný všem oprávněným osobám, kdy musí obsahovat originální listy, které musí být očíslovány a potřebné množství kopií pro oddělení dalším osobám, které svým podpisem prokazují oprávnění k výkonu této činnosti. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.
- 5.9. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.
- 5.10. Objednatel je prostřednictvím osoby ve věcech technických oprávněn průběžně kontrolovat kvalitu prováděných prací a kvalitu dodávek. Při nedodržení kvality je objednatel prostřednictvím osoby ve věcech technických oprávněn přerušit realizaci nekvalitně prováděných prací s odůvodněním, kdy zápisem do stavebního deníku uvede důvod přerušení a počátek lhůty přerušení prováděných prací. Zhotovitel prostřednictvím osoby pro věci technické je k tomuto zápisu o přerušení prací povinen připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Ukončení přerušení prací musí být odsouhlaseno zástupci objednatele i zhotovitele pro věci technické a uvedeno ve stavebním deníku, a to až po zjednání nápravy vadného plnění. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušением provádění díla.
- 5.11. Zhotovitel je prostřednictvím osoby pro věci technické oprávněn přerušit provádění prací pouze v nezbytném rozsahu, a to v případě nepředvídatelných překážek (např. zjištěné vady

v dokumentaci, rozpory ve výkazu výměr, nevhodností věci nebo příkazu atd.), které brání zhotoviteli pokračovat v řádném provádění díla. Tuto skutečnost bezprostředně (tj. ihned po zjištění) oznámí písemně (formou e-mailové zprávy) osobě objednatele ve věcech technických a o přerušení prací provede zápis do stavebního deníku, avšak není oprávněn pozastavit provádění díla bez souhlasu objednatele. Osoba objednatele ve věcech technických posoudí odůvodnění přerušení prací a do stavebního deníku připojí své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Pokud se nevhodnost týká pouze části díla, tak je zhotovitel povinen pokračovat v provádění činnosti, jichž se nevhodnost netýká. Bez splnění těchto náležitostí a písemného souhlasu zástupce objednatele je přerušení prací nedůvodné a neplatné. Ukončení přerušení prací musí být odsouhlaseno zástupci objednatele i zhotovitele pro věci technické a uvedeno ve stavebním deníku.

- 5.12.** V případě, že dojde k prodloužení s plněním díla z důvodů uvedených v čl. 5.11. této smlouvy nebo neočekávaných okolností (vyšší moci), které nastaly bez zavinění některého z účastníků smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2) OZ, má zhotovitel právo na prodloužení termínu plnění díla o stejný počet dní trvání těchto okolností.
- 5.13.** Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje vlastní náklady zhotovitele
- 5.14.** Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště (zajištění proti krádeži, za jeho střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
- 5.15.** Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 5.16.** Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 5.17.** Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
- 5.18.** Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2023), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.
- 5.19.** Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 5.20.** Při provádění díla zhotovitel:
- zajistí ochranu stávajících stavebních prvků stavby (např. vnitřních parapetů) tak, aby nedošlo k jejich poškození;
 - provede po dokončení stavebních prací konečný úklid tak, aby byly prostory připraveny k užívání.

Článek 6 Nakládání s odpady

- 6.1. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle odst. 6.2.**

smlouvy) - **je zhotovitel**. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozborů v souladu s platnou právní úpravou.

- 6.2.** Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele**. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho roztrídění dle pokynů osoby objednatele ve věcech technických, a uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele (Provozního střediska 0006 Prah) pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště, případně ve stavebním deníku.

Článek 7 Podmínky předání díla

- 7.1.** Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději 3 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně (formou e-mailové zprávy) datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně dokladů uvedených v čl. 7.1.1. této smlouvy. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
- 7.1.1.** K přejímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady v českém jazyce:
- atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, záruční listy, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů;
 - zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, ověřujících řádné provedení díla dle platných právních a technických norem, a požadavků této smlouvy;
 - doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla;
 - originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv na jeho kvalitu;
 - další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla a o nichž bude učiněn záznam do stavebního deníku.
- 7.2.** Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce díla.
- Po provedené prohlídce bude dílo:
- a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
 - b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinelých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla a jeho užívání podstatným způsobem neomezuje, zjištěné vady budou odstraněny nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předání, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, nebo
 - c) objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad a vyjádření obou smluvních stran.
- 7.3.** Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8 Platební a fakturační podmínky

- 8.1.** Cena díla bude zaplacená jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla, tj. po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Zhotovitel fakturu doručí objednateli nejpozději do 15 dnů následujících po dni zdanitelného plnění, a to elektronicky do datové schránky ID: **ukbwexd** - Fakturace (Ministerstvo obrany), popř. na e-mailovou adresu: [REDACTED] s fakturou na prvním místě. Faktura případně její přílohy musí být v jednom z následujících formátů ISDOC; PDF/A; UBL 2.1 ISO/IEC; UN/CEFACT CII. Jedna elektronická zpráva může mít max. velikost 20 MB a bude obsahovat vždy pouze jednu fakturu s příslušnými přílohami, a to včetně identifikačních údajů: **NS 644000, AP 91, č. SML: 6440-0006-2024-017**. Nebude-li možné ji odeslat z technických důvodů jen jednou datovou zprávou, informuje o tom zhotovitel objednatele.
- 8.2.** Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- a) označení „faktura - daňový doklad“;
 - b) evidenční číslo daňového dokladu;
 - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
 - e) IČO, DIČ smluvních stran;
 - f) předmět dodávky a název díla;
 - g) den vystavení faktury a datum splatnosti (30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
 - h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
 - i) cenu bez DPH, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.
- 8.3.** K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 8.4.** Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
- 8.5.** Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem připsání fakturované částky na účet zhotovitele.
- 8.6.** Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 8.7.** Pokud budou u zhotovitele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba zhotoviteli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena objednatelem na účet správce daně místně příslušného zhotovitele. Zhotovitel obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.
- 8.8.** Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 8.9.** Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
- 8.10.** Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplacené pohledávky.

Článek 9 Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu plnění díla objednatel.
- 9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.
- 9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.
- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.
- 9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno **pojištění odpovědnosti** za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 13 500 000,- Kč. Smlouvu o pojištění (úředně ověřenou kopii) je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 dnů od účinnosti této smlouvy.

Článek 10

Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 24 měsíců od předání a převzetí dokončeného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ.
- 10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
- 10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady a zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto vynaložené náklady ve lhůtě do 15 dnů ode dne jejich vyúčtování.
- 10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
- 10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

Článek 11

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení plnění stavebních prací sjednaný v čl. 4.1. a čl. 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 22 000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1.3. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý započatý den prodlení.
- 11.3. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 22 000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b),

- uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 22 000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení a za každou vadu zvlášť.
- 11.5.** V případě prodlení s předložením pojistné smlouvy specifikované v čl. 9.6. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 22 000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.6.** V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.16. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat pracovník zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 897 000,- Kč.
- 11.7.** V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady (dále jen BOZP), zhotovitelem na převzatém staveništi, je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.
- 11.8.** V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč.
- 11.9.** V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
- 11.10.** V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.
- 11.12.** Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 11.13.** Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 11.14.** Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 Zvláštní ujednání

- 12.1.** Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
- a) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.
 - b) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 pracovní dny před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do

- vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.
- d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.
- 12.2.** Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 **Zánik závazků**

- 13.1.** Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas;
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
 - d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;
 - e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
- 13.2.** Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3.** Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:
- a) prodlení se zahájením díla déle než 5 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele;
 - b) prodlení s dokončením díla déle než 10 kalendářních dnů; pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči schválenému časovému harmonogramu prací, na dobu delší než 5 kalendářních dnů;
 - c) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
 - d) provádění díla v rozporu s touto smlouvou;
 - e) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
 - f) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do stavebního deníku a v termínu stanoveném ve stavebním deníku;
 - g) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.6.** Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.
- 13.7.** Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.

- 13.8.** Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „díličí konečnou fakturu“;
 - zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „díličímu předání díla“, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;
 - smluvní strana, která důvodně odstoupí od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 **Závěrečná ujednání**

- 14.1.** Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
- 14.2.** Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 14.3.** Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno prostřednictvím datové schránky tak, že písemnost se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenu nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.
- 14.4.** Smluvní strany se dohodly, že podle ustanovení čl. 6 Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), budou zpracovávat osobní údaje a udělují souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které jsou nezbytné pro realizaci této smlouvy a splnění právních povinností pro naplnění smlouvy.
- 14.5.** Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu tohoto zákona.
- 14.6.** Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsaných oběma smluvními stranami.
- 14.7.** Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 14.8.** Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 14.9.** Tato smlouva o 13 listech je vyhotovena pouze v elektronické podobě.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Uprášení podmínek realizace veřejné zakázky - počet listů: 10

Příloha č. 2: Cenová nabídka - počet listů: 26

Příloha č. 3: BOZP - počet listů: 3

Příloha č. 4: Čestné prohlášení - počet listů: 1

V Humpolci dne

za zhotovitele

František Kubů
Předseda představenstva

František Kubů
Digitálně podepsal
František Kubů
Datum: 2024.02.26
12:56:43 +01'00'

Jiří Kos
Člen představenstva

Jiří Kos
Digitálně podepsal
Jiří Kos
Datum: 2024.02.26
12:57:18 +01'00'

Ing.
Zdenko Pohranc
Digitálně podepsal Ing.
Zdenko Pohranc
Datum:
2024.03.04
12:05:12 +01'00'

Praze dne.....

za objednatele

Ing. Zdenko Pohranc
Vedoucí oddělení provozu Praha
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky

Název zakázky: " PS 0006 – Stavební opravy“

Místo plnění: areál Kasárna 17. listopadu Ruzyně

Předmět a vymezení zakázky:

Stavební opravy a opravy elektro silnoproudu a TZI vnitřních prostor objektu č. 036 - budova štábu;

Realizace zakázky mimo jiné zahrnuje:

1NP - místnost č. 1 - kancelář

- vystěhování a nastěhování nábytku a vnitřního zařízení
- demontáž a likvidace dřevěného obložení stěn
- oprava vnitřních omítek v plném rozsahu včetně stropu
- oprava vnitřních maleb
- oprava - výměna 2 oken + vnitřních parapetů, oprava ostění, napraží a podkladů parapetů
- oprava - výměnou horizontálních lamelových vnitřních žaluzií oken
- oprava povlakové podlahy PVC včetně vyrovnání podkladní vrstvy (odstranění starého PVC, stěrka podlahy samonivelační hmotou, nalepení nového PVC včetně soklíkových rohů)
- oprava nátěrů těles a rozvodů ÚT
- oprava nátěru ocelových zárubní
- oprava - výměna dveří včetně kování, vložky a zámku
- oprava osvětlení (3x 2 trubicové zářivky, přisazené)
- oprava - výměna dveřního prahu

1NP - místnost č. 2 - kancelář

- vystěhování a nastěhování nábytku a vnitřního zařízení
- opravy vnitřních omítek v plném rozsahu včetně stropu
- oprava vnitřních maleb
- oprava - výměna 2 oken + vnitřních parapetů, oprava ostění, napraží a podkladů parapetů
- oprava - výměnou horizontálních lamelových vnitřních žaluzií oken
- oprava povlakové podlahy PVC včetně vyrovnání a zpevnění podkladní vrstvy (odstranění starého PVC, stěrka podlahy samonivelační hmotou, nalepení nového PVC vč. soklíkových rohů)
- oprava nátěrů těles a rozvodů ÚT
- oprava nátěru ocelových zárubní (vstupní)
- oprava - výměna dveřního prahu

1NP - místnost č. 3 – kancelář

- vystěhování a nastěhování nábytku a vnitřního zařízení
- oprava - výměna 2 oken + vnitřních parapetů, oprava ostění, napraží a podkladů parapetů
- oprava - výměnou horizontálních lamelových žaluzií oken
- oprava povlakové podlahy PVC včetně vyrovnání a zpevnění podkladní vrstvy (odstranění starého PVC, stěrka podlahy samonivelační hmotou, nalepení nového PVC vč. rohových soklíků)
- oprava omítek v plném rozsahu včetně stropu
- oprava vnitřních maleb
- oprava nátěrů těles a rozvodů ÚT
- oprava nátěrů ocelových zárubní
- oprava – výměna dveřního prahu

- oprava - výměna dveří včetně kování a zámku

1NP - místnost č. 4 - kancelář

- oprava - výměna 1 okna + vnitřního parapetu, oprava ostění, napraží a podkladů parapetů
- oprava vnitřních horizontálních lamelových žaluzií oken

1NP - místnost č. 6 - kancelář

- oprava - výměna 1 okna + vnitřního parapetu, oprava ostění, napraží a podkladů parapetů
- oprava vnitřních horizontálních lamelových žaluzií oken

1 NP - místnost č. 7 - kancelář

- oprava - výměna 1 okna + vnitřního parapetu, oprava ostění, napraží a podkladů parapetů
- oprava vnitřních horizontálních lamelových žaluzií oken

1 NP - místnost č. 8 - kancelář

- oprava - výměna 2 oken + vnitřních parapetů, oprava ostění, napraží a podkladů parapetů
- oprava vnitřních horizontálních lamelových žaluzií oken

1 NP - místnost č. 9 - kancelář

- vystěhování a nastěhování nábytku a vnitřního zařízení
- výměna 1 okna + vnitřního parapetu, oprava ostění, napraží a podkladů parapetů
- oprava vnitřních horizontálních lamelových žaluzií oken
- oprava skladby podlahové konstrukce včetně povlakové krytiny PVC
- oprava – výměna dveřního prahu

1 NP - místnost č. 10 - kancelář

- vystěhování a nastěhování nábytku a vnitřního zařízení
- oprava omítek v plném rozsahu včetně stropu
- oprava vnitřních maleb
- oprava povlakové podlahy PVC včetně vyrovnání a zpevnění podkladní vrstvy (odstranění původního PVC, stěrka podlahy samonivelační hmotou, instalace nové podlahové krytiny PVC)
- vystěhování a nastěhování trezoru v místnosti
- oprava - výměna 1 ks okna + vnitřního parapetu, oprava ostění, napraží a podkladů parapetů
- oprava vnitřních lamelových horizontálních žaluzií oken
- oprava nátěrů těles a rozvodů ÚT
- oprava – výměna dveřního prahu

1NP - místnost č. 11 - kancelář

- vystěhování a nastěhování nábytku a vnitřního zařízení
- oprava omítek v plném rozsahu včetně stropu
- oprava vnitřních maleb
- oprava povlakové podlahy PVC včetně vyrovnání a zpevnění podkladní vrstvy (odstranění původního PVC, stěrka podlahy samonivelační hmotou, instalace nové podlahové krytiny PVC)
- oprava - výměna 2 ks oken + vnitřních parapetů, oprava ostění, napraží a podkladů parapetů
- oprava vnitřních lamelových horizontálních žaluzií oken
- oprava nátěrů těles a rozvodů ÚT
- oprava – výměnou dveřního prahu

1 NP - místnost č. 12 - kancelář

- vystěhování a nastěhování nábytku a vnitřního zařízení
- oprava omítek v plném rozsahu včetně stropu
- oprava vnitřních maleb
- oprava - výměna 1 ks okna + vnitřního parapetu, oprava ostění, napraží a podkladů parapetů
- oprava vnitřních horizontálních lamelových žaluzií oken
- oprava nátěrů těles a rozvodů ÚT
- oprava – výměna dveřního prahu

1 NP - místnost č. 13 - kancelář

- vystěhování a nastěhování nábytku a vnitřního zařízení
- oprava omítek v plném rozsahu včetně stropu
- oprava vnitřních maleb
- oprava - výměna 1 ks okna + vnitřního parapetu, oprava ostění, napraží a podkladů parapetů
- oprava vnitřních horizontálních lamelových žaluzií oken
- oprava nátěrů těles a rozvodů ÚT
- oprava – výměna dveřního prahu

1 NP - místnost č. 14 - kancelář

- vystěhování a nastěhování nábytku a vnitřního zařízení
- oprava - výměna 1 ks okna + vnitřního parapetu, oprava ostění, napraží a podkladů parapetů
- oprava vnitřních horizontálních lamelových žaluzií oken
- oprava vnitřních omítek (lokální – praskliny)
- oprava vnitřních maleb

1 NP - místnost č. 15 - kancelář

- oprava - výměna 1 okna + vnitřního parapetu, oprava ostění, napraží a podkladů parapetů

1NP - místnost č. 16 - kancelář

- vystěhování a nastěhování nábytku a vnitřního zařízení
- výměna 1 okna + vnitřního parapetu, oprava ostění, napraží a podkladů parapetů
- oprava vnitřních horizontálních lamelových žaluzií oken
- oprava vnitřních omítek (lokální – praskliny)
- oprava vnitřních maleb

1NP - místnost č. 17 - kancelář

- oprava - výměna 1 ks okna + vnitřního parapetu, oprava ostění, napraží a podkladů parapetů
- oprava vnitřních horizontálních lamelových žaluzií oken
- oprava osvětlení – zářivkové 4 trubcové – 1 ks (přisazené)

1NP - místnost č. 18 - kancelář

- oprava - výměna 2 ks oken + vnitřních parapetů, oprava ostění, napraží a podkladů parapetů
- oprava vnitřních horizontálních lamelových žaluzií oken

1NP - místnost č. 19 - kancelář

- oprava - výměna 2 ks oken + vnitřních parapetů, oprava ostění, napraží a podkladů parapetů
- oprava vnitřních horizontálních lamelových žaluzií oken

1NP - místnost č. 20 - kancelář

- oprava - výměna 2 ks oken + vnitřních parapetů, oprava ostění, napraží a podkladů parapetů
- oprava vnitřních horizontálních lamelových žaluzií oken

1NP - místnost č. 21 - kancelář

- oprava výměna 2 ks oken + vnitřních parapetů, oprava ostění, napraží a podkladů parapetů
- oprava vnitřních horizontálních lamelových žaluzií oken

1NP - místnost č. 22 - učebna

- vystěhování a nastěhování nábytku a vnitřního zařízení
- úplná demontáž a likvidace dřevěného obložení stěn
- oprava vnitřních vertikálních lamelových žaluzií
- opravy vnitřních omítek v plném rozsahu (tmel + arm. síť)
- oprava vnitřních maleb
- oprava stropu – minerálního podhledu včetně zabudovaného osvětlení

- oprava „pódia - stupínku“ – nová dřevěná konstrukce s PVC
- oprava elektroinstalace
- oprava podlahové povlakové krytiny PVC včetně vyrovnání podkladní vrstvy (stěrka podlahy samonivelační hmotou + povlaková krytina PVC)
- oprava - výměna vstupních dveří včetně zámku, vložky a kování,
- oprava nátěru ocelové dveřní zárubně,
- oprava – výměna dveřního prahu

1NP - místnost č. 56 - kancelář

- oprava - výměna 1 okna + vnitřního parapetu, oprava ostění, napraží a podkladů parapetů
- oprava vnitřních horizontálních lamelových žaluzií oken

1NP - místnost č. 30 - kancelář

- vystěhování a nastěhování nábytku a vnitřního zařízení
- oprava podlahové povlakové krytiny – koberce včetně vyrovnání podkladní vrstvy, (odstranění starého koberce, stěrka podlahy samonivelační hmotou, montáž nového koberce vč. soklu)
- oprava omítek v plném rozsahu včetně stropu
- oprava vnitřních maleb
- oprava závěsného osvětlení
- oprava vnitřních vertikálních lamelových žaluzií

1NP - místnost č. 31 - kancelář

- vystěhování a nastěhování nábytku a vnitřního zařízení
- oprava podlahové povlakové krytiny – koberce včetně vyrovnání podkladní vrstvy, (odstranění starého koberce, stěrka podlahy samonivelační hmotou, nalepení nového koberce vč. soklu)
- oprava omítek v plném rozsahu
- oprava vnitřních maleb
- oprava - výměna 2 ks přisazených osvětlovacích těles

1NP - místnost č. 32 - kuchyňka

- oprava omítek v plném rozsahu včetně stropu
- oprava vnitřních maleb
- oprava elektroinstalace (nefunkční zásuvky)
- demontáž a likvidace vertikálních žaluzií
- oprava vedení kabeláže od jističů do místnosti (5x dvouzásuvka)

1NP - místnost č. 40 (chodba I, II, III)

- oškrábání linkrusty, oprava omítek v plném rozsahu včetně stropu (lepidlo + arm. síť)
- oprava vnitřních maleb
- v celé chodbě osekát dlaždicový sokl
- zazdění všech komínových dvířek a výklenků
- demontáž izolace rozvodu ÚT – provedení nátěru vč. dodání nového tělesa (1ks)
- oprava - výměna podlahové krytiny PVC – zátěžové linoleum (odstín dle uživatele), oprava nerovností samonivelační stěrkou stěrkou chodba III
- oprava bezpečnostního značení na všech schodech chodba II
- oprava stropního podhledu z minerálních desek chodby I, II, III
- oprava instalovaného osvětlení v podhledech chodby I, II, III
- oprava nátěrů jednotlivých ocelových zárubní vstupních dveří - chodby I, II, III
- oprava - výměnu dveřních prahů - chodby I, II, III
- oprava štítků s označením kanceláří – 40 ks
- oprava nouzového osvětlení – 12 ks (7x chodba, 5x WC a umývárny),
- oprava nouzového osvětlení na chodbě III v pravém křídle (posun světel pod minerální podhled)
- při provádění prací zhotovení dvou bednění z OSB desek na určených úsecích chodeb – zamezení úniku prachu a hluku, oddělení staveniště
- pravé a levé křídlo budovy – chodba I, II - oprava francouzského okna

- oprava venkovních schodů ve štítech pravého a levého křídla

1NP - místnost č. 36 - zádveří – vchod do budovy

- demontáž a likvidace kamenného obložení stěn
- oprava vnitřních omítek v celém rozsahu (lepidlo + arm. síť),
- oprava vnitřních maleb
- výklenek – demontáž předstěny, přízdívka ve svislé ploše výklenku
- v rámci těchto oprav FIDES musí demontovat a následně namontovat úložnu klíčů – zakomponovat práce do rozpočtu
- oprava minerálního podhledu
- oprava osvětlení v pohledu
- oprava podlahové krytiny (PVC) včetně schodů, na schody instalovat bezpečnostní značení
- oprava vstupní samočisticí zóny – čistící koberec
- oprava okna ke strážní službě (plastové trojdílné, posuvné, včetně vnitřního a vnějšího parapetu)
- oprava nátěru mříže na vstupu do chodby

1NP - místnost č. 53 - kancelář

- opravy vnitřních omítek v plném rozsahu včetně stropu (lepidlo+arm.síť),
- oprava vnitřních maleb
- oprava stropního závěsného osvětlení
- oprava podlahové krytiny PVC včetně vyrovnání podkladní vrstvy (odstranění starého koberce, stěrka podlahy samonivelační hmotou, položení PVC vč. rohových soklíků)

1NP - místnost č. 41 - kancelář

- úplná demontáž a likvidace dřevěného obložení stěn
- opravy vnitřních omítek v plném rozsahu,
- oprava vnitřních maleb
- oprava stropu – minerálního podhledu vč. instalovaného osvětlení
- oprava elektroinstalace (nefunkční podlahové zásuvky), realizovat kanál do podlahy se zásuvkami
- oprava podlahy, stěrka a instalace zátěžového koberce vč. soklu
- oprava podlahových zásuvek v určených místech 5 x 4 zásuvka
- oprava vertikálních žaluzií
- oprava nátěru těles a rozvodů ÚT
- oprava - výměnou vstupních dveří včetně kování, vložky a zámku (kování, vložka a zámek bezpečnostní)

1NP - místnost č. 42 - kancelář

- oprava vnitřních omítek v plném rozsahu včetně stropu
- oprava vnitřních maleb
- oprava skladby podlahy – (v místnosti vzlíná podlaha, vlhkost),
- oprava povlakové krytiny PVC včetně vyrovnání podkladu (odstranění starého PVC, stěrka podlahy samonivelační hmotou, položení PVC)
- oprava - výměna dveří včetně kování a zámku

1NP - místnost č. 43 - kancelář

- oprava vnitřních omítek v plném rozsahu včetně stropu (lepidlo + arm.síť)
- oprava vnitřních maleb
- oprava skladby podlahy (v místnosti vzlíná podlaha, vlhkost)
- oprava podlahové krytiny koberce včetně vyrovnání podkladu
- oprava stropního závěsného osvětlení
- oprava - výměna dveří vč. kování, vložky a zámku (kování, vložka a zámek bezpečnostní)
- oprava dveřního prahu
- oprava vertikálních žaluzií
- oprava nátěru těles a rozvodů ÚT

1NP - místnost č. 44 - kancelář

- oprava podlahové krytiny koberce včetně vyrovnání podkladu (stěrka podlahy samonivelační hmotou, položení koberce vč. soklu)
- oprava vnitřních omítek v plném rozsahu včetně stropu
- oprava vnitřních maleb
- oprava stropního závěsného osvětlení
- oprava vložky v zámku (bezpečnostní)

1NP - místnost č. 52 - kancelář

- oprava vnitřních omítek v plném rozsahu včetně stropu
- oprava vnitřních maleb
- oprava podlahové krytiny včetně vyrovnání podkladu (odstranění starého PVC, stěrka podlahy samonivelační hmotou, položení PVC vč. rohových soklíků)
- oprava nátěru těles a rozvodů ÚT
- oprava nátěru ocelových dveřních zárubní
- oprava – výměna dveřního prahu

1NP - místnost č. 52 a - kancelář

- oprava vnitřních omítek v plném rozsahu včetně stropu
- oprava vnitřních maleb
- oprava podlahové krytiny včetně vyrovnání (odstranění starého PVC, stěrka podlahy samonivelační hmotou, položení PVC vč. rohových soklíků)
- oprava nátěrů těles a rozvodů ÚT
- oprava nátěru ocelových dveřních zárubní
- oprava – výměna dveřního prahu

1NP - místnost č. 54 - kancelář

- oprava vnitřních omítek v plném rozsahu včetně stropu
- oprava vnitřních maleb
- oprava podlahové krytiny včetně vyrovnání podkladu (odstranění starého PVC, stěrka podlahy samonivelační hmotou, položení PVC vč. rohových soklíků)
- oprava nátěrů těles a rozvodů ÚT
- oprava nátěru ocelových dveřních zárubní
- oprava – výměna dveřního prahu

1NP - místnost č. 55 - kancelář

- oprava vnitřních omítek v plném rozsahu včetně stropu
- oprava vnitřních maleb
- oprava podlahové krytiny PVC včetně vyrovnání podkladu (odstranění starého PVC, stěrka podlahy samonivelační hmotou, položení PVC vč. rohových soklíků)
- oprava nátěrů těles a rozvodů ÚT
- oprava nátěru ocelových dveřních zárubní
- oprava výměna dveřního prahu

1NP - místnost č. 25 WC muži - PISOÁRY

- oprava vnitřních omítek
- oprava vnitřních maleb
- oprava nátěru ocelových dveřních zárubní
- oprava - výměna dveří
- oprava – výměna prahu (vstup na WC)
- oprava - výměna deskového radiátoru (prorezlý)
- oprava 1 ks axiálního ventilátoru
- oprava 1 ks jednopól. vypínače (pro ventilátor)
- oprava 1 ks jednopól. vypínače (osvětlení)
- oprava 1ks osvětlovacího tělesa (stropní, přisazené)

- oprava 3ks revizních dvířek montovaných do obkladu stěn

WC kabinky

- oprava – výměna přívodních opletených flexibilních hadiček k WC 3x
- oprava – výměna záchodových sedátek 3ks
- oprava - výměna 3ks nástěnného zásobníku na toal. papír
- oprava – výměna 3ks dveří s větrací štěrbínou vč. kování, zámku a vložky (WC)
- oprava nátěru ocelových dveřních zárubní
- oprava – výměnou dveřních prahů
- oprava osvětlení, 3 ks, svítidlo E27 nástěnné
- oprava - výměna axiálních ventilátorů, 3ks
- oprava 3 ks 1 pol. vypínače

1NP - místnost č. 25 WC muži – umývárna (vstup)

- oprava omítek vč. výmalby
- oprava 2 ks zrcadel
- oprava 2 ks nástěnného osvětlení E27 (nad umyvadly)
- oprava 1 ks elektrického vysoušeče rukou
- oprava - výměna 2 ks zásobníku na papírové osušky
- oprava - výměna 2 ks zásobníku na mýdlo
- oprava 1 ks stropního přisazeného osvětlení
- oprava 3x 1 pol. vypínač, 1x 2 pol. vypínač
- oprava nátěru ocelových dveřních zárubní
- oprava - výměna dveří včetně vložky a zámku
- oprava – výměna dveřního prahu

1NP - místnost č. 26 Sprchy/umývárna muži (vstup)

- oprava vnitřních omítek
- oprava vnitřních maleb
- oprava – výměna 2 ks zrcadel
- oprava – výměna 2 ks nástěnného osvětlení E27 (nad umyvadly)
- oprava - výměna 1 ks elektrického vysoušeče rukou
- výměna – výměna 2 ks zásobníku na papírové osušky
- výměna – výměna 2 ks zásobníku na mýdlo
- oprava 1 ks stropního přisazeného osvětlení
- oprava vstupních dveří včetně vložky, zámku a kování
- oprava – výměna dveřního prahu
- oprava nátěru ocelových dveřních zárubní
- oprava 1 ks axiální ventilátor
- oprava – výměna 1 ks 2 pol. vypínače, 1 ks 1 pol. vypínače

sprchy muži

- oprava vnitřních omítek
- oprava vnitřních maleb
- oprava – výměna 2 ks zrcadel
- oprava – výměna 3 ks nástěnného osvětlení E27
- oprava 3 ks stropního přisazeného osvětlení (2x E27 nad sprchami, 1x zářivkové)
- oprava 2 ks sprchových koutů (nízká vanička, skleněné dvířka včetně sprchové baterie a hlavice s držákem)
- oprava obkladů stěn po montáži sprchových koutů
- oprava - výměna 2 ks závěsných programů do sprch
- oprava 2 ks axiálních ventilátorů nad sprchami
- oprava 1 ks rohového vodovodního ventilu
- oprava 2 ks dvou-zásuvek
- oprava 3 ks 1 pol. vypínače

- oprava 2 ks 2 pol. vypínače
- výměna 2 ks dávkovačů mýdel
- výměna 2 ks zásobníků na papírové osušky
- oprava 3ks revizních dvírek do obkladu
- oprava 1 ks deskového radiátoru
- oprava vstupních dveří ke sprchám vč. zámku, kování a vložky
- oprava dveřního prahu + nátěr zárubní

1NP - místnost č. 35 WC ženy a sprcha ženy - Vstupní chodba (zádveří)

- oprava vnitřních omítek
- oprava vnitřních maleb
- oprava nátěru ocelových dveřních zárubní
- oprava – výměna dveří, kování, vložky a zámku
- oprava – výměna dveřního prahu
- oprava 1 ks axiálního ventilátoru
- oprava 3 ks 1 pol. vypínače
- oprava SDK podhledu (pod úroveň rozvodů ÚT)
- oprava 1ks osvětlovacího tělesa (stropní přisazené)

Sprcha ženy

- oprava vnitřních omítek
- oprava vnitřních maleb
- oprava - výměna 1 ks zrcadel
- výměna – výměna 1 ks dávkovače mýdla
- oprava – výměna 1 ks zásobníku na papírové osušky
- oprava 1 ks dvou-zásuvky
- oprava 1 ks nástěnného osvětlení E27
- oprava 1 ks stropního přisazeného osvětlení (zářivkové)
- oprava sprchového koutu (nízká vanička, skleněné dvířka, včetně sprchové baterie a hlavice, držák) oprava obkladů stěn po montáži sprchové vaničky
- oprava - výměna 1 ks závěsného programu do sprchy
- oprava 1 ks axiálního ventilátoru
- oprava 1 ks 1 pol. vypínače
- oprava 1 ks 2 pol. vypínače
- oprava dveří vč. kování, vložky a zámku
- oprava nátěru ocelových dveřních zárubní
- oprava - výměna dveřního prahu

WC ženy + umývárna ženy - WC kabinky

- oprava vnitřních omítek
- oprava vnitřních maleb
- oprava – výměna 3ks přívodních hadiček k WC
- oprava – výměna 3 ks WC sedátek
- oprava 3 ks stropního přisazeného osvětlení, patice E27
- oprava 1 ks nástěnného osvětlení (zářivkové)
- oprava - výměna 3 ks zásobníků na toal. papír
- oprava - výměna 1 ks zásobníku na mýdlo
- oprava - výměna 1 ks zásobníku na papírové osušky
- oprava 2 ks 1 pol. vypínače, 1 ks 2 pol. vypínače
- oprava – výměna 1 ks zrcadla
- oprava – výměna 3ks dveří s větrací štěrbínou vč. kování, vložky, zámku
- oprava – výměna prahů
- oprava nátěru ocelových dveřních zárubní
- oprava axiálních ventilátorů, 3ks

Umývárna

- oprava vnitřních omítek
- oprava vnitřních maleb
- oprava – výměna 2 ks zrcadel
- oprava – výměna 2 ks 1 pol. vypínače
- oprava - výměna 2 ks zásobníků na mýdlo
- oprava - výměna 2 ks zásobníku na papírové osušky
- oprava 2 ks nástěnného osvětlení E27
- oprava 1 ks stropního přisazeného osvětlení
- oprava demontáž a zaslepení části původního rozvodu ÚT (napouštěcí ventily - vedle bojleru)
- oprava nátěru tělesa a rozvodů ÚT
- oprava - výměna termostatické hlavice tělesa ÚT
- oprava 1 ks axiálního ventilátoru
- oprava podhledu SDK – záklop rozvodu ÚT
- oprava dveří včetně kování, vložky a zámku
- oprava nátěru ocelových dveřních zárubní
- oprava – výměna dveřního prahu

1NP – místnost č. 33 kuchyňka

- oprava vnitřních omítek
- oprava vnitřních maleb
- oprava 1 ks stropního přisazeného osvětlení
- oprava kuchyňské linky
- oprava 1 ks axiálního ventilátoru

Venkovní prostor před vstupem do objektu

- nátěr 2 ks vlajkových stožárů
- výměna lan včetně napnutí
- oprava – výměna kladek lan

Etapy stavebních prací a dodávek oprav objektu č. 036:

1. Etapa – chodba III - pravé křídlo budovy, zhotovení bednění u POI, vchod na stavenišť francouzským oknem ve štítu pravého křídla budovy 036
2. Etapa – chodba I - levé křídlo budovy, zhotovení bednění u učebny, vchod na stavenišť francouzským oknem ve štítu levého křídla budovy 036
3. Etapa - ředitelství vč. učebny (opravy ředitelny provést v termínu 15.4. - 26.4.
4. Etapa oprava chodby II

Dotčené prostory, které jsou předmětem oprav objektu, jsou pro uživatele důležité z důvodu zabezpečení plnění náročných vojenských úkolů a vytvoření odpovídajících pracovních, hygienických a bezpečnostních podmínek pro trvalé užívání opravených vnitřních prostor v objektu.

Vzhledem ke skutečnosti, že stavební opravy budou probíhat za provozu uživatele, stavební práce a dodávky budou prováděny ve čtyřech etapách. Před zahájením samotných prací je nutné, aby zhotovitel projednal s uživatelem objektu konkrétní podmínky vstupu pracovníků zhotovitele na staveniště (pracoviště). Dále pak upřesnit postup prací tak, aby nebyly narušeny pracovní podmínky, provoz uživatele a zároveň byly dodrženy časové podmínky realizace zakázky.

Práce budou probíhat ve vojenském areálu, kde je nutné dodržovat provozní řád a domluvené pokyny uživatele. Dále je nutné dbát na maximální bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Zhotovitel zodpovídá za to, že všichni pracovníci budou před zahájením stavebních prací proškoleni z předpisů BOZP a PO, které budou dodržovat od zahájení do ukončení stavebních prací. Před zahájením provádění bouracích prací, zhotovitel předem nahlásí a odsouhlasí s uživatelem termín (den a čas) provádění uvedených bouracích prací a o tomto provedou zápis do stavebního deníku stavby.

Vystavená povolení opravňující ke vstupu do vojenského areálu (objektu) se zhotovitel zavazuje prokazatelně vrátit nejpozději v den termínu dokončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem

V případě, že se na realizaci díla budou podílet poddodavatelé, je nutné v předstihu minimálně do 5 kalendářních dnů předložit jejich seznam osob, číslo občanského průkazu, dopravní techniky s uvedením registračních značek a typu vozidla tak, aby byl zabezpečen jejich vstup a vjezd do objektu. Jedná se o vojenský objekt, proto všichni pracovníci musí mít u sebe při vstupu i při práci neustále platný doklad totožnosti.

V případech jednorázových vstupů a vjezdů je nutné požádat objednatele (přímého uživatele) o povolení ke vstupu, popřípadě vjezdu. Žádost o vstup/vjezd musí být odevzdána písemně na stanoveném formuláři. U jednorázových vstupů/vjezdů je nutný nepřetržitý doprovod, který zajistí objednatel (přímý uživatel).

Po provádění stavebních prací bude sepsán protokol o předání a převzetí staveniště, který bude podepsaný pověřenými zástupci zhotovitel a objednatel.

Požadovaná kvalifikace:

Poskytovatel předloží před podpisem smlouvy příslušná osvědčení a oprávnění vydané pro činnosti na určených technických zařízeních v oboru elektrotechnická zařízení pro druh požadovaných prací a platné oprávnění nebo ověření odborné způsobilosti Odboru státního dozoru MO na provádění montáží, oprav a revizí určených elektrických zařízení v objektech třídy A do 1000 V dle § 7 zákona č. 219/1999 Sb., O ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů a § 7 vyhlášky Ministerstva obrany č. 273/1999 Sb.

Zpracoval dne: 24. 01. 2024


stavební technik PS 0006 Praha

MINISTERSTVO OBRANY ČR
AGENTURA HOSPODAŘENÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM

Hradební 772/12, P. O. BOX 45, Praha 1 PSČ 110 05; IČO: 60 162 694
Provozní středisko 0006, 12/217, 161 00 Praha 6 - Ruzyně

SpMO /2024-6440

Příloha číslo : 2

Počet listů: 26

CENOVÁ NABÍDKA

PS 0006 - Stavební opravy

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:
PS 0006 - Stavební opravy
Objekt:

KSO:
Místo: Kasárna 17. listopadu

Zadavatel:
ČR-MO, AHNM, PS 0006 Praha

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 601 62 694

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

3 478 533,33

DPH základní
snížená

Základ daně
3 478 533,33
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
730 492,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

4 209 025,33

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:
PS 0006 - Stavební opravy
Objekt:

Místo: Kasárna 17. listopadu

Datum:

Zadavatel: ČR-MO, AHNM, PS 0006 Praha

Zhotovitel:

Projektant: 0

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

3 478 533,33

01 - Objekt č. 036 - Budova štábu **3 478 533,33**

766 - Konstrukce truhlářské - dveře dělicí stěny z OSB

61 - Oprava povrchů - vnitřních omítek a ostění oken

767 - Konstrukce zámečnické - podhledy

7671 - Konstrukce zámečnické - vlahkové stožáry

784 - Dokončovací práce - malby

64 - Osazování výplní otvorů - okna, parapety, vchodové dveře

764 - Konstrukce klempířské

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

776 - Podlahy povlakové

741 - Elektroinstalace - silnoproud - zásuvky, vypínače, kabely, lišty

7411 - Elektroinstalace - silnoproud - osvětlení

7412 - Elektroinstalace - silnoproud - ventilátory

7413 - Elektroinstalace - silnoproud - nouzové osvětlení

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

783 - Dokončovací práce - nátěry

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

771 - Podlahy z dlaždic

781 - Dokončovací práce - obklady keramické

782 - Dokončovací práce - obklady z kamene

34 - Stěny a příčky

7672 - Konstrukce zámečnické - venkovní schodiště

7661 - Konstrukce truhlářské - kuchyňská linka

12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PS 0006 - Stavební opravy

Objekt:

Místo:

Kasárna 17. listopadu

Zadavatel:

ČR-MO, AHNM, PS 0006 Praha

Zhotovitel:

Datum:

Projektant: 0

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D 01 Objekt č. 036 - Budova štábu 3 478 533,33

D 766 Konstrukce truhlářské - dveře dělicí stěny z OSB 3 478 533,33

1	K	766691914	Ostani práce vyvážení nebo zavážení křidel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	19,000		
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766691914				
2	K	766491851	Demontáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových	kus	56,000		
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766491851				
3	K	766661842rp1	Demontáž dřevěných krycích lišt z obložení stěn a stropů do suti	m	231,160		
4	K	766411812	Demontáž obložení stěn panely, plochy přes 1,5 m2	m2	59,240		
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766411812				
5	K	766411822	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	59,240		
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766411822				
6	K	997013211	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	2,447		
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013211				
7	K	997013219	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m	t	2,447		
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013219				
8	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,447		
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501				
9	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	46,493		
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509				
10	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	2,447		
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013811				
11	K	766660001	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchové upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	19,000		

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/634112112				
41	K	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,769
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766103				
42	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Připlatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,767
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766181				
D	61		Oprava povrchů - vnitřních omítek a ostění oken		
43	K	784111011	Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3.80 m	m2	106,422
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784111011				
44	K	978013111	Oliučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškraabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu do 5 %	m2	532,110
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978013111				
45	K	978013191	Oliučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškraabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 % po dřevěnými obklady	m2	61,850
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978013191				
46	K	997013111	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m	t	5,907
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013111				
47	K	997013219	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Připlatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m	t	5,907
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013219				
48	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	5,907
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501				
49	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	112,233
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509				
50	K	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsi nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	5,907
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013609				
51	K	612131100	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch vápenný posítek nanášený ručně celoplošně stěn	m2	68,909
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612131100				
52	K	612311121	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá hladká, tloušťky do 10 mm svislých konstrukcí stěn	m2	7,059
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612311121				
53	K	612315302	Vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2	3,645
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612315302				
54	K	612315412	Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	266,055
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612315412				
55	K	612315101	Vápenná omítka rýh hrubá ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	5,150
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612315101				
56	K	783806805	Odstranění nátěrů z omítek opálením s obroušením - olejový nátěr	m2	119,560
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783806805				
57	K	612111001	Ubroušení výstupků betonu po odbednění neomítaných vnitřních ploch ze spar bednicích desek do roviny povrchu stěn	m2	119,560
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612111001				
58	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3.80 m	m2	755,818
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784121001				
59	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3.80 m	m2	944,948
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784111001				

60	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3.80 m	m2	944,948
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784181121					
61	K	612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plněm podkladu sklovláknité vtláčené do tmelu včetně tmelu stěn	m2	877,733
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612142001					
62	K	612311131	Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	877,733
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612311131					
63	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtláčením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	249,300
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622143003					
64	M	55343025	profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 7mm	m	261,765
65	K	619345131	Vytažení profilů, fabionů, hran a koutů při opravách sádrových omítek fabionů, hran a koutů (s dodáním hmot) jakékoliv délky	m	0,000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619345131					
66	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	370,540
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619995001					
67	K	978023411RP11	Výskrabání vlásečnicových prasklin a trhlin vnitřních omítek	m	124,840
68	K	952902611RP1	Vysátí prachu ze spáry ve zdivu, betonu po řezání, vrtání, z trhlin	m	124,840
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952902611RP1					
69	K	624635201RP1	Akrylátový penetrační nátěr spáry průřezu do 200 mm2	m	124,840
70	K	783822101	Tmelení omítek před provedením nátěru tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým, prasklin vlásečnicových šířky do 1 mm	m	35,000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783822101					
71	K	783822111	Tmelení omítek před provedením nátěru tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým, prasklin šířky přes 1 do 5 mm	m	50,000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783822111					
72	K	783822121	Tmelení omítek před provedením nátěru tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým, prasklin šířky přes 5 do 15 mm	m	39,840
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783822121					
73	K	784161001	Tmelení spar a rohů, šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m	53,160
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784161001					
74	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výpini otvorů a svislých ploch fólii přilepenou lepicí páskou	m2	5,040
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/629991011					
75	K	622131101	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omtaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2	7,059
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622131101					
76	K	622311141	Omítka vápenná vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štku do 3 mm štuková stěn	m2	7,059
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622311141					
77	K	783801201	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru obroušení	m2	7,059
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783801201					
78	K	783801401	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru ometení	m2	7,059
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783801401					
79	K	783823133	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový a 2 silikátový	m2	7,059
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783823133					
80	K	783827123	Krycí (ochranný) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový	m2	7,059
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783827123					
506	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólii včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	293,720
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991001					

507	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah	m2	293,720
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784191007		
81	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňových podlahy do 1,9 m	m2	475,320
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101111		
82	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km	m2	475,320
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/993111111		
83	K	993121119	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení prostorového lehkého, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 1 započatých 10 km přes 10 km	m3	285,192
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/993121119		
84	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	16,749
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998018001		
D	767		Konstrukce zámečnické - podhledy		
85	K	763131821	Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí dvouvrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché	m2	283,720
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131821		
86	K	997013111	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m	t	4,883
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013111		
87	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	4,883
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501		
88	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	92,777
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509		
89	K	997013812	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z materiálů na bázi sádry zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 08 02	t	4,883
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013812		
90	K	763131451	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	24,000
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131451		
91	K	763431001	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2	m2	259,720
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763431001		
92	M	59036519	deska podhledová minerální rovná bílá jemně texturovaná zvukově pohltivá tlumivá 15x600x600mm	m2	259,720
93	K	763431201	Montáž podhledu minerálního napojení na stěnu lištou obvodovou	m	242,740
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763431201		
94	M	59036253	lišta obvodová rastru nosného pro kazetové minerální podhledy Pz lakovaná v 22mm dl 3m	m	135,000
95	K	767585111	Montáž kovových podhledů doplňků podhledů montáž těles zářivkových bez prostupu	kus	39,000
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767585111		
96	M	34825011	svítidlo vestavné stropní panelové čtvercové/obdélníkové 0,09-0,36m2 2200-5000lm	kus	39,000
97	M	34825005RP3	LED trubice 18W CW 4000 K dl. 600 mm	kus	156,000
98	M	34825005RP4	starter pro trubice LED T8	kus	156,000
99	K	741120201	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohni odolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žily 1,5 až 16 mm2	m	175,590
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120201		
100	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1.5mm2	m	201,929
101	K	784161001	Tmelení spar a rohů, šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m	147,500
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784161001		

102	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stánovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	1,841
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998763301		
103	K	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,841
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763381		
D 7671 Konstrukce zámečnické - vlnkové stožáry					
104	K	741421811RP1	Demontáž lan kořímého svodu, průměru do 8 mm	m	24,000
105	K	741123871RP1	Demontáž klady pro upevnění ocelových lan do pr. 8 mm	kus	4,000
106	K	741910711	Montáž nosných drátů a lan na konzolách s napínači napnutí lan jednoho	m	24,000
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741910711		
107	K	741124681RP1	Montáž klady pro upevnění lana o pr. do 8 mm	kus	4,000
108	M	31686550RP1	kladka závěsná systémového řešení 100kg	kus	4,000
109	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stánovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,024
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767101		
110	K	998767181	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stánovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,024
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767181		
D 784 Dokončovací práce - malby					
111	K	997013111RP2	Vystěhování a nastěhování nábytku a zařízení, ručně, do 50 m	m2	474,490
112	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	180,490
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784171101		
113	M	58124842	folie pro malířské potřeby zakrývající tl 7μ 4x5m	m2	189,515
114	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	47,880
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784171111		
115	K	741124681	Montáž kabelů měděných topných bez ukončení doplňkových prvků klady pro upevnění kabelu	kus	2,000
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741124681		
116	M	58124842	folie pro malířské potřeby zakrývající tl 7μ 4x5m	m2	50,274
117	K	784171121	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo samostatných prvků např. schodišť, nábytku, radiátorů, zábradlí v místnostech výšky do 3,80	m2	64,000
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784171121		
118	M	58124842	folie pro malířské potřeby zakrývající tl 7μ 4x5m	m2	67,200
119	K	784171001	Olepení vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólii v místnostech výšky do 3,80 m	m	184,980
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784171001		
120	M	58124840	páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm	m	194,229
121	K	784111011	Obrousění podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m	m2	884,407
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784111011		
122	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 558,380
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784121001		
123	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 558,380
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784121011		
124	K	784161321	Lokální vyrovnání podkladu disperzní stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy přes 0,25 do 0,5 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	211,000
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784161321		

125	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3.80 m	m2	2 554,922
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784181101		
126	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné době v místnostech výšky do 3.80 m	m2	2 554,922
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784221101		
127	K	784191001	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken nebo balkonových dveří jednoduchých	m2	223,600
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784191001		
128	K	784191003	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken dvojitých nebo zdvojených	m2	215,440
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784191003		
129	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah	m2	1 182,960
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784191007		
D 64 Osazování výplní otvorů - okna, parapety, vchodové dveře					
130	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	90,000
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991001		
131	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 % po dřevěnými obklady	m2	26,038
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978013191		
132	K	766691914	Ostatní práce vyvážení nebo zavážení křidel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	58,000
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766691914		
133	K	786626111RP1	Demontáž zastiňujících žaluzií lamelových vnitřních nebo z oken dvojitých dřevěných plastových	m2	2,250
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/786626111		
134	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 2000 mm	kus	34,000
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766441821		
135	K	968062355	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojitých, plochy do 2 m2	m2	63,470
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968062355		
136	K	997013211	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	7,782
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013211		
137	K	997013219	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m	t	7,782
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013219		
138	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	7,782
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501		
139	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	147,858
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509		
140	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) dřevěného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	7,782
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013811		
141	K	766691922	Ostatní práce vyvážení nebo zavážení křidel plastových okenních s křídly otevíravými, plochy přes 1,5 m2	kus	58,000
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766691922		
142	K	766660461	Montáž vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových s nadsvětlikem	kus	2,000
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660461		
143	M	61140510	dveře dvoukřídlové plastové bílé prosklené max rozměru otvoru 4.84m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	7,200
144	K	766622132	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	63,470
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766622132		

145	M	61140053	okno plastové otevíravé/sklonné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2	61,775
501	M	61140049RP1	okno plastové trojdlílné posuvné	m2	1,900
153	K	766691932	Ostatní práce seřízení okenního nebo dveřního křídla otvíracího nebo sklápěcího plastového	kus	62,000
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766691932		
155	K	766694112	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	34,000
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766694112		
156	M	60794101	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 200mm	m	54,500
157	K	786624111	Montáž zastíňujících žaluzií lamelových do oken zdvojených otevíravých, sklápěcích nebo vyklápěcích dřevěných	m2	57,580
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/786624111		
158	M	61124342	žaluzie interiérová Al bílá 66x118cm	kus	56,000
159	M	61124342RP1	žaluzie interiérová vertikální lamelová látková otočná (nutno zaměřit)	kus	17,000
160	K	953941711	Osazení drobných kovových výrobků bez jejich dodání s vysekáním kapes pro upevňovací prvky se zazděním, zabetonováním nebo zalitím objímek nebo držáků, ve zdlivu cihelném	kus	132,000
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953941711		
161	M	54879035	kotva průvleková pro střední zařízení se šestihrannou hlavou, PZ M12 dl 145mm	kus	132,000
162	K	953991121	Dodání a osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvorů (s dodáním hmot) ve stěnách do zdiva z cihel nebo měkkého kamene, vnější profil hmoždinky 10 až 12 mm	kus	264,000
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953991121		
163	K	612315302	Vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2	19,014
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612315302		
164	K	783801201	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru obroušení	m2	19,014
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783801201		
165	K	783801401	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru ometení	m2	19,014
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783801401		
166	K	783823131	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 akrylátový	m2	19,014
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783823131		
167	K	783827421	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 akrylátový	m2	19,014
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783827421		
168	K	632450124	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm	m2	7,983
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632450124		
169	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	4,572
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766102		
170	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	4,572
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766181		
D	764		Konstrukce klempířské		
171	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	42,630
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002851		
172	K	997013111	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,071
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013111		
173	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,071
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501		
174	K	764216404	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm	m	42,630
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764216404		

175	K	632451031	Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm	m2	10,878
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632451031		
176	K	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,613
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998764101		
177	K	998764181	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,613
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764181		
D 63 Podlahy a podlahové konstrukce					
178	K	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm	m2	58,730
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762522811		
179	K	965082933	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na sřechách tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	8,223
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965082933		
180	K	997013111	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m	t	12,569
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013111		
181	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	12,569
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501		
182	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	238,811
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509		
183	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	1,057
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013811		
184	K	997013655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameni zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	11,512
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013655		
185	K	631311113	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 12/15	m3	4,698
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631311113		
186	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,816
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631362021		
187	K	711471051	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty na ploše vodorovné V folii PVC lepenou	m2	58,730
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711471051		
188	K	711472051	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty na ploše svislé S folii PVC lepenou	m2	10,628
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711472051		
189	M	28322004	folie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,5mm	m2	88,921
190	K	711471052	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty na ploše vodorovné V textilními pásy s PE nánosem natavením	m2	117,460
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711471052		
191	K	711472052	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty na ploše svislé S textilními pásy s PE nánosem natavením	m2	21,256
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711472052		
192	M	69366051	textilie GEOFIL TEX 63 63/20 200g/m2 do š 8,8m	m2	152,588
193	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	58,730
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713121111		
194	M	63152096	pás tepelné izolační univerzální $\lambda=0,032-0,033$ tl 50mm	m2	61,667
195	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	58,730
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991001		

196	K	762526110	Položení podlah položení polštářů pod podlahy osově vzdálenosti do 65 cm	m2	58,730
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762526110		
197	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,375
198	K	762512245	Podlahové konstrukce podkladové montáž z desek dřevotřískových, dřevoštěpkových nebo cementotřískových na podklad dřevěný šroubováním	m2	117,460
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762512245		
199	M	60726282	deska dřevoštěpková OSB 3 P+D broušená tl 15mm	m2	126,857
200	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	13,335
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998018001		
D	776		Podlahy povlakové		
201	K	776501812	Demontáž povlakových podlahovin ze stěn výšky přes 2 do 3.8 m	m2	5,500
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776501812		
202	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	539,040
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776201811		
203	K	776201814	Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou	m2	4,500
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776201814		
204	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	480,740
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776410811		
205	K	776111116	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)	m2	763,540
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111116		
206	K	776301811	Demontáž povlakových podlahovin ze schodišťových stupňů bez podložky	m	4,380
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776301811		
207	K	776430811	Demontáž soklíků nebo lišt hran schodišťových	m	14,600
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776430811		
208	K	776991822	Ostatní práce odstranění lepidla ručně ze schodišťových stupňů	m	14,600
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776991822		
209	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	1,570
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013212		
210	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m	t	1,570
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013219		
211	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,570
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501		
212	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	29,830
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509		
213	K	997013635	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) komunálního zatříděného do Katalogu odpadu pod kódem 20 03 01	t	1,570
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013635		
214	K	776111115	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky	m2	543,420
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111115		
215	K	776111311	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah	m2	543,420
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111311		
216	K	776121311	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savy podklad (válečkovaním) ředěná v poměru 1:1 podlah	m2	543,420

217	K	776141122	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776141122	m2	543,420
218	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776221111	m2	433,380
219	M	28412245	krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm	m2	476,718
220	K	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základni https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776991121	m2	663,630
221	K	776991141	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce pastování a leštění ručně https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776991141	m2	663,630
222	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776411111	m	422,500
223	M	28411003	lišta soklová PVC 30x30mm	m	464,750
224	K	776211111	Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776211111	m2	157,140
225	M	69751062	koberec zátěžový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% PA, hm 750g/m2, R <= 100MΩ, zátěž 33, útlum 23dB, hořlavost Bfl S1	m2	172,854
226	K	776421412	Montáž lišt napínacích kobercových do betonového podkladu šroubováním https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776421412	m	113,640
227	M	59054155	lišta napínací pro napínání koberců bez lepení pro betonový podklad	m	119,322
228	M	69751221	roh vnější k liště kobercové	kus	4,152
229	M	69751220	roh vnitřní k liště kobercové	kus	8,305
230	K	776421711	Montáž lišt vložení pásků z podlahoviny do lišt včetně natežení https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776421711	m	113,640
231	M	69751062	koberec zátěžový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% PA, hm 750g/m2, R <= 100MΩ, zátěž 33, útlum 23dB, hořlavost Bfl S1	m2	7,445
232	K	776991111	Ostatní práce spárování silikonem https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776991111	m	113,640
233	K	776321111	Montáž podlahovin z PVC na schodištové stupně š 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776321111	m	4,380
234	M	28412285	krytina podlahová heterogenní tl 2mm	m2	4,468
235	K	776431111	Montáž schodišťových hran kovových nebo plastových lepených https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776431111	m	14,600
236	M	28342160	hrana schodová s lemovým ukončením z PVC 30x35x3mm	m	14,892
237	K	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základni https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776991121	m2	4,468
238	K	776991141	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce pastování a leštění ručně https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776991141	m2	4,468
239	K	783009421	Bezpečnostní šraťování rohových hran stěnových nebo podlahových https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783009421	m	9,800
240	K	776212111	Montáž textilních podlahovin volným položením s podlepením spojů páskou pásů https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776212111	m2	4,500
241	M	69752121	koberec čistící zóna, střížená smýčka, vlákno PA Econyl, 920g/m2, zátěž 33, Bfl-S1, záda vinyl	m2	4,950
242	K	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základni v objektech výšky přes 6 do 12 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998776102	t	8,518
243	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998776181	t	8,518

D	741	Elektroinstalace - silnoproud - zásuvky, vypínače, kabely, lišty			
244	K	741854923	Kontrola a zjištění stavu vedení vypnutí vedení (hlavním spínačem) se zajištěním proti nedovolenému zapnutí, s vyzkoušením vypnutého stavu vedení, zavěšením výstražné tabulky na zapínací mechanismus (přístroj) s pozdějším opětovným zapnutím	kus	2,000
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741854923			
245	K	741311873	Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) polozaapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 10 A, připojení šroubové do 2 svorek	kus	27,000
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741311873			
246	K	741315823	Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) domovních polozaapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 16 A, připojení šroubové 2P+PE	kus	17,000
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741315823			
247	K	741315885	Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) průmyslových polozaapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí venkovní nebo mokré, připojení šroubové 3P+N+PE	kus	5,000
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741315885			
248	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	0,076
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013212			
249	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m	t	0,076
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013219			
250	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,076
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013511			
251	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	1,444
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509			
252	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zařazených do Katalogu odpadu pod kódem 17 02 03	t	0,076
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013813			
253	K	741310101	Montáž spínače jedno nebo dvoupolových polozaapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení spínačů, řazení 1-jednopolových	kus	27,000
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741310101			
254	M	34535000	spínač kompletní, zápusťný, jednopólový, řazení 1, šroubové svorky	kus	19,000
255	M	34535001	spínač kompletní, zápusťný, dvojpólový, řazení 2, šroubové svorky	kus	9,000
256	M	34539049	kryt spínače jednoduchý	kus	27,000
257	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	19,000
258	M	34539060	rámeček dvojnásobný	kus	9,000
259	K	741313043	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozaapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná	kus	8,000
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741313043			
260	M	34555201	zásuvka zápusťná dvojnásobná chráněná, šroubové svorky	kus	7,385
261	M	34555202	zásuvka zápusťná jednonásobná chráněná, šroubové svorky	kus	0,615
262	K	741313085	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení venkovní nebo mokré, provedení 3P + N + PE	kus	5,000
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741313085			
263	M	34555206RP1	podlahová zásuvka zápusťná 4 x 250 V/16 A pro zvýšené podlahy	kus	5,000
504	K	741313052	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení nástěnných do 25 A, provedení 3P + N + PE	kus	15,000
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741313052			

505	M	35811477	zásuvka nástěnná 16A - 5pól, řazení 3P+N+PE IP44, šroubové svorky	kus	15,000
264	K	741110522	Montáž lišt a kanálků elektroinstalacích se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích bez víčka, šířky do přes 60 do 120 mm	m	15,500
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110522		
265	M	34577004	lišta elektroinstalací hranatá PVC 20x20mm	m	15,500
497	K	741112021	Montáž krabic elektroinstalacích bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo obočkových nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 100x100 mm	kus	15,000
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741112021		
498	M	345771479	krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 čtvercová 100x100mm	kus	15,000
266	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	55,500
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122015		
267	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	63,825
499	K	741320105	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříní	kus	2,000
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741320105		
500	M	35822111	jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	2,000
268	K	741810001RP1	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741810001RP1		
269	K	998741101	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,028
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998741101		
270	K	998741181	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,028
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998741181		
		D	7411		
			Elektroinstalace - silnoproud - osvětlení		
271	K	741371823	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových modulového systému zářivkových, délky přes 1100 mm	kus	52,000
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741371823		
272	K	741371841	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových se standardní patič (E27, T5, GU10) nebo integrovaným zdrojem LED přisazených, ploše stropních do 0,09 m2	kus	13,000
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741371841		
273	K	997013212	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	0,012
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013212		
274	K	997013219	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m	t	0,012
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013219		
275	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,012
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013511		
276	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	0,228
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509		
277	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t	0,012
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013813		
278	K	741370003	Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 2 zdroje	kus	6,000
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741370003		
279	K	741370033	Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných přisazených 2 zdroje	kus	13,000

280	M	34711200	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741370033	Žárovka čirá E27/60W	kus	38,000
281	K	741372072		Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových závěsných hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m2	kus	11,000
Online PSC						
282	M	34825100	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741372022	svítidlo interiérové závěsné IP20 60W 5100lm	kus	11,000
283	K	741372022RP1		Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2	kus	13,000
284	M	34825004		svítidlo interiérové přisazené obdélníkové/čtvercové do 0,09m2 1000-1500lm	kus	10,000
285	M	34825005		svítidlo interiérové přisazené obdélníkové/čtvercové přes 0,09 do 0,36m2 1500-1900lm	kus	4,000
286	M	34825005RP1		LED trubice 18W CW dl. 1 200 mm	kus	48,000
287	M	34825005RP2		LED trubice 18W CW dl. 1 500 mm	kus	16,000
288	M	34825005RP4		starter pro trubice LED T8	kus	64,000
289	K	741120901		Zatažení vodičů do starých trubek ke stávajícím vodičům průřezu vodiče do 1,5 mm2	m	32,500
Online PSC						
290	K	998741101	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120901	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,161
Online PSC						
291	K	998741181	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998741101	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,161
Online PSC						
D 7412						
Elektroinstalace - silnoproud - ventilátory						
292	K	741854923		Kontrola a zjištění stavu vedení vypnutí vedení (hlavním spínačem) se zajištěním proti nedovolenému zapnutí, s vyzkoušením vypnutého stavu vedení, zavěšením výstražné tabulky na zapínací mechanismus (přístroj) s pozdějším opětovným zapnutím	kus	12,000
Online PSC						
293	K	751111811	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741854923	Demontáž ventilátoru axiálního nízkořadičového kruhové potrubí, průměru do 200 mm	kus	12,000
Online PSC						
294	K	751111011	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751111811	Montáž ventilátoru axiálního nízkořadičového nástěnného základního, průměru do 100 mm	kus	12,000
Online PSC						
295	M	42914108	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751111011	ventilátor axiální stěnový skříň z plastu IP44 9W D 100mm	kus	12,000
296	K	751398011		Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové potrubí, průměru do 100 mm	kus	12,000
Online PSC						
297	M	42972838	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751398011	mřížka větrací kruhová plastová s okapničkou a sítkou D 100mm	kus	12,000
298	K	998751101		Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní v objektech výšky do 12 m	t	0,017
Online PSC						
299	K	998751101	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998751101	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní v objektech výšky do 12 m	t	0,017
Online PSC						
D 7413						
Elektroinstalace - silnoproud - nouzové osvětlení						
300	K	741371844		Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do sutí) interiérových se standardní patcí (E27, T5, GU10) nebo integrovaným zdrojem LED přisazených, ploše nástěnných do 0,09 m2	kus	12,000
Online PSC						
301	K	741372021	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741371844	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m2	kus	12,000
Online PSC						
302	M	34835013RP1	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741372021	svítidlo LED nouzové vestavné baterie 3h K5 LED 3 hv230 VAC, univerzální	kus	12,000

303	K	741110511	Online PSC	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, onyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/741110511	m	3,500
304	M	34571010	Online PSC	lišta elektroinstalační vkládací 18x13mm https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/34571010	m	3,675
305	K	741120101	Online PSC	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žily 0,15 až 16 mm ² https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/741120101	m	3,500
306	M	34111030	Online PSC	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm ² https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/34111030	m	4,025
307	K	998741101	Online PSC	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/998741101	t	0,033
308	K	998741181	Online PSC	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/998741181	t	0,033
D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty						
309	K	725990811RP2	Online PSC	Demontáž ostatních zařizovacích předmětů - WC - zásobník na mýdlo https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/725990811RP2	kus	7,000
310	K	725990811RP1	Online PSC	Demontáž ostatních zařizovacích předmětů - WC - zásobník toaletního papíru https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/725990811RP1	kus	6,000
311	K	725990811RP3	Online PSC	Demontáž ostatních zařizovacích předmětů - WC - zásobník na papírové osušky https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/725990811RP3	kus	8,000
312	K	725990811RP4	Online PSC	Demontáž ostatních zařizovacích předmětů - elektrický teplovzdušný vysoušeč rukou https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/725990811RP4	kus	2,000
313	K	725990811RP5	Online PSC	Demontáž ostatních zařizovacích předmětů - nástěnných zrcadel do 1 m ² https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/725990811RP5	kus	11,000
314	K	725840850	Online PSC	Demontáž baterií sprchových diferenciálních do G 3/4 x 1 https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/725840850	kus	3,000
315	K	725840850	Online PSC	Demontáž baterií sprchových diferenciálních do G 3/4 x 1 https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/725840850	kus	3,000
316	K	725840860	Online PSC	Demontáž baterií sprchových diferenciálních sprchových ramen nebo sprch láhlových https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/725840860	kus	3,000
317	K	767632811	Online PSC	Demontáž posuvných dveří z hliníkových profilů zdvižné nebo sklopné posuvných plochy do 6 m ² https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/767632811	kus	3,000
318	K	725240812	Online PSC	Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur vaniček https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/725240812	soubor	3,000
319	K	997013111	Online PSC	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/997013111	t	0,052
320	K	997013501	Online PSC	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/997013501	t	0,052
321	K	997013509	Online PSC	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/997013509	t	0,988
322	K	997013813	Online PSC	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03 https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/997013813	t	0,052
323	K	781491021	Online PSC	Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na keramický obklad, plochy do 1 m ² https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/781491021	m ²	11,000
324	M	63465126	Online PSC	zrcadlo nemontované čiré tl 5mm max rozměr 3210x2250mm https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/63465126	m ²	12,100
325	K	725291511	Online PSC	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/725291511	soubor	7,000
326	K	725291521	Online PSC	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/725291521	soubor	6,000

327	K	725291531	Dopiňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků	soubor	8,000
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725291531		
328	K	725241112	Sprchové vaničky akrylátové čtvercové 900x900 mm	soubor	3,000
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725241112		
329	K	725865311	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50	kus	3,000
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725865311		
330	K	725244904RP2	Sprchové dveře a zástěny montáž sprchových dveří	soubor	3,000
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725244904RP2		
331	M	55495001	zástěna sprchová pevná skleněná tl 6mm samostatně stojící na vaničku š 900mm	kus	3,000
332	K	784161001	Tmelení spar a rohů, šifky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m	34,800
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784161001		
333	K	725849411	Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy	kus	3,000
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725849411		
334	M	55145590	baterie sprchové páková včetně sprchové soupravy 150mm chrom	kus	3,000
335	K	722190901.1	Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění	kus	6,000
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722190901.1		
336	K	725210984	Opravy umyvadel ostatní práce odmontování rohového ventilu G 1/2	kus	7,000
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725210984		
337	K	725210985	Opravy umyvadel ostatní práce zpětná montáž rohového ventilu G 1/2 s různici	kus	7,000
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725210985		
338	M	55141002	ventil kulový rohový s filtrem 1/2"x3/8" s celokovovým kulatým designem	kus	7,000
339	M	55190005	flexi hadice ohebná k baterii D 8x12mm F 1/2"xM10 500mm	m	7,000
340	K	725114921	Opravy zařízení záchodů výměna ostatní práce odmontování a zpětná montáž sedátka	kus	6,000
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725114921		
341	M	55166827	sedátko záchodové plastové bílé	kus	6,000
342	K	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,303
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998725101		
343	K	998725181	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,303
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998725181		
D	783		Dokončovací práce - nátěry		
344	K	783306801	Odstanění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	62,000
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783306801		
345	K	783301401	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	62,000
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783301401		
346	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m2	62,000
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783301313		
347	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jedonosobný syntetický standardní	m2	62,000
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783315101		
348	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jedonosobný syntetický standardní	m2	62,000
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783317101		
349	K	783606814	Odstanění nátěrů z otopných těles článkových okartáčováním	m2	80,170
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783606814		
350	K	783601421	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů článkových očištění ometením	m2	80,170
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783601421		

351	K	783601325	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů článkových odmaštěním vodou ředitelným	m2	80,170
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/783601325			
352	K	783606864	Odstanění nátěrů z armatur a kovových potrubí do DN 50 mm okartáčováním	m	164,830
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/783606864			
353	K	783601713	Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem vodou ředitelným	m	164,830
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/783601713			
354	K	783614111	Základní nátěr otopných těles jednonásobný článkových syntetický	m2	80,170
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/783614111			
355	K	783615551	Mezinátěr armatur a kovových potrubí do DN 50 mm syntetický standardní	m	164,830
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/783615551			
356	K	783617117	Krycí nátěr (email) otopných těles článkových dvojnásobný syntetický	m2	80,170
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/783617117			
357	K	783617511	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí do DN 100 mm dvojnásobný syntetický standardní	kus	164,830
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/783617511			
358	K	784171101.1	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	50,000
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/784171101.1			
359	M	58124842.1	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	50,000
D	63		Podlahy a podlahové konstrukce		
360	K	776430811	Demontáž soklíků nebo lišt hran schodišťových	m	5,000
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/776430811			
361	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	3,800
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/776410811			
362	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	9,500
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/776201811			
363	K	762522812	Demontáž podlah s polištění z prken nebo fošen tl. přes 32 mm	m2	9,500
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/762522812			
364	K	997013211	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,311
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/997013211			
365	K	997013219	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m	t	0,311
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/997013219			
366	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,311
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/997013501			
367	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	5,909
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/997013509			
368	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	0,311
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/997013811			
369	K	762512261	Podlahové konstrukce podkladové montáž roštu podkladového	m	31,900
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/762512261			
370	M	60511125	řezivo stavební fošny prismatické středové š do 160mm dl 2-5m	m3	0,330
371	K	714181001	Montáž pohltivých a konstrukčních součástí protiprašných vloček do lamel nebo kazet volně v jedné vrstvě	m2	1,914
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/714181001			
372	M	59054001RP1	páska izolační obvodová (6x30x10000mm)	m	76,560

373	K	763793111	Montáž ostatních dílců ocelových spojovacích prostředků kotevnic želez, příložek, patek, táhel	kg	6,000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763793111					
374	M	54825009	kotevni patka tvaru L 60x60x4,0-250 mm	kus	12,000
375	K	762511262	Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku nebroušených, tloušťky desky 12 mm	m2	9,500
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762511262					
376	M	60726270	deska dřevoštěpková OSB 3 P+D nebroušená tl 12mm	m2	9,500
377	K	762511272	Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku broušených, tloušťky desky 12 mm	m2	10,250
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762511272					
378	M	60726281	deska dřevoštěpková OSB 3 P+D broušená tl 12mm	m2	10,250
379	K	762595001	Spojovací prosíředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty	m2	10,250
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762595001					
380	K	776111311	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah	m2	10,250
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111311					
381	K	776121412	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace dvousložková schodišť na dřevo (špachtlováním)	m2	10,250
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776121412					
382	K	776321211	Montáž podlahovin z PVC na schodišťové stupně podstupnic, výšky do 200 mm	m	5,000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776321211					
383	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů	m2	9,500
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776221111					
384	M	28412245	krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm	m2	10,450
385	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	8,800
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776411111					
386	M	28411003	lišta soklová PVC 30x30mm	m	8,976
387	K	776431111	Montáž schodišťových hran kovových nebo plastových lepených	m	5,000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776431111					
388	M	28342167	hrana schodová z PVC 40x25x2mm	m	5,100
389	K	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní	m2	10,250
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776991121					
390	K	776991141	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce pastování a leštění ručně	m2	10,250
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776991141					
391	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,553
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998776101					
392	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,553
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998776181					
D	771		Podlahy z dlaždic		
393	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	51,500
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771471810					
394	K	978021191	Otlučení cementových vnitřních ploch stěn, v rozsahu do 100 %	m2	5,150
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978021191					
395	K	997013111	Vnitrostavěništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,091
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013111					
396	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,091
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501					

397	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509	t	1,746	
398	K	997013607	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013607	t	0,091	
D 781						
399	K	781495184	Dokončovací práce - obklady keramické Obklad - dokončující práce pracnější řezání obkladaček rovné https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495184	m	26,100	
400	K	781151011	Příprava podkladu před provedením obkladu lokální vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy do 0,1 m ² https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781151011	kus	98,000	
401	K	781474117	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 35 do 45 ks/m ² https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781474117	m ²	0,405	
402	K	781473925	Výměna keramické obkladačky lepené, velikosti přes 35 do 45 ks/m ² https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781473925	kus	98,000	
403	M	59761255	obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m ²	m ²	2,426	
404	K	781491822	Odstanění obkladů - ostatní prvky vanová dvířka plastová lepená s rámem https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781491822	kus	7,000	
405	K	781493611	Obklad - dokončující práce montáž vanových dvířek plastových lepených s rámem https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781493611	kus	9,000	
406	M	56245726	dvířka vanová bílá 150x150mm	kus	3,000	
407	M	56245725	dvířka vanová bílá 150x200mm	kus	4,000	
408	M	56245721	dvířka vanová bílá 300x300mm	kus	2,000	
409	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998781101	t	0,084	
410	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998781181	t	0,084	
D 782						
411	K	782112812	Dokončovací práce - obklady z kamene Demontáž obkladů stěn z kamene do suti z měkkých kamenů lepených https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/782112812	m ²	22,128	
412	K	997013111	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013111	t	1,660	
413	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501	t	1,660	
414	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509	t	31,540	
415	K	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsi nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013609	t	1,660	
D 34						
416	K	962081131	Stěny a příčky Bourání příček nebo přizdivek ze skleněných tvárcí, tl. do 100 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962081131	m ²	5,777	

417	K	962032230	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených plných nebo licových nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3	m3	3,775
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962032230		
418	K	968072246	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly jednoduchých, plochy do 4 m2	m2	2,000
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968072246		
419	K	976042221	Vybourání betonových nebo železobetonových dvířek, ventilací, obrub, krycích desek komínových a topných dvířek, ventilací apod. plochy do 0,10 m2, ze zdiva cihelného nebo kamenného	kus	6,000
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/976042221		
420	K	969031111	Vybourání vnitřního potrubí včetně vysekání drážky ocelového do DN 50	m	1,800
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/969031111		
421	K	997013111	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m	t	7,555
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013111		
422	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	7,555
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501		
423	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	143,450
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509		
424	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	7,555
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013601		
425	K	346244352	Obezdivka koupelňových van ploch rovných z přesných pórobetonových tvárcí, na tenké maltové lože, tl. 50 mm	m2	0,405
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/346244352		
426	K	349231821RP1	Přízdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání přes 150	m2	7,059
427	K	340271045	Zazdivka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárcemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2	3,266
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/340271045		
428	K	340239212	Zazdivka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými plnými plochy přes 1 m2 do 4 m2, tloušťky přes 100 mm	m2	5,500
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/340239212		
429	K	953941711	Osazení drobných kovových výrobků bez jejich dodání s vysekáním kapes pro upevňovací prvky se zazděním, zabetonováním nebo zalitím objemek nebo držáků, ve zdlvu cihelném	kus	17,532
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953941711		
430	M	54879038	kovta průvleková pro střední zatížení se šestihrannou hlavou, PZ M12 dl 235mm	kus	17,532
431	K	953991121	Dodání a osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvorů (s dodáním hmot) ve stěnách do zdiva z cihel nebo měkkého kamene, vnější profil hmoždinky 10 až 12 mm	kus	18,000
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953991121		
503	K	767995114RP1	Demontáž a montáž úložny klíčů včetně elektrického odpojení a připojení	koml	1,000
432	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	5,063
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998018001		
D	7672		Konstrukce zámečnické - venkovní schodiště		
433	K	767211312	Montáž kovového venkovního schodiště bez zábradlí a podesty, pro šířku stupně do 1 200 mm rovného, kotveného na ocelovou konstrukci	m	3,000
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767211312		
434	M	55342016	schodiště venkovní přímé, schodnice protiskluzový PZ plech tl 2mm, bez zábradlí, do výšky 1250mm 5 stupňů	kus	2,000
435	K	767220220	Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo tenkostěnných profilů na ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 m zábradlí přes 15 do 25 kg	m	8,640
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767220220		

436	M	55342287RP1	zábradlí trubkové dvoutýčové pozinkované kulatý sloupek	m	8,640
437	K	767250113RP1	Dodávka a montáž včetně podest konstrukce z oceli svařováním pozinkované	m2	4,500
D 7661 Konstrukce truhlářské - kuchyňská linka					
443	K	725210984	Opravy umyvadel ostatní práce odmontování rohového ventilu G 1/2	kus	2,000
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/725210984					
444	K	725210985	Opravy umyvadel ostatní práce zpětná montáž rohového ventilu G 1/2 s růžicí	kus	2,000
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/725210985					
445	M	55141002	ventil kulový rohový s filtrem 1/2"x3/8" s celokovovým kulatým designem	kus	2,000
446	M	55190005	flexi hadice ohebná k baterii D 8x12mm F 1/2"xM10 500mm	m	2,000
447	K	725311121	Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	1,000
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/725311121					
448	M	55231080	dřez nerez vestavný matný 560x480mm	kus	1,000
449	K	725821311	Batene dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm	soubor	1,000
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/725821311					
450	K	725869218	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek dřezových dvoudílných U-sifonů	kus	1,000
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/725869218					
451	M	55161310	sifon umyvadlový s výpustí s mířkou a zátkou DN 40	kus	1,000
452	K	766811115	Montáž kuchyňských linek korpusu spodních skříněk na nožičky (včetně vyrovnání), šířky jednoho dílu do 600 mm	kus	2,000
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/766811115					
453	M	GBT.89495000R P1	Kuchyňská linka spodní skříně, š. 0,6 m, v barvě přírodního dřeva, ořech, lakovaná matná, dl. 1200 mm	kus	2,000
454	K	766811151	Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk šroubovaných na stěnu, šířky jednoho dílu do 600 mm	kus	2,000
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/766811151					
455	M	GBT.89495000R P2	Kuchyňská linka horní i skříně, š. 0,6 m, v barvě přírodního dřeva, ořech, lakovaná matná, dl. 1200 mm	kus	2,000
456	K	766811212	Montáž kuchyňských linek pracovní desky bez výřezu, délky jednoho dílu přes 1000 do 2000 mm	kus	1,000
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/766811212					
457	K	766811221	Montáž kuchyňských linek pracovní desky Příplatek k ceně za vyřezání otvoru (včetně zaměření)	kus	1,000
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/766811221					
458	K	766811223	Montáž kuchyňských linek pracovní desky Příplatek k ceně za usazení dřezu (včetně silikonu)	kus	1,000
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/766811223					
459	M	60722271	deska dřevotřísková laminovaná dřevěný dekor 2070x2800mm tl 22mm	m2	0,845
460	K	997013214	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	0,538
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/997013214					
461	K	997013219	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m	t	2,152
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/997013219					
462	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,538
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/997013501					
463	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	10,222
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/997013509					
464	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	0,538

477	K	735494811	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží	m2	5,520
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735494811		
478	K	734190814	Demontáž přírub rozpojení přírubového spoje do DN 50	kus	6,000
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734190814		
479	K	734200811	Demontáž armatur závitových s jedním závitem do G 1/2	kus	4,000
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734200811		
480	K	735111810	Demontáž otopných těles litinových článkových	m2	3,840
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735111810		
481	K	735151821	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých stavební délky do 1500 mm	kus	2,000
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735151821		
482	K	734890803	Vnitrostavěnišní přemístění vybouraných (demonťovaných) hmot armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m	t	0,118
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/734890803		
483	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,118
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501		
484	K	734211115	Ventily odvzdušňovací závitové otopných těles PN 6 do 120°C G 1/2	kus	3,000
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734211115		
485	M	55121281	ventil odvzdušňovací radiátorový nízký 1/2"	kus	3,000
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734211545		
486	K	734221545	Ventily regulační závitové termostatické bez hlavice ovládaní PN 16 do 110°C přímé jednoregulační G 1/2	kus	4,000
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734221545		
487	M	55128112	hlavice termostatická s kapilárou pro rozdělovače	kus	4,000
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734291123		
488	K	734291123	Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2	kus	1,000
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734291123		
489	K	735000912	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojrégulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládním	kus	3,000
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735000912		
490	K	735151356	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přidavné přestupní plochy výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 754 W	kus	2,000
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735151356		
491	K	735151357	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přidavné přestupní plochy výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 838 W	kus	1,000
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735151357		
492	K	735191910	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles	m2	5,520
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735191910		
493	K	735191905	Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění tělesa	kus	3,000
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735191905		
494	K	998735102	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,070
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998735102		
495	K	998735181	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,070
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998735181		

PODMÍNKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA STAVENIŠTI (PRACOVIŠTI)

I. Předmět úpravy

1. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí (dále jen „Podmínky“) určují některé části obsahu smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) a doplňují ji. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním Podmínek.
2. Pokud z povahy plnění zhotovitele vyplývá, že se výkony, činnosti nebo jiné povinnosti stanovené v těchto Podmínkách nevztahují k jeho předmětu, platí, že se příslušná ustanovení těchto Podmínek pro plnění zhotovitele také nepoužijí.

II. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní a ostatní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále jen „BOZP“). Přitom se zavazuje dbát též pokynů objednatele.
2. Zjistí-li objednatel, že zaměstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdržují s vědomím zhotovitele na staveništi (pracovišti), porušují povinnosti v oblasti BOZP, má objednatel právo vyzvat zhotovitele, aby podle pokynů objednatele zjednal bezodkladně nápravu.
3. V případě více zhotovitelů, jsou zhotovitelé povinni se před zahájením plnění vzájemně písemně informovat o rizicích možného ohrožení života a zdraví při provádění plnění podle smlouvy a plnění na ně navazujících nebo s ním souvisejících, o opatřeních přijatých k ochraně před působením těchto rizik, která se týkají poskytování plnění a staveniště (pracoviště), seznámit se s umístěním prostředků první pomoci, traumatologickým plánem a ostatní dokumentací o BOZP na staveništi (pracovišti).
4. Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění svého závazku poskytnout svým zaměstnancům a jiným osobám, které se zdržují s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění BOZP a o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a postupu při mimořádných událostech na staveništi (pracovišti).
5. Na základě výzvy objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o školení v oblasti BOZP a odborné způsobilosti svých zaměstnanců a jiných osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti).
6. Zhotovitel a jiné osoby zdržující se s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) smějí používat pouze bezpečná elektrická nebo jiná zařízení v souladu s právními předpisy o technických požadavcích na výrobky a jsou povinni předložit objednateli na jeho žádost doklady o jejich revizích nebo jiné doklady osvědčující splnění podmínek pro jejich bezpečný provoz.
7. Provizorní osvětlení, přívody elektrické energie nebo instalace musí zhotovitel zřizovat, udržovat a provozovat v souladu s příslušnými právními předpisy a platnými normami.
8. Zhotovitel je v souladu s předpisy o BOZP povinen souvisle oplotit staveniště, popřípadě jeho samostatnou část, pokud jejich oplocení nezajišťuje objednatel. Oplocení je zhotovitel povinen udržovat do doby splnění závazku zhotovitele podle smlouvy.
9. Zaměstnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na pracovištích nebo v prostorech staveniště, ve kterých plní pracovní povinnosti při plnění závazku zhotovitele a ohledně nichž obdrželi od zhotovitele informace a pokyny o BOZP; přitom používají pouze přístupové cesty určené objednatelem.

10. Sklárky a místa pro uložení materiálu smí zhotovitel zřídit jen v prostorách určených k tomu objednatelem, a to způsobem odpovídajícím předpisům o BOZP,
11. Každý pracovní úraz zaměstnance zhotovitele na staveništi (pracovišti) se zhotovitel zavazuje neprodleně oznámit též určenému zástupci objednatele a umožnit objednateli účast při zjišťování příčin a okolností takového pracovního úrazu. Zhotovitel rovněž objednateli předá opis záznamu o pracovním úrazu, a jde-li o pracovní úraz, o němž se záznam nepořizuje, písemně sdělí objednateli údaje o takovém pracovním úrazu v rozsahu obdobným údajům uvedeným v záznamu o pracovním úrazu. Ujednáním podle tohoto odstavce nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele podle právních předpisů o evidenci a registraci pracovních úrazů.
12. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaměstnanci na staveništi (pracovišti) zdrželi požívání alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek a vstupu na staveniště (pracoviště) pod jejich vlivem. Smluvní strany sjednávají, že objednatel má právo provést dechovou zkoušku ke zjištění přítomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen mu to u zaměstnanců zhotovitele umožnit. Zhotovitel je povinen zaměstnance, který vstoupil na staveniště (pracoviště) pod vlivem alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek nebo je na staveništi (pracovišti) požívá, anebo zaměstnance, který se odmítl podrobit dechové zkoušce, vykázat ze staveniště (pracoviště).
13. Práva a povinnosti sjednané podle předchozích odstavců tohoto článku ohledně zaměstnanců zhotovitele platí obdobně i ve vztahu k jiným osobám, které se prostřednictvím zhotovitele podílejí na plnění smlouvy nebo se s jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti).

III. Požární ochrana

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní nebo jiné předpisy o požární ochraně (dále jen „PO“) a dbát pokynů objednatele v oblasti PO na staveništi (pracovišti).
2. Zhotovitel se zavazuje stanovit protipožární opatření na staveništi (pracovišti), před zahájením plnění proškolit v oblasti PO své zaměstnance a jiné osoby, které se jeho prostřednictvím podílejí na plnění smlouvy, jakož i provádět na předaném staveništi (pracovišti) kontrolní činnost v rozsahu podle právních předpisů o PO.
3. O každém požáru vzniklém na staveništi (pracovišti) zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele ohlásit jej hasičskému záchrannému sboru a příslušným orgánům veřejné moci ani jiné povinnosti vyplývající z právních nebo jiných předpisů o PO.
4. Při provozování činností nebo zařízení se zvýšeným požárním nebezpečím zhotovitel odpovídá za jejich požární zabezpečení, zejména zamezením vzniku nebezpečí požáru, odstraněním hořlavých látek, hasícími prostředky, požárním dozorem a zřízením dostatečných únikových cest.
5. Zhotovitel rovněž zajišťuje následný dozor po ukončení prací s otevřeným ohněm nebo jiných činností se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v rozsahu podle právních předpisů o PO a příslušných českých technických norem.

IV. Ochrana životního prostředí

1. Zhotovitel přijme veškerá opatření k omezení hlučnosti způsobené jeho činnostmi na staveništi (pracovišti) v souladu s právními předpisy a dále opatření k účinné ochraně spodních vod, podzemních toků, drenáží nebo jiných zdrojů vody na staveništi (pracovišti) a na přilehlých pozemcích před znečištěním.
2. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek a čistotu na staveništi (pracovišti) a na přístupových cestách na staveniště (pracoviště), průběžně odstraňovat odpad a nečistoty, které vznikly při plnění jeho závazku, technickými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště (pracoviště) a zajistit jejich uložení a likvidaci podle právních předpisů o odpadech. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o splnění povinností vyplývajících z právních předpisů o odpadech v souvislosti s plněním jeho závazku. Na staveništi (pracovišti) se nesmějí žádné odpady spalovat.

3. Na staveništi je zhotovitel povinen dodržovat ustanovení zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozborů v souladu s platnou právní úpravou. Tříděné odpady smí zhotovitel ukládat pouze do obalů a prostředků k tomu určených.
4. Nesplní-li zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené objednatelem povinnosti v oblasti udržování čistoty na staveništi (pracovišti) a na přístupových cestách k němu nebo nakládání s odpady, je objednatel oprávněn tyto povinnosti splnit sám nebo třetí osobou na náklady zhotovitele.
5. Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavební stroje používané při plnění jeho závazku proti úniku provozních náplní do půdy nebo vod a neponechávat zbytečně v chodu spalovací motory. Zhotovitel se zdrží v maximální možné míře údržby vozidel nebo stavebních strojů a doplňování provozních náplní na staveništi (pracovišti). Nepřevozní stacionární techniku a prostředky smí zhotovitel doplňovat pouze za dodržení ustanovení ČSN 650201 a 650202.
6. Zhotovitel se zavazuje nakládat s chemickými látkami a chemickými přípravky na staveništi (pracovišti) způsobem odpovídajícím právním předpisům o chemických látkách a chemických přípravcích. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout objednateli seznam nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, s nimiž při plnění svého závazku nakládá, jakož i kopie bezpečnostních listů, popřípadě doklady o školení zhotovitele nebo jeho zaměstnanců autorizovanou osobou, vyžaduje-li se podle právních předpisů.
7. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat právní předpisy o ochraně přírody a krajiny a zdržet se poškození dřevin, popřípadě jiných porostů. Povolení ke kácení dřevin, určených podle projektové dokumentace k odstranění, projedná s příslušnými orgány veřejné správy dle pokynů objednatele. Objednatel je povinen k tomu zhotoviteli vystavit plnou moc nebo její vystavení zajistit.

Zhotovitel se zavazuje s těmito podmínkami prokazatelně seznámit všechny osoby podílející se jeho prostřednictvím na plnění smlouvy a písemně je zavázat k jejich dodržování. Tím není dotčena jeho odpovědnost za dodržování těchto podmínek.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ


Prohlašuji, že na níže uvedenou právnickou osobu/podnikající fyzickou osobu se nevztahují žádná omezení stanovená zákonem č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, ani omezení stanovená zákonem č. 1/2023 Sb., o omezujících opatřeních proti některým závažným jednáním uplatňovaným v mezinárodních vztazích.

V Humpolci dne 19.2.2024

STATUS stavební a.s.

IČO: 46679120

**František
Kubů**  Digitálně podepsal
František Kubů
Datum: 2024.02.19
12:15:01 +01'00'
František Kubů, předseda
představenstva

Jiří Kos  Digitálně podepsal Jiří Kos
Datum: 2024.02.19 12:14:45
+01'00'
Jiří Kos, člen představenstva