

Vyřizuje:

Mobil:

E-mail:

Datum: 28. 2. 2024

MŽT Stavitelství a.s.

Suderova 2024/8, Mariánské Hory

709 00 Ostrava

IČO: 27762157 DIČ: CZ27762157

Ve smyslu Rámcové dohody č. E635-S-62/2024 u Vás objednááme opravu obkladů a omítky, výpravní budova v žst. Přerov, (IC6000383737), dle nabídkového listu č. 064/2024.

Zakázka / objekt RE: E216H4N21MQP

Dohodnutá cena:

Termín: březen 2024

Jedná se o činnost v režimu OUA: P24635230004

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

**Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy a
servisu objektů ve správě OŘ Ostrava**

číslo

64/2024

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

X

Kategorie objektu :

A

B

C

X

Zakázky:

E216H4N21MQP

Škodní událost ANO/NE

NE

Název objektu:

Inventární číslo, číslo SAP:

Přerov - výpravní budova, č.p. 632

IC6000383737

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49.4476686N, 17.4451625E

Oprava obkladů a omítky.

Oprava obkladů a omítky v prostorách ČD Infocentrum.

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Stanovený harmonogram prací: březen 2024

Příloha:

Vzdálenost v KM

26

vyplní zhotovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

Termíny budou dle TZ uvedeny v cenové nabídce

NABÍDKOVÝ LIST

Číslo zakázky	064-2024		
Název majetku	Přerov - výpravní budova č.p.632	inventární číslo	IC6000383737
zahájení prací	01.03.2024	ukončení prací	31.03.2024
popis prací Požadavek - Oprava obkladů a omítky: Oprava obkladů a omítky v prostorách ČD Infocentrum. Zpracování položkového prováděcího rozpočtu. Stanovený harmonogram prací: březen 2024 Příloha:			

SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA	pozn.
	Základní rozpočtové náklady					
	HSV					
	PSV					
	viz položkový rozpočet - příloha					
	SOUČET ZRN					
	Vedlejší rozpočtové náklady					
	VRN					
	viz položkový rozpočet - příloha					
	SOUČET VRN					
	SOUČET ZRN + VRN					
	PŘÍRÁŽKA/ZVÝHODNĚNÍ			26		
	Cena za zakázku celkem					

za zhotovitele vyhotovil

za objednatele převzal

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 064
Stavba: 064 Přerov - výpravní budova č.p.632

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

	Sazba daně
DPH základní	21,00%
snížená	12,00%

Cena s DPH	v	CZK
------------	---	-----

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 064

Stavba: 064 Přerov - výpravní budova č.p.632

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

- 01 oprava obkladů a omítky
- 02 VRN

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

064 Přerov - výpravní budova č.p.632

Objekt:

01 - oprava obkladů a omítky

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	K	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách	kus
2	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2
3	K	619991011	Obalení samostatných konstrukcí a prvků fólií	m2
4	K	619996145	Ochrana samostatných konstrukcí a prvků obalením geotextilií	m2

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

5	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2
6	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2
7	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2

D 997 Přesun sutě

8	K	997006012	Ruční třídění stavebního odpadu	t
9	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t
10	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t

VV 1,246*5 'Přepočtené koeficientem množství

11	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t
12	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t

VV 1,246*26 'Přepočtené koeficientem množství

13	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t
14	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t

D 998 Přesun hmot

15	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t
16	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t

D PSV Práce a dodávky PSV

D 725 Zdravotechnika - zařízení předměty

17	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor
18	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor
19	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus
20	K	725869101	Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus
21	K	998725311	Přesun hmot procentní pro zařízení předměty ruční v objektech v do 6 m	%
22	K	998725319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro zařízení předměty za zvětšený přesun ZKD 50 m	%

D 781 Dokončovací práce - obklady

23	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2
24	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	781151031	Celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	15,000		
26	K	781151041	Příplatek k cenám celoplošné vyrovnaní stěrkou za každý další 1 mm přes tl 3 mm	m2	30,000		
VV			15*2		30,000		
27	K	781472219	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2	m2	15,000		
28	M	59761704	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2	m2	18,975		
VV			15*1,15		17,250		
VV			17,25*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		18,975		
29	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	10,000		
30	K	711491177R	Osazení sanační lišty	m	4,000		
31	M	M1	sanační lišta	m	4,000		
32	K	998781311	Přesun hmot procentní pro obklady keramické ruční v objektech v do 6 m	%	222,268		
33	K	998781319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro obklady keramické za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	222,268		
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				
34	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	10,000		
35	K	784181102	Základní akrylátová jednonásobná pigmentovaná penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	10,000		
36	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	10,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 064 Přerov - výpravní budova č.p.632
Objekt: 02 - VRN

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				
1	K	HZS4231	Inženýrská činnost - vyhotovení prováděcích rozpočtů	hod	2,000		
2	K	HZS4232	Inženýrská činnost - místní šetření	hod	2,000		
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
3	K	020001000	Příprava staveniště	soubor	1,000		
4	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	dny	3,000		

HARMONOGRAM

Číslo zakázky	064-2024		
Název majetku	Přerov - výpravní budova č.p.632	inventární číslo	IC6000383737
zahájení prací	viz níže	ukončení prací	max. 31.3.2024

popis prací

Požadavek - Oprava obkladů a omítky:

Objednávní obkladů
Oprava omítky
Oprava obkladů
Úklid pracoviště

termín

14 dní od obdržení objednávky
15. a 16. den po obdržení objednávky
17. a 18. den po obdržení objednávky
19. den po obdržení objednávky



