

## Položkový rozpočet

Zakázka: **Čakovice Petříkova - vícepráce**

Objednatel: **Městská část Praha - Čakovice**  
**Nám. 25. března 121/1**  
**196 00 Praha - Čakovice**

IČ: **00231291**  
 DIČ: **CZ00231291**

Zhotovitel:

IČ:  
 DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
VP1 - přípojky a šachty	
VP2 - výkop + chránička	
VP3 - dlažba	
VP4 - přípojka do buněk	
VP5 - svítidla s čidlem	
VP6 - dveře	
VP7 - vyklizení objektu	
VP8 - mříže na okna	
MP1 - odpočty	
<b>Celkem</b>	

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	333 389,70 CZK

**Cena celkem včetně DPH 403 401,54 CZK**

v

\_\_\_\_\_  
  
IC: 06270331

Za zhotovitele

dne

13.02.2024

\_\_\_\_\_  


Za objednatele

### Položkový rozpočet

S:	Čakovice Petříkova - vícepráce - přípojky a šachty
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>						
		<b>Zemní práce</b>				
1	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ 12*0,5*0,8 11*0,5*1,2	m3	11,40000 4,80000 6,60000		
2	132201119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	11,40000		
3	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	11,40000		
4	174101101R00	Zásyp staré vodoměrné šachty	m3	6,00000		
5	175100020RAD	Obsyp potrubí pískem, dovoz pláku ze vzdálenosti 15km  11*0,5*0,2	m3	1,10000 1,10000		
6	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ 2*2*2	m3	8,00000 8,00000		
7	131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	8,00000		
8	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m 11,4*2*8	m3	30,80000 30,80000		
9	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3	m3	8,00000		
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	8,00000		
11	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	8,00000		
<b>Díl: 2</b>						
		<b>Základy,zvláštní zakládání</b>				
12	273320020RAA	Základová deska ŽB z betonu C 12/15, vč. bednění, výztuž 90 kg/m3, nad šachtu 2,5*2,5*0,2	m3	1,25000 1,25000		
<b>Díl: 8</b>						
		<b>Trubní vedení</b>				
13	893151111R00	Montáž šachty vodoměrné a revizní plastové kruhové	kus	1,00000		
14	28897388R	Vodoměrná šachta pr. 1200 mm, hl. 1800 mm	kus	1,00000		
15	953941289R00	Osazení poklopu DN 400	kus	1,00000		
16	28897410R	Poklop šachtový DN 400	kus	1,00000		
17	894432112R00	Osazení plastové šachty revizní	kus	1,00000		
18	28897199R	Šachta plastová revizní	kus	1,00000		
<b>Díl: 97</b>						
		<b>Prorážení otvorů</b>				
19	979097099R00	Likvidace odpadu - komunální odpad, kontejner, vč. přesunu a naložení	ks	1,00000		
<b>Díl: 99</b>						
		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
20	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	12,67800		
<b>Díl: 721</b>						
		<b>Vnitřní kanalizace</b>				
21	721178299R00	Vysazení odbočky na KG potrubí + prodloužení	kpl	1,00000		
<b>Díl: 722</b>						
		<b>Vnitřní vodovod</b>				
22	722120818R00	Demontáž staré přípojky vody	m	12,00000		
23	722268112R00	Vodoměrná sestava, dodávka a montáž	kus	1,00000		
24	722200002RA0	Vodovod, potrubí polyetylenové D 40 x 4,3 mm	m	11,00000		
25	722200081RA0	Rozbočovací potrubí, uzávěry - napojení	kpl	1,00000		
<b>Díl: VN</b>						
		<b>Vedlejší náklady</b>				
26	005 12-4010.R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000		
27	005 12-4020.R	Doprava materiálu	Soubor	1,00000		

### Položkový rozpočet

S:	Čakovice Petříkova - vícepráce - výkop + chránička
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				
	1	132201110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNÉ 38*0,6*0,5	m3	11,40000	11,40000	
	2	132201119R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNÉ	m3	11,40000		
	3	174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	11,40000		
	4	162201101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m 11,4*2	m3	22,80000	22,80000	
Díl:	8	Trubní vedení				
	5	898011911RA0 Kabelová chránička z PVC DN 110 mm vč. obsypu	m	38,00000		
Díl:	VN	Vedlejší náklady				
	6	005 12-4020.R Doprava materiálu	Soubor	1,00000		

19 980,54

### Položkový rozpočet

S:	Čakovice Petříkova - vícepráce - dlažba
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
1	771101121R00	Provedení penetrace podkladu pod dlažby	m2	63,32000		
2	771570014RAI	Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm, vč. tmele, dlažba ve specifikaci	m2	63,32000		
3	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně, keram. dlažba	m2	63,32000		
4	771475014R00	Obklad soklíků keram. rovných, tmel, výška 10 cm	m	78,20000		
5	771111122R00	Montáž podlahových lišt přechodových	m	2,00000		
6	5537005124R	Lišta přechodová podlahová	kus	2,00000		
7	771111131R00	Vyplnění dilatačních spár tmelem, dlažba	m	78,20000		
8	597642030R	Dlažba sřínutá, neglazovaná 63,32*1,1	m2	69,65200 69,65200		
9	597642410R	Sokl keramický, 300 mm 78,2/0,3*1,1	kus	286,73333 286,73333		
10	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	1,74900		

147 654,61

### Položkový rozpočet

S:	Čakovice Petříkova - vícepráce - přípojka do buněk
----	--

	Kód položky	Název položky	M.j.	množství	Cena / M.j.	Celkem
	1 210100010RAA	Přípojka elektro v zemi do buněk, kabel CYKY 4 x 16	m	44,00000		
	2 210600060RAA	Propojení buněk, kabel 3x2,5, chránička 110, v zemi	m	66,00000		

**86 416,00**

### Položkový rozpočet

S:	Čakovice Petříkova - svítidla s čidlem
----	--

R.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Cena / MJ	Celkem
		<b>Elektroinstalace</b>				
1	650101576R00	Montáž LED svítidla nástěnného přísaz. s čidlem	kus	2,00000		
2	3481410991R	Svítidlo LED s čidlem	kus	2,00000		
3	M21-EL	Elektromontáže - přívod kabeláže svítidel , do rozvaděče	kpl	1,00000		
4	M21-EL	Stavební přípomoc, sekání, zahazování	kpl	1,00000		

**11 135,00**

### Položkový rozpočet

S:	Čakovice Petříkova - dveře
----	----------------------------

	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Cena / MJ	Celkem
		<b>Konstrukce inženýrské</b>				
1	642944121RT4	Ocezení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m <sup>2</sup> , včetně dodávky zárubně 800 x 1970 x 100 mm	kus	1,00000		
2	81160327R	Dveře vnitřní hladké plně 700 x 1970 mm, včetně kování	kus	1,00000		
3	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíracích 1kf. do 0,8 m	kus	1,00000		
4	81160323R	Dveře vnitřní hladké plně 800 x 1970 mm, včetně kování	kus	1,00000		

**11 380,00**

### Položkový rozpočet

S:	Čakovice Petříkova - vyklizení objektu
----	--

Roz.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Cena v MJ	Celkem
		Provozní smlouva				
1	952901111R00	Vyčištění objektu	xpl	1.00000		
2	979081111RT2	Odvoz odpadu na skládku, kontejnerem	xpl	1.00000		
3	979990107R00	Poplatek za uložení komunálního odpadu	xpl	1.00000		

**5 700,00**



### Položkový rozpočet

S:	Čakovice Petříkova - mříže na okna
----	------------------------------------

Díl	Kód položky	Název položky	Mj.	množství	cena / Mj.	Celkem
		Konstrukce zamečkové				
1	767662110R00	Montáž mříží pevných - šroubováním	ks	3,00000		
2	37501216R	Mříž okenní - dodávka jen 1	ks	1,00000		
3	767662198R00	Výroba a montáž držáků mříží do oken	ks	4,00000		

**10 332,00**

### Položkový rozpočet

S:	Čakovice Petříkova - méněpráce
----	--------------------------------

Př.	Číslo položky	Název položky	M.J.	množství	Cena, Mj.	Celkem
		<b>Podlahy povlakové</b>				
P-80	776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy	m2	-83,32000		
P-81	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, včetně dodávky soklíku PVC	m	-78,20000		
P-52	776521200RT1	Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl), pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	-83,32000		
P-63	284101601R	Linoleum, tl. 2 mm	m2	-69,65200		
P-54	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t	-0,19400		
		<b>Otopná tělesa</b>				
P-41	732299101R00	Montáž topných těles	ks	-1,00000		
P-42	735156471R00	Otopné těleso panelové Radik Klasik 20, v. 600 mm, dl. 2000 mm	kus	-2,00000		

-97 517,90