

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - Nadsvětlíky v 3NP

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1\_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

**D1\_01\_1-D12 - Stavební - Dotazy 2020\_11\_04**

KSO:

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum: 31.05.2023

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ:

25322257

DIČ:

CZ25322257

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IMOS Brno, a.s., XXXXXXXXXX

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**-40 440,39**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-48 932,87**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - Nadsvětlíky v 3NP

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1\_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

**D1\_01\_1-D12 - Stavební - Dotazy 2020\_11\_04**

Místo:	Praha	Datum:	31.05.2023
Zadavatel:	Institut klinické a experimentální medicíny, Praha	Projektant:	Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno	Zpracovatel:	IMOS Brno, a.s., [REDACTED]

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>-40 440,39</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	7 347,35
3 - Svislé a kompletní konstrukce	4 511,04
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 457,12
61 - Úprava povrchů vnitřní	2 457,12
99 - Přesuny hmot a suti	379,19
PSV - Práce a dodávky PSV	-47 787,74
767 - Konstrukce zámečnické	-53 274,71
767.f - hliníkové vnitřní	-52 487,40
781 - Dokončovací práce - obklady	5 255,13
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	231,84

## SOUPIS PRACÍ - Nadsvětlíky v 3NP

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1 01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1\_01\_1-D12 - Stavební - Dotazy 2020\_11\_04

Místo:	Praha	Datum:	31.05.2023
Zadavatel:	Institut klinické a experimentální medicíny, Praha	Projektant:	Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, IMOS Brno, a.s., [REDACTED]
Uchazeč:	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno	Zpracovatel:	[REDACTED]

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-40 440,39</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				7 347,35	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				4 511,04	
139	K	311236301	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na tenkovrstvou maltu z cihel děrovaných broušených P15 tloušťky 190 mm	m2	4,800	939,80	4 511,04	CS ÚRS 2018 01
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.PP, 2.PP, 1.PP, 1.NP, 2 NP, 3.NP, 4.NP, 5 NP, 6 NP, výkresy řezů A,B,C, D a Tech.zpr					
	W		3.NP - doplnění zdiva					
	W		"m.č.U.3026:" 2*2*1,2		4,800			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 457,12	
	D	61	Úprava povrchů vnitřní				2 457,12	
261	K	612131301	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně strojně	m2	9,600	50,40	483,84	CS ÚRS 2018 01
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.PP, 2.PP, 1.PP, 1.NP, 2 NP, 3 NP, 4.NP, 5 NP, 6 NP, výkresy řezů A,B,C, D a Tech.zpr.					
	W		3.NP					
	W		"m.č.U.3026:" 2*2*1,2		9,600			
263	K	612321321	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	4,800	165,30	793,44	CS ÚRS 2018 01
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.PP, 2.PP, 1.PP, 1.NP, 2 NP, 3 NP, 4 NP, 5 NP, 6 NP, výkresy řezů A,B,C, D a Tech.zpr					
	W		3 NP: jádrová omítka pod keramický obklad					
	W		"m.č.U.3026:" 2*2*1,2		4,800			

Soupis:

264	K	612321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanašena strojně 3.NP jádrová omítka + štuková omítka "m.č.U 3025:" 2*2*1,2 Přesuny hmot a sutí	m2	4,800	245,80	1 179,84	CS ÚRS 2018 01
	W							
	W				4,800			
	D	99					379,19	
501	K	998012104	Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným obvodovým pláštěm v do 36 m Přesun cihel, malty a omítky 4,8*0,19*1,9+9,6*0,01*2	t	1,925	197,00	379,19	CS ÚRS 2018 01
	W							
	W				1,925			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-47 787,74	
	D	767	Konstrukce zámečnické				-53 274,71	
780	K	998767204	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m hliníkové vnitřní	%	-524,874	1,50	-787,31	CS ÚRS 2018 01
	D	767 f					-52 487,40	
133f	K	7677-R132	Ozn E89 - Vnitřní hliníkové prosklené okno pevné, rámový systém, 2000x1200, D+M Viz PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 2 PP, 1 PP, 1 NP, 2 NP, 3 NP, 4 NP, 5 NP, 6 NP a Tech zpr	kus	-2,000	26 243,70	-52 487,40	vlastní
	W							
	W							
	W		- včetně příslušenství a doplňků					
	W		2		2,000			
	D	781	Dokončovací práce - obklady				5 255,13	
159f	K	781474114	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 19 do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem <a href="https://pedimarky.cz/tem/CS_URS_2022_01/781474114">https://pedimarky.cz/tem/CS_URS_2022_01/781474114</a>	m2	4,800	639,00	3 067,20	CS ÚRS 2023/01
		Online PSC						
152f	M	59702-R00	Obkladačky jednobarevné matné 200/400 mm, Podrobný popis viz PD interier	m2	5,520	252,60	1 394,35	vlastní
	W		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 3 PP, 2 PP, 1 PP, 1 NP, 2 NP, 3 NP, 4 NP, 5 NP, 6 NP a Tech zpr					
	W		Viz PD interier - výkresy půdorysu 2 PP, 1 PP, 1 NP, 2 NP, 3 NP, 4 NP, 5 NP, 6 NP a Tech zpr					
	W							
	W		"m.č.U 3026:" 2*2*1,2		4,800			
	W		4,8*1,15 Přepočtené koeficientem množství		5,520			
153f	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	4,800	25,40	121,92	CS ÚRS 2018 01
154f	K	781495116	Spárování vnitřních obkladů epoxidem Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 3 PP, 2 PP, 1 PP, 1 NP, 2 NP, 3 NP, 4 NP, 5 NP, 6 NP a Tech zpr Viz PD interier - výkresy půdorysu 2 PP, 1 PP, 1 NP, 2 NP, 3 NP, 4 NP, 5 NP, 6 NP a Tech zpr	m	36,000	16,50	594,00	CS ÚRS 2018 01
	W							
	W							
	W		7,5m/m2 - při obkladu 200/400 mm					
	W		m č.U.3026: 2*2*1,2		4,800			
	W		4,8*7,5		36,000			
154f	K	998781204	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 36 m Dokončovací práce - malby a tapety	%	51,775	1,50	77,66	CS ÚRS 2018 01
	D	784					231,84	
155f	K	78421-R07	Nátěr N2 - Malba disprezní omyvatelná, vysoce kryjící, ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných, třída otěru 3, povrch matný, 1x penetrační nátěr, 2x vrchní nátěr neředěný, D+M Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 3 PP, 2 PP, 1 PP, 1 NP, 2 NP, 3 NP, 4 NP, 5 NP, 6 NP, výkresy řezů A,B,C, D a Tech.zpr	m2	4,800	48,30	231,84	vlastní
	W							
	W		Stěny					
	W		3.NP					
	W		"m č U 3025:" 2*2*1,2		4,800			

