

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

0

Objekt:

ZL 01 - Změna podkonstrukcí a řezání SDK

Soupis:

a - Méněpráce

Místo: 0

Datum: 15.01.2024

Zadavatel: 0

Projektant: 0

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-25 900,00

D PSV Práce a dodávky PSV

-25 900,00

D 1 Budova A, A367

-4 500,00

1,20	K	1,20	Doplnění pochozí lávky pod SDK box na půdě. Půdorysný rozměr 1750 x 1700 Deska se bude skládat z pochozí vrstvy z OSB desek tl. 15 mm. Pod deskou bude uložena roznášecí lať 60 x 40 mm. Mezi izolacemi na povrch půdy budou uloženy OSB desky tl. 15 mm. Viz výkresová dokumentace. Cena včetně dopravy materiálu a montáže	kpl	-1,000	4 500,00	-4 500,00	dle SoD
------	---	------	---	-----	--------	----------	-----------	---------

D 13 Odvod tepelné zátěže z půdy C, split 3x

-10 600,00

	K		Doplnění pochozí lávky pod SDK box na půdě. Půdorysný rozměr 4800 x 2500 Deska se bude skládat z pochozí vrstvy z OSB desek tl. 15 mm. Pod deskou bude uložena roznášecí lať 60 x 40 mm. Mezi izolacemi na povrch půdy budou uloženy OSB desky tl. 15 mm. Viz výkresová dokumentace. Cena včetně dopravy materiálu a montáže	kpl	-1,000	10 600,00	-10 600,00	dle SoD
--	---	--	---	-----	--------	-----------	------------	---------

D 10 Budova E, E410

-10 800,00

10,16	K	10,16	Doplnění pochozí lávky pod SDK box na půdě. Půdorysný rozměr 1250 x 1350 Deska se bude skládat z pochozí vrstvy z OSB desek tl. 15 mm. Pod deskou bude uložena roznášecí lať 60 x 40 mm. Mezi izolacemi na povrch půdy budou uloženy OSB desky tl. 15 mm. Viz výkresová dokumentace. Cena včetně dopravy materiálu a montáže	kpl	-2,000	5 400,00	-10 800,00	dle SoD
-------	---	-------	---	-----	--------	----------	------------	---------

