

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

0

Objekt:

ZL 01 - Změna podkonstrukcí a řezání SDK

Soupis:

b - Vícepráce

Místo: 0

Datum: 15.01.2024

Zadavatel: 0

Projektant: 0

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

179 996,00

D PSV Práce a dodávky PSV 179 996,00

D Konstrukce suché výstavby 179 996,00

Menší vestavek 2x budova B, E

1	M	R01	Profily	kpl	2,000	1 300,00	2 600,00	vlastní
2	M	R02	Šrouby, pásky, tmel, finálka	kpl	2,000	1 000,00	2 000,00	vlastní
3	K	HZS2171	Hodinová zúčtovací sazba sádrokartonář	hod	22,000	464,00	10 208,00	CS ÚRS 2023 02

Poznámka obsahu:

Rozřezání na nutnou velikost

Protahování skrz otvor

Montáž menších dílců

Práce související s montáží menších dílců - vícevrstvé tmelení s bandáží

Větší vestavek 2x budova C

4	M	R03	Profily	kpl	2,000	2 670,00	5 340,00	vlastní
5	M	R04	Šrouby, pásky, tmel, finálka	kpl	2,000	2 000,00	4 000,00	vlastní
6	K	HZS2171	Hodinová zúčtovací sazba sádrokartonář	hod	32,000	464,00	14 848,00	CS ÚRS 2023 02

Poznámka obsahu:

Rozřezání na nutnou velikost

Protahování skrz otvor

Montáž menších dílců

Práce související s montáží menších dílců - vícevrstvé tmelení s bandáží

Box objekt A

7	K	R05	Demontáž izolace, montáž tvárnice na lepící pěnu v rozteči nosných trámů, nosné trámy s rozměrem 100 x 100 mm přes L profily, následná aplikace OSB 4PD 15 mm, zpětná montáž stávající izolace - cca větší než 1800 x 1500mm	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00	vlastní
---	---	-----	--	-----	-------	-----------	-----------	---------

Box objekt B

8	K	R06	Vytvoření schodnice z tvárnice (rozdíl 300mm)	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	vlastní
---	---	-----	---	-----	-------	----------	----------	---------

Poznámka obsahu:

Vytvoření schodu pro překlenutí výškového rozdílu 300 mm, tak aby nedošlo k pádu osob při vstupu.

Box objekt E

9	K	R07	Demontáž izolace, montáž tvárnice na lepící pěnu v rozteči nosných trámů, nosné trámy s rozměrem 100 x 100 mm přes L profily, následná aplikace OSB 4PD 15 mm, zpětná montáž stávající izolace - v rámci doplnění lávky příplatek za žebra, půdorys 1250 x 1350 mm	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	vlastní
---	---	-----	--	-----	-------	-----------	-----------	---------

Box objekt C

10	K	R08	Demontáž izolace, montáž tvárnice na lepící pěnu v rozteči nosných trámů, nosné trámy s rozměrem 100 x 100 mm přes L profily, následná aplikace OSB 4PD 15 mm, zpětná montáž stávající izolace - cca větší než 4800 x 2500mm	kpl	1,000	68 000,00	68 000,00	vlastní
----	---	-----	--	-----	-------	-----------	-----------	---------

Box objekt C

11	K	R09	Vytvoření schodnice z tvárnice (rozdíl 300mm)	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	vlastní
----	---	-----	---	-----	-------	----------	----------	---------

Poznámka obsahu:

Vytvoření schodu pro překlenutí výškového rozdílu 300 mm, tak aby nedošlo k pádu osob při vstupu.

