

OBJEDNÁVKA		
Objednavatel:		číslo dokladu
název Základní škola Plzeň-Újezd, Národní 1, příspěvková org. sídlo Plzeň-Újezd, Národní 76/1, PSČ 312 00 IČO : 708 80 093 DIČ : bank.účet :	číslo cenové nabídky	
	datum cenové nabídky	
	datum vystavení	06.03.2024
	datum plnění	
		daňový doklad
		forma úhrady
		faktura
		převodem
Dodavatel :		Adresát :
název KRUML - POZEMNÍ STAVBY s.r.o. sídlo Bendova 1087/12, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň IČO : 263 52 281 DIČ : bank.účet		
Objednáváme u Vás zednické práce na opravě piliřů zídky včetně nátěru klempířských prvků a dále opravy omítek ve sklepech na základě přiložených rozpočtů za celkovou cenu vč. DPH ve výši 281000,67 Kč. Termín zahájení prací od 11.3. 2024.		
Vystavil : Tyrpekl tel. spoj. :		
AKCEPTACE OBJEDNÁVKY č. Tímto přijímáme Vaši objednávku ze dne za výše uvedenou cenu. Předpokládané datum plnění . Vdne : za dodavatele -		

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

ZŠ Újezd

Název objektu

Oprava a nátěr plotu

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Rozpočet číslo

Dne

29.02.2024

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	22 319,34	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	68 761,72	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	15 198,64	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	43 700,22	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		4 200,00
7	ZRN (ř. 1-6)		149 979,92	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		4 200,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH 154 179,92			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								snížená	15,0	0,00	0,00
								základní	21,0	154 179,92	32 377,78
								Cena s DPH 186 557,70			
								E Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel		0,00	
								Klouzavá doložka		0,00	
								Zvýhodnění		0,00	

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Újezd
Objekt: Oprava a nátěr plotu

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 29. 2. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSVPráce a dodávky HSV							22 319,34	68 761,72	91 081,06	1,660
3Svislé a kompletní konstrukce							3 716,55	1 598,41	5 314,96	0,608
35	011	330311713	Sloupy nebo pilíře z betonu tř. C 25/30	m3	0,240	4 710,00	867,56	262,84	1 130,40	0,589
17	011	331351111	Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů hlav v do 4 m průřezu do 0,04 m2	m2	2,400	1 410,00	2 551,15	832,85	3 384,00	0,009
18	011	331351112	Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu do 0,04 m2	m2	2,240	169,00	0,00	378,56	378,56	0,000
19	011	331361821	Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505	t	0,010	42 200,00	297,84	124,16	422,00	0,011
6Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							10 110,43	26 289,27	36 399,70	0,462
22	011	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	95,200	39,90	0,00	3 798,48	3 798,48	0,000
23	553	55343025	profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 7mm	m	99,960	25,30	2 528,99	0,00	2 528,99	0,010
20	011	623131121	Penetrační nátěr vnějších pilířů nebo sloupů nanášený ručně	m2	52,080	58,90	1 162,95	1 904,56	3 067,51	0,014
21	011	623142001	Potažení vnějších pilířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	52,080	239,00	4 196,09	8 251,03	12 447,12	0,230
24	011	623311131	Potažení vnějších pilířů nebo sloupů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	52,080	220,00	1 017,12	10 440,48	11 457,60	0,208
25	011	629991001	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou	m2	124,000	25,00	1 205,28	1 894,72	3 100,00	0,000
9Ostatní konstrukce a práce, bourání							7 049,65	39 719,72	46 769,37	0,590
37	003	949121112	Montáž lešení lehkého kozového dílcového v do 1,9 m	sada	20,000	254,00	0,00	5 080,00	5 080,00	0,000
33	013	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,182	1 290,00	0,00	234,78	234,78	0,000
4	013	978036121	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu do 10 %	m2	52,080	10,80	0,00	562,46	562,46	0,000
1	005	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	97,170	118,00	762,78	10 703,28	11 466,06	0,000
2	005	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelovými kartáči	m2	97,170	157,00	0,00	15 255,69	15 255,69	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
3	005	985139112	Příplatek k očištění ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	97,170	24,60	0,00	2 390,38	2 390,38	0,000
8	005	985232111	Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl do 6 m/m2	m2	10,000	439,00	1 016,60	3 373,40	4 390,00	0,391
9	005	985311220	Reprofilace líce hlav a podhledů cementovými sanačními maltami tl 100 mm	m2	1,000	7 390,00	5 270,27	2 119,73	7 390,00	0,200

997 Přesun sutě 1 442,71 183,22 1 625,93 0,000

15	006	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	0,588	143,00	2,11	81,97	84,08	0,000
16	006	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8,232	12,30	0,00	101,25	101,25	0,000
34	013	997013607	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 17 01 03	t	0,588	2 450,00	1 440,60	0,00	1 440,60	0,000

998 Přesun hmot 0,00 971,10 971,10 0,000

26	011	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	1,660	585,00	0,00	971,10	971,10	0,000
----	-----	-----------	---------------------------------------	---	-------	--------	------	--------	--------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 15 198,64 43 700,22 58 898,86 0,075

783 Dokončovací práce - nátěry 15 198,64 43 700,22 58 898,86 0,075

27	783	783301303	Přebroušení zámečnických konstrukcí	m2	155,600	52,30	473,02	7 664,86	8 137,88	0,011
28	783	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	155,600	185,00	6 592,77	22 193,23	28 786,00	0,019
29	783	783823131	Penetrační akrylátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	46,480	36,60	235,65	1 465,52	1 701,17	0,005
31	783	783826635	Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr omítek stupně členitosti 4	m2	97,170	77,10	2 472,98	5 018,83	7 491,81	0,024
32	783	783827121	Krycí jednonásobný akrylátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	46,480	275,00	5 424,22	7 357,78	12 782,00	0,017

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00 4 200,00 4 200,00 0,000

VRN8 Přesun stavebních kapacit 0,00 4 200,00 4 200,00 0,000

36	000	081103000	Denní doprava pracovníků na pracoviště	km	300,000	14,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,000
----	-----	-----------	--	----	---------	-------	------	----------	----------	-------

Celkem 37 517,98 116 661,94 154 179,92 1,735

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby ZŠ Újezd

Název objektu Oprava omítek ve sklepě

JKSO

EČO

Místo

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

IČO	DIČ

Rozpočet číslo

Dne 29.02.2024

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	20 249,57	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	55 002,47	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		2 800,00
7	ZRN (ř. 1-6)		75 252,04	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		2 800,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D	Celkem bez DPH			78 052,04
DPH		%	Základ daně	DPH celkem
snižená		15,0	0,00	0,00
základní		21,0	78 052,04	16 390,93
Cena s DPH				94 442,97
E	Přípočty a odpočty			
	Dodá zadavatel			0,00
	Klouzavá doložka			0,00
	Zvýhodnění			0,00

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Újezd
Objekt: Oprava omítek ve sklepe

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 29. 2. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSVPráce a dodávky HSV							20 249,57	55 002,47	75 252,04	2,345
6Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							13 169,88	12 336,12	25 506,00	1,764
15	011	611131100	Vápenný postřik vnitřních stropů nanášený ručně	m2	36,000	91,50	1 496,52	1 797,48	3 294,00	0,234
16	014	612821002	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké zdivo prováděná ručně	m2	36,000	617,00	11 673,36	10 538,64	22 212,00	1,530
9Ostatní konstrukce a práce, bourání							1 566,50	40 358,37	41 924,87	0,581
1	003	949121112	Montáž lešení lehkého kozového dílcového v do 1,9 m	sada	4,000	254,00	0,00	1 016,00	1 016,00	0,000
17	014	952902021	Čištění budov zamezení hladkých podlah	m2	36,000	3,23	0,00	116,28	116,28	0,000
13	013	978023251	Vyškrabání spár zdiva kamenného režného	m2	93,620	58,80	0,00	5 504,86	5 504,86	0,000
3	013	978036131	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu do 20 %	m2	93,620	57,00	0,00	5 336,34	5 336,34	0,000
5	005	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	93,620	157,00	0,00	14 698,34	14 698,34	0,000
6	005	985139112	Příplatek k očištění ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	93,620	24,60	0,00	2 303,05	2 303,05	0,000
14	005	985231111	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl do 6 m/m2	m2	50,000	259,00	1 566,50	11 383,50	12 950,00	0,581
997Přesun sutě							5 513,19	936,15	6 449,34	0,000
19	002	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	2,247	105,00	0,00	235,94	235,94	0,000
9	006	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	2,247	143,00	8,04	313,28	321,32	0,000
10	006	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	31,458	12,30	0,00	386,93	386,93	0,000
11	013	997013607	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 17 01 03	t	2,247	2 450,00	5 505,15	0,00	5 505,15	0,000
998Přesun hmot							0,00	1 371,83	1 371,83	0,000
12	011	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	2,345	585,00	0,00	1 371,83	1 371,83	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00	2 800,00	2 800,00	0,000
VRN8 Přesun stavebních kapacit							0,00	2 800,00	2 800,00	0,000
18	000	081103000	Denní doprava pracovníků na pracoviště	km	200,000	14,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,000
Celkem							20 249,57	57 802,47	78 052,04	2,345