

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: Údržba LC Hadinka

Objekt:

Rozpočet:

Zadavatel Lesy České republiky s.p

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

HDC vork s.r.o.

IČO: 3466639

Zámecká 1

DIČ: CZ3466639

75362

Potštát

Vypracoval:

Ing. Martin
Hvnčica

Rozpis ceny

Celkem

HSV			205 520,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			205 520,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení

205 520,00 CZK

Cena celkem bez DPH

205520,00 CZK

v

POTŠTÁT

dne

15.2.2024



Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	Údržba LC Hadinka
O:	02	Údržba LC Hadinka
R:	02	Údržba LC Hadinka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb						
1	938902101R00	Čištění příkopů nezpevněných, při šířce dna do 400 mm, objemu nánosů do 0,15 m ³ /m komunikací v suchu nebo ve vodě, s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu, s odklizením na	m	720,00000	43,00	30 960,00	800-1	RTS 23/II
2	938902102R00	Čištění příkopů nezpevněných, při šířce dna do 400 mm, objemu nánosů do 0,3 m ³ /m komunikací v suchu nebo ve vodě, s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu, s odklizením na	m	560,00000	70,00	39 200,00	800-1	RTS 23/ II
3	938909611R00	Odstranění nánosů na krajnicích tl. Do 10 cm po celé délce komunikace oboustranně 2350*2*0,5	m	2 350,00000	23,00	54 050,00	800-1	RTS 23/II
4		Výřez průjezdného profilu, ořez stromů do výšky 6 m horní strana 80% (2350*0,8=1880 m) spodní strana 50 % (2350*0,5=1175)	m	3 055,00000	8,20	25 051,00		Vlastní
		Celkem 3055 m						
4		Drcení náletových dřevin a větví s ořezaných stromů horní strana 80%, 2 m šířky (2350*0,8*2=3760 m) spodní strana 50 % (2350*0,5* 1 m=1175)	m	4 935,00000	11,40	56 259,00		Vlastní
		Celkem 3055 m						
Celkem						205 520,00		

