

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
č.j.: SNPCS 00722/2024, SML 2024/15

SANACE KANCELÁŘE A VÝMĚNA DVEŘÍ V SUTERÉNU OBJEKTU SPRÁVY
NPČŠ, KRÁSNÁ LÍPA, PRAŽSKÁ č.p. 52.

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

Článek 1.
Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** Správa Národního parku České Švýcarsko
se sídlem: Pražská 457/52, Krásná Lípa 407 46
IČO: 06342477
DIČ: CZ06342477
Zastoupená: Ing. Petrem Křížem, ředitelem (dále jen objednatel)
- 1.2. Zhotovitel:** Stavební MST s.r.o.
Se sídlem: Teplická 2070/129, Děčín 405 02
zapsaný: u Krajského soudu v Ústí nad Labem C 40994/KSUL
IČO: 06833896
DIČ: CZ06833896
bankovní spojení: Komerční banka
č.účtu: 115-6863850227/0100
zastoupený: Bc. Michalem Suchým, jednatelem (dále jen dodavatel)

Smluvní strany se dohodly na novém znění odstavce 3.1 v článku 3, 5.9, 5.10 a 5.11 v článku 5. Při realizaci stavebních prací byly zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani je nemohl předvídat.


3.1

<u>Č.</u>	<u>Položka</u>	<u>CENA</u>
1.	Realizace – dohodnutá původní smluvní cena	93 865,39 Kč bez DPH
2.	Vícepráce (změnový list 1, viz. příloha tohoto dodatku smlouvy)	31 131,59 Kč bez DPH
3.	Celková cena na realizaci včetně víceprací bez DPH	124 996,98 Kč bez DPH
4.	Výše DPH	26 249,37 Kč
5.	Celková cena na realizaci včetně víceprací s DPH	151 246,35 Kč s DPH

- 5.9. Tento Dodatek č.1 Smlouvy o dílo se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel.
- 5.10. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinností dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv. Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel.
- 5.11. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je příloha č.1 – Změnový list

Ostatní ujednání smlouvy se nemění.


V Krásné Lípě dne



za objednatele

Mgr. Milena Nagelová
Vedoucí oddělení ekonomiky
Správy Národního parku České Švýcarsko

V Děčíně dne



za zhotovitele

Bc. Michal Suchý
jednatel
Stavební MST s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST

MST
STAVEBNÍ

Stavba: 24-01-25 - Sanace suterénu objektu Pražská 457/52, Krásná Lípa
Změnový list: Dod 1 - Dodatek 1


Krásná Lípa 29.02.2024
Správa národního parku České Švýcarsko 06342477
Stavební MST, s.r.o. 06833896
CZ06833896

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
S		24-01-25	Sanace suterénu objektu Pražská 457/52, Krásná Lípa				
ZL	Dod 1		Dodatek 1				

Zhotovitel:



Objednatel: Správa Národního parku
České Švýcarsko



ZMĚNOVÝ LIST

MST
stavby

Stavba: 24-01-25 - Sanace suterénu objektu Pražská 457/52, Krásná Lípa
Změnový list: Dod 1 - Dodatek 1

Místo: Krásná Lípa

Datum: 29.02.2024

Objednatel: Správa národního parku České Švýcarsko

IČ: 06342477

DIČ:

Zhotovitel: Stavební MST, s.r.o.

IČ: 06833896

DIČ: CZ06833896

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
S		24-01-25	Sanace suterénu objektu Pražská 457/52, Krásná Lípa				
ZL		Dod 1	Dodatek 1				
ZL	ZL 01		Předstěna + odvětrání				31 131,59
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-19 863,35
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-18 288,00
1	K	612131151	Sanační postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	-16,000	121,00	-1 936,00
	VV		"Sanace"				
	VV		"SoD"-20		-20,000		
	VV		"Revize"4		4,000		
	VV		Součet		16,000		
2	K	612324111	Sanační omítka podkladní vnitřních stěn nanášená ručně	m2	-16,000	314,00	-5 024,00
	VV		"Sanace"				
	VV		"SoD"-20		-20,000		
	VV		"Revize"4		4,000		
	VV		Součet		-16,000		
3	K	612325131	Omítka sanační jádrové vnitřních stěn nanášená ručně	m2	-16,000	493,00	-7 888,00
	VV		"Sanace"				
	VV		"SoD"-20		-20,000		
	VV		"Revize"4		4,000		
	VV		Součet		16,000		
4	K	612328131	Sanační štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	-16,000	215,00	-3 440,00
	VV		"Sanace"				
	VV		"SoD"-20		-20,000		
	VV		"Revize"4		4,000		
	VV		Součet		-16,000		
D	998		Přesun hmot				-1 575,35
17	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	-0,643	1 790,00	-1 150,97
18	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětlý přesun 2KD 100 m	t	-0,643	660,00	-424,38
D	PSV		Práce a dodávky PSV				40 562,94
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				3 703,95
1018	K	741112062	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová pro sádkokartonové příložky	kus	10,000	55,80	558,00
	VV		2*1+2*3+2*1		10,000		
1019	M	34571465	krabice do dutých stěn PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	10,000	73,30	733,00
1016	K	741313041	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná žroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	2,000	125,00	250,00
	VV		2*1		2,000		
1017	M	34555202	zásuvka zápusťná jednonásobná chráněná, žroubové svorky	kus	2,000	81,60	163,20
1014	K	741313044	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná žroubové připojení 2x(2P + PE) dvojnásobná šikmá se zapojením vodičů	kus	6,000	131,00	786,00
	VV		2*3		6,000		
1015	M	34555243	zásuvka zápusťná dvojnásobná, šikmá, s clonkami, žroubové svorky	kus	6,000	198,00	1 188,00
1022	K	998741311	Přesun hmot procentní pro silnoproud ruční v objektech v do 6 m	%	36,782	0,70	25,75
D	742		Elektroinstalace - slaboproud				463,20
1020	K	742330045	Montáž datové zásuvky 1 až 6 pozic přisazené na omítku	kus	2,000	162,00	324,00
1021	M	37451185	krabička nástěnná zásuvková pro keystone moduly plast bílá 1 port (neosazený)	kus	2,000	69,60	139,20
D	751		Vzduchotechnika				6 240,04
1001	K	751398021	Montáž větrací mřížky stěnové do 0,040 m2	kus	20,000	271,00	5 420,00
	VV		"kruhové podlahové"10		10,000		
	VV		"Hranaté horní"10		10,000		
	VV		Součet		20,000		
1009	M	56245653	mřížka větrací kruhová plast se síťovinou 50mm	kus	20,000	40,10	802,00
1003	K	998751201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	%	62,220	0,29	18,04
D	766		Konstrukce truhlářské				28 198,13
1004	K	766416243	Montáž obložení stěn pl přes 5 m2 panely z aglomerovaných desek přes 1,50 m2	m2	25,125	207,00	5 200,88
1005	M	CDC.0008773.UR	deska cementotřísková CETRIS BASIC 125x335 cm tř 1,0 cm	m2	25,125	439,20	11 034,90
	VV		6x deska 1250/3350				
	VV		6*(1,25*3,35)		25,125		
	VV		Součet		25,125		
1006	K	766417211	Montáž podkladového roštu pro obložení stěn	m	55,467	72,50	4 021,36

Smluvní rozpočet							
Čp	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
	VV		Svislý rošt				
	VV		v. 1100 á 0,75m				
	VV		1,1*(16)/0,75		23,467		
	VV		16*2		32,000		
	VV		Mezisoučet		55,467		
	VV		Součet		55,467		
1007	M	60514114	Fezivo Jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	0,146	8 710,00	1 271,66
1011	K	766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm	m	15,700	176,00	2 763,20
	VV		(2*4,2+2*4,8)		18,000		
	VV		-(0,8+2*0,75)		-2,300		
	VV		Součet		15,700		
1012	M	61140077	parapet plastový vnitřní š 150mm	m	20,000	180,00	3 600,00
	VV		*4ks / 5m*4*5		20,000		
	VV		Součet		20,000		
1013	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	2,000	49,50	99,00
1008	K	998766311	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské ruční v objektech v do 6 m	%	279,910	0,74	207,13
D 771			Podlahy z dlaždic				1 957,62
1027	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	1,307	16,10	21,04
	VV		12*(0,33*0,33)		1,307		
1028	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	1,307	62,80	82,08
	VV		m2_Dlažba		1,307		
1025	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	1,307	109,00	142,46
	VV		12*(0,33*0,33)		1,307		
1029	K	771574415	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 6 do 9 ks/m2	m2	1,307	652,00	852,16
	VV		m2_Dlažba		1,307		
1030	M	59761176	dlažba keramická nemrazuvzdorná R9 povrch hladký/matný tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2	m2	1,438	421,00	605,40
1031	K	771577211	Příplatek k montáži podlah keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	1,307	89,20	116,58
	VV		m2_Dlažba		1,307		
1032	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	1,307	27,70	36,20
	VV		m2_Dlažba		1,307		
1026	K	998771311	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v do 6 m	%	18,559	5,48	101,70
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				6 752,00
37	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	4,000	413,00	1 652,00
	VV		*Přidružené práce*4		4,000		
1010	K	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	10,000	510,00	5 100,00
	VV		*DMTŽ - stávajících rozvodů*4		4,000		
	VV		*Úpravy stávajících rozvodů EI*6		6,000		
	VV		Součet		10,000		
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				3 680,00
D VRN4			Inženýrská činnost				980,00
1024	K	045303000	Koordináční činnost	hod	2,000	490,00	980,00
D VRN6			Územní vlivy				1 950,00
41	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	km	50,000	39,00	1 950,00
	VV		*DC-Krásná Lípa - cca 1x*1*2*25		50,000		
D VRN8			Přesun stavebních kapacit				750,00
1023	K	081103000.1	Denní doprava pracovníků na pracoviště	km	100,000	7,50	750,00
	VV		*L: Krásná Lípa - cca 2 nájezdy*2*2*25		100,000		

Zhotovitel:



Objednatel:

Správa Národního parku

České Švýcarsko

Prátská 457/52, 407 46 Krásná Lípa

tel. č. 6786342477



REKAPITULACE SCHVALOVÁNÍ ZMĚN

24-01-25
 Sanace suterénu objektu Pražská 457/51, Kránská Újezď
 Kránská Újezď
 Správa národného parku Česká švýcarsko
 Stavební MST s.r.o.
 28.07.2024
 06342477
 06433496
 C06433496

Typ	Kód	Popis	Objekt	Záporné	Přínosná cena	Záporné	Kládek	Částek	Schválené změny % změny	Absolutní změna	% abs. změny	Aktuální cena	Záporné	Kládek	Částek	Neschválené změny % změny	Absolutní změna	% abs. změny	Cena po křivělení
S	24-01-25	Sanace suterénu	tu Pražská 457	Kránská Új	93 865,39			31 131,59		70 854,29	75,49%		-19 863,35	50 994,94	31 131,59	31,17%	70 854,29	75,49%	124 996,98
Z1	Dot1	Dotatek 1						-19 863,35				-19 863,35	-19 863,35	50 994,94	31 131,59	31,17%	70 854,29	75,49%	31 131,59
Z1	O1	Phmbiřna - odhlášení											-19 863,35	50 994,94	31 131,59	31,17%	70 854,29	75,49%	31 131,59
O	SO 01	Stavební			93 865,39														