



život má mít hloubku

Smlouva o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: SML/2279/2023

1. Smluvní strany

1.1 statutární město Karviná

se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná Fryštát
zastoupeno Ing. Janem Wolfem, primátorem města
k podpisu smlouvy oprávněna na základě pověření ze dne 2.1.2023: Ing. Helena Bogoczová,
MPA, vedoucí Odboru majetkového

jednání ve věcech:

a) technických:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

b) dotací:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IČ:

00297534

DIČ:

CZ00297534

bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:

5331212/0800

(dále jen objednatel)

a

1.2 JANKOSTAV s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 22270
živnostenském rejstříku

zastoupena:

Bc. Lukáš Janko, MBA, jednatel

se sídlem:

Štěpaňákova 714/31, Kunčice, 719 00 Ostrava

IČ:

25855581

DIČ:

CZ25855581

bankovní spojení č. 1:

Komerční banka, a.s.

č. účtu: 94-1623820237/0100

bankovní spojení č. 2:

MONETA Money Bank, a.s.

č. účtu: 179576543/0600

bankovní spojení č. 3:


Raiffeisenbank a.s.

č. účtu: 5831994002/5500

(dále jen zhotovitel)

Projekt "Parkovací stání mezi ul. Nedbalovou a tř. 17. listopadu v Karviné", registrační číslo projektu:
231410003, Výzva Nadace OKD obcím.

Projekt "Zatraktivnění veřejného prostranství mezi ul. Nedbalovou a tř. 17. listopadu v Karviné",
registrační číslo projektu: 231410004, Výzva Nadace OKD obcím.



život má mít hloubku

2. Předmět smlouvy

- 2.1 Předmětem této smlouvy je provedení díla - stavby „**Stavební úprava prostoru mezi tř. 17. listopadu a ulicí Nedbalovou v Karviné**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle projektové dokumentace zpracované firmou DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., IČ 42767377 (dále jen „projektová dokumentace“) a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby. Předmětem této smlouvy je dále geodetické zaměření díla včetně geometrických plánů pro vklad do katastru nemovitostí a geometrické plány pro vyznačení věcných břemen pro vklad do katastru nemovitostí (na parc. č. 620/17 v k.ú. Karviná-město bude samostatný geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí). Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
- 2.2 Provedením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu díla do užívání. V této souvislosti je zhotovitel zejména povinen:
- a) zajistit nezbytná opatření nutná pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby,
 - b) zajistit všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a ukončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem,
 - c) zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - d) provést bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
 - e) provést opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány,
 - f) zpracovat dílenskou a výrobní dokumentaci potřebnou pro provedení stavby,
 - g) zajistit ostrahu stavby a staveniště, materiálů a strojů na staveništi,
 - h) zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí,
 - i) projednat a zajistit případné zvláštní užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, zajistit povolení k uzavírkám,
 - j) zajistit dopravní značení k dopravním omezením, jejich údržbu, přemísťování a následné odstranění,
 - k) zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, zajistit atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),
 - l) zřídit a odstranit zařízení staveniště včetně zajištění napojení na inženýrské sítě,
 - m) zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy,
 - n) uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - o) oznámit zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. správcům sítí apod.,
 - p) dodržet podmínky stanovené (ve smlouvách či v jiných dokumentech) správci inženýrských sítí, dotčenými orgány a vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury,

Projekt "Parkovací stání mezi ul. Nedbalovou a tř. 17. listopadu v Karviné", registrační číslo projektu: 231410003, Výzva Nadace OKD obcím.

Projekt "Zatraktivnění veřejného prostranství mezi ul. Nedbalovou a tř. 17. listopadu v Karviné", registrační číslo projektu: 231410004, Výzva Nadace OKD obcím.



život má mít hloubku

- q) dodržet podmínky uvedené ve smlouvách s jednotlivými vlastníky nemovitostí (zejména ve smlouvách o právu provést stavbu),
- r) splnit podmínky vyplývající z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiných rozhodnutí, dokladů, vyjádření, souhlasů, stanovisek či smluv týkajících se díla,
- s) zajistit koordinační a kompletační činnost celé stavby,
- t) provádět denní úklid staveniště, průběžně odstraňovat znečištění komunikací či škod na nich,
- u) oplotit staveniště nebo jinak jej vhodně zabezpečit,
- v) označit staveniště v souladu s právními předpisy a dále jej označit tabulí o rozměrech 1,2 m x 0,8 m s logem objednatele, názvem stavby a nápisem „STAVÍME PRO VÁS“,
- w) zajistit v průběhu realizace díla plnou součinnost všech svých zástupců se zástupci projektanta, objednatele, koordinátora BOZP, budoucího provozovatele, vlastníků a správců inženýrských sítí, případně s ostatními účastníky územního a stavebního řízení a vlastníky okolních nemovitostí.

2.3 Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad:

- a) do projektové dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu provedení díla,
- b) ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
- c) každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele,
- d) u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci bude umístěn odkaz na změnový list.

2.4 Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli nejpozději v den převzetí díla objednatelem ve třech vyhotoveních v tištěné a 1x v digitální podobě.

2.5 Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 3x v tištěné a 1x v elektronické formě. Součástí zaměření budou i další objekty povrchové situace (např. zeleň, dopravní značení, kontejnerová stání, lavičky, koše, herní prvky, umělecká díla, sušáky, klepáče, veřejné osvětlení apod. umístěné na dotčených nemovitostech, současně budou vyznačeny veškeré stavbou odstraněné objekty (objekty povrchové situace, technická infrastruktura apod.).

2.6 Zhotovitel je povinen zpracovat geometrický plán v případech, kdy provedená stavba znamená dle právních předpisů nutnost provedení zápisu v katastru nemovitostí.

2.7 Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení Směrnice pro tvorbu digitální technické mapy města Karviné a předat geodetickou dokumentaci v souladu s touto směrnici. Současně zhotovitel zajistí, že vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo vyhotovení geodetického podkladu pro potřeby vedení Digitální technické mapy Moravskoslezského kraje obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, bude zpracované a předané v souladu se zákonem o zeměměřictví a vyhláškou o digitální technické mapě (dále jen „vyhláška DTM“), ve znění

Projekt "Parkovací stání mezi ul. Nedbalovou a tř. 17. listopadu v Karviné", registrační číslo projektu: 231410003, Výzva Nadace OKD obcím.

Projekt "Zatraktivnění veřejného prostranství mezi ul. Nedbalovou a tř. 17. listopadu v Karviné", registrační číslo projektu: 231410004, Výzva Nadace OKD obcím.



život má mít hloubku

pozdějších předpisů, v aktuálně platné verzi Jednotného výměnného formátu digitální technické mapy a současně v takové verzi tohoto formátu, který bude možné bez prodloužení vložit do informačního systému Digitální technické mapy Moravskoslezského kraje/Digitální mapy veřejné správy. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu bude i posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní.

Geodetická dokumentace bude zhotovitelem předána objednateli ke kontrole správnosti obsahu ještě před předáním do informačního systému Digitální technické mapy Moravskoslezského kraje/Digitální mapy veřejné správy. Objednatel nejprve písemně potvrdí správnost obsahu předané geodetické dokumentace, poté zhotovitel zajistí její předání v daném rozsahu do informačního systému Digitální technické mapy Moravskoslezského kraje/Digitální mapy veřejné správy.

Zhotovitel se zavazuje předat geodetickou dokumentaci, která tvoří obsah digitální technické mapy, prostřednictvím jednotného rozhraní, jehož internetová adresa je zveřejněna na internetových stránkách digitální mapy veřejné správy spravovaných Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním, a to do 15 dní po jejím vyhotovení a po zprovoznění informačního systému Digitální technické mapy Moravskoslezského kraje/Digitální mapy veřejné správy.

- 2.8 Smluvní strany se dohodly, že v pochybnostech se má za to, že předmětem díla jsou veškeré práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci.
- 2.9 Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy nejsou a na jejichž provedení objednatel trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají vícepráce. V případě výskytu víceprací má zhotovitel právo na jejich realizaci pouze v případě, že realizace víceprací je v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o veřejných zakázkách“).
- 2.10 Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce a dodávky, které jsou obsaženy v projektové dokumentaci. Zhotovitel se zavazuje tyto práce a dodávky neprovádět. Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy jsou a objednatel jejich provedení nepožaduje, se nazývají méněpráce.
- 2.11 Dojde-li při realizaci stavby k jakýmkoliv změnám (v množství nebo kvalitě), doplňkům nebo rozšíření předmětu smlouvy odsouhlasených ve stavebním deníku nebo v zápise z kontrolního dne, je zhotovitel povinen ihned provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření včetně odůvodnění, zhotovitel je povinen ihned ocenit je podle způsobu sjednaného v této smlouvě a předložit ocenění (změnový list) v listinné i digitální formě objednateli k odsouhlasení. Po odsouhlasení objednatelem bude uzavřen mezi smluvními stranami písemný dodatek k této smlouvě, teprve po jeho uzavření má zhotovitel právo na realizaci změn a úhradu.
- 2.12 Objednatel je oprávněn, i v průběhu provádění díla, požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům, a to při zachování stejné kvality. Zhotovitel je povinen na tyto požadavky objednatele přistoupit.
- 2.13 Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil s rozsahem, obsahem a povahou díla. Zhotovitel dále potvrzuje, že se seznámil s projektovou dokumentací, kterou převzal, tj. tzn. textovou částí, popisem prací, výkresovou částí, vyjádřeními a stanovisky orgánů, organizací, vlastníků a správců inženýrských sítí, výkazem výměr.
- 2.14 Objednatel se uzavřenou smlouvou zavazuje předmět díla bez vad a nedodělků převzít ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto

Projekt "Parkovací stání mezi ul. Nedbalovou a tř. 17. listopadu v Karviné", registrační číslo projektu: 231410003, Výzva Nadace OKD obcím.

Projekt "Zatraktivnění veřejného prostranství mezi ul. Nedbalovou a tř. 17. listopadu v Karviné", registrační číslo projektu: 231410004, Výzva Nadace OKD obcím.



život má mít hloubku

smlouvou za podmínek dále stanovených. Smluvní strany se dohodly, že objednatel má právo odmítnout převzetí stavby pro vady, a to i pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje.

- 2.15 Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí.
- 2.16 Zhotovitel je povinen dodržet poddodavatelské schéma předložené v nabídce v rámci zadávacího řízení. V případě, že v průběhu provádění díla dojde ke změně či doplnění poddodavatele, musí zhotovitel o této skutečnosti objednatele (v případě, že na stavbě bude koordinátor BOZP také koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) neprodleně písemně informovat. V případě, že se bude jednat o poddodavatele ve smyslu § 83 nebo § 85 zákona o veřejných zakázkách, je zhotovitel povinen jej nahradit poddodavatelem se shodnou kvalifikací. V opačném případě, není zhotovitel oprávněn poddodavateli umožnit práci na stavbě.

Zhotovitel je povinen kdykoliv v průběhu plnění smlouvy na žádost objednatele předložit kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace poddodavatelů.

Porušení jakékoliv povinnosti uvedené v tomto odstavci je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.

- 2.17 Zhotovitel bere na vědomí, že část stavby bude realizována v rámci projektu pod názvem „Parkovací stání mezi ul. Nedbalovou a tř. 17. listopadu v Karviné“, který je spolufinancován z výzvy „Nadace OKD obcím“. Jedná se o následující stavební objekty: SO 110 Komunikace, SO 301 Přípojky vpustí, SO 110.1 Komunikace - neuznatelné položky. Zhotovitel je povinen všechny doklady související se stavbou označit informačním bannerem dle Pravidel pro práci se značkou Nadace OKD a informací o dotačním titulu, tj. Projekt "Parkovací stání mezi ul. Nedbalovou a tř. 17. listopadu v Karviné", registrační číslo projektu: 231410003, Výzva Nadace OKD obcím.
- 2.18 Zhotovitel bere na vědomí, že část stavby bude realizována v rámci projektu pod názvem „Zatraktivnění veřejného prostranství mezi ul. Nedbalovou a tř. 17. listopadu v Karviné“, který je spolufinancován „Nadací OKD obcím“. Jedná se o následující stavební objekty: SO 000 Všeobecné položky, SO 020 Příprava území, SO 801 Vegetační úpravy, SO 870 Náhradní výsadba, SO 920 Dětské hřiště, SO 351 Přeložka vodovodu, SO 430 Veřejné osvětlení, SO 501 Úprava teplovodu, SO 020.1 Příprava území – neuznatelné položky, SO 801.1 Následná péče. Zhotovitel je povinen všechny doklady související se stavbou označit informačním bannerem dle Pravidel pro práci se značkou Nadace OKD a informací o dotačním titulu, tj. Projekt "Zatraktivnění veřejného prostranství mezi ul. Nedbalovou a tř. 17. listopadu v Karviné", registrační číslo projektu: 231410004, Výzva Nadace OKD obcím.
- 2.19 Zhotovitel prohlašuje, že se s Pravidly poskytovatele dotace Nadace OKD seznámil. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, rozhodne-li poskytovatel, že objednateli neposkytne na dílo (stavbu) dotaci nebo že dotaci poskytne v nižší výši než, jak o ni objednatel žádal. Smluvní strany se tímto dohodly, že odstoupí-li objednatel od této smlouvy dle tohoto odstavce, zhotovitel se tímto vzdává práva na náhradu škody.

3. Vlastnictví díla a nebezpečí škody

- 3.1 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je objednatel.
- 3.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.

Projekt "Parkovací stání mezi ul. Nedbalovou a tř. 17. listopadu v Karviné", registrační číslo projektu: 231410003, Výzva Nadace OKD obcím.

Projekt "Zatraktivnění veřejného prostranství mezi ul. Nedbalovou a tř. 17. listopadu v Karviné", registrační číslo projektu: 231410004, Výzva Nadace OKD obcím.



život má mít hloubku

- 3.3 Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod nese zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.
- 3.4 Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese od počátku zhotovitel až do jejího převzetí objednatelem, a to i v případě že by ke škodě došlo i jinak.
- 3.5 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

4. Doba a místo plnění


- 4.1 Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy k převzetí staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O předání staveniště bude zhotovitelem vyhotoven zápis. V den předání staveniště je zhotovitel povinen předložit objednateli časový harmonogram prací obsahující termíny prováděných prací. V případě změny časového harmonogramu je zhotovitel povinen jej aktualizovat a předat objednateli.
- 4.2 Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle nejpozději do 5 dnů ode dne předání staveniště. Pokud zhotovitel nepřevzme ve stanovené lhůtě staveniště nebo práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 7 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 4.3 Zhotovitel je povinen provést dílo **v termínu do 180 dnů** od protokolárního předání staveniště. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků.
- 4.4 V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunou termíny sjednané ve smlouvě týkající se provedení prací na díle.
- 4.5 K posunutí termínu provedení prací na díle může dojít v případě, že nastanou takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle a brání dodržení technologických postupů. O existenci nepříznivých klimatických podmínek musí zhotovitel učinit zápis ve stavebním deníku, objednatel zápisem ve stavebním deníku uvede, zda s neprováděním díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě souhlasu objednatele s neprováděním díla, se termín provedení prací na díle dle odst. 4.3 této smlouvy posouvá o dobu, po kterou zhotovitel nemohl práce na díle z důvodu klimatických podmínek provádět.
- 4.6 V případě, že se na díle vyskytnou vícepráce, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci, tyto vícepráce nebylo možné při náležité péči předvídat a jsou nezbytné pro provedení díla, může se, po vzájemné dohodě objednatele se zhotovitelem, termín provedení prací na díle stanovený v odst. 4.3 této smlouvy posunout o dobu nezbytně nutnou k provedení těchto víceprací.
- 4.7 O předání a převzetí díla jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů.
- 4.8 Místem plnění je parc. č. 620/1, 620/2, 620/4, 620/27, 620/28, 620/29, 620/30, 620/31, 620/33, 620/35, 620/36, 620/37, 620/38, 620/40, 620/66, 679/1, 3494/1, 620/17 v kat. úz. Karviná-město.

5. Cena díla

- 5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Projekt "Parkovací stání mezi ul. Nedbalovou a tř. 17. listopadu v Karviné", registrační číslo projektu: 231410003, Výzva Nadace OKD obcím.

Projekt "Zatraktivnění veřejného prostranství mezi ul. Nedbalovou a tř. 17. listopadu v Karviné", registrační číslo projektu: 231410004, Výzva Nadace OKD obcím.



život má mít hloubku

Cena bez DPH	11.772.550,56 Kč
--------------	-------------------------

Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost, objednatel jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude použit.

K ceně bez DPH bude připočteno DPH ve výši dle obecně závazných právních předpisů.

- 5.2 Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno dle rozpočtu. Položkový rozpočet je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné a neměnné po celou dobu realizace stavby.
- 5.3 Smluvní strany se dohodly, že bude-li zhotovitel ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátcе ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále zákon o DPH), je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a zákona o DPH. Smluvní strany se dohodly, že o tuto část bude snížena cena za práce provedené dle této smlouvy a zhotovitel obdrží pouze cenu bez DPH.
- 5.4 Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do termínu kompletního ukončení a převzetí díla objednatelem. Případné změny cen v souvislosti s vývojem cen nemají vliv na celkovou sjednanou cenu díla.
- 5.5 Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
- 5.6 V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, zejména náklady na provedení prací a dodávek, náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, náklady na oplocení a označení staveniště, mimostaveništní dopravu, přesun hmot, provedení veškerých zkoušek a revizí nutných k ukončení díla, náklady na energii, vodu, topení spotřebované v době realizace díla, případně další služby nutné k provádění díla, náklady na třídění druhotných surovin, rozebrání a roztrídění demontovaných výrobků a to tak, aby bylo možné odprodat druhotné suroviny samostatně dle jednotlivých druhů, náklady na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění stavby a osob, organizační a koordinační činnost, poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství a zajištění nezbytných dopravních opatření. Sjednaná cena obsahuje případný vývoj cen vstupních nákladů a případné zvýšení ceny v závislosti na čase plnění.
- 5.7 Položkový rozpočet slouží k vykazování finančních objemů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací.
- 5.8 Změna ceny:
 - a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být provedeny navíc nebo jež nebudou provedeny, jednotkovými cenami položkového rozpočtu,
 - b) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů u položek týkajících se celé stavby,

Projekt "Parkovací stání mezi ul. Nedbalovou a tř. 17. listopadu v Karviné", registrační číslo projektu: 231410003, Výzva Nadace OKD obcím.

Projekt "Zatraktivnění veřejného prostranství mezi ul. Nedbalovou a tř. 17. listopadu v Karviné", registrační číslo projektu: 231410004, Výzva Nadace OKD obcím.



život má mít hloubku

- c) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v ceníku RTS nebo ÚRS,
 - d) v případech, kdy se dané položky v ceníku RTS nebo ÚRS nenacházejí, mohou být ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele, která bude součástí změnového listu,
 - e) u víceprací a méněprací bude k ceně vyčíslena DPH ve výši dle právních předpisů.
- 5.9 Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.
- 5.10 V případě změny ceny díla z důvodu méněprací či víceprací budou smluvní strany jednat o uzavření dodatku k této smlouvě. Teprve po oboustranném podpisu tohoto dodatku má zhotovitel v případě víceprací právo na jejich úhradu; v případě méněprací se sníží cena díla.
- 5.11 V případě vzniklé vícepráce – méněpráce během realizace stavby je nutné tuto ihned zpracovat do změnového listu při jejím vzniku.

Vykazování těchto víceprací – méněprací a zpracování předmětných změnových listů musí být v souladu s aktuálními podmínkami Nadace OKD, výzvy Nadace OKD obcím, která je dostupná na internetové stránce www.nadaceokd.cz. Zhotovitel prohlašuje, že se s podmínkami Nadace OKD, výzvy Nadace OKD obcím seznámil. Zhotovitel je povinen podmínky Nadace OKD, výzvy Nadace OKD obcím dodržovat.

6. Platební podmínky

- 6.1 Smluvní strany se dohodly, že zálohy nejsou sjednány.
- 6.2 Práce budou hrazeny na základě dílčích daňových dokladů vystavovaných zhotovitelem jednou za kalendářní měsíc (dále jen „faktury“).
- 6.3 Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do pátého pracovního dne následujícího kalendářního měsíce oceněný soupis provedených prací. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení soupisu provedených prací objednatelem je zhotovitel povinen vystavit fakturu na dílčí plnění, vždy nejpozději do desátého pracovního dne příslušného kalendářního měsíce, v němž objednatel odsouhlasil soupis provedených prací. Není-li soupis provedených prací odsouhlasen objednatelem, není zhotovitel oprávněn vystavit fakturu. Fakturu je povinen zhotovitel doručit objednateli v den jejího vystavení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek s uvedením data a podpisů oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele vzájemně potvrzující uskutečněná plnění na díle, a to ve dvou vyhotoveních. Za den dílčího zdanitelného plnění se považuje poslední den v kalendářním měsíci, v němž bylo uskutečněno dílčí zdanitelné plnění na díle.
- 6.4 Smluvní strany se dohodly, že částka ve výši 588.628,- Kč představuje tzv. „zádržné“ (dále též „zádržné“), které bude zajišťovat řádné plnění závazků zhotovitele z této smlouvy. Zbývající část ceny díla bude uhrazena měsíční fakturací. Převezme-li objednatel dílo s vadami či nedodělků a bude-li ke dni odstranění vad či nedodělků doručena objednateli poslední faktura za dílo, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů po odstranění vad či nedodělků reklamovaných při převzetí díla objednatelem. Převezme-li objednatel dílo s vadami či nedodělků a nebude-li ke dni odstranění vad či nedodělků doručena objednateli poslední faktura za dílo, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů po odstranění vad či nedodělků a doručení poslední faktury za dílo objednateli. Nebude-li mít dílo v době převzetí objednatelem vady, uhradí objednatel zhotoviteli

Projekt "Parkovací stání mezi ul. Nedbalovou a tř. 17. listopadu v Karviné", registrační číslo projektu: 231410003, Výzva Nadace OKD obcím.

Projekt "Zatraktivnění veřejného prostranství mezi ul. Nedbalovou a tř. 17. listopadu v Karviné", registrační číslo projektu: 231410004, Výzva Nadace OKD obcím.



život má mít hloubku

- zádržné do 30 dnů od doručení poslední faktury za dílo objednateli.
- 6.5 Lhůta splatnosti jednotlivé faktury za dílo činí 30 dnů od jejího doručení objednateli.
- 6.6 Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle stavebního deníku, soupisu provedených prací přímo na staveništi.
- 6.7 Fakturu doručuje zhotovitel objednateli v digitální formě, a to elektronickou poštou na adresu epodatelna@karvina.cz, případně do datové schránky objednatele, a to zejména ve formátu ISDOC nebo ISDOCX. Faktury zhotovitele budou mít náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů. Dále musí faktura obsahovat číslo smlouvy objednatele. Součástí faktury bude příloha – soupis provedených prací oceněný podle položkového rozpočtu odsouhlasený objednatelem ve dvou vyhotoveních. Na fakturách vztahujících se k projektu "Parkovací stání mezi ul. Nedbalovou a tř. 17. listopadu v Karviné", registrační číslo projektu: 231410003, Výzva Nadace OKD obcím, musí být uveden text: Z grantu č. 231410003 Nadace OKD čerpáno (částka) Kč. Na fakturách vztahujících se k projektu "Zatraktivnění veřejného prostranství mezi ul. Nedbalovou a tř. 17. listopadu v Karviné", registrační číslo projektu: 231410004, Výzva Nadace OKD obcím, musí být uveden text: Z grantu č. 231410004 Nadace OKD čerpáno (částka) Kč.
- 6.8 Smluvní strany se dohodly, že v případě vyúčtuje-li zhotovitel práce nebo dodávky, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu, faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu dle pokynů objednatele, a to vystavením nové faktury. Vrácením faktury zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury objednateli.
- 6.9 Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
- 6.10 Zhotovitel je povinen ve faktuře konkrétně specifikovat zařízení staveniště a toto doložit fotodokumentací. Pokud se ve fakturách budou vyskytovat položky, které jednoznačně neurčují množství provedených prací či materiálu, je zhotovitel povinen doložit detailní specifikaci těchto položek nebo je podložit příslušnými doklady (např. k položce „Poplatek za uložení na skládce“ přiložit k faktuře jednotlivé vážní lístky).
- 6.11 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude ve smlouvě a v dokladech při platebním styku s objednatelem užívat číslo účtu uveřejněné dle § 98 zák. č. 235/2004 Sb. v registru plátců a identifikovaných osob.
- 6.12 Smluvní strany se dohodly, že v případě výskytu víceprací a méněprací na díle odsouhlasených oběma smluvními stranami ve změnovém listu, budou na faktuře zřetelně označeny vícepráce a méněpráce s tím, že pokud jde o méněpráce bude vždy ve faktuře uvedena jak původní položka rozpočtu („kladná položka“) tak i příslušná méněpráce („záporná položka“).

7. Jakost díla

- 7.1 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, hospodárnost. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s touto smlouvou, právními předpisy, příkazy objednatele, projektovou dokumentací, zadávací

Projekt "Parkovací stání mezi ul. Nedbalovou a tř. 17. listopadu v Karviné", registrační číslo projektu: 231410003, Výzva Nadace OKD obcím.

Projekt "Zatraktivnění veřejného prostranství mezi ul. Nedbalovou a tř. 17. listopadu v Karviné", registrační číslo projektu: 231410004, Výzva Nadace OKD obcím.



život má mít hloubku

dokumentací stavby, v souladu se schválenými technologickými postupy, technickými normami, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel kvalitu díla.

- 7.2 Dílo se nesmí odchýlit od technických norem a technických požadavků na výstavbu, dle kterých je projektová dokumentace stavby zpracovaná. Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem, technickým dozorem, autorským dozorem / projektantem a poskytovatelem dotace (Nadace OKD).
- 7.3 Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

8. Provádění díla

- 8.1 Zástupci objednatele a zhotovitele zastupují zejména při technickém řešení činnosti, při potvrzování soupisu provedených prací a odsouhlasení faktury, při potvrzování protokolu o předání a převzetí díla, při kontrole zakrývaných částí a provádění předepsaných zkoušek.
- 8.2 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, pokud to charakter stavby vyžaduje.
- 8.3 Zhotovitel je povinen po provedení prací upravit pozemky dotčené stavbou do původního stavu a zápisem o předání a převzetí je předat jejich vlastníkům.
- 8.4 Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 8.5 Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel odpovídá za škodu, kterou způsobí objednateli či třetím osobám během provádění díla.
- 8.6 Za účelem kontroly provádění díla sjednají smluvní strany při předání staveniště pravidelné kontrolní dny. Vystane-li potřeba svolat mimořádný kontrolní den, svolá jej objednatel, zhotovitel je povinen zúčastnit se mimořádného kontrolního dne. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis.
- 8.7 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jeho zástupce (technický dozor) nejméně 5 dnů předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.
- 8.8 O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele nebo jeho zástupce (technického dozoru) se zakrytím předmětných částí díla. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele.
- 8.9 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho příkazů.
- 8.10 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel.
- 8.11 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně odpovědnost jako by je prováděl sám.
- 8.12 Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii smlouvy o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou může svou činností či nečinností způsobit v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy objednateli či

Projekt "Parkovací stání mezi ul. Nedbalovou a tř. 17. listopadu v Karviné", registrační číslo projektu: 231410003, Výzva Nadace OKD obcím.

Projekt "Zatraktivnění veřejného prostranství mezi ul. Nedbalovou a tř. 17. listopadu v Karviné", registrační číslo projektu: 231410004, Výzva Nadace OKD obcím.



život má mít hloubku

jakékoliv třetí osobě a odpovědnosti za škodu z podnikatelské činnosti (dále jen „pojistná smlouva“). Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu, příp. pojištění udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy. Trvání pojistné smlouvy je zhotovitel povinen na požádání objednateli prokázat. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel nesplní jakoukoliv povinnost uvedenou v tomto odstavci.


- 8.13 Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti vyplývající z právních předpisů v oblasti pracovněprávní, z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se podílejí na plnění díla. Zhotovitel je dále povinen plnit veškeré povinnosti vyplývající z právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí, zejména se zřetelem na nakládání s odpady. Zhotovitel je při realizaci plnění využívat, pokud je to možné, ekologicky šetrných řešení s cílem zmenšit přímé negativní dopady na životní prostředí, zejména snižovat množství odpadu a rozsah znečištění, šetřit energií. Plnění těchto povinností je zhotovitel povinen zajistit i u svých poddodavatelů.
- 8.14 Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to zejména v rozsahu smluvních pokut i jejich výše, délky záruční doby, splatnosti faktur. Smluvní podmínky se považují za srovnatelné, budou-li smluvní pokuty i jejich výše, délka záruční doby a splatnost faktur shodné jako v této smlouvě. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předložit objednateli smlouvu uzavřenou se svým poddodavatelem.
- 8.15 Zhotovitel je povinen řádně a včas plnit finanční závazky svým poddodavatelům, přičemž za řádné a včasné plnění finančních závazků se považuje plné uhrazení faktur vystavených poddodavatelem zhotoviteli za práce na díle, a to vždy nejpozději do 7 dnů od připsání platby objednatele na účet zhotovitele. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů od připsání platby objednatele na účet zhotovitele prokazatelně doložit objednateli (např. výpisem z účtu), kdy mu byla na účet připsána platba objednatele a že zaplatil poddodavateli fakturu řádně a včas. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do případných dalších úrovní dodavatelského řetězce.

9. Stavební deník

- 9.1 Zhotovitel je povinen vést v souladu s právními předpisy stavební deník, a to formou denních záznamů ode dne převzetí staveniště do převzetí celé stavby objednatel.
- 9.2 Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtnuty, z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem.
- 9.3 Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci první průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti nebo jej odevzdá při převzetí celého díla objednatel.

Projekt "Parkovací stání mezi ul. Nedbalovou a tř. 17. listopadu v Karviné", registrační číslo projektu: 231410003, Výzva Nadace OKD obcím.

Projekt "Zatraktivnění veřejného prostranství mezi ul. Nedbalovou a tř. 17. listopadu v Karviné", registrační číslo projektu: 231410004, Výzva Nadace OKD obcím.



život má mít hloubku

10. Předání a převzetí díla


- 10.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo nebude předáváno a přejímáno po částech.
- 10.2 Dílo bude předáno zápisem o předání a převzetí díla, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat zejména: označení díla, označení objednatele a zhotovitele, číslo a datum uzavření této smlouvy, datum vydání a čísla stavebních povolení, zahájení a ukončení prací na díle, prohlášení objednatele, že dílo přejímá / nepřejímá, datum a místo sepsání zápisu, jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, seznam převzaté dokumentace, soupis nákladů od zahájení po ukončení díla, termín vyklizení staveniště, datum ukončení záruky na dílo.
- 10.3 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a právních předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě.
- 10.4 Zhotovitel je povinen do 5 dnů po převzetí díla objednatelem odstranit zařízení staveniště a staveniště vyklidit.

11. Záruční podmínky a vady díla

- 11.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, projektové dokumentaci, technickým normám, jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, příkazům objednatele, pravidlům Nadace OKD, výzvy Nadace OKD obcím nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a provedeno.
- 11.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.
- 11.3 Záruční doba na stavbu se sjednává **v délce 60 měsíců**. Veškeré dodávky strojů, zařízení, technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, zhotovitel však garantuje záruku nejméně 24 měsíců. Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.
- 11.4 Smluvní strany se dohodly, že záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
- 11.5 Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat. Pro ty části díla, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
- 11.6 Objednatel písemně oznámí zhotoviteli výskyt vady a vadu popíše. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li objednatel jinak.
- 11.7 Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 3 dnů od obdržení oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě havárie je povinen zhotovitel nastoupit k odstranění vady, a to i v případě, že reklamaci neuznává, do 8 hodin od oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 11.8 Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 11.9 Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 10 pracovních dnů od započetí prací, pokud

Projekt "Parkovací stání mezi ul. Nedbalovou a tř. 17. listopadu v Karviné", registrační číslo projektu: 231410003, Výzva Nadace OKD obcím.

Projekt "Zatraktivnění veřejného prostranství mezi ul. Nedbalovou a tř. 17. listopadu v Karviné", registrační číslo projektu: 231410004, Výzva Nadace OKD obcím.



život má mít hloubku

se smluvní strany nedohodnou jinak.

- 11.10 Neodstraní-li zhotovitel v objednatel stanoveném termínu vadu, na niž se vztahuje záruka, nebo vadu, kterou mělo dílo v době převzetí objednatel, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli.
- 11.11 Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně.
- 11.12 Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravní značení, včetně organizace dopravy po dobu odstraňování vady.

12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

- 12.1 Nepředá-li zhotovitel objednateli řádně provedené dílo bez vad a nedodělků v termínu sjednaném dle čl. 4 odst. 4.3 této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý den prodlení. Převezme-li objednatel dílo s vadami, dohodly se smluvní strany, že objednatel nebude uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s provedením díla za období od převzetí díla objednatel.
- 12.2 V případě, že zhotovitel nepředloží objednateli při předání staveniště časový harmonogram prací nebo jeho změnu dle čl. 4 odst. 4.1 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla za každý den prodlení s předložením časového harmonogramu nebo jeho změny.
- 12.3 V případě nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur objednatel, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 12.4 V případě nedodržení termínu vystavení jednotlivých faktur zhotovitelem nebo nedodržení termínu doručení jednotlivých faktur objednateli, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši stanovené dle § 252 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád z částky přenesené DPH dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH.
- 12.5 Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2% z celkové ceny díla za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti nebo nedodržení BOZP. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní.
- 12.6 V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla za každý den prodlení s odstraněním a každou jednotlivou vadu.
- 12.7 V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu k odstranění vady v záruční době je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla za každou vadu a každý den prodlení s nástupem k jejímu odstranění.
- 12.8 Poruší-li zhotovitel Pravidla poskytovatele dotace, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,3% z celkové ceny díla za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
- 12.9 V případě nedodržení termínu odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla za každý den prodlení s odstraněním zařízení staveniště a vyklizením staveniště.

Projekt "Parkovací stání mezi ul. Nedbalovou a tř. 17. listopadu v Karviné", registrační číslo projektu: 231410003, Výzva Nadace OKD obcím.

Projekt "Zatraktivnění veřejného prostranství mezi ul. Nedbalovou a tř. 17. listopadu v Karviné", registrační číslo projektu: 231410004, Výzva Nadace OKD obcím.



život má mít hloubku

- 12.10 Poruší-li zhotovitel kteroukoliv povinnost uvedenou v odst. 8.13 nebo odst. 8.15 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,4% z celkové ceny díla.
- 12.11 Nesplní-li zhotovitel kteroukoliv povinnost uvedenou v odst. 8.14 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla za nedodržení této povinnosti u každého poddodavatele, u něhož nebude příslušná povinnost splněna.
- 12.12 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
- 12.13 Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně v plném rozsahu. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

13. Závěrečná ujednání

- 13.1 Smluvní strany se dohodly, že technický dozor u stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.
- 13.2 Zhotovitel prohlašuje, že v rámci zadávacího řízení provedeného dle zákona o veřejných zakázkách uvedl v nabídce veškeré informace a doklady, které odpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.
- 13.3 Zhotovitel je povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, Auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru
- 13.4 , Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem (dílem) a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících projektem (dílem).
- 13.5 Zhotovitel je povinen uchovávat po dobu deseti let od finančního ukončení projektu (díla) veškeré originály dokumentů, vztahující se k projektu (dílu), přičemž běh lhůty se začne počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla poskytovatelem dotace provedena poslední platba na projekt (dílo). Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí zhotovitel dodržet tuto delší lhůtu.
- 13.6 Smluvní strany se dohodly na tom, že tato smlouva je uzavřena okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
- 13.7 Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním této smlouvy zajistí objednatel.
- 13.8 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 13.9 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah této smlouvy, a to na dobu neurčitou.

Projekt "Parkovací stání mezi ul. Nedbalovou a tř. 17. listopadu v Karviné", registrační číslo projektu: 231410003, Výzva Nadace OKD obcím.

Projekt "Zatraktivnění veřejného prostranství mezi ul. Nedbalovou a tř. 17. listopadu v Karviné", registrační číslo projektu: 231410004, Výzva Nadace OKD obcím.



život má mít hloubku

- 13.10 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 13.11 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebude porušen zákon o veřejných zakázkách, a to formou písemných dodatků, není-li touto smlouvou stanoveno jinak.
- 13.12 Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech stanovených v občanském zákoníku a v případech uvedených v této smlouvě.
- 13.13 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě.).
- 13.14 O přidělení veřejné zakázky a o uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Karviné usnesením č. 1150 ze dne 14.2.2024.

13.15 Přílohu smlouvy a její nedílnou součást tvoří:

1. Položkový rozpočet

V Karviné dne 4.3.2024
za objednatele

V Ostravě dne 6.3.2024
za zhotovitele

.....
za statutární město Karviná
Ing. Helena Bogoczová, MPA
oprávněná k podpisu na základě
pověření ze dne 2.1.2023

.....
za JANKOSTAV s.r.o.
Bc. Lukáš Janko, MBA
jednatel

Projekt "Parkovací stání mezi ul. Nedbalovou a tř. 17. listopadu v Karviné", registrační číslo projektu: 231410003, Výzva Nadace OKD obcím.

Projekt "Zatraktivnění veřejného prostranství mezi ul. Nedbalovou a tř. 17. listopadu v Karviné", registrační číslo projektu: 231410004, Výzva Nadace OKD obcím.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 210081-V
Stavba: Stavební úprava prostoru mezi tř. 17. listopadu a ulicí Nedbalovou v Karviné

KSO:
Místo: Karviná

CC-CZ:
Datum: 5.2.2024

Zadavatel:
Statutární město Karviná

IČ: 00297534
DIČ: CZ00297534

Uchazeč:
JANKOSTAV s.r.o.

IČ: 25855581
DIČ: CZ25855581

Projektant:
Dopravoprojekt Ostrava a.s.

IČ: 42767377
DIČ: CZ42767377

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálekově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			11 772 550,56
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	11 772 550,56	2 472 235,62
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	14 244 786,18



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	210081-V		
Stavba:	Stavební úprava prostoru mezi tř. 17. listopadu a ulicí Nedbalovou v Karviné		
Místo:	Karviná	Datum:	05.02.2024
Zadavatel:	Statutární město Karviná	Projektant:	Úpravyprojekt Ústava
Uchazeč:	JANKOSTAV s.r.o.	Zpracovatel:	a e

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		11 772 550,56	14 244 786,18	
SO 000	Všeobecné položky	166 000,00	200 860,00	STA
SO 020	Příprava území	877 669,77	1 061 980,42	STA
SO 020.1	Příprava území- neuznatelné položky	32 013,82	38 736,72	STA
SO 110	Komunikace	7 735 707,82	9 360 206,46	STA
SO 110.1	Komunikace- neuznatelné položky	75 758,46	91 667,74	STA
SO 801	Vegetační úpravy	645 735,79	781 340,31	STA
SO 801.1	Následná péče	202 177,85	244 635,20	STA
SO 870	Náhradní výsadba	271 879,32	328 973,98	STA
SO 920	Dětské hřiště	270 297,01	327 059,38	STA
SO 301	Přípojky vpustí	304 277,93	368 176,30	STA
SO 430	Veřejné osvětlení	985 236,36	1 192 136,00	STA
SO 501	Úprava teplovodu	205 796,43	249 013,68	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úprava prostoru mezi tř. 17. listopadu a ulicí Nedbalovou v Karviné

Objekt:

SO 000 - Všeobecné položky

KSO:

Místo: Karviná

CC-CZ:

Datum: 05.02.2024

Zadavatel:

Statutární město Karviná

IČ: 00297534

DIČ: CZ00297534

Uchazeč:

JANKOSTAV s.r.o.

IČ: 25855581

DIČ: CZ25855581

Projektant:

Dopravoprojekt Ostrava a.s.

IČ: 42767377

DIČ: CZ42767377

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	166 000,00
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	166 000,00	21,00%	34 860,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	200 860,00
------------	-------	------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úprava prostoru mezi tř. 17. listopadu a ulicí Nedbalovou v Karviné

Objekt:

SO 000 - Všeobecné položky

Místo:	Karviná	Datum:	05.02.2024
Zadavatel:	Statutární město Karviná	Projektant:	Dopravoprojekt Ostrava a.s.
Uchazeč:	JANKOSTAV s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 166 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 166 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 81 000,00

1	K	010001000R	Průzkumné, geodetické a projektové práce	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
PP			Průzkumné, geodetické a projektové práce				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/010001000R				
P			Poznámka k položce: - vytýčení in.sítí před zahájením stavby - vytýčení prostorové polohy SO - ochrana inž.sítí na staveništi - vytýčení obvodu stavby a další geodet. práce - činnost geodeta při výstavbě - záchranný archeologický výzkum				
2	K	012002000R	Geodetické práce	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
PP			Geodetické práce				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012002000R				
P			Poznámka k položce: - vytýčení skutečného provedení stavby vč. kompletní dokumentace a související činnosti (např. geometrický plán, vklad věcných břemen apod.)				
3	K	012203000R	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
PP			Geodetické práce při provádění stavby				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012203000R				
4	K	012303000R	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
PP			Geodetické práce po výstavbě				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012303000R				
5	K	013103000R	Prováděcí dokumentace organizace dopravy	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
PP			Projektové práce pro zajištění organizace dopravy				
P			Poznámka k položce: - včetně zajištění harmonogramu výstavby				
6	K	013203000R	Dokumentace stavby bez rozlišení-pasportizace	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
PP			Pasportizace objektů před zahájením a po ukončení stavby				
P			Poznámka k položce: - monitoring vlivu stavby na přilehlé objekty sousedící se stavebním objektem - bude vyhotovena pasportizace objektů včetně fotodokumentace před zahájením a po ukončení stavby - pasport komunikací užívaných stavbou+ POV - fotodokumentace dle podmínek SM Karviná				
7	K	013244000R	Vypracování povodňových a havarijních plánů	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
PP			Vypracování povodňových a havarijních plánů				
P			Poznámka k položce: Náklady na zpracování, projednání a schválení havarijního a povodňového plánu stavby.				
8	K	013254000R	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00
PP			Dokumentace skutečného provedení stavby				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013254000R				
P			Poznámka k položce: včetně dokumentace změn stavby, fotodokumentace z průběhu výstavby				
9	K	013294000R	Ostatní dokumentace	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
PP			Ostatní dokumentace				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013294000R				
P			Poznámka k položce: realizační dokumentace stavby				
D VRN3			Zařízení staveniště				64 000,00
10	K	030001000R	Zařízení staveniště	kpl	1,000	24 000,00	24 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP	Online PSC		Zařízení staveniště https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/030001000R				
P			Poznámka k položce: - kompletní zajištění staveniště (např.oplocení, bezpečnostní zábrany, informační systém..) - zabezpečení proti vstupu nepovolaných osob - zajištění, osazení, přesuny, údržba a odstranění provizorního značení - řízení a koordinace silničního provozu včetně zajištění nutného průchodu stavbou (např. provizorní lávky, zábrany, nájezdy...) - zajištění evidence odpadů - zajištění ploch pro mezisklady zemin,sutí a vybouraných hmot - ochrana mezisklady nebezpečných odpadů				
11	K	031002000R	Související práce pro zařízení staveniště	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
PP	Online PSC		Související práce pro zařízení staveniště https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/031002000R				
P			Poznámka k položce: - připojení vybavení staveniště na inž.sítě včetně měření spotřeby				
12	K	032403000R	Dočasné dopravní značení	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00
PP			Zařízení staveniště vybavení staveniště provizorní komunikace				
P			Poznámka k položce: včetně: - zajištění průchodu stavbou - zajištění náhradní bezbariérové trasy - informační systém pro obyvatele domů				
13	K	034503000R	Informační tabule na staveništi	kpl	2,000	3 000,00	6 000,00
PP	Online PSC		Informační tabule na staveništi https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/034503000R				
P			Poznámka k položce: 2x 2/2,5 m včetně údržby a odstranění				
14	K	034503000R	Informační tabule na staveništi	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
PP	Online PSC		Informační tabule na staveništi https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/034503000R				
P			Poznámka k položce: - rozměry pamětní tabule dle nařízení EK				
VV			"Zajištění a umístění pamětní desky" 1		1,000		
D	VRN4		Inženýrská činnost				15 000,00
15	K	040001000R	Inženýrská činnost	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
PP	Online PSC		Inženýrská činnost https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/040001000R				
P			Poznámka k položce: - zajištění vyřízení požadavků orgánů nutných před započítím stavby a v průběhu stavby - zajištění provozních řádů a havarijních plánů - zajištění a projednání projektu provizorního DZ - zajištění stanovení definitivního DZ - zajištění ploch pro zařízení stavby a další nutné plochy - zajištění aktualizace stanovisek správců inženýrských sítí				
16	K	041002000R	Dozory	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
PP	Online PSC		Dozory https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/041002000R				
P			Poznámka k položce: - zajištění a provedení dle požadavků investora (geologický, geotechnický, hydrogeologický...)				
18	K	043002000R	Zkoušky a ostatní měření	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
PP	Online PSC		Zkoušky a ostatní měření https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/043002000R				
P			Poznámka k položce: - průkazní a kontrolní zkoušky při provádění konstrukčních vrstev - provedení zkoušek prokazujících kvalitu provedeného díla - zkoušky průtlačnosti UV				
19	K	049002000R	Ostatní inženýrská činnost	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
PP	Online PSC		Ostatní inženýrská činnost https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/049002000R				
P			Poznámka k položce: - inženýrská činnost po provedení stavby (např.majetkové vypořádání...)				
D	VRN7		Provozní vlivy				1 000,00
20	K	079002000R	Ostatní provozní vlivy	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
PP	Online PSC		Ostatní provozní vlivy https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/079002000R				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Poznámka k položce: - úpravy navazujících komunikací, úpravy terénu apod.							
		P					
		D	VRN9	Ostatní náklady			5 000,00
21	K	092002000R	Ostatní náklady související s provozem	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
PP Ostatní náklady související s provozem Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/092002000R							
Poznámka k položce: - zajištění čištění dotčených komunikací - zajištění čištění vozidel stavby před vjezdem na okolní komunikace							
		P					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úprava prostoru mezi tř. 17. listopadu a ulicí Nedbalovou v Karviné

Objekt:

SO 020 - Příprava území

KSO:

Místo: Karviná

CC-CZ:

Datum: 05.02.2024

Zadavatel:

Statutární město Karviná

IČ: 00297534

DIČ: CZ00297534

Uchazeč:

JANKOSTAV s.r.o.

IČ: 25855581

DIČ: CZ25855581

Projektant:

Dopravoprojekt Ostrava a.s.

IČ: 42767377

DIČ: CZ42767377

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	877 669,77
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	877 669,77	21,00%	184 310,65
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 061 980,42
------------	-------	--------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úprava prostoru mezi tř. 17. listopadu a ulicí Nedbalovou v Karviné

Objekt:

SO 020 - Příprava území

Místo:

Karviná

Datum:

05.02.2024

Zadavatel:

Statutární město Karviná

Projektant:

Dopravoprojekt
Ostrava a.s.

Uchazeč:

JANKOSTAV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 877 669,77

D HSV Práce a dodávky HSV 875 169,77

D 1 Zemní práce 393 904,08

1	K	111251101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	43,560	33,00	1 437,48
PP			Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111251101				
P			Poznámka k položce: mýcení dle dendrologického průzkumu				
VV			"položka č. 5" 2		2,000		
VV			"položka č. 5a" 2		2,000		
VV			"položka č. 17" 2,56		2,560		
VV			"položka č. 23" 18		18,000		
VV			"položka 28" 4		4,000		
VV			"položka 29" 15		15,000		
VV			Součet		43,560		
2	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	1 126,000	100,00	112 600,00
PP			Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111301111				
P			Poznámka k položce: odměřeno ze situace přípravy území, včetně naložení				
3	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	7,000	440,00	3 080,00
PP			Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112101101				
P			Poznámka k položce: kácení dle dendrologického průzkumu				
VV			"položka č. 36" 1		1,000		
VV			"položka č. 56" 5		5,000		
VV			"položka č. 62" 1		1,000		
VV			Součet		7,000		
4	K	112101102	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	7,000	1 430,00	10 010,00
PP			Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112101102				
P			Poznámka k položce: kácení dle dendrologického průzkumu				
VV			"položka č. 15" 1		1,000		
VV			"položka č. 27" 1		1,000		
VV			"položka č. 33" 2		2,000		
VV			"položka č. 34" 1		1,000		
VV			"položka č. 35" 1		1,000		
VV			"položka č. 36" 1		1,000		
VV			Součet		7,000		
5	K	112101121	Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	12,000	572,00	6 864,00
PP			Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 100 do 300 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112101121				
P			Poznámka k položce: kácení dle dendrologického průzkumu				
VV			"položka č. 18" 1		1,000		
VV			"položka č. 28" 2		2,000		
VV			"položka č. 29" 5		5,000		
VV			"položka č. 30" 3		3,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"položka č. 37" 1		1,000		
	VV		Součet		12,000		
6	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	19,000	550,00	10 450,00
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251101				
	VV		7+12		19,000		
7	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	7,000	770,00	5 390,00
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251102				
	VV		7		7,000		
8	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	125,000	66,00	8 250,00
	PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106121				
	P		Poznámka k položce: odstranění povrchů chodníků z bet dlažby				
	VV		odměřeno ze situace přípravy území "chodníky u bývalých sušáků prádla" 125		125,000		
9	K	113106144	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	321,000	25,00	8 025,00
	PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 ze zámkové dlažby				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106144				
	P		Poznámka k položce: odstranění povrchů chodníků ze zámkové dlažby				
	VV		odměřeno ze situace přípravy území 321		321,000		
10	K	113106211	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	57,600	36,00	2 073,60
	PP		Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z velkých kostek s ložem z kameniva				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106211				
	VV		"dlažební kostky" 576*0,1		57,600		
11	K	113107241	Odstranění podkladu živичného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1 021,000	40,00	40 840,00
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy do 50 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107241				
	P		Poznámka k položce: odstranění povrchů chodníků z litého asfaltu				
	VV		odměřeno ze situace přípravy území 1062-41		1 021,000		
12	K	113107522	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm při překozech strojně pl přes 15 m2	m2	33,000	60,00	1 980,00
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107522				
	P		Poznámka k položce: odstranění povrchů ze štěrku				
	VV		odměřeno ze situace přípravy území 33		33,000		
13	K	113107532	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm při překozech strojně pl přes 15 m2	m2	1 032,000	50,00	51 600,00
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107532				
	VV		"podklad litého asfaltu" 1062-41		1 021,000		
	VV		"bet plocha" 11		11,000		
	VV		Součet		1 032,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	113154364	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	1 417,000	50,00	70 850,00
	PP		Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113154364				
	P		Poznámka k položce: odměřeno ze situace přípravy území				
15	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	686,000	63,00	43 218,00
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113202111				
	VV		"kamenné" 161-18		143,000		
	VV		"betonové" 561-18		543,000		
	VV		Součet		686,000		
16	K	122551101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 20 m3 strojně	m3	6,000	680,00	4 080,00
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 20 m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122551101				
	P		Poznámka k položce: se zpětným zásypem				
	VV		"odkop při demolici UV" 5*1,2		6,000		
17	K	162201401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	7,000	132,00	924,00
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201401				
	P		Poznámka k položce: odvozová vzdálenost dle pokynu investora, odvoz v režii zhotovitele včetně uložení a poplatků				
	VV		"větvě" 7		7,000		
18	K	162201402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	kus	7,000	165,00	1 155,00
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201402				
	P		Poznámka k položce: odvozová vzdálenost dle pokynu investora, odvoz v režii zhotovitele včetně uložení a poplatků				
	VV		7		7,000		
19	K	162201405	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	12,000	165,00	1 980,00
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201405				
	P		Poznámka k položce: odvozová vzdálenost dle pokynu investora, odvoz v režii zhotovitele včetně uložení a poplatků				
	VV		12		12,000		
20	K	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	7,000	220,00	1 540,00
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201411				
	P		Poznámka k položce: odvozová vzdálenost dle pokynu investora, odvoz v režii zhotovitele včetně uložení a poplatků				
	VV		7		7,000		
21	K	162201412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	kus	7,000	275,00	1 925,00
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201412				
	P		Poznámka k položce: odvozová vzdálenost dle pokynu investora, odvoz v režii zhotovitele včetně uložení a poplatků				
	VV		7		7,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	162201415	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	12,000	242,00	2 904,00
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201415				
	P		Poznámka k položce: odvozová vzdálenost dle pokynu investora, odvoz v režii zhotovitele včetně uložení a poplatků				
	VV		12		12,000		
23	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm	kus	19,000	99,00	1 881,00
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201421				
	P		Poznámka k položce: odvozová vzdálenost dle pokynu investora, odvoz v režii zhotovitele včetně uložení a poplatků				
	VV		7+12		19,000		
24	K	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm	kus	7,000	121,00	847,00
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201422				
	P		Poznámka k položce: odvozová vzdálenost dle pokynu investora, odvoz v režii zhotovitele včetně uložení a poplatků				
	VV		7		7,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				38 243,60
25	K	919112114	Řezání dilatačních spár š 4 mm hl přes 90 do 100 mm příčných nebo podélných v živiněm krytu	m	117,000	90,00	10 530,00
	PP		Řezání dilatačních spár v živiněm krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky přes 90 do 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919112114				
	P		Poznámka k položce: odměřeno ze situace přípravy území				
	VV		"odřezání asf ploch před frézováním" 117		117,000		
26	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	1,000	426,00	426,00
	PP		Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966006132				
	P		Poznámka k položce: Předání správci				
27	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	2,000	64,10	128,20
	PP		Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966006211				
	P		Poznámka k položce: Předání správci				
28	K	966008221	Bourání betonového nebo polymerbetonového odvodňovacího žlabu š do 200 mm	m	25,000	100,00	2 500,00
	PP		Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek betonového nebo polymerbetonového s krycím roštem šířky do 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966008221				
	P		Poznámka k položce: odměřeno ze situace přípravy území				
	VV		25		25,000		
29	K	966071821	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v do 1,6 m	m	12,000	72,20	866,40
	PP		Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky do 1,6 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966071821				
	P		Poznámka k položce: odstranění oplocení včetně podzemní části				
30	K	981511114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového postupným rozebíráním	m3	4,000	3 930,00	15 720,00
	PP		Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí ze železobetonu				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Online PSC P VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/981511114 Poznámka k položce: s naložením na dopravní prostředek "demolice uličních vpustí" 5*0,8		4,000		
31	K	981513114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací	m3	5,400	1 495,00	8 073,00
			PP Online PSC P VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/981513114 Poznámka k položce: demolice ohraničení pískoviště včetně dřevěného podsedáku s naložením na dopravní prostředek 18*0,3*1		5,400		
	D	997	Přesun sutě				440 847,43
32	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1 586,653	62,00	98 372,49
			PP Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501 "viz poplatky" 1617,931-31,278		1 586,653		
33	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7 933,265	12,50	99 165,81
			PP Online PSC P VV VV Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509 Poznámka k položce: odvoz v režii zhotovitele dle zvolené skládky materiálů 1586,653 1586,653*5 *Přepočtené koeficientem množství		1 586,653 7 933,265		
34	K	997013601r	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	810,679	150,00	121 601,85
			PP Online PSC VV VV VV VV VV Součet Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013601r "betonové dlažby" (125+321)*0,06*2 "betonový žlab" 25*0,2*2,3 "betonové plochy" (1073+11-41)*0,3*2,3 "základy oplocení a SDZ" (3,14*0,2*0,2)*0,7*5*2,3 "betonové obrubníky" (561-18)*0,1*0,2*2,3		53,520 11,500 719,670 1,011 24,978 810,679		
35	K	997013602r	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	23,500	250,00	5 875,00
			PP Online PSC VV VV VV Součet Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013602r "uliční vpusti" 5*0,8*2,5 "ohrazení pískoviště" 5,4*2,5		10,000 13,500 23,500		
36	K	997013655r	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	261,758	60,00	15 705,48
			PP Online PSC VV VV VV VV VV Součet Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013655r "drn" 1126*0,1*2 "šterková plocha" 33*0,2*1,9 "dlažba kamenná" 57,6*0,1*2,6 "obruby kamenné" 161*0,12*0,18*2,6		225,200 12,540 14,976 9,042 261,758		
37	K	997013811r	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	25,356	300,00	7 606,80
			PP Online PSC VV VV VV Součet Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013811r "sedák pískoviště" 0,1 "odhad kácení a mýcení" 24,56*0,1+19*1,2		0,100 25,256 25,356		
38	K	997013847r	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01	t	462,600	200,00	92 520,00
			PP Online PSC VV Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového s obsahem dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013847r "frézovaný materiál" 1417*0,1*2,4		340,080		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"povrch z litých asfaltů" (1062-41)*0,05*2,4		122,520		
	VV		Součet		462,600		
	D	998	Přesun hmot				2 174,66
39	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	25,589	40,00	1 023,56
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111				
	VV		0,224+25,365		25,589		
40	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t	127,900	9,00	1 151,10
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225194				
	P		Poznámka k položce:				
			přesun hmot v režii zhotovitele				
	VV		0,224+25,356		25,580		
	VV		25,58*5 'Přepočtené koeficientem množství		127,900		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 500,00
	D	767	Konstrukce zámečnické				2 500,00
41	K	7672R	Demontáž mobiliáře	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
	PP		Demontáž osazeného mobiliáře- lavičky, klepadlo, květináče, mobiliář dětského hřiště (houpačky a pružinové houpačky), zábrany proti vjezdu Předání správci				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úprava prostoru mezi tř. 17. listopadu a ulicí Nedbalovou v Karviné

Objekt:

SO 020.1 - Příprava území- neuznatelné položky

KSO:

Místo: Karviná

CC-CZ:

Datum: 05.02.2024

Zadavatel:

Statutární město Karviná

IČ: 00297534

DIČ: CZ00297534

Uchazeč:

JANKOSTAV s.r.o.

IČ: 25855581

DIČ: CZ25855581

Projektant:

Dopravoprojekt Ostrava a.s.

IČ: 42767377

DIČ: CZ42767377

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	32 013,82
--------------	-----------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	32 013,82	21,00%	6 722,90
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	38 736,72
------------	-------	-----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úprava prostoru mezi tř. 17. listopadu a ulicí Nedbalovou v Karviné

Objekt:

SO 020.1 - Příprava území- neuznatelné položky

Místo:	Karviná	Datum:	05.02.2024
Zadavatel:	Statutární město Karviná	Projektant:	Dopravoprojekt Ostrava a.s.
Uchazeč:	JANKOSTAV s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 32 013,82

D HSV Práce a dodávky HSV 32 013,82

D 1 Zemní práce 22 768,00

1	K	113107241	Odstranění podkladu živичného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2	m2	41,000	100,00	4 100,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

PP	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy do 50 mm						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107241						
P	Poznámka k položce: odstranění povrchů chodníků z litého asfaltu odměřeno ze situace přípravy území						

2	K	113107532	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm při překozech strojně pl přes 15 m2	m2	41,000	400,00	16 400,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

PP	Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107532						
VV	"podklad litého asfaltu" 41				41,000		
VV	Součet				41,000		

3	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	36,000	63,00	2 268,00
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

PP	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113202111						
VV	"kamenné" 18				18,000		
VV	"betonové" 18				18,000		
VV	Součet				36,000		

D 997 Přesun sutě 9 245,82

5	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	31,278	62,00	1 939,24
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

PP	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501						
VV	"viz poplatky" 29,118+2,16				31,278		

6	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	156,390	12,50	1 954,88
---	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

PP	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509						
P	Poznámka k položce: odvoz v režii zhotovitele dle zvolené skládky materiálů						
VV	31,278				31,278		
VV	31,278*5 'Přepočtené koeficientem množství				156,390		

7	K	997013601r	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	29,118	150,00	4 367,70
---	---	------------	--	---	--------	--------	----------

PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013601r						
VV	"betonové plochy" 41*0,3*2,3				28,290		
VV	"betonové obrubníky" 18*0,1*0,2*2,3				0,828		
VV	Součet				29,118		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	997013847r	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01	t	4,920	200,00	984,00
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového s obsahem dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013847r				
	VV		"povrch z litých asfaltů" 41*0,05*2,4		4,920		
	VV		Součet		4,920		
D	998		Přesun hmot				0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úprava prostoru mezi tř. 17. listopadu a ulicí Nedbalovou v Karviné

Objekt:

SO 110 - Komunikace

KSO:

Místo: Karviná

CC-CZ:

Datum: 05.02.2024

Zadavatel:

Statutární město Karviná

IČ: 00297534

DIČ: CZ00297534

Uchazeč:

JANKOSTAV s.r.o.

IČ: 25855581

DIČ: CZ25855581

Projektant:

Dopravoprojekt Ostrava a.s.

IČ: 42767377

DIČ: CZ42767377

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	7 735 707,82
--------------	--------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 735 707,82	21,00%	1 624 498,64
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	9 360 206,46
------------	-------	--------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úprava prostoru mezi tř. 17. listopadu a ulicí Nedbalovou v Karviné

Objekt:

SO 110 - Komunikace

Místo: Karviná

Datum: 05.02.2024

Zadavatel: Statutární město Karviná

Projektant: Dopravoprojekt
Ostrava a.s.

Uchazeč: JANKOSTAV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 7 735 707,82

D HSV Práce a dodávky HSV 7 735 707,82

D 1 Zemní práce 1 223 487,03

1	K	122151106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 5000 m3 strojně	m3	2 391,062	50,00	119 553,10
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122151106				
P			Poznámka k položce: Výkopy pro silniční těleso a aktivní zónu, data odečtena ze situace SO 110, SO 020 a vzorových příčných řezů SO 110				
VV			"Vozovka v příjezdové části" 233,469		233,469		
VV			"Chodník v příjezdové části" 58,436		58,436		
VV			"Odstavné stání v příjezdové části VZ1" 59,609		59,609		
VV			"Vozovka v hlavní části" 1142,532		1 142,532		
VV			"Chodník v hlavní části" 129,279		129,279		
VV			"Odstavné stání v hlavní části VZ2" 344,906		344,906		
VV			"Středový zasakovací pás VZ2" 370,399		370,399		
VV			"Odstavné stání pravé VZ3" 37,697		37,697		
VV			"Odstavné stání levé VZ3" 35,839		35,839		
VV			"zeleň" 1,856		1,856		
VV			"odpočet neuznatelných výměr" -22,96		-22,960		
VV			Součet		2 391,062		
2	K	132551104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem přes 100 m3 strojně	m3	90,768	680,00	61 722,24
PP			Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 100 m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132551104				
P			Poznámka k položce: rýhy pro drenáž a pro založení palisády; odkop kabelů ČEZ pro uložení chráničky data odečtena ze situace SO 110 a vzorových příčných řezů SO 110				
VV			"Drenáže, průřez 500x500 mm, výpočet 0,25x234,37"		58,593		
VV			0,25*234,37				
VV			"Palisáda, průřez 500x500 mm, výpočet 0,25x14" 0,25*14		3,500		
VV			"PODA, průřez 500x500 mm, výpočet 0,25x37" 0,25*37		9,250		
VV			"ČEZ, průřez 500x500 mm, výpočet 0,25x42" 0,25*42		10,500		
VV			"Vodafone, průřez 500x500 mm, výpočet 0,25x38" 0,25*38		9,500		
VV			"odpočet neuznatelných výměr" -0,575		-0,575		
VV			Součet		90,768		
3	K	133251103	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3	m3	2,826	780,00	2 204,28
PP			Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/133251103				
P			Poznámka k položce: výkop pro osazení UV, drenážních šachet a sloupků oplocení kontejnerového stání data odečtena ze situace SO 110 a detailu kontejnerového stání SO 110				
VV			"Uliční vpust, rozměr 1,5x1,5x1 m" 2,25		2,250		
VV			"Sloupky oplocení kontejnerového stání, rozměr 0,2x0,2x0,8 mm x 18 ks" 0,2*0,2*0,8*18		0,576		
VV			Součet		2,826		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
4	K	162751113	Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2 361,608	60,00	141 696,48
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751113				
	P		Poznámka k položce: odvoz v režii zhotovitele dle zvolené skládky materiálů data odečtena ze situace SO 110, vzorových příčných řezů SO 110 a detailu kontejnerového stání SO 110				
	VV		"Položka 122151106-175111201-569531111" 2414,022-118,125-49,227*0,1		2 290,974		
	VV		"Položka 132551104" 91,343		91,343		
	VV		"Položka 133251103" 2,826		2,826		
	VV		"odpočet neuznatelných výměr" -23,535		-23,535		
	VV		Součet		2 361,608		
5	K	167151113	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 přes 100 m3	m3	2 484,656	30,00	74 539,68
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151113				
	P		Poznámka k položce: nakládání zeminy data odečtena ze situace SO 110, vzorových příčných řezů SO 110 a detailu kontejnerového stání SO 110				
	VV		"Položka 122151106" 2414,022		2 414,022		
	VV		"Položka 132551104" 91,343		91,343		
	VV		"Položka 133251103" 2,826		2,826		
	VV		"odpočet neuznatelných výměr" -23,535		-23,535		
	VV		Součet		2 484,656		
6	K	171152111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů ztuhnutých v aktivní zóně silnic a dálnic	m3	1 605,595	80,00	128 447,60
	PP		Uložení sypaniny do ztuhnutých násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozproštěním sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171152111				
	P		Poznámka k položce: aktivní zóna- pod komunikacemi tl. 0,5m, pod parkovacím stáním 0,3m, pod chodníkem 0,3m data odečtena ze situace SO 110 a vzorových příčných řezů SO 110				
	VV		"Chodníky" 417,7871*1,2*0,3		150,403		
	VV		"Přechod" 28,935*1,2*0,5		17,361		
	VV		"Odstavné stání" 963,167*1,2*0,3		346,740		
	VV		"Vozovka" 1842,285*1,2*0,5		1 105,371		
	VV		"odpočet neuznatelných výměr" -14,28		-14,280		
	VV		Součet		1 605,595		
7	M	58344171	Štěrkodrt' frakce 0/32	t	3 050,631	100,00	305 063,10
	PP		Štěrkodrt' frakce 0/32				
	P		Poznámka k položce: materiál vhodný do AZ dle ČSN 73 6133 objemová hmotnost 1,9 t/m3 data odečtena ze situace SO 110 a vzorových příčných řezů SO 110				
	VV		"Chodníky" 417,7871*1,2*0,3*1,9		285,766		
	VV		"Přechod" 28,935*1,2*0,5*1,9		32,986		
	VV		"Odstavné stání" 963,167*1,2*0,3*1,9		658,806		
	VV		"Vozovka" 1842,285*1,2*0,5*1,9		2 100,205		
	VV		"odpočet neuznatelných výměr" -27,132		-27,132		
	VV		Součet		3 050,631		
8	K	171201221r	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	4 487,055	60,00	269 223,30
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201221r				
	P		Poznámka k položce: data odečtena ze situace SO 110, vzorových příčných řezů SO 110 a detailu kontejnerového stání SO 110				
	VV		"Položka 122151106-175111201-569531111" (2414,022-118,125-49,227*0,1)*1,9		4 352,851		
	VV		"Položka 132551104" 91,343*1,9		173,552		
	VV		"Položka 133251103" 2,826*1,9		5,369		
	VV		"odpočet neuznatelných výměr" -44,717		-44,717		
	VV		Součet		4 487,055		
9	K	175111201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně	m3	30,375	902,00	27 398,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru ztuhnutí bez prohození sypaniny				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175111201				
	P		Poznámka k položce: obsyp nově osazených UV, drenážních šachtic. zásyp chráničky ČEZ zásyp chráničky Vodafone a PODA data odečtena ze situace SO 110 materiál viz 122151106				
	VV		"Uliční vpust" 2,25*0,5		1,125		
	VV		"ČEZ" 42*0,25		10,500		
	VV		"PODA" 37*0,25		9,250		
	VV		"Vodafone" 38*0,25		9,500		
	VV		Součet		30,375		
10	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se ztuhnutím strojně	m2	3 865,409	22,00	85 039,00
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se ztuhnutím				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112				
	P		Poznámka k položce: vozovka+parkoviště+chodníky data odečtena ze situace SO 110				
	VV		"Chodníky" 417,7871*1,2		501,345		
	VV		"Přechod" 28,935*1,2		34,722		
	VV		"Odstavné stání" 963,167*1,2		1 155,800		
	VV		"Vozovka" 1842,285*1,2		2 210,742		
	VV		"odpočet neuznatelných výměr" -37,2		-37,200		
	VV		Součet		3 865,409		
11	K	184818231	Ochrana kmene průměru do 300 mm bedněním výšky do 2 m	kus	13,000	500,00	6 500,00
	PP		Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene do 300 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184818231				
	P		Poznámka k položce: odečteno ze situace				
	VV		13		13,000		
12	K	184818232	Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky do 2 m	kus	3,000	700,00	2 100,00
	PP		Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 300 do 500 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184818232				
	P		Poznámka k položce: odečteno ze situace				
	VV		3		3,000		
D	2		Zakládání				316 216,51
13	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	533,761	34,30	18 308,00
	PP		Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěny šikmými o sklonu do 1:2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/211971110				
	P		Poznámka k položce: data odečtena ze situace SO 110 a ze vzorových příčných řezů SO 110				
14	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	632,240	15,20	9 610,05
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2				
	P		Poznámka k položce: separační-filtrační geotextilie dle TP 97, s odolností proti protlačení nad 3 kN, s odolností proti proražení do 10 mm, výsledné parametry dle ČSN 73 6133 data odečtena ze situace SO 110 a ze vzorových příčných řezů SO 110				
	VV		"stěny, hloubka rýhy*délka trativodu" (0,9*234,37)*2		421,866		
	VV		"Dno, šířka rýhy*délka trativodu" 0,5*234,37		117,185		
	VV		"odečet neuznatelných výměr" -5,29		-5,290		
	VV		Součet		533,761		
	VV		533,761*1,1845 Přepočtené koeficientem množství		632,240		
15	K	212752611	Trativod z drenážních trubek korugovaných PP SN 16 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 150 pro liniové stavby	m	289,870	374,00	108 411,38
	PP		Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná PP SN 16 perforace 220° DN 150				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/212752611				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		Poznámka k položce: drenážní trubka min DN 100 včetně lože (4/8) a obsypu data odečtena ze situace SO 110				
	VV		"Hlavní trativod" 234,37		234,370		
	VV		"Rezervní drenáž v průlehu" 60,1		60,100		
	VV		"odečet neuznatelných výměr" -4,6		-4,600		
	VV		Součet		289,870		
16	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 3 do 6 m	m2	4 246,889	24,50	104 048,78
	PP		Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/213141112				
	P		Poznámka k položce: separační geotextilie pod AZ- vozovky, parkoviště, chodníky, mezi vrstvy vsakovacího tělesa data odečtena ze situace SO 110 a ze vzorových příčných řezů SO 110				
	VV		"Chodníky" 417,7871*1,2		501,345		
	VV		"Přechod" 28,935*1,2		34,722		
	VV		"Odstavné stání" 963,167*1,2		1 155,800		
	VV		"Vozovka" 1842,285*1,2		2 210,742		
	VV		"Sběrné těleso štěny, hloubka sběrného tělesa*délka sběrného tělesa" (1,8*60,1)*2		216,360		
	VV		"Sběrné těleso dno, šířka dna sběrného tělesa*délka sběrného tělesa" 3*60,1		180,300		
	VV		"odečet neuznatelných výměr" -52,38		-52,380		
	VV		Součet		4 246,889		
17	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	4 989,362	15,20	75 838,30
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2				
	P		Poznámka k položce: data odečtena ze situace SO 110 a ze vzorových příčných řezů SO 110				
	VV		"Chodníky" 417,7871*1,2		501,345		
	VV		"Přechod" 28,935*1,2		34,722		
	VV		"Odstavné stání" 963,167*1,2		1 155,800		
	VV		"Vozovka" 1842,285*1,2		2 210,742		
	VV		"Sběrné těleso štěny, hloubka sběrného tělesa*délka sběrného tělesa" (1,5*60,1)*2		180,300		
	VV		"Sběrné těleso dno, šířka dna sběrného tělesa*délka sběrného tělesa" 3*60,1		180,300		
	VV		"odečet neuznatelných výměr" -51		-51,000		
	VV		Součet		4 212,209		
	VV		4212,209*1,1845 *Přepočtené koeficientem množství		4 989,362		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				239 810,22
18	K	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 m se zabetonováním	kus	18,000	410,00	7 380,00
	PP		Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/338171113				
	P		Poznámka k položce: včetně povrchové úpravy konstrukcí data odečtena z detailu kontejnerového stání SO 110				
	VV		18		18,000		
19	M	55342260	sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2000/48x1,5mm	kus	4,000	265,00	1 060,00
	PP		sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2000/48x1,5mm				
	P		Poznámka k položce: data odečtena z detailu kontejnerového stání SO 110				
20	M	55342252	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2000/38x1,5mm	kus	10,000	210,00	2 100,00
	PP		sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2000/38x1,5mm				
	P		Poznámka k položce: data odečtena z detailu kontejnerového stání SO 110				
	VV		"Mezilehlý sloupek" 10		10,000		
21	M	55342273	vzpěra plotová Pz 2000/38x1,5mm	kus	4,000	219,00	876,00
	PP		vzpěra plotová Pz 2000/38x1,5mm				
	P		Poznámka k položce: data odečtena z detailu kontejnerového stání SO 110				
	VV		4		4,000		
22	K	339921131	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku do 0,5 m	m	14,000	474,00	6 636,00
	PP		Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády do 500 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/339921131				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		Poznámka k položce: data odečtena ze situace SO 110 kompletní provedení, včetně dodání základového betonu, osazení a přidružených zemních prací (zásyp, terénní úpravy). výkop rýhy vykázán samostatnou položkou- 132551104				
23	M	59228306	palisáda štípaná šedá 150x95x500mm	kus	127,260	127,00	16 162,02
	PP		palisáda štípaná šedá 150x95x500mm				
	P		Poznámka k položce: data odečtena ze situace SO 110				
	VV		14*9,09 'Přepočtené koeficientem množství		127,260		
24	K	348501211	Osazení oplocení z dřevěných prken výšky přes 1 do 2 m	m	27,500	602,00	16 555,00
	PP		Osazení oplocení na sloupky v osově vzdálenosti do 4 m výšky přes 1 do 2 m z prken				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/348501211				
	P		Poznámka k položce: včetně povrchové úpravy konstrukcí data odečtena z detailu kontejnerového stání SO 110				
	VV		12,5+12,5+1,25+1,25		27,500		
25	M	61231020	plotovka dřevěná rovná tl 18 mm š 82mm	m2	27,500	724,00	19 910,00
	PP		plotovka dřevěná rovná tl 18 mm š 82mm				
	P		Poznámka k položce: desky modřínové, oboustranně hoblované, dvě podélné boční hrany zbavené okoru pořízem, zbavené lýka broušením 500x150-200x25mm, ocel plochá 40x5mm, ocel plochá 40x3mm, profil uzavřený 40x40x3mm, profil uzavřený 50x50x3mm, profil uzavřený 60x20x2mm. data odečtena z detailu kontejnerového stání SO 110				
	VV		"pole š. 2,50 m; 2x 5ks" 0,2*2,5*5*5*2		25,000		
	VV		"pole š. 1,25 m; 2 ks" 0,2*1,25*5*5*2		2,500		
	VV		Součet		27,500		
26	K	358315114	Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2	m3	0,002	4 200,00	8,40
	PP		Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva z prostého betonu				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/358315114				
	P		Poznámka k položce: navrtávky při napojení drenáží do šachet tl. stěny 0,1m kompletní provedení, včetně odvozu a uložení vzniklého odpadu data odečtena ze situace SO 110				
	VV		3*(3,14*0,05*0,05*0,1)		0,002		
27	K	389531111	Sběrné těleso výšky 600 mm	m	57,800	1 930,00	111 554,00
	PP		Sběrné těleso se štěrkovým obsypem sběrného potrubí v hloubce do 5 m pod přilehlým terénem výšky 600 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/389531111				
	P		Poznámka k položce: vsakovací štěrková rýha s kamenivem fr. 32/63 tl. 1 m; prokořenitelný strukturální substrát tl. 0,50 m včetně výplně data odečtena ze situace SO 110				
	VV		60,1		60,100		
	VV		"odpočet neuznatelných výměr" -2,3		-2,300		
	VV		Součet		57,800		
28	K	389531191	Příplatek ZKD 600 mm výšky sběrného tělesa	m	95,948	600,00	57 568,80
	PP		Sběrné těleso se štěrkovým obsypem sběrného potrubí Příplatek k ceně za každých dalších 600 mm výšky štěrkového obsypu přes 600 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/389531191				
	P		Poznámka k položce: data odečtena ze situace SO 110				
	VV		1,66*60,1		99,766		
	VV		"odpočet neuznatelných výměr" -3,818		-3,818		
	VV		Součet		95,948		
	D	5	Komunikace pozemní				3 901 206,25
29	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	1 818,070	207,60	377 431,33
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564851111				
	P		Poznámka k položce: vozovka- ŠD 0/32 tl. 150 mm data odečtena ze situace SO 110 a ze vzorových příčných řezů SO 110				
	VV		"Vjezd" 69,6034*0,99*0,99		68,218		
	VV		"Levá část" 1053,04*0,99*0,99		1 032,085		
	VV		"Pravá část" 641,341*0,99*0,99		628,578		
	VV		"Odstavné stání" 74,8995*0,99*0,99		73,409		
	VV		"Přechod" 29,1*0,99*0,99		28,521		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"odpočet neuznatelných výměr" -12,741		-12,741		
	VV		Součet		1 818,070		
30	K	564861111	Podklad ze šterkordtře ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	1 799,890	272,90	491 189,98
	PP		Podklad ze šterkordtře ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564861111				
	P		Poznámka k položce: vozovka- ŠD 0/32 tl. min 150 mm data odečtena ze situace SO 110 a ze vzorových příčných řezů SO 110				
	VV		"Vjezd" 69,6034*0,99*0,99*0,99		67,536		
	VV		"Levá část" 1053,04*0,99*0,99*0,99		1 021,764		
	VV		"Pravá část" 641,341*0,99*0,99*0,99		622,293		
	VV		"Odstavné stání" 74,8995*0,99*0,99*0,99		72,675		
	VV		"Přechod" 29,1*0,99*0,99*0,99		28,236		
	VV		"odpočet neuznatelných výměr" -12,614		-12,614		
	VV		Součet		1 799,890		
31	K	564871111	Podklad ze šterkordtře ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	395,790	336,00	132 985,44
	PP		Podklad ze šterkordtře ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564871111				
	P		Poznámka k položce: chodníky- ŠD 0/32 tl. min 200 mm data odečtena ze situace SO 110 a ze vzorových příčných řezů SO 110				
	VV		"Plocha vedle kontejnerového stání" 12,844*0,99		12,716		
	VV		"Přístup k budovám" 13,723*0,99		13,586		
	VV		"Levý" 246,5321*0,99		244,067		
	VV		"Levý vjezd" 25,591*0,99		25,335		
	VV		"Pravý vjezd" 32,314*0,99		31,991		
	VV		"Okolí UV" 23,751*0,99		23,513		
	VV		"Nepojížděné části s dl. pro nevidomé" 10,939*0,99		10,830		
	VV		"Oblouk v hlavní části" 52,093*0,99		51,572		
	VV		"odpočet neuznatelných výměr" -17,82		-17,820		
	VV		Součet		395,790		
32	K	564871116	Podklad ze šterkordtře ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm	m2	951,032	405,50	385 643,48
	PP		Podklad ze šterkordtře ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564871116				
	P		Poznámka k položce: parkoviště- ŠD 0/32 tl. min 250 mm data odečtena ze situace SO 110 a ze vzorových příčných řezů SO 110				
	VV		"Příjezdová část" 161,7389*0,99		160,122		
	VV		"Hlavní část" 798,8988*0,99		790,910		
	VV		Součet		951,032		
33	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	1 836,435	414,10	760 467,73
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/565155121				
	P		Poznámka k položce: vozovka- ACP 16+ 50/70 data odečtena ze situace SO 110 a ze vzorových příčných řezů SO 110				
	VV		"Vjezd" 69,6034*0,99		68,907		
	VV		"Levá část" 1053,04*0,99		1 042,510		
	VV		"Pravá část" 641,341*0,99		634,928		
	VV		"Odstavné stání" 74,8995*0,99		74,151		
	VV		"Přechod" 29,1*0,99		28,809		
	VV		"odpočet neuznatelných výměr" -12,87		-12,870		
	VV		Součet		1 836,435		
34	K	569531111	Zpevnění krajnic prohozenou zeminou tl 100 mm	m2	49,227	61,20	3 012,69
	PP		Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěši s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění prohozenou zeminou tl. 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/569531111				
	P		Poznámka k položce: dosypávky nenamrzavým materiálem podél obrubníků, předpoklad využití materiálu- viz pol.č. 122151106 data odečtena ze situace SO 110 a z vzorových příčných řezů SO 110				
	VV		"Část VZ1" 0,15*98,95345		14,843		
	VV		"Část VZ2" 0,15*127,3618		19,104		
	VV		"Část VZ3, levá" 0,1*43,199		4,320		
	VV		"Část VZ3, pravá" 0,1*109,6		10,960		
	VV		Součet		49,227		
35	K	573111115	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2,5 kg/m2	m2	1 818,070	31,00	56 360,17

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 2,50 kg/m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573111115				
	P		Poznámka k položce: vozovka- infiltrační postřik PI-C se zadrčením fr. 4-8, min 2-3 kg/m2 data odečtena ze situace SO 110 a ze vzorových příčných řezů SO 110				
	VV		"Vjezd" 69,6034*0,99*0,99		68,218		
	VV		"Levá část" 1053,04*0,99*0,99		1 032,085		
	VV		"Pravá část" 641,341*0,99*0,99		628,578		
	VV		"Odstavné stání" 74,8995*0,99*0,99		73,409		
	VV		"Přechod" 29,1*0,99*0,99		28,521		
	VV		"odpočet neuznatelných výměr" -12,741		-12,741		
	VV		Součet		1 818,070		
36	K	573231107	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2	m2	1 836,435	16,10	29 566,60
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573231107				
	P		Poznámka k položce: vozovka- spojovací postřik 0,35 kg/m2 data odečtena ze situace SO 110 a ze vzorových příčných řezů SO 110				
	VV		"Vjezd" 69,6034*0,99		68,907		
	VV		"Levá část" 1053,04*0,99		1 042,510		
	VV		"Pravá část" 641,341*0,99		634,928		
	VV		"Odstavné stání" 74,8995*0,99		74,151		
	VV		"Přechod" 29,1*0,99		28,809		
	VV		"odpočet neuznatelných výměr" -12,87		-12,870		
	VV		Součet		1 836,435		
37	K	577134131	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	1 854,984	299,60	555 753,21
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuťněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, po zhuťnění tl. 40 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577134131				
	P		Poznámka k položce: vozovka- ACO 11+ 50/70 data odečtena ze situace SO 110 a ze vzorových příčných řezů SO 110				
	VV		"Vjezd" 69,6034		69,603		
	VV		"Levá část" 1053,04		1 053,040		
	VV		"Pravá část" 641,341		641,341		
	VV		"Odstavné stání" 74,8995		74,900		
	VV		"Přechod" 29,1		29,100		
	VV		"odpočet neuznatelných výměr" -13		-13,000		
	VV		Součet		1 854,984		
38	K	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm	m2	27,000	837,80	22 620,60
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/591141111				
	P		Poznámka k položce: vozovka- předlažba data odečtena ze situace SO 110				
	VV		270*0,1		27,000		
39	M	58381008	kostka štípaná dlažební žula velká 15/17	m2	27,270	1 615,70	44 060,14
	PP		kostka štípaná dlažební žula velká 15/17				
	P		Poznámka k položce: data odečtena ze situace SO 110				
	VV		27*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		27,270		
40	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	461,087	412,00	189 967,84
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211113				
	P		Poznámka k položce: data odečtena ze situace SO 110				
	VV		461,087		461,087		
41	M	59245016	dlažba tvar čtverec betonová 100x100x60mm přírodní	m2	410,916	336,00	138 067,78
	PP		dlažba tvar čtverec betonová 100x100x60mm přírodní				
	P		Poznámka k položce: nepojížděný povrch, tvar dlažby bude upřesněn TDS data odečtena ze situace SO 110				
	VV		"Plocha vedle kontejnerového stání" 12,844		12,844		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"Přístup k budovám" 13,723		13,723		
	VV		"Levý" 246,5321		246,532		
	VV		"Levý vjezd" 25,591		25,591		
	VV		"Pravý vjezd" 32,314		32,314		
	VV		"Okolí UV" 23,751		23,751		
	VV		"Oblouk v hlavní části" 52,093		52,093		
	VV		Součet		406,848		
	VV		406,848*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		410,916		
42	M	59245017	dlažba tvar čtverec betonová 100x100x80mm přírodní	m2	34,941	372,40	13 012,03
	PP		dlažba tvar čtverec betonová 100x100x80mm přírodní				
	P		Poznámka k položce: pojízdný povrch, tvar dlažby bude upřesněn TDS data odečtena ze situace SO 110				
	VV		"zárodky chodníků před domy" 14,2		14,200		
	VV		"Přechod" 20,741		20,741		
	VV		Součet		34,941		
43	M	59245224	dlažba zámková tvaru I základní pro nevidomé 196x161x80mm barevná	m2	8,359	439,80	3 676,29
	PP		dlažba zámková tvaru I základní pro nevidomé 196x161x80mm barevná				
	P		Poznámka k položce: pojízdný povrch, data odečtena ze situace SO 110				
	VV		"Přechod" 8,3594		8,359		
44	M	59245222	dlažba zámková tvaru I základní pro nevidomé 196x161x60mm barevná	m2	11,048	382,00	4 220,34
	PP		dlažba zámková tvaru I základní pro nevidomé 196x161x60mm barevná				
	P		Poznámka k položce: nepojízdný povrch, tvar dlažby bude upřesněn TDS data odečtena ze situace SO 110				
	VV		10,939		10,939		
	VV		Součet		10,939		
	VV		10,939*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		11,048		
45	K	596412213	Kladení dlažby z vegetačních tvárníc pozemních komunikací tl 80 mm pl přes 300 m2	m2	942,638	376,60	354 997,47
	PP		Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy přes 300 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596412213				
	P		Poznámka k položce: parkoviště- zatravnňovací dlažba tl. 50 mm data odečtena ze situace SO 110				
46	M	59246016	dlažba plošná betonová vegetační 600x400x80mm	m2	952,064	355,20	338 173,13
	PP		dlažba plošná betonová vegetační 600x400x80mm				
	P		Poznámka k položce: data odečtena ze situace SO 110				
	VV		"Přijezdová část" 161,7389		161,739		
	VV		"Hlavní část" 798,8988		798,899		
	VV		"odpočet neuznatelných výměr" -18		-18,000		
	VV		Součet		942,638		
	VV		942,638*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		952,064		
	D	8	Trubní vedení				244 582,79
47	K	821371111	Montáž potrubí z trub ŽB s polodrážkou (přímých) a integrovaným pryžovým těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 300	m	42,000	921,00	38 682,00
	PP		Montáž potrubí z trub železobetonových (přímých) s polodrážkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným pryžovým těsněním DN 300				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/821371111				
	P		Poznámka k položce: chránička kabelu ČEZ Distribuce- provedení dle požadavků správce sítě				
	VV		42		42,000		
48	M	59222021	trouba ŽB hrdlová propojovací DN 300	m	42,420	1 053,00	44 668,26
	PP		trouba ŽB hrdlová propojovací DN 300				
	P		Poznámka k položce: chránička kabelu ČEZ Distribuce- provedení dle požadavků správce sítě				
	VV		42*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		42,420		
49	K	871264201	Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop sklon do 20 % svařovaných na tupo D 110x10 mm	m	76,000	160,00	12 160,00
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871264201 P Poznámka k položce: provedení dle požadavků správce sítě VV "ochrana sítě Vodafone- PE 110" 38 VV "rezervní chránička Vodafone- PE 110" 38 VV Součet		38,000 38,000 76,000		
50	M	28613385	potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR11 návin se signalizační vrstvou 110x10,0mm	m	77,140	326,00	25 147,64
			PP potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR11 návin se signalizační vrstvou 110x10,0mm P Poznámka k položce: provedení dle požadavků správce sítě VV 76*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		77,140		
51	K	871350330	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 16 z polypropylenu DN 200	m	37,000	177,00	6 549,00
			PP Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 16 DN 200 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871350330 P Poznámka k položce: data odečtena ze situace SO 110 provedení dle požadavků správce sítě HDPE trubky, koncovky, markery dodá společnost PODA a.s. VV "chránička pro budoucí vedení PODA" 37 VV Součet		37,000 37,000		
52	M	28617095	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x6000mm SN16	m	37,555	1 198,00	44 990,89
			PP trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x6000mm SN16 P Poznámka k položce: provedení dle požadavků správce sítě VV 37*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		37,555		
53	K	895931111	Vpusti kanalizačních horské z betonu prostého C30/37 velikosti 1200/600 mm	kus	1,000	13 100,00	13 100,00
			PP Vpusti kanalizační horské z betonu prostého tř. C 30/37 velikosti 1200/600 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/895931111 P Poznámka k položce: data odečtena ze situace SO 110 VV 1		1,000		
54	K	895941102	Osazení vpusti kanalizační horské z betonových dílců rozměru 1200/600 mm	kus	1,000	4 340,00	4 340,00
			PP Osazení vpusti kanalizační horské z betonových dílců rozměru 1200/600 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/895941102				
55	M	59224448	vpust' horská betonová spodní díl 124x62x153	kus	1,000	17 982,00	17 982,00
			PP vpust' horská betonová spodní díl 124x62x153				
56	M	59224323	vpust' horská betonová prstenec 150x120x30	kus	1,000	6 450,00	6 450,00
			PP vpust' horská betonová prstenec 150x120x30				
57	M	59221645	vpust'ový komplet základní (pero,drážka) betonový 400/450x500x1000mm	kus	1,000	18 263,00	18 263,00
			PP vpust'ový komplet základní (pero,drážka) betonový 400/450x500x1000mm VV 1		1,000		
58	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	5,000	2 450,00	12 250,00
			PP Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899431111 P Poznámka k položce: výšková úprava stávajících zařízení ve vozovce data odečtena ze situace SO 110 VV 5		5,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 430 689,12
59	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	13,000	297,50	3 867,50
			PP Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914111111				
60	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	11,000	1 295,80	14 253,80
			PP informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm P Poznámka k položce: data odečtena ze situace SO 110 VV "IP 11b" 5 VV "IP 12" 4 VV "IZ 5a+ IZ 5b" 1+1 VV Součet		5,000 4,000 2,000 11,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
61	M	40445619	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm	kus	1,000	1 198,40	1 198,40
	PP		zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		data odečtena ze situace SO 110				
	VV		"B 29" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
62	M	40445649	dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm	kus	1,000	704,10	704,10
	PP		dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		data odečtena ze situace SO 110				
	VV		"E 8d" 1		1,000		
63	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	12,000	1 605,00	19 260,00
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914511111				
64	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	12,000	936,30	11 235,60
	PP		sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		data odečtena ze situace SO 110				
	VV		12		12,000		
65	M	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	12,000	109,10	1 309,20
	PP		svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		data odečtena ze situace SO 110				
66	M	40445271	fólie retroreflexní na sloupek 100x100mm	kus	12,000	20,10	241,20
	PP		fólie retroreflexní na sloupek 100x100mm				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		data odečtena ze situace SO 110				
67	K	915111111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva	m	333,000	26,80	8 924,40
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915111111				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		V 10b- Stání kolmé				
	VV		data odečtena ze situace SO 110				
	VV		"Příjezdová část" 12*4,5		54,000		
	VV		"Hlavní část stání" (17*4,5)+(20*4,5)+(17*4,5)		243,000		
	VV		"Vedlejší část stání" (4,5*4)+(4*4,5)		36,000		
	VV		Součet		333,000		
68	K	915111115	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní žlutá barva	m	99,025	53,50	5 297,84
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá žlutá základní				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915111115				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		V 12a- Žluté prvky u kontejnerového stání				
	VV		V 12b- Žluté zkřížené čáry				
	VV		data odečtena ze situace SO 110				
	VV		"V 12a" 2*11,2		22,400		
	VV		"V 12b" 76,625		76,625		
	VV		Součet		99,025		
69	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m2	16,942	214,00	3 625,59
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915131111				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		V 10f- symbol vyhrazených parkovacích stání				
	VV		V 17- trojúhelníky				
	VV		data odečtena ze situace SO 110				
	VV		"Vyhrazená stání V 10f" 5*1,5		7,500		
	VV		"Trojúhelníky V 17" 3,1473*3		9,442		
	VV		Součet		16,942		
70	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	401,400	450,50	180 830,70
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916131213				
71	M	59217026	obrubník betonový silniční 500x150x250mm	m	409,428	120,90	49 499,85
	PP		obrubník betonový silniční 500x150x250mm				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		parkoviště- ohrazení u zeleně				
	VV		data odečtena ze situace SO 110				
	VV		"odečteno ze situace" 406-4,6		401,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			401,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství	409,428			
72	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	627,000	397,00	248 919,00
PP			Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916231213				
73	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	639,540	142,30	91 006,54
PP			obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm				
P			Poznámka k položce: oddělení parkoviště od vozovky oddělení chodníků				
VV			data odečtena ze situace SO 110				
VV			"odečteno ze situace" 627	627,000			
VV			627*1,02 'Přepočtené koeficientem množství	639,540			
74	K	919121112	Těsnění spár záhlvkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	24,345	139,10	3 386,39
PP			Utěsnění dilatačních spár záhlvkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod záhlvkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919121112				
P			Poznámka k položce: ošetření prořiznutí u navázání na stávající stav				
VV			24,345	24,345			
75	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	48,690	74,90	3 646,88
PP			Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735111				
P			Poznámka k položce: prořiznutí u navázání na stávající stav, pro vytvoření pracovní spáry				
VV			data odečtena ze situace SO 110				
VV			"Napojení, šířka 0,25m x tloušťka 0,1m" 24,345*2	48,690			
VV			Součet	48,690			
76	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	176,654	715,80	126 448,93
PP			Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/935113111				
77	M	59227006	žlab odvodňovací z polymerbetonu se spádem dna 0,5% 130x155/160mm	m	173,200	3 577,00	619 536,40
PP			žlab odvodňovací z polymerbetonu se spádem dna 0,5% 130x155/160mm				
P			Poznámka k položce: data odečtena ze situace SO 110				
VV			179-7*0,5-2,3	173,200			
78	M	56241469	vpust' zátěž A15-D 400kN pro žlabu z PE š 200mm	kus	7,000	4 806,40	33 644,80
PP			vpust' zátěž A15-D 400kN pro žlabu z PE š 200mm				
P			Poznámka k položce: předpokládána délka kusu 0,5 m				
VV			7	7,000			
79	K	936009111R	Štěrková plocha	m2	15,000	256,80	3 852,00
PP			Štěrková plocha				
P			Poznámka k položce: štěrková plocha odděluje stanoviště pro kontejnery od ostatních ploch- kačírek				
VV			data odečtena ze situace SO 110 kompletní provedení				
VV			7,5+7,5	15,000			
D	998		Přesun hmot				
				379 715,90			
80	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	3 797,159	70,00	265 801,13
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111				
81	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t	3 797,159	30,00	113 914,77
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225194				
P			Poznámka k položce: přesun hmot v režii zhotovitele				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	M		Práce a dodávky M				0,00
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úprava prostoru mezi tř. 17. listopadu a ulicí Nedbalovou v Karviné

Objekt:

SO 110.1 - Komunikace- neuznatelné položky

KSO:

Místo: Karviná

CC-CZ:

Datum: 05.02.2024

Zadavatel:

Statutární město Karviná

IČ: 00297534

DIČ: CZ00297534

Uchazeč:

JANKOSTAV s.r.o.

IČ: 25855581

DIČ: CZ25855581

Projektant:

Dopravoprojekt Ostrava a.s.

IČ: 42767377

DIČ: CZ42767377

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			75 758,46
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	75 758,46	21,00%	15 909,28
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			91 667,74
v CZK			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úprava prostoru mezi tř. 17. listopadu a ulicí Nedbalovou v Karviné

Objekt:

SO 110.1 - Komunikace- neuznatelné položky

Místo:	Karviná	Datum:	05.02.2024
Zadavatel:	Statutární město Karviná	Projektant:	Dopravoprojekt Ostrava a.s.
Uchazeč:	JANKOSTAV s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 75 758,46

D HSV Práce a dodávky HSV 75 758,46

D 1 Zemní práce 11 014,17

37	K	122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	22,960	50,00	1 148,00
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122151102				
VV			41*(0,91-0,35)				
					22,960		
38	K	132551101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 20 m3 strojně	m3	0,575	680,00	391,00
PP			Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 20 m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132551101				
VV			"Drenáže, průřez 500x500 mm, výpočet 0,25x2,3" 0,25*2,3				
					0,575		
3	K	162751113	Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	23,535	60,00	1 412,10
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751113				
P			Poznámka k položce: odvoz v režii zhotovitele dle zvolené skládky materiálů data odečtena ze situace SO 110, vzorových příčných řezů SO 110 a detailu kontejnerového stání SO 110				
VV			"Položka 122151106" 22,96				
					22,960		
VV			"Položka 132551104" 0,575				
					0,575		
VV			Součet				
					23,535		
39	K	167151103	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 do 100 m3	m3	23,535	30,00	706,05
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151103				
VV			"Položka 122151106" 22,96				
					22,960		
VV			"Položka 132551104" 0,575				
					0,575		
VV			Součet				
					23,535		
5	K	171152111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic	m3	14,280	80,00	1 142,40
PP			Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171152111				
P			Poznámka k položce: aktivní zóna- pod komunikacemi tl. 0,5m, pod parkovacím stáním 0,3m, pod chodníkem 0,3m data odečtena ze situace SO 110 a vzorových příčných řezů SO 110				
VV			"Odstavné stání" 18*1,2*0,3				
					6,480		
VV			"Vozovka" 13*1,2*0,5				
					7,800		
VV			Součet				
					14,280		
6	M	58344171	šterkodrť frakce 0/32	t	27,132	100,00	2 713,20
PP			šterkodrť frakce 0/32				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		Poznámka k položce: materiál vhodný do AZ dle ČSN 73 6133 objemová hmotnost 1,9 t/m3 data odečtena ze situace SO 110 a vzorových příčných řezů SO 110				
	VV		"Odstavné stání" 18*1,2*0,3*1,9		12,312		
	VV		"Vozovka" 13*1,2*0,5*1,9		14,820		
	VV		Součet		27,132		
7	K	171201221r	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	44,717	60,00	2 683,02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201221r				
	P		Poznámka k položce: data odečtena ze situace SO 110, vzorových příčných řezů SO 110 a detailu kontejnerového stání SO 110				
	VV		"Položka 122151106" 22,96*1,9		43,624		
	VV		"Položka 132551104" 0,575*1,9		1,093		
	VV		Součet		44,717		
8	K	181951112	Úprava pláň v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	37,200	22,00	818,40
	PP		Úprava pláň vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112				
	P		Poznámka k položce: vozovka+parkoviště+chodníky data odečtena ze situace SO 110				
	VV		"Odstavné stání" 18*1,2		21,600		
	VV		"Vozovka" 13*1,2		15,600		
	VV		Součet		37,200		
	D	2	Zakládání				4 198,63
9	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilí v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	5,290	34,30	181,45
	PP		Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/211971110				
	P		Poznámka k položce: data odečtena ze situace SO 110 a ze vzorových příčných řezů SO 110				
10	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	6,266	15,20	95,24
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2				
	P		Poznámka k položce: separační-filtrační geotextilie dle TP 97, s odolností proti protlačení nad 3 kN, s odolností proti proražení do 10 mm, výsledné parametry dle ČSN 73 6133 data odečtena ze situace SO 110 a ze vzorových příčných řezů SO 110				
	VV		"stěny, hloubka rýhy*délka trativodu" (0,9*2,3)*2		4,140		
	VV		"Dno, šířka rýhy*délka trativodu" 0,5*2,3		1,150		
	VV		Součet		5,290		
	VV		5,29*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství		6,266		
11	K	212752611	Trativod z drenážních trubek korugovaných PP SN 16 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 150 pro liniové stavby	m	4,600	374,00	1 720,40
	PP		Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná PP SN 16 perforace 220° DN 150				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/212752611				
	P		Poznámka k položce: drenážní trubka min DN 100 včetně lože (4/8) a obsypu data odečtena ze situace SO 110				
	VV		"Hlavní trativod" 2,3		2,300		
	VV		"Rezervní drenáž v průlehu" 2,3		2,300		
	VV		Součet		4,600		
12	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 3 do 6 m	m2	52,380	24,50	1 283,31
	PP		Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/213141112				
	P		Poznámka k položce: separační geotextilie pod AZ- vozovky, parkoviště, chodníky, mezi vrstvy vsakovacího tělesa data odečtena ze situace SO 110 a ze vzorových příčných řezů SO 110				
	VV		"Odstavné stání" 18*1,2		21,600		
	VV		"Vozovka" 13*1,2		15,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"Sběrné těleso štěny, hloubka sběrného tělesa*délka sběrného tělesa" (1,8*2,3)*2		8,280		
	VV		"Sběrné těleso dno, šířka dna sběrného tělesa*délka sběrného tělesa" 3*2,3		6,900		
	VV		Součet		52,380		
13	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	60,410	15,20	918,23
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2				
	P		Poznámka k položce: data odečtena ze situace SO 110 a ze vzorových příčných řezů SO 110				
	VV		"Odstavné stání" 18*1,2		21,600		
	VV		"Vozovka" 13*1,2		15,600		
	VV		"Sběrné těleso štěny, hloubka sběrného tělesa*délka sběrného tělesa" (1,5*2,3)*2		6,900		
	VV		"Sběrné těleso dno, šířka dna sběrného tělesa*délka sběrného tělesa" 3*2,3		6,900		
	VV		Součet		51,000		
	VV		51*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství		60,410		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				6 729,80
14	K	389531111	Sběrné těleso výšky 600 mm	m	2,300	1 930,00	4 439,00
	PP		Sběrné těleso se šterkovým obsypem sběrného potrubí v hloubce do 5 m pod přilehlým terénem výšky 600 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/389531111				
	P		Poznámka k položce: vsakovací šterková rýha s kamenivem fr. 32/63 tl. 1 m; prokořenitelný strukturní substrát tl. 0,50 m včetně výplně data odečtena ze situace SO 110				
	VV		2,3		2,300		
	VV		Součet		2,300		
15	K	389531191	Příplatek ZKD 600 mm výšky sběrného tělesa	m	3,818	600,00	2 290,80
	PP		Sběrné těleso se šterkovým obsypem sběrného potrubí Příplatek k ceně za každých dalších 600 mm výšky šterkového obsypu přes 600 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/389531191				
	P		Poznámka k položce: data odečtena ze situace SO 110				
	VV		1,66*2,3		3,818		
D	5		Komunikace pozemní				36 838,12
40	K	564851011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	12,741	239,70	3 054,02
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564851011				
	VV		"vozovka" 13*0,99*0,99		12,741		
41	K	564861011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	12,614	309,20	3 900,25
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564861011				
	VV		"vozovka" 13*0,99*0,99*0,99		12,614		
42	K	564871011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	17,820	375,60	6 693,19
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564871011				
	VV		"odstavná plocha" 18*0,99		17,820		
19	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	12,870	414,10	5 329,47
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/565155121				
	P		Poznámka k položce: vozovka- ACP 16+ 50/70 data odečtena ze situace SO 110 a ze vzorových příčných řezů SO 110				
	VV		"vozovka" 13*0,99		12,870		
	VV		Součet		12,870		
20	K	573111115	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2,5 kg/m2	m2	12,741	31,00	394,97
	PP		Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 2,50 kg/m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573111115				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		Poznámka k položce: vozovka- infiltrační postřik PI-C se zadrčením fr. 4-8, min 2-3 kg/m2 data odečtena ze situace SO 110 a ze vzorových příčných řezů SO 110				
	VV		"vozovka" 13*0,99*0,99		12,741		
	VV		Součet		12,741		
21	K	573231107	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2	m2	12,870	16,10	207,21
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573231107				
	P		Poznámka k položce: vozovka- spojovací postřik 0,35 kg/m2 data odečtena ze situace SO 110 a ze vzorových příčných řezů SO 110				
	VV		"vozovka" 13*0,99		12,870		
	VV		Součet		12,870		
22	K	577134131	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	13,000	299,60	3 894,80
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577134131				
	P		Poznámka k položce: vozovka- ACO 11+ 50/70 data odečtena ze situace SO 110 a ze vzorových příčných řezů SO 110				
	VV		"vozovka" 13		13,000		
	VV		Součet		13,000		
43	K	596412210	Kladení dlažby z vegetačních tvárníc pozemních komunikací tl 80 mm pl do 50 m2	m2	18,000	376,60	6 778,80
	PP		Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drčeného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy do 50 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596412210				
44	M	59246016	dlažba plošná betonová vegetační 600x400x80mm	m2	18,540	355,20	6 585,41
	PP		dlažba plošná betonová vegetační 600x400x80mm				
	VV		"Hlavní část" 18		18,000		
	VV		18*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		18,540		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				13 172,64
27	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	4,600	450,50	2 072,30
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916131213				
	VV		2,3*2		4,600		
28	M	59217026	obrubník betonový silniční 500x150x250mm	m	4,692	120,90	567,26
	PP		obrubník betonový silniční 500x150x250mm				
	P		Poznámka k položce: parkoviště- ohrazení u zeleně data odečtena ze situace SO 110				
	VV		"odečteno ze situace" 2,3*2		4,600		
	VV		4,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		4,692		
31	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	2,300	715,80	1 646,34
	PP		Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/935113111				
	VV		2,3		2,300		
32	M	59227006	žlab odvodňovací z polymerbetonu se spádem dna 0,5% 130x155/160mm	m	2,300	3 863,80	8 886,74
	PP		žlab odvodňovací z polymerbetonu se spádem dna 0,5% 130x155/160mm				
	P		Poznámka k položce: data odečtena ze situace SO 110				
	VV		2,3		2,300		
	D	998	Přesun hmot				3 805,10
35	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	38,051	70,00	2 663,57
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
36	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t	38,051	30,00	1 141,53
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225194				
P			Poznámka k položce: přesun hmot v režii zhotovitele				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úprava prostoru mezi tř. 17. listopadu a ulicí Nedbalovou v Karviné

Objekt:
SO 801 - Vegetační úpravy

KSO:
Místo: Karviná

Zadavatel:
Statutární město Karviná

Uchazeč:
JANKOSTAV s.r.o.

Projektant:
Dopravoprojekt Ostrava a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 05.02.2024

IČ: 00297534
DIČ: CZ00297534

IČ: 25855581
DIČ: CZ25855581

IČ: 42767377
DIČ: CZ42767377

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			645 735,79
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	645 735,79	21,00%	135 604,52
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	781 340,31

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úprava prostoru mezi tř. 17. listopadu a ulicí Nedbalovou v Karviné

Objekt:

SO 801 - Vegetační úpravy

Místo:	Karviná	Datum:	05.02.2024
Zadavatel:	Statutární město Karviná	Projektant:	Dopravoprojekt Ostrava a.s.
Uchazeč:	JANKOSTAV s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 645 735,79

D HSV Práce a dodávky HSV 412 948,79

D 1 Zemní práce 410 265,27

1	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	321,744	102,00	32 817,89
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122151104				
P			Poznámka k položce: vykopávky ze zemníků pro ohumusování a pro zásyp jam				
VV			"pro zásyp jam po pařezech" 19*1,5*1,5*0,5		21,375		
VV			"pro ohumusování" 1877,314*0,1		187,731		
VV			"rašelina" 112,638		112,638		
VV			Součet		321,744		
2	K	162602112R	Vodorovné přemístění drnu bez naložení se složením přes 4000 do 5000 m	m3	321,744	63,20	20 334,22
PP			Vodorovné přemístění drnu na suchu na vzdálenost přes 4000 do 5000 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162602112R				
P			Poznámka k položce: - přemístění zeminy/ substrátu pro zásyp jam - přemístění zeminy pro ohumusování				
VV			"pro ohumusování" 1877,314*0,1		187,731		
VV			"rašelina" 112,638		112,638		
VV			"zásyp po pařezech" 19*1,5*1,5*0,5		21,375		
VV			Součet		321,744		
3	K	167102111R	Nakládání drnu ze skládky	m3	321,744	10,70	3 442,66
PP			Nakládání drnu ze skládky				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167102111R				
P			Poznámka k položce: nakládání zeminy/ substrátu a výkopku				
VV			321,744		321,744		
4	K	174111121	Zásyp jam po vyfrézovaných pařezech hl přes 0,2 do 0,5 m v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	42,750	638,60	27 300,15
PP			Zásyp jam po vyfrézovaných pařezech hloubky přes 200 do 500 mm v rovině nebo na svahu do 1:5				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174111121				
VV			"19 ks" 19*1,5*1,5		42,750		
5	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	9,833	329,60	3 240,96
PP			zemina pro terénní úpravy - tříděná				
VV			19*1,5*1,5*0,5*2		42,750		
VV			42,75*0,23 'Přepočtené koeficientem množství		9,833		
6	K	181151311	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	1 877,314	16,80	31 538,88
PP			Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181151311				
VV			"výměra zeleně" 2220		2 220,000		
VV			"dopadové plochy" -78,686		-78,686		
VV			"průleh" -264		-264,000		
VV			Součet		1 877,314		
7	K	181451131	Založení parkového trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 877,314	15,90	29 849,29
PP			Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181451131				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		Poznámka k položce: Vhodná travní směs: jilek vytrvalý 'Jakub' 15%, kostřava červená dlouze výběžkatá 'Polka' 25%, kostřava červená krátce výběžkatá 'Viktorka' 10%, kostřava červená trsnatá 'Bargreen' 20%, kostřava drsnolistá 'Dorotka' 5%, kostřava rákosovitá 'Barnoble' 15%, lipnice luční 'Rubicon' 5%, psineček tenký 'Highland' 3%, jetel plazivý 'RD 84' 2%				
	VV		1877,314		1 877,314		
8	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	56,319	168,90	9 512,28
	PP		osivo směs travní parková				
	P		Poznámka k položce: viz TZ: 25 – 30 g/m2				
	VV		1877,314*0,03 'Přepočtené koeficientem množství		56,319		
9	K	183211211	Založení šterkového záhonu pro výsadbu trvalek v rovině nebo ve svahu do 1:5 v zemině skupiny 1 až 4	m2	264,000	43,30	11 431,20
	PP		Založení šterkového záhonu pro výsadbu trvalek v zemině skupiny 1 až 4 v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183211211				
	P		Poznámka k položce: odměřeno ze situace				
	VV		264		264,000		
10	K	183403111	Obdělání půdy nakopáním na hl přes 0,05 do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	1 877,314	2,10	3 942,36
	PP		Obdělání půdy nakopáním hl. přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183403111				
	VV		1877,314		1 877,314		
11	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	1 877,314	1,60	3 003,70
	PP		Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183403161				
	VV		1877,314		1 877,314		
12	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	1 877,314	4,10	7 696,99
	PP		Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184802111				
	VV		1877,314		1 877,314		
13	K	184802611	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	1 877,314	4,10	7 696,99
	PP		Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184802611				
	VV		1877,314		1 877,314		
14	K	185802111	Hnojení půdy rašelinou v rovině a svahu do 1:5	t	56,319	154,50	8 701,29
	PP		Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 rašelinou				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185802111				
	P		Poznámka k položce: před použitím rašeliny je nutné určit typ půdy na místě				
	VV		1877,314*0,03		56,319		
15	M	10311100	rašelina zahradnická VL	m3	112,638	1 606,80	180 986,74
	PP		rašelina zahradnická VL				
	P		Poznámka k položce: 30 kg na 1 m² předpokládaná objemová hmotnost 1,8 t/m3				
	VV		56,319/0,5		112,638		
16	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	1 877,314	3,10	5 819,67
	PP		Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185803111				
	VV		1877,314		1 877,314		
22	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	150,000	50,00	7 500,00
	PP		Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185804312				
	VV		150		150,000		
17	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	150,000	103,00	15 450,00
	PP		Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185851121				
	VV		150		150,000		
D	998		Přesun hmot				2 683,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	33,544	50,00	1 677,20
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111				
19	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t	33,544	30,00	1 006,32
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225194				
P			Poznámka k položce: přesun hmot v režii zhotovitele				
D M			Práce a dodávky M				232 787,00
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích				232 787,00
20	K	460571111R	Rozprostření a urovnání ornice při elektromontážích strojně tl vrstvy do 20 cm	m2	1 877,314	64,00	120 148,10
PP			Rozprostření a urovnání ornice strojně včetně přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m při souvislé ploše, tl. vrstvy do 20 cm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460571111R				
VV			1877,314		1 877,314		
21	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	375,463	300,00	112 638,90
PP			zemina pro terénní úpravy - ornice				
P			Poznámka k položce: včetně natěžení, naložení, dopravy a složení				
VV			1877,314*0,1*2		375,463		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úprava prostoru mezi tř. 17. listopadu a ulicí Nedbalovou v Karviné

Objekt:

SO 801.1 - Následná péče

KSO:

Místo: Karviná

Zadavatel:

Statutární město Karviná

Uchazeč:

JANKOSTAV s.r.o.

Projektant:

Dopravoprojekt Ostrava a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 05.02.2024

IČ:

00297534

DIČ:

CZ00297534

IČ:

25855581

DIČ:

CZ25855581

IČ:

42767377

DIČ:

CZ42767377

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			202 177,85
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	202 177,85	21,00%	42 457,35
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			244 635,20
v CZK			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úprava prostoru mezi tř. 17. listopadu a ulicí Nedbalovou v Karviné

Objekt:

SO 801.1 - Následná péče

Místo:

Karviná

Datum:

05.02.2024

Zadavatel:

Statutární město Karviná

Projektant:

Dopravoprojekt
Ostrava a.s.

Uchazeč:

JANKOSTAV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 202 177,85

D HSV Práce a dodávky HSV 202 177,85

D 1 Zemní práce 202 173,80

1	K	111103203	Kosení ve vegetačním období travního porostu hustého	ha	1,776	18 540,00	32 927,04
---	---	-----------	--	----	-------	-----------	-----------

PP	Kosení travin a vodních rostlin ve vegetačním období travního porostu hustého						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111103203						
P	Poznámka k položce:						
	4x ročně, 2 sezony						
VV	4*0,222*2						
					1,776		

2	K	183404111	Hubení plevelů plošným postřikem ploch do 5 ha	ha	0,444	20 600,00	9 146,40
---	---	-----------	--	----	-------	-----------	----------

PP	Hubení plevelů chemickými prostředky plošným postřikem, na ploše jednotlivé do 5 ha						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183404111						
P	Poznámka k položce:						
	1x ročně, 2 sezony						
VV	0,222*2						
					0,444		

3	M	25234001	herbicid totální systémový neselektivní	litr	44,400	937,30	41 616,12
---	---	----------	---	------	--------	--------	-----------

PP	herbicid totální systémový neselektivní						
P	Poznámka k položce:						
	dávkování dle konkrétního výrobku						
VV	2220*0,01*2						
					44,400		

4	K	184801121	Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	kus	30,000	103,00	3 090,00
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------

PP	Ošetření vysazených dřevin soliterních v rovině nebo na svahu do 1:5						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184801121						
	Poznámka k položce:						
	V cenách jsou započteny i náklady na odplevelení s nakypřením nebo vypleť, odstranění poškozených částí dřeviny s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km a s jeho složením.						
P	1x ročně, 5 sezon:						
	- v intervalu 2 let výchovný řez						
	- pravidelná závlhka (6-8 závlhek během prvního veget. období, v dalších letech 3-6 závlhek)						
VV	6*5						
					30,000		

5	K	184806111	Řez stromů netrnitých průklestem D koruny do 2 m	kus	12,000	123,60	1 483,20
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------

PP	Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru koruny do 2 m						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184806111						
P	Poznámka k položce:						
	2x za 5 sezon						
VV	6*2						
					12,000		

6	K	184911111	Znovuvázání dřeviny ke kůlům	kus	30,000	82,40	2 472,00
---	---	-----------	------------------------------	-----	--------	-------	----------

PP	Znovuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184911111						
P	Poznámka k položce:						
	1x ročně, 5 sezon						
VV	6*5						
					30,000		

7	K	185803105	Shrabání pokoseného travního porostu s odvozem do 20 km	ha	1,776	18 540,00	32 927,04
---	---	-----------	---	----	-------	-----------	-----------

PP	Shrabání pokoseného porostu a organických naplavenin s odvozem do 20 km travního porostu						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185803105						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			Poznámka k položce: 4x ročně, 2 sezony				
VV			4*0,222*2				
			1,776				
8	K	185804111	Ošetření vysazených květin v rovině a svahu do 1:5	m2	1 320,000	21,60	28 512,00
PP			Ošetření vysazených květin jednorázové v rovině				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185804111				
P			Poznámka k položce:				
VV			1x ročně, 5 sezon				
			264*5				
			1 320,000				
9	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	2 100,000	5,00	10 500,00
PP			Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185804312				
P			Poznámka k položce:				
VV			pravidelná závlhka (6-8 závlhek během prvního veget. období, v dalších letech 3-6 závlhek)				
			150*8+150*6				
			2 100,000				
10	K	185851121	Dovoz vody pro závlhku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	1 800,000	2,50	4 500,00
PP			Dovoz vody pro závlhku rostlin na vzdálenost do 1000 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185851121				
VV			1800				
			1 800,000				
11	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlhku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	17 500,000	2,00	35 000,00
PP			Dovoz vody pro závlhku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185851129				
P			Poznámka k položce:				
VV			5km, dovoz v režii zhotovitele				
			3500*5				
			17 500,000				
D 998			Přesun hmot				4,05
12	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0,045	60,00	2,70
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111				
13	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t	0,045	30,00	1,35
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225194				
P			Poznámka k položce:				
			přesun hmot v režii zhotovitele				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úprava prostoru mezi tř. 17. listopadu a ulicí Nedbalovou v Karviné

Objekt:

SO 870 - Náhradní výsadba

KSO:

Místo: Karviná

CC-CZ:

Datum: 05.02.2024

Zadavatel:

Statutární město Karviná

IČ: 00297534

DIČ: CZ00297534

Uchazeč:

JANKOSTAV s.r.o.

IČ: 25855581

DIČ: CZ25855581

Projektant:

Dopravoprojekt Ostrava a.s.

IČ: 42767377

DIČ: CZ42767377

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			271 879,32
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	271 879,32	21,00%	57 094,66
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			
v CZK			328 973,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úprava prostoru mezi tř. 17. listopadu a ulicí Nedbalovou v Karviné

Objekt:

SO 870 - Náhradní výsadba

Místo:	Karviná	Datum:	05.02.2024
Zadavatel:	Statutární město Karviná	Projektant:	Dopravoprojekt Ostrava a.s.
Uchazeč:	JANKOSTAV s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 271 879,32

D HSV Práce a dodávky HSV 271 879,32

D 1 Zemní práce 214 148,44

1	K	122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	23,040	140,00	3 225,60
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122151102				
P			Poznámka k položce:				
VV			vykopávky ze zemníku pro zásyp jam				
			23,04		23,040		
2	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	49,860	200,00	9 972,00
PP			Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131251100				
VV			"jamky pro výsadby keřů: " 468*0,3*0,3*0,5				
					21,060		
VV			"jámy pro výsadby stromů: " 6*2*2*1,2				
					28,800		
VV			Součet				
					49,860		
3	K	162602112R	Vodorovné přemístění zeminy bez naložení se složením přes 4000 do 5000 m	m3	72,900	63,20	4 607,28
PP			Vodorovné přemístění zeminy na vzdálenost přes 4000 do 5000 m				
P			Poznámka k položce:				
			- přemístění zeminy/ substrátu pro zásyp jam				
			- přemístění výkopku				
VV			23,04+49,86				
					72,900		
4	K	167102111R	Nakládání zeminy ze skládky	m3	72,900	10,70	780,03
PP			Nakládání zeminy ze skládky				
P			Poznámka k položce:				
			nakládání zeminy/ substrátu a výkopku				
VV			72,9				
					72,900		
5	K	174101R	Zásyp jam z nakupovaných materiálů	m3	44,100	123,00	5 424,30
PP			Zásyp jam z nakupovaných materiálů				
VV			468*0,3*0,3*0,5				
					21,060		
VV			6*2*2*1,2*0,8				
					23,040		
VV			Součet				
					44,100		
6	M	583312R	zásypový materiál	t	92,610	300,00	27 783,00
PP			zásypový materiál				
P			Poznámka k položce:				
			půdní substrát odolný proti ztuhnutí, přímíchán půdní kondicionér				
VV			44,1*2,1				
					92,610		
7	K	184102213	Výsadba keře bez balu v do 1 m do skalek se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	468,000	63,90	29 905,20
PP			Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m do skalek				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184102213				
VV			468				
					468,000		
8	M	02652025R	keře vhodné do šterku	kus	468,000	92,70	43 383,60
PP			Dřšťál Thunbergův (Berberis thunbergii)+ Ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare)				
			4ks/m				
			prostokofenné sazenice s min 3-5 výhony, výška min 50 cm				
9	K	184201111	Výsadba stromu bez balu do jamky v kmene do 1,8 m v rovině a svahu do 1:5	kus	6,000	1 472,90	8 837,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Výsadba stromů bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při výšce kmene do 1,8 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184201111				
	P		Poznámka k položce: - včetně dodávky a montáže opěrné konstrukce (trojice kůlů s příčkami o průměru 8-10 cm) - kořenové krčky dřeviny usazený v rovině s terénem nebo lehce nad terén				
	VV		6		6,000		
10	M	026R1	Javor Babyka (Green Column)	kus	6,000	8 188,50	49 131,00
	PP		sadovnický zapěstovaný dřeviny s balem				
	P		Poznámka k položce: sadovnický zapěstovaný dřeviny s balem o minimálním obvodu kmene 14-16 cm ve výšce 100 cm nad zemí. Dodavatel je povinen nahradit nerašící a suché stromy.				
	VV	DL	6		6,000		
11	K	184215133	Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m	kus	6,000	370,80	2 224,80
	PP		Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 2 do 3 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184215133				
	P		Poznámka k položce: včetně materiálu				
	VV		6		6,000		
13	K	184501131	Zhotovení obalu z juty ve dvou vrstvách v rovině a svahu do 1:5	m2	6,000	123,60	741,60
	PP		Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty ve dvou vrstvách v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184501131				
	VV		2*0,5*6		6,000		
14	K	184801121	Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	kus	6,000	154,50	927,00
	PP		Ošetření vysazených dřevin soliterních v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184801121				
	VV		6		6,000		
15	K	184812121	Aplikace ochranných prostředků ve výsadbách rostlin na záhonu záhlvkou v rovině a svahu do 1:5	m2	264,000	5,20	1 372,80
	PP		Aplikace ochranných přípravků ve výsadbách rostlin na záhonu v rovině nebo na svahu do 1:5 záhlvkou				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184812121				
	VV		264		264,000		
16	M	25234001	herbicid totální systémový neselektivní	litr	0,264	937,30	247,45
	PP		herbicid totální systémový neselektivní				
	VV		264*0,001 'Přepočtené koeficientem množství		0,264		
17	K	184911431	Mulčování rostlin kůrou tl přes 0,1 do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5	m2	13,500	28,80	388,80
	PP		Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184911431				
	P		Poznámka k položce: provedení dle požadavků OŽP				
	VV		1,5*1,5*6		13,500		
18	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	2,066	978,50	2 021,58
	PP		kůra mulčovací VL				
	VV		13,5*0,153 'Přepočtené koeficientem množství		2,066		
19	K	185851121	Dovoz vody pro záhlvku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	150,000	154,50	23 175,00
	PP		Dovoz vody pro záhlvku rostlin na vzdálenost do 1000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185851121				
	P		Poznámka k položce: včetně dodávky vody				
	VV		150		150,000		
	D	2	Zakládání				0,00
	D	997	Přesun sutě				8 974,80
20	K	997013655R	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	49,860	180,00	8 974,80
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013655R				
	VV		49,86		49,860		
	D	998	Přesun hmot				48 756,08
21	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	94,672	515,00	48 756,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998231311				
P			Poznámka k položce: přesun hmot v režii zhotovitele				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úprava prostoru mezi tř. 17. listopadu a ulicí Nedbalovou v Karviné

Objekt:

SO 920 - Dětské hřiště

KSO:

Místo: Karviná

Zadavatel:

Statutární město Karviná

Uchazeč:

JANKOSTAV s.r.o.

Projektant:

Dopravoprojekt Ostrava a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 05.02.2024

IČ:

00297534

DIČ:

CZ00297534

IČ:

25855581

DIČ:

CZ25855581

IČ:

42767377

DIČ:

CZ42767377

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH	270 297,01
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	270 297,01	21,00%	56 762,37
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	327 059,38
------------	-------	------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úprava prostoru mezi tř. 17. listopadu a ulicí Nedbalovou v Karviné

Objekt:

SO 920 - Dětské hřiště

Místo: Karviná

Datum: 05.02.2024

Zadavatel: Statutární město Karviná

Projektant: Dopravoprojekt
Ostrava a.s.

Uchazeč: JANKOSTAV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 270 297,01

D HSV Práce a dodávky HSV 262 297,01

D 1 Zemní práce 9 484,28

1	K	111301111R	Sejmutí zeminy s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	9,537	77,00	734,35
---	---	------------	--	----	-------	-------	--------

PP	Sejmutí zeminy s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek						
P	Poznámka k položce: prohloubení výkopu pro provedení dopadových ploch (sejmutí drnu tl. 100mm v SO 020) celkem -300 mm včetně naložení na dopravní prostředek						
VV	8*3,7*0,2+3,14*2,4*2,4*0,2				9,537		

2	K	131213R	Hloubení nezapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	10,429	680,00	7 091,72
---	---	---------	---	----	--------	--------	----------

PP	Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131213R						
P	Poznámka k položce: s naložením na dopravní prostředek; výkopek částečně použit ke zpětnému zásypu, přebytek viz pol. 162602R						
VV	10,429				10,429		

3	K	162602R	Vodorovné přemístění zeminy bez naložení se složením přes 4000 do 5000 m	m3	10,429	159,00	1 658,21
---	---	---------	--	----	--------	--------	----------

PP	Vodorovné přemístění zeminy bez naložení se složením přes 4000 do 5000 m						
P	Poznámka k položce: odvoz na skládku v režii zhotovitele dle jeho dispozic						
VV	"výkopek pro základ: lavička" (0,3*0,4*0,3*4*2)*0,7				0,202		
VV	"výkopek pro základ: kolotoč" (0,6*0,6*0,4)*0,7				0,101		
VV	"výkopek pro základ: pružinová houpačka" (0,4*0,4*0,4)*0,7				0,045		
VV	"výkopek pro základ: houpačka" (0,6*0,5*0,45*4)*0,7				0,378		
VV	"výkopek pro základ: pískoviště" (0,3*0,3*0,3*4)*0,7				0,076		
VV	"výkopek pro základ: provozní řád a koš" (0,4*0,4*0,4*2)*0,7				0,090		
VV	"zemina pod dopadovou plochou" 9,537				9,537		
VV	Součet				10,429		

D 2 Zakládání 2 445,70

4	K	213141113	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 6 do 8,5 m	m2	47,686	27,80	1 325,67
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

PP	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 6 do 8,5 m						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/213141113						
P	Poznámka k položce: separační geotextilie pod dopadové plochy						
VV	8*3,7+3,14*2,4*2,4				47,686		

5	M	69311228	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 250g/m2	m2	57,223	15,20	869,79
---	---	----------	--	----	--------	-------	--------

PP	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 250g/m2						
VV	47,686*1,2 'Přepočtené koeficientem množství				57,223		

6	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	0,064	3 910,00	250,24
---	---	-----------	--------------------------------------	----	-------	----------	--------

PP	Základy z betonu prosté patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275313611						
VV	"základ lavičky" 0,3*0,4*0,3*4*2				0,288		
VV	"základ kolotoč" 0,6*0,6*0,4				0,144		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"základ pružinová houpačka" 0,4*0,4*0,4		0,064		
	VV		"základ houpačka" 0,6*0,5*0,45*4		0,540		
	VV		"základ pískoviště" 0,3*0,3*0,3*4		0,108		
	VV		"základ provozní řád" 0,4*0,4*0,4		0,064		
	VV		"základ koš" 0,4*0,4*0,4		0,064		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				243 068,39
7	K	936001001R	Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti do 0,1 t	kus	1,000	4 620,00	4 620,00
	PP		Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti do 0,1 t				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/936001001R				
8	M	553482R	provozní řád	kus	1,000	10 230,00	10 230,00
	PP		Informační tabule včetně lazury, včetně provozního řádu (debond+fólie)				
	P		Poznámka k položce: sloupek z žárové pozinkovaného jeklu podklad z hliníkové sendvičové desky potisk na samolepicí fólii s UV ochranou rozměry 540/90/170 mm				
9	K	936004112R	Dětské pískoviště s rámem dřevěným	KPL	1,000	18 260,00	18 260,00
	PP		Zřízení dětského pískoviště s rámem dřevěným v. 340 mm včetně pevné a prodyšné zakrývací plachty				
	P		Poznámka k položce: včetně založení a potřebných zemních prací (výkopy, zásypy, odvozy, skládky) včetně kotvicích prvků včetně montáže zakrývací plachta na pískoviště 2x2 m pogumovaná, vodopropustná, prodyšná, 300 g/m²; vč. uchycení k pískovišti				
10	K	936004121	Zřízení vnitřního prostoru dětského pískoviště včetně podkladní vrstvy, dlažby a vrstvy písku	m2	4,410	4 499,00	19 840,59
	PP		Zřízení dětského pískoviště Příplatek k cenám za zřízení vnitřního prostoru				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/936004121				
11	K	936005212R	Montáž dětské houpačky řetízkové dvoumístné	kus	1,000	8 030,00	8 030,00
	PP		Montáž dětské houpačky řetízkové s ocelovou konstrukcí dvoumístné				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/936005212R				
	P		Poznámka k položce: včetně založení a potřebných zemních prací (výkopy, zásypy, odvozy, skládky) včetně kotvicích prvků 1 baby sedák a 1 obyčejný rozměr 3700/2600/2500 mm				
12	M	74920006R	houpačka řetízková dvoumístná v 2,3m minimální plocha 3,7x8m	kus	1,000	26 180,00	26 180,00
	PP		houpačka řetízková dvoumístná v 2,3m minimální plocha 3,7x8m				
	P		Poznámka k položce: Herní sestava, lazurovaná douglaska, nerezová skluzačka				
13	K	936005R1	Montáž malého kolotoče	kus	1,000	7 150,00	7 150,00
	PP		Montáž malého kolotoče				
	P		Poznámka k položce: včetně založení a potřebných zemních prací (výkopy, zásypy, odvozy, skládky) včetně kotvicích prvků				
14	M	74920001R	kolotoč k stání 800/800/1000; D=800 mm	kus	1,000	42 900,00	42 900,00
	PP		kolotoč k stání 800/800/1000; D=800 mm				
15	K	936005232R	Montáž dětské houpačky pružinové dvoumístné	kus	1,000	3 795,00	3 795,00
	PP		Montáž dětské houpačky pružinové dvoumístné				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/936005232R				
	P		Poznámka k položce: včetně založení a potřebných zemních prací (výkopy, zásypy, odvozy, skládky) včetně kotvicích prvků z vysoce odolného plastu, motivy zvířátek/ strojů rozměr 1400/300/800 mm				
16	M	7492000R2	houpačka pružinová dvoumístná	kus	1,000	14 520,00	14 520,00
	PP		houpačka pružinová dvoumístná				
17	K	936009111	Bezpečnostní dopadová plocha venkovní na dětském hřišti tl 30 cm ze šterku frakce 4-8 mm	m2	47,686	1 386,00	66 092,80
	PP		Bezpečnostní dopadová plocha na dětském hřišti tloušťky 30 cm ze šterku frakce 4-8 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/936009111				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Poznámka k položce: včetně potřebných zemních prací (výkopy, zásypy, odvozy, skládky)				
			P				
			VV	"houpačka" 8*3,7		29,600	
			VV	"kolotoč" 3,14*2,4*2,4		18,086	
			VV	Součet		47,686	
18	K	936124113R	Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad	kus	2,000	4 125,00	8 250,00
			PP Online PSC Montáž lavičky parkové stabilní přichycené kotevními šrouby https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/936124113R Poznámka k položce: včetně založení a potřebných zemních prací (výkopy, zásypy, odvozy, skládky) včetně kotvicích prvků				
19	M	74910100R1	lavička s opěradlem 2000x500x850mm konstrukce-kov, sedák-dřevo	kus	2,000	6 600,00	13 200,00
			PP lavička s opěradlem 2000x500x850mm konstrukce-kov, sedák-dřevo				
			D 997	Přesun sutě			3 754,44
20	K	997013655R	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	20,858	180,00	3 754,44
			PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013655R Poznámka k položce: sejmutá zemina- drn VV 10,429*2				
			D 998	Přesun hmot			3 544,20
22	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	35,442	70,00	2 480,94
			PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111				
23	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t	35,442	30,00	1 063,26
			PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225194 Poznámka k položce: přesun hmot v režii zhotovitele				
			D PSV	Práce a dodávky PSV			8 000,00
			D 766	Konstrukce truhlářské			8 000,00
21	K	766411R	Odborná montáž prvků	KPL	8,000	1 000,00	8 000,00
			PP Odborná montáž prvků				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úprava prostoru mezi tř. 17. listopadu a ulicí Nedbalovou v Karviné

Objekt:

SO 301 - Přípojky vpustí

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 05.02.2024

Zadavatel:

Statutární město Karviná

IČ: 00297534

DIČ: CZ00297534

Uchazeč:

JANKOSTAV s.r.o.

IČ: 25855581

DIČ: CZ25855581

Projektant:

Dopravoprojekt Ostrava a.s.

IČ: 42767377

DIČ: CZ42767377

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	304 277,93
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	304 277,93	21,00%	63 898,37
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	368 176,30
------------	-------	------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úprava prostoru mezi tř. 17. listopadu a ulicí Nedbalovou v Karviné

Objekt:

SO 301 - Přípojky vpustí

Místo:

Datum: 05.02.2024

Zadavatel:

Statutární město Karviná

Projektant:

Dopravoprojekt
Ostrava a.s.

Uchazeč:

JANKOSTAV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 304 277,93

D HSV Práce a dodávky HSV 279 661,14

D 1 Zemní práce 196 203,84

1	K	132254203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3	m3	154,921	360,00	55 771,56
PP			Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojné s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132254203				
VV			délkaxšířkaxhloubka				
VV			přípojky				
VV			91,13*1,00*1,7				
VV			Součet				
2	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	309,842	99,00	30 674,36
PP			Zřízení pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101101				
VV			délkaxhloubka*2				
VV			91,13*1,7*2				
3	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	309,842	43,00	13 323,21
PP			Odstranění pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101111				
VV			délkaxhloubka*2				
VV			91,13*1,7*2				
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	54,679	250,00	13 669,75
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117				
P			Poznámka k položce:				
VV			ODVOZ SYPANINY VZD. 25KM				
VV			Odvoz přebytečné zeminy z výkopů				
VV			RYHY				
VV			-ZASYPY				
VV			Součet				
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	820,185	11,00	9 022,04
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119				
P			Poznámka k položce:				
VV			ODVOZ SYPANINY VZD. 25KM				
VV			Odvoz vzdálenost 25-10 km zeminy z výkopů				
VV			PREBYT_ZEM*15				
VV			Součet				
6	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	98,422	180,00	17 715,96
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201221 P Poznámka k položce: OBJEM ZEMINY 1,8 t/m3 VV PREBYT_ZEM*1,80 VV Součet		98,422 98,422		
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	54,679	18,00	984,22
			PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201 VV Uložení přebytečné zeminy z výkopů VV PREBYT_ZEM VV Součet		54,679 54,679		
8	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	100,242	156,00	15 637,75
			PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101 VV Připojky VV - odečet obsypu a obj. VV RYHY VV -(LOZE1+OBSYP) VV Součet		154,921 -54,679 100,242		
9	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	41,009	228,00	9 350,05
			PP Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151101 VV délkaxšířkaxhloubka VV 91,13*1,00*0,450 VV OBSYP Součet		41,009 41,009		
10	M	58344121	Štěrkodrt' frakce 0/8	t	73,816	380,00	28 050,08
			PP štěrkodrt' frakce 0/8 VV OBSYP*1,8 VV Součet		73,816 73,816		
11	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	91,130	22,00	2 004,86
			PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112 VV délkaxšířka VV 91,13*1,00 VV Součet		91,130 91,130		
D	2		Zakládání				15 952,82
12	K	212751104	Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro meliorace	m	91,130	154,00	14 034,02
			PP Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 100 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/212751104 VV Délka přeložky VV 91,13 VV Součet		91,130 91,130		
13	K	273313511	Základové desky z betonu tř. C 12/15	m3	0,520	3 690,00	1 918,80
			PP Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273313511 VV podkladní betonová deska pro pachovou uzávěrku VV (0,5*0,8*0,65)*2 VV Součet		0,520 0,520		
D	4		Vodorovné konstrukce				15 720,50
14	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	13,670	1 150,00	15 720,50
			PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451573111 P Poznámka k položce: Položka včetně dodávky. Lože ze štěrkopísku fr.0-16, max.zmo 20 mm. VV délkaxšířkaxhloubka VV 91,13*1,00*0,15 VV LOZE1 Součet		13,670 13,670		
D	8		Trubní vedení				51 234,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	M	28611230	trubka kanalizační PVC-U DN 160x3000mm SN12	m	91,130	216,00	19 684,08
	PP		trubka kanalizační PVC-U DN 160x3000mm SN12				
	VV		potrubí pro přípojky, havarijní odtok				
	VV		91,13		91,130		
16	K	871315241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 150	m	91,130	300,00	27 339,00
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 150				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871315241				
	VV		91,13		91,130		
17	M	28612203	koleno kanalizační plastové PVC KG DN 160/90° SN12/16	kus	2,000	104,00	208,00
	PP		koleno kanalizační plastové PVC KG DN 160/90° SN12/16				
	VV		kolena na pachovou uzávěrku				
	VV		2		2,000		
18	M	28612203_R	koleno kanalizační plastové PVC KG DN 160/60° SN12/16	kus	2,000	88,00	176,00
	PP		koleno kanalizační plastové PVC KG DN 160/60° SN12/16				
19	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160	kus	4,000	271,00	1 084,00
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877315211				
20	M	69311226	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 150g/m2	m2	9,000	22,60	203,40
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 150g/m2				
21	M	28612250	vložka šachtová kanalizační DN 160	kus	2,000	379,00	758,00
	PP		vložka šachtová kanalizační DN 160				
22	K	139951123	Bourání kčí v hloubených vykopávkách ze zdiva ze ŽB nebo předpjatého strojně	m3	0,200	8 910,00	1 782,00
	PP		Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu železového nebo předpjatého				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/139951123				
	VV		0,2		0,200		
	D	998	Přesun hmot				549,50
23	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,785	700,00	549,50
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998276101				
	D	M	Práce a dodávky M				24 616,79
	D	23-M	Montáže potrubí				24 616,79
24	K	220731051	Provedení kamerové zkoušky s montáží	kus	1,000	6 250,00	6 250,00
	PP		Provedení kamerové zkoušky s montáží a kontrolou				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220731051				
	VV		1		1,000		
25	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	91,130	47,60	4 337,79
	PP		Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/359901211				
26	K	230170004	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN přes 125 do 200	sada	1,000	5 020,00	5 020,00
	PP		Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 125 do 200				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/230170004				
27	K	892312121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	11,000	819,00	9 009,00
	PP		Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 150				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892312121				
	VV		11		11,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úprava prostoru mezi tř. 17. listopadu a ulicí Nedbalovou v Karviné

Objekt:

SO 430 - Veřejné osvětlení

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

05.02.2024

Zadavatel:

Statutární město Karviná

IČ:

00297534

DIČ:

CZ00297534

Uchazeč:

JANKOSTAV s.r.o.

IČ:

25855581

DIČ:

CZ25855581

Projektant:

David Dvorský

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Elektro-projekce s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

985 236,36

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	985 236,36	21,00%	206 899,64
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 192 136,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úprava prostoru mezi tř. 17. listopadu a ulicí Nedbalovou v Karviné

Objekt:

SO 430 - Veřejné osvětlení

Místo:

Datum: 05.02.2024

Zadavatel: Statutární město Karviná

Projektant: David Dvorský

Uchazeč: JANKOSTAV s.r.o.

Zpracovatel: Elektro-projekce s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 985 236,36

D 1 Zemní práce 456 666,46

1	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	43,540	278,10	12 108,47
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167111101

4	K	171201221-R1	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) sypaniny	t	69,660	370,80	25 829,93
---	---	--------------	--	---	--------	--------	-----------

PP Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) sypaniny
Poznámka k položce:
P -Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

5	K	171201221-R2	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního betonového odpadu	t	9,900	370,80	3 670,92
---	---	--------------	--	---	-------	--------	----------

PP Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního betonového odpadu
Poznámka k položce:
P -Uložení stavebního betonového odpadu poplatek za uložení na skládce (skládkovné)

6	K	171201221-R3	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního železobetonového odpadu	t	1,000	432,60	432,60
---	---	--------------	--	---	-------	--------	--------

PP Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního železobetonového odpadu
Poznámka k položce:
P -Uložení stavebního železobetonového odpadu poplatek za uložení na skládce (skládkovné)

7	K	171201221-R4	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) směsný odpad	t	0,500	618,00	309,00
---	---	--------------	--	---	-------	--------	--------

PP Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) směsný odpad
Poznámka k položce:
P -Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)

8	K	171201221-R5	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) z plastických hmot	t	0,500	988,80	494,40
---	---	--------------	--	---	-------	--------	--------

PP Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) z plastických hmot
Poznámka k položce:
P -Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné)

2	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	43,540	30,90	1 345,39
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201

9	K	181911101-R	Konečná úprava terénu ve volném terénu urovnání, osetí, příp. vrácení drnů, zahrnuje i dočasnou úpravu před zbudováním finálních zpevněných ploch.	m2	251,000	68,00	17 068,00
---	---	-------------	--	----	---------	-------	-----------

PP Konečná úprava terénu ve volném terénu urovnání, osetí, příp. vrácení drnů, zahrnuje i dočasnou úpravu před zbudováním finálních zpevněných ploch.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181911101-R
Poznámka k položce:
P urovnání, osetí, příp. vrácení drnů, zahrnuje i dočasnou úpravu před zbudováním finálních zpevněných ploch.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	460131113-R	Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 7 m ručně v hornině tř 3-4	kus	7,000	1 174,20	8 219,40
PP			Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 7 m ručně v hornině tř 3-4				
11	K	460131113-R2	Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 6 m ručně v hornině tř 3-4	kus	1,000	1 050,60	1 050,60
PP			Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 6 m ručně v hornině tř 3-4				
12	K	X02	Příslušenství pouzdrového základu VO, základ pro sloup BM7 viz situace a TZ vetknutý stožár	kus	7,000	5 500,20	38 501,40
PP			Příslušenství pouzdrového základu VO, základ pro sloup BM7 viz situace a TZ vetknutý stožár				
13	K	X03	Příslušenství pouzdrového základu VO, základ pro sloup BM6 viz situace a TZ vetknutý stožár	kus	1,000	4 511,40	4 511,40
PP			Příslušenství pouzdrového základu VO, základ pro sloup BM6 viz situace a TZ vetknutý stožár				
14	K	Z01	Obnova betonové patky sadového stožáru po zatažení kabelů VO	kus	2,000	432,60	865,20
PP			Obnova betonové patky sadového stožáru po zatažení kabelů VO				
15	K	Z03	Odstranění a obnova živичného povrchu včetně konstrukčních vrstev(chodník)	m2	1,400	1 483,20	2 076,48
PP			Odstranění a obnova živичného povrchu včetně konstrukčních vrstev(chodník). Položka obsahuje: -odstranění obrubníků,zřízení obrubníků, odstranění živичného povrchu, zřízení živичného povrchu včetně konstrukčních vrstev. Položka neobsahuje opravy povrchu v trase které jsou řešeny v rámci jiných SO stejné stavby -nutná koordinace stavebních prací!				
			Odstranění a obnova živичného povrchu včetně konstrukčních vrstev je včetně ceny za fezáni asfaltového krytu a ceny za nakládání se stavením odpadem.				
D	998		Přesun hmot				340 183,27
16	K	998011001-R	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	81,560	278,10	22 681,84
PP			Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením				
17	K	998011019-R	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km do 20 km	t	934,640	43,30	40 469,91
PP			Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km do 20 km				
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				277 031,52
38	K	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	150,600	259,60	39 095,76
PP			Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460161172				
39	K	460161173	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř II skupiny 4	m	100,400	284,30	28 543,72
PP			Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460161173				
40	K	460161312	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 120 cm v hornině tř I skupiny 3	m	25,200	556,20	14 016,24
PP			Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460161312				
41	K	460161313	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 120 cm v hornině tř II skupiny 4	m	16,800	593,30	9 967,44
PP			Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460161313				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
42	K	460431152	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 50 cm z horniny tř I skupiny 3	m	150,600	77,30	11 641,38
	PP		Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 50 cm z hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460431152				
43	K	460431153	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 50 cm z horniny tř II skupiny 4	m	100,400	81,40	8 172,56
	PP		Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 50 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460431153				
46	K	460431292	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 90 cm z horniny tř I skupiny 3	m	25,200	195,70	4 931,64
	PP		Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 90 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460431292				
47	K	460431293	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 90 cm z horniny tř II skupiny 4	m	16,800	203,90	3 425,52
	PP		Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 90 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460431293				
48	K	460641122	Základové konstrukce při elektromontážích ze ŽB tř. C 12/15 bez zvláštních nároků na prostředí	m3	8,400	3 522,60	29 589,84
	PP		Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 12/15				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460641122				
49	K	460641126	Základové konstrukce při elektromontážích ze ŽB tř. C 30/37 bez zvláštních nároků na prostředí	m3	4,160	4 511,40	18 767,42
	PP		Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460641126				
50	K	460641221	Výztuž základových konstrukcí při elektromontážích svařovanými sítěmi Kari	t	0,800	43 260,00	34 608,00
	PP		Základové konstrukce výztuž ze svařovaných sítí z drátů typu KARI				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460641221				
51	K	460661512	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože přes 25 do 50 cm	m	251,000	117,40	29 467,40
	PP		Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky přes 25 do 50 cm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460661512				
52	K	460791114	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D přes 90 do 110 mm	m	84,000	40,20	3 376,80
	PP		Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460791114				
53	M	34571365	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 94/110mm	m	88,000	51,50	4 532,00
	PP		trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 94/110mm				
54	K	460791213	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 50 do 90 mm	m	320,000	33,00	10 560,00
	PP		Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460791213				
55	M	34571353	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 61/75mm, HDPE+LDPE	m	336,000	27,80	9 340,80
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 61/75mm, HDPE+LDPE				
56	K	468051121	Bourání základu betonového při elektromontážích	m3	5,500	3 090,00	16 995,00
	PP		Bourání základu betonového				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/468051121				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				33 205,50
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				33 205,50
57	K	210220301	Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby	kus	59,000	80,30	4 737,70
	PP		Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210220301				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
58	M	35441996	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus	49,000	33,00	1 617,00
	PP		svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn				
59	M	35441895	svorka připojovací k připojení kovových částí	kus	10,000	20,60	206,00
	PP		svorka připojovací k připojení kovových částí				
3	K	741128002	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení dalším štítkem	kus	21,000	18,50	388,50
	PP		Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů úpravy vodičů a kabelů označování dalším štítkem				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741128002				
60	K	741410071	Montáž pospojování ochranné konstrukce ostatní vodičem do 16 mm2 uloženým volně nebo pod omítkou	m	313,000	33,00	10 329,00
	PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek doplňků ostatních konstrukcí vodičem průřezu do 16 mm2, uloženým volně nebo pod omítkou				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741410071				
61	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	21,000	43,30	909,30
	PP		drát D 10mm FeZn				
62	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	308,000	43,30	13 336,40
	PP		pás zemnicí 30x4mm FeZn				
18	K	X01a	Utěsnění chrániček, zemních prostupů.	ks	16,000	105,10	1 681,60
	PP		Kompletní utěsnění chrániček, zemních prostupů. Utěsnění chrániček a prostupů proti vnikání nečistot a vody, vodotěsnou těsnicí hmotou,				
	P		Poznámka k položce: Zatěsnění prostupů konstrukcí stavební Zatěsnění prostupu chrániček				
D	M		Práce a dodávky M				385 686,10
D	21-M		Elektromontáže				385 686,10
63	K	210040011	Montáž sloupů nn ocelových trubkových jednoduchých do 12 m	kus	7,000	1 854,00	12 978,00
	PP		Montáž sloupů a stožárů venkovního vedení nn bez výstroje ocelových trubkových včetně rozvodu, vztyčení, očíslování, složení do 12 m jednoduchých				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210040011				
19	M	31674109-R1	Stožár osvětlovací silniční 7m 159/114/89 žárový zinek	kus	7,000	10 586,30	74 104,10
	PP		Stožár osvětlovací silniční 7m 159/114/89 žárový zinek				
	P		Poznámka k položce: viz. vzorové řezy a detaily				
64	K	218040011	Demontáž sloupů nn ocelových trubkových jednoduchých do 12 m	kus	5,000	1 483,20	7 416,00
	PP		Demontáž sloupů a stožárů venkovního vedení nn bez výstroje ocelových včetně oddělení stožáru od základu, položení a rozebrání dřívku na jednotlivé díly, uříznutí základového dílu, manipulace dílů na staveništi a naložení, bez bourání betonového základu trubkových jednoduchých do 12 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/218040011				
20	M	31674109-R2	Stožár osvětlovací sadový 6m žárový zinek	kus	1,000	8 163,80	8 163,80
	PP		Stožár osvětlovací sadový 6m žárový zinek				
	P		Poznámka k položce: viz. vzorové řezy a detaily				
68	K	210040011-R	Montáž sloupů nn ocelových trubkových jednoduchých do 6 m	kus	1,000	1 483,20	1 483,20
	PP		Montáž sloupů a stožárů venkovního vedení nn bez výstroje ocelových trubkových včetně rozvodu, vztyčení, očíslování, složení do 12 m jednoduchých				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210040011-R				
21	K	210050841	Číslování sloupů barvou	kus	8,000	105,10	840,80
	PP		Ostatní práce na vzdušném vedení číslování sloupů barvou				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210050841				
22	M	24622000- R	Barva ve spreji odstín černý	kus	1,000	185,40	185,40
	PP		hmota nátěrová syntetická vrchní (email) odstín černý				
77	K	210101229	Propojení kabelů celoplastových spojkou do 1 kV venkovní páskovou SPE 1 až 5 žíly do 4x16 až 50 mm2	kus	3,000	525,30	1 575,90
	PP		Propojení kabelů nebo vodičů spojkou do 1 kV venkovní páskou kabelů nebo vodičů celoplastových, počtu a průřezu žil do 4 x 16 až 50 mm2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210101229				
78	M	35436023	spojka kabelová smršťovaná průmě do 1kV 91ah-22s 4x16-50mm	kus	3,000	611,80	1 835,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ah-22s 4x16-50mm				
69	K	210203901	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík	kus	12,000	370,80	4 449,60
PP			Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210203901				
23	M	34774010-R1	svítidlo LED do 25W VARIANTA A - instalace závěsná výška 7m	kus	3,000	12 616,50	37 849,50
PP			svítidlo LED do 25W VARIANTA A - instalace závěsná výška 7m viz situace a TZ, včetně zdroje				
79	M	34774010-R3	svítidlo LED do 35W VARIANTA A - instalace závěsná výška 7m	kus	4,000	12 616,50	50 466,00
PP			svítidlo LED do 35W VARIANTA A - instalace závěsná výška 7m viz situace a TZ, včetně zdroje				
24	M	34774010-R2	svítidlo LED do 30W VARIANTA B - instalace závěsná výška 6-7m	kus	5,000	12 616,50	63 082,50
PP			svítidlo LED do 20W VARIANTA B - instalace závěsná výška 6-7m viz situace a TZ, včetně zdroje				
25	M	1214847-R1	Kabelová koncovka do 1kV na čtyřžilové kabely 6-35	kus	21,000	84,50	1 774,50
PP			Kabelová koncovka do 1kV na čtyřžilové kabely 6-35				
P			Poznámka k položce: Kabel 4x25				
65	K	218202013	Demontáž svítidla výbojkového průmyslového nebo venkovního z výložníku	kus	5,000	247,20	1 236,00
PP			Demontáž svítidel výbojkových s odpojením vodičů průmyslových nebo venkovních z výložníku				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/218202013				
66	K	218204100	Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných nástěnných hmotnosti do 35 kg	kus	7,000	154,50	1 081,50
PP			Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných nástěnných, hmotnosti do 35 kg				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/218204100				
26	M	34674109-R1	Výložník délky V1-1000/5° pro sloupky 7m žárový zinek	kus	3,000	1 835,50	5 506,50
PP			Výložník délky V1-1000/5° pro sloupky 7m žárový zinek				
27	M	34674109-R2	Výložník délky V2-1000/90°/5° pro sloupky 7m žárový zinek	kus	1,000	2 651,20	2 651,20
PP			Výložník délky V2-1000/90°/5° pro sloupky 7m žárový zinek				
28	M	34674109-R3	Výložník délky V2-1000/180°/5° pro sloupky 7m žárový zinek	kus	3,000	2 651,20	7 953,60
PP			Výložník délky V2-1000/90°/5° pro sloupky 7m žárový zinek				
70	K	210812011	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	105,000	27,80	2 919,00
PP			Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210812011				
71	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	110,000	15,50	1 705,00
PP			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2				
P			Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 8,6mm				
72	K	210812035	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x16 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	372,000	40,20	14 954,40
PP			Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x16 mm2				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210812035				
73	M	34111080	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m	390,000	183,30	71 487,00
PP			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2				
P			Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 18,6mm				
29	K	741231005	Montáž svorkovnice do rozváděčů - řadová vodič do 25 mm2 se zapojením vodičů	kus	8,000	401,70	3 213,60
PP			Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně řadových, průřezové plochy vodičů do 25 mm2				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741231005				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	M	34561666-R1	Elektrovýzbroj pro kabely do 4x25	kus	8,000	846,70	6 773,60
	PP		Elektrovýzbroj pro kabely do 4x25				
	P		Poznámka k položce: Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení elektrovýzbroj, svorkovnice pro max. 4 kabely 4x25 (3F+PEN) a pojistkový odpojovač válcový, viz TZ, viz situace 1 okruh 5ks 2 okruhy 3ks				
D OST Ostatní							109 678,30
74	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	15 524,20	15 524,20
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013254000				
75	K	741810003	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 0,5 do 1 milionu Kč	kus	1,000	23 286,20	23 286,20
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741810003				
76	K	741810011	Příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500 000,- Kč	kus	1,000	2 328,60	2 328,60
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací Příplatek k ceně 0003 za každých dalších i započatých 500 tis. Kč přes 1000 tis. Kč				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741810011				
31	K	HZS4232a	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný - Geotechnik	hod	8,000	776,20	6 209,60
	PP		Hodinová zúčtovací sazba technik odborný - posouzení výkopku z hlediska vhodnosti pro opětovný zásyp, posouzení únosnosti zeminy z hlediska přípravy zakládání sloupů, koordinace výkopových prací v technicky náročnějších úsecích				
	P		Poznámka k položce: posouzení výkopku z hlediska vhodnosti pro opětovný zásyp, posouzení únosnosti zeminy z hlediska přípravy zakládání sloupů, koordinace výkopových prací v technicky náročnějších úsecích				
32	K	HZS4232b	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný placená součinnost správce	hod	8,000	776,20	6 209,60
	PP		Hodinová zúčtovací sazba technik odborný placená součinnost správce				
	P		Poznámka k položce: placená součinnost správce				
33	K	X14	Montážní mechanismy	hod	16,000	1 397,20	22 355,20
	PP		Montážní mechanismy, obecné požadavky na pomocnou mechanizaci.				
34	K	X15	Pasportizace stavby	kus	1,000	2 328,60	2 328,60
	PP		Pasportizace stavby				
	P		Poznámka k položce: převedení DSPS do standardu pasportů správce osvětlení				
36	K	X17	Světelně technické měření	kus	1,000	18 629,00	18 629,00
	PP		Světelně technické měření				
37	K	X19	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	kus	33,000	388,10	12 807,30
	PP		Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úprava prostoru mezi tř. 17. listopadu a ulicí Nedbalovou v Karviné

Objekt:

SO 501 - Úprava teplovodu

KSO:

Místo: Karviná

CC-CZ:

Datum: 05.02.2024

Zadavatel:

Statutární město Karviná

IČ: 00297534

DIČ: CZ00297534

Uchazeč:

JANKOSTAV s.r.o.

IČ: 25855581

DIČ: CZ25855581

Projektant:

Dopravoprojekt Ostrava a.s.

IČ: 42767377

DIČ: CZ42767377

Zpracovatel:

Dopravoprojekt Ostrava

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	205 796,43
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	205 796,43	21,00%	43 217,25
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	249 013,68
------------	-------	------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úprava prostoru mezi tř. 17. listopadu a ulicí Nedbalovou v Karviné

Objekt:

SO 501 - Úprava teplovodu

Místo:

Karviná

Datum:

05.02.2024

Zadavatel:

Statutární město Karviná

Projektant:

Dopravoprojekt
Ostrava a.s.

Uchazeč:

JANKOSTAV s.r.o.

Zpracovatel:

Dopravoprojekt
Ostrava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 205 796,43

D		HSV	Práce a dodávky HSV				205 796,43
17	K	457451122	Ochranná betonová vrstva na izolaci přesýpaných objektů tl 60 mm z prostého betonu C 20/25	m2	16,000	407,00	6 512,00

PP	Ochranná betonová vrstva na izolaci přesýpaných objektů tloušťky 60 mm s vyhlazením povrchu z prostého betonu C 20/25	
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/457451122	
VV	16	16,000

D		2	Zakládání					199 284,43
1	K	273326131	Základové desky z ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř.. C 30/37	m3	3,885	5 070,00	19 696,95	

PP	Základy z betonu železového desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273326131	
VV	(16-0,6*0,6*2)*0,250	3,820
VV	0,024*(0,675*4)	0,065
VV	Součet	3,885

2	K	273356021	Bednění základových desek ploch rovinných zřízení	m2	17,968	516,00	9 271,49
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

PP	Bednění základů z betonu prostého nebo železového desek pro plochy rovinné zřízení	
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273356021	
VV	16	16,000
VV	0,41*0,6*4*2	1,968
VV	Součet	17,968

3	K	273356022	Bednění základových desek ploch rovinných odstranění	m2	17,968	126,00	2 263,97
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

PP	Bednění základů z betonu prostého nebo železového desek pro plochy rovinné odstranění
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273356022

4	K	273366006	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505	t	1,554	51 800,00	80 497,20
---	---	-----------	--	---	-------	-----------	-----------

PP	Výztuž základů desek z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273366006	
VV	3,885*0,4	1,554

5	K	423124111	Osazování prefabrikovaných nosníků nebo desek z ŽB železničním kolejovým jeřábem hmotnosti do 5 t	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

PP	Osazení prefabrikovaných nosníků nebo desek z betonu železového železničním kolejovým jeřábem na ložiska hmotnosti jednotlivě do 5 t
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/423124111

6	K	423131191	Příplatek k osazení tyčových nosníků na ložiska za přejezd jeřábu	kus	1,000	8 180,00	8 180,00
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

PP	Osazení betonových tyčových nosníků na ložiska Příplatek k ceně za přejezd jeřábu
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/423131191

10	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	29,200	12,40	362,08
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

PP	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711111001	
VV	0,85*(3,6+3,6)*2	12,240
VV	16+0,16*0,75*4*2	16,960
VV	Součet	29,200

11	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,012	83 100,00	997,20
----	---	----------	--------------------------	---	-------	-----------	--------

PP	lak penetrační asfaltový	
VV	29,200*0,4/1000	0,012
VV	Součet	0,012

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	711132101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislé AIP nebo tkaninou	m2	16,000	30,80	492,80
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše svislé S				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711132101				
15	M	62851006	pás asfaltový dilatační modifikovaný tl 5,0mm bez vložky a spalitelnou PE fólií, spalitelnou netkanou polypropylenovou rohoží nebo jemnozrnným min. posypem na horním povrchu	m2	16,000	853,00	13 648,00
PP			pás asfaltový dilatační modifikovaný tl 5,0mm bez vložky a spalitelnou PE fólií, spalitelnou netkanou polypropylenovou rohoží nebo jemnozrnným min. posypem na horním povrchu				
VV			16		16,000		
VV			Součet		16,000		
12	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	13,200	129,00	1 702,80
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711141559				
VV			0,85*(3,6*4)+0,16*0,75*4*2		13,200		
13	M	62851006	pás asfaltový dilatační modifikovaný tl 5,0mm bez vložky a spalitelnou PE fólií, spalitelnou netkanou polypropylenovou rohoží nebo jemnozrnným min. posypem na horním povrchu	m2	13,200	853,00	11 259,60
PP			pás asfaltový dilatační modifikovaný tl 5,0mm bez vložky a spalitelnou PE fólií, spalitelnou netkanou polypropylenovou rohoží nebo jemnozrnným min. posypem na horním povrchu				
16	K	919726201	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu do 15 kN/m	m2	13,200	48,20	636,24
PP			Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polypropylenu, podélná pevnost v tahu do 15 kN/m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919726201				
VV			13,2		13,200		
7	K	953171022	Osazování poklopů litinových nebo ocelových hm přes 50 do 100 kg - nádrže	kus	2,000	390,00	780,00
PP			Osazování kovových předmětů poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu, hmotnosti přes 50 do 100 kg				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953171022				
8	M	63126058	poklop kompozitní zátěžový hranatý včetně rámu a příslušenství 600/600mm D400	kus	2,000	8 980,00	17 960,00
PP			poklop kompozitní zátěžový hranatý včetně rámu a příslušenství 600/600mm D400				
9	K	981511114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železobetonu postupným rozebíráním	m3	3,885	7 860,00	30 536,10
PP			Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí ze železobetonu				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/981511114				

SEZNAM FIGUR

Kód: 210081-V
 Stavba: Stavební úprava prostoru mezi tř. 17. listopadu a ulicí Nedbalovou v Karviné

Datum: 05.02.2024

Kód	Popis	MJ	Výměra
SO 801	Vegetační úpravy		
TRAV_1			45 694,000
SO 801.1	Následná péče		
TRAV			45 694,000
SO 870	Náhradní výsadba		
BL			48,000
BOL			6,000
DL			6,000
DL	6		6,000
DZ			71,000
HO			48,000
HRO			10,000
JAD			11,000
JB			7,000
JD			63,000
JK			62,000
JL			30,000
JP			62,000
KER			1 499,000
LM			63,000
SAD			552,000
TRAV			45 694,000
SO 301	Přípojky vpustí		
LOZE1			13,670
	délkaxšířkaxhloubka		0,000
	91,13*1,00*0,15		13,670
LOZE1	Součet		13,670
Použití figury:			
451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	13,670
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	100,242
OBSYP			41,009
	délkaxšířkaxhloubka		0,000
	91,13*1,00*0,450		41,009
OBSYP	Součet		41,009
Použití figury:			
175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	41,009
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	100,242
58344121	štěrkodrt' frakce 0/8	t	73,816
PREBYT_ZEM			54,679
	Odvoz přebytečné zeminy z výkopů		0,000
	RYHY		154,921
	-ZASYPY		-100,242
PREBYT_ZEM	Součet		54,679
Použití figury:			

Kód	Popis	MJ	Výměra
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	54,679
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	820,185
171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	98,422
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	54,679
RYHY			154,921
	délka x šířka x hloubka		0,000
	přípojky		0,000
	91,13*1,00*1,7		154,921
			0,000
			0,000
RYHY	Součet		154,921
Použití figury:			
132254203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3	m3	154,921
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	54,679
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	100,242
RYHY_1			90,603
ZASYPY			100,242
	Přípojky		0,000
	- odečet obsypu a obj.		0,000
	RYHY		154,921
	-(LOZE1+OBSYP)		-54,679
ZASYPY	Součet		100,242
Použití figury:			
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	100,242
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	54,679